

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

LV Entsorgung Aushubmaterial Haufwerke (HW)

Vorbemerkungen

Das zu entsorgende Aushubmaterial ist im Zuge des Grabenaushubs der Kanalarbeiten für das Neubaugebiet MGW in Lohhof, 85716 Unterschleißheim angefallen. Das Neubaugebiet befindet sich im Südosten von Unterschleißheim und wird im Süden von der Kreuzstraße abgegrenzt. Im Osten schließt das Gewerbegebiet Hicklstraße und im Westen die Mallertshofener Straße und Stadionstraße mit umliegenden Ein-/Mehrfamilienhäusern an. Im Norden des Neubaugebiets befindet sich die Sportanlage des SV Lohhof. Teilflächen des Baugebietes wurden historisch als ehemaliger Kiestagebau genutzt. Die entstandene Kiesgrube wurde anschließend mit Material unbekannter Herkunft wiederverfüllt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist das kontaminierte Aushubmaterial, welches im Bereich der Auffüllungen des Kiesgruben-/Deponiekörpers angefallen ist. Die Haufwerke lagern auf zwei Lagerflächen und sind vor Ort mit einem Pflöck beschriftet.

Die Anfahrt zu den Lagerplätzen der Haufwerke muss über die Kreuzstraße im Süden des Baufelds erfolgen.

Mit Abgabe des Angebots muss der Entsorgungsweg und die Entsorgungsstelle mit gültiger Annahmeerklärung für die zu entsorgenden Materialien eingereicht werden. Die Entsorgungsanlage muss für die Schadstoffbelastung des jeweiligen Haufwerkes zugelassen sein.

Nach Auftragserteilung ist innerhalb von 14 Kalendertagen mit den Arbeiten vor Ort zu beginnen. Die Abfuhr und Entsorgung der Haufwerke auf Lagerfläche 1 muss bis spätestens 21 Kalendertage nach Auftragserteilung abgeschlossen sein. Die Abfuhr und Entsorgung der Haufwerke auf Lagerfläche 2 muss bis spätestens 28 Kalendertage nach Auftragserteilung abgeschlossen sein.

Die Urkalkulation ist vor Ausführungsbeginn vor Ort (spätestens 14 Kalendertage nach Auftragserteilung) in einem geschlossenen Umschlag dem AZV Unterschleißheim zu übergeben.

Die Abfuhr darf nur werktags (Montag bis Samstag) ab 07:00 Uhr und bis maximal 18:00 Uhr erfolgen.

Besonderheiten:

- Stillstandszeiten von bis zu 15 Min./LKW sind aufgrund des laufenden Baustellenverkehrs von Fremdgewerken einzukalkulieren und werden nicht zusätzlich vergütet.
- Entsorgungsnachweise sind vollständig vorzulegen und Grundlage der Abrechnung
- Sollten Materialien oder ggf. einzelne Teilfraktionen des Aushubmaterials als gefährlicher Abfall einzustufen sein ist das elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV) anzuwenden. Alle damit verbundenen Kosten (z. B. Begleitscheine, Registereintrag) sind in den nachfolgenden Positionen zu berücksichtigen.
- Bei Trockenheit ist für Staubbinding im Zuge der Verladetätigkeiten und im Bereich der Zufahrtswege (z. B. durch Bewässerung) zu sorgen. Die Einhaltung der TA Lärm und TA Luft ist sicherzustellen.
- Die öffentlichen Verkehrsflächen (insbesondere Kreuzstraße) dürfen im Zuge des LKW-Verkehrs nicht verschmutzt werden. Bei Bedarf sind Maßnahmen zur Reinigung erforderlich und einzukalkulieren.
- Es sind insgesamt fünf Ortstermine durch eine Verantwortliche Person des AN einzukalkulieren (Bauleitung).

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Fortsetzung Vorbemerkungen

Anlagenverzeichnis:

- 2026-07-07_Übersichtslageplan
- 2026-07-07_Haufwerksplan
- Haufwerk-1_Unterschleißheim-BA-I
- Haufwerk-2_Unterschleißheim-BA-II
- Haufwerk-3_Unterschleißheim-BA-II Deponie Bereich
- Haufwerk-4_Unterschleißheim-BA-II
- Haufwerk-5_Unterschleißheim-BA-II

01. Entsorgung HW1

Leistungsumfang:

- Entsorgung HW1 gemäß Einstufungsbericht Dr. Eiberweiser GeoConsult GmbH (Probenahme-Protokoll Nr. BA10911-01_07 vom 11.09.2025) mit Laboranalytik der AGROLAB Labor GmbH (Auftrag Nr. 3745728).
- inkl. Laden (z. B. Bagger/Radlader), Transport und Ablagerung in einer zugelassenen Entsorgungsanlage.
- Abdeckplane vorab entfernen und als gemischten Bauabfall (AVV 17 09 04) entsorgen.
- Kubatur gemäß Probenahmeprotokoll ca. 250-300 m³, angesetzte Schüttdichte ca. 1,8 t/m³
- Die Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich abgefahrenen Menge, nachgewiesen durch Wiegescheine einer zugelassenen und geeichten LKW-Waage.

540,00 to € €

02. Entsorgung HW2

Leistungsumfang:

- Entsorgung HW2 gemäß Einstufungsbericht Dr. Eiberweiser GeoConsult GmbH (Probenahme-Protokoll Nr. BA20911-01_10 vom 11.09.2025) mit Laboranalytik der AGROLAB Labor GmbH (Auftrag Nr. 3745729).
- inkl. Laden (z. B. Bagger/Radlader), Transport und Ablagerung in einer zugelassenen Entsorgungsanlage.
- Abdeckplane vorab entfernen und als gemischten Bauabfall (AVV 17 09 04) entsorgen.
- Kubatur gemäß Probenahmeprotokoll ca. 700-800 m³, angesetzte Schüttdichte ca. 1,8 t/m³
- Die Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich abgefahrenen Menge, nachgewiesen durch Wiegescheine einer zugelassenen und geeichten LKW-Waage.

1.440,00 to € €

03. Entsorgung HW3

Leistungsumfang:

- Entsorgung HW3 gemäß Einstufungsbericht Dr. Eiberweiser GeoConsult GmbH (Probenahme-Protokoll Nr. BAD0911-01_10 vom 11.09.2025) mit Laboranalytik der AGROLAB Labor GmbH (Auftrag Nr. 3745730).
- inkl. Laden (z. B. Bagger/Radlader), Transport und Ablagerung in einer zugelassenen Entsorgungsanlage.
- Abdeckplane vorab entfernen und als gemischten Bauabfall (AVV 17 09 04) entsorgen.
- Kubatur gemäß Probenahmeprotokoll ca. 600 m³, angesetzte Schüttdichte ca. 1,8 t/m³
- Die Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich abgefahrenen Menge, nachgewiesen durch Wiegescheine

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Fortsetzung 03. Entsorgung HW3

einer zugelassenen und geeichten LKW-Waage.

1.080,00 to € €

04. Entsorgung HW4

Leistungsumfang:

- Entsorgung HW4 gemäß Einstufungsbericht Dr. Eiberweiser GeoConsult GmbH (Probenahme-Protokoll Nr. UA1217-01_08 vom 17.12.2025) mit Laboranalytik der AGROLAB Labor GmbH (Auftrag Nr. 3794879).
- inkl. Laden (z. B. Bagger/Radlader), Transport und Ablagerung in einer zugelassenen Entsorgungsanlage.
- Abdeckplane vorab entfernen und als gemischten Bauabfall (AVV 17 09 04) entsorgen.
- Kubatur gemäß Probenahmeprotokoll ca. 400 m³, angesetzte Schüttdichte ca. 1,8 t/m³
- Die Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich abgefahrenen Menge, nachgewiesen durch Wiegescheine einer zugelassenen und geeichten LKW-Waage.

720,00 to € €

05. Entsorgung HW5

Leistungsumfang:

- Entsorgung HW5 gemäß Einstufungsbericht Dr. Eiberweiser GeoConsult GmbH (Probenahme-Protokoll Nr. UB1217-01_09 vom 17.12.2025) mit Laboranalytik der AGROLAB Labor GmbH (Auftrag Nr. 3794889).
- inkl. Laden (z. B. Bagger/Radlader), Transport und Ablagerung in einer zugelassenen Entsorgungsanlage.
- Abdeckplane vorab entfernen und als gemischten Bauabfall (AVV 17 09 04) entsorgen.
- Kubatur gemäß Probenahmeprotokoll ca. 500 m³, angesetzte Schüttdichte ca. 1,8 t/m³
- Die Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich abgefahrenen Menge, nachgewiesen durch Wiegescheine einer zugelassenen und geeichten LKW-Waage.

900,00 to € €

06. Planieren und Einebnen der Lagerflächen nach Abfuhr der Haufwerke

Leistungsumfang:

- Planieren und Einebnen der Lagerflächen 1 und 2 nach vollständiger Abfuhr der jeweils dort lagernden Haufwerke.
- Die Flächen sind tragfähig herzustellen, sodass sie für den weiteren Baustellenbetrieb geeignet sind.
- Die Leistung ist unmittelbar nach Abschluss der Abfuhr und innerhalb der o. g. Fristen auszuführen (21 Kalendertage nach Auftragserteilung für Lagerfläche 1 und 28 Kalendertage nach Auftragserteilung für Lagerfläche 2).

3.500,00 m2 € €

Summe LV Entsorgung Aushubmaterial Haufwerke (HW) €

Zusammenfassung

Gesamt netto	_____	€
zzgl. 0,0 % MwSt	_____	€
Gesamt brutto	=====	€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift