

Leistungskatalog Aufbau „Tribüne Sportvariante“

- Stellung des Gerüsts 26 Felder in 4 Reihen 1,5m x3m, ansteigend auf ca. 5m auf der von Projektleiter-Lokhalle festgelegten Position
 - o Aufbau Unterkonstruktion inkl. Nivellieren (Spindeln, Anfangsstücke, Riegel, Horizontaldiagonalen)
 - o Aufbau Gerüst (Riegel, Diagonalen, Steher, Gabelaufnahmen)
 - Stellung der „Anfangsträger“ auf Spindel (27 Stück)
 - Nivellieren der „Anfangsträger“
 - Einbau der „4er-Träger“ (Längsholm-4 Reihen) (27 Stück x 3)
 - Einbau der „5er-Träger“ (Längsholm-5 Reihen))(26 Stück x 1) + Einbau „Verlängerungen 4er auf 5er Träger“ (1 Stück Mitte-Position „Vogelnest“)
 - Einbau der Treppenaufgänge „Mundloch“ (5 Stück)
 - Einbau der Endtreppen „Mundloch“ (2 Stufen- 5 Stück)
 - Einbau der Seitengeländer „Mundloch“
 - Einbau der Seitengeländer „Treppenaufgang“
 - Einbau der Mundloch Abschlußblende
 - Einbau der Startprofile-Holzplattenaufnahme
 - Einbau der Stuhl-, Holzplattenaufnahmen
 - o Ohne Verblendung mit Stuhlaufnahme
 - o Mit Verblendung ohne Stuhlaufnahme an Treppenpositionen
 - Einbau der Sperrholzplatten
 - Einbau der Seitengeländer Tribüne
 - Einbau der Aufnahmen Abschlußgeländer Tribüne
 - Einbau der Abschlußgeländer Tribüne
 - Einbau der Sitzschalenelemente
 - Verschrauben der Sitzschalenelemente mit dem Gerüst
 - Stoffabhängungen der Gänge lt. Plan
 - Stoffverkleidungen lt. Plan hängen
 - Nummerierung der Tribüne lt. Plan (Gangbeschilderung und Aufkleber Sitzplatzschalen)
-
- Verräumen des kompletten Tribünenmaterials inkl. Gabelstapler (Gabelstapler gestellt von Lokhalle)

Anbei Pläne der Tribüne OHNE Aussparung „Vogelnest“





