

450 - Orang Utan Anlage - 2. BA. - Zoo Krefeld

Tore Außengehege

Nummer	Gehege	Element/ -e	Höhe der Tore in m	Breite der Tore in m	Anzahl der Flügel	DIN Richtung
700	Schleuse zum Außengehege 1 (außen)	Gittertüre mit Gitterwand	2,68	1,295	1 flg.	rechts
701	Schleuse zum Außengehege 1 (innen)	Gittertüre mit Gitterwand	2,68	1,135	1 flg.	rechts
702	Durchgang 1. zu 2. Außengehege	Tor	3,00	3,50	2 flg.	-
703	Eingang Außengehege 2	Tor	3,00	3,50	2 flg.	-
704	Eingang Außengehege 3	Tor	3,00	3,50	2 flg.	-
705	Schleuse Außengehege 3 zu Au. 4	Tor	3,00	3,50	2 flg.	-
706	Schleuse Außengehege 4	Tor	3,00	3,50	2 flg.	-
707	Eingang Gehege 4	Tor	3,00	3,50	2 flg.	-
708	Schleuse zum Außengehege 4 (innen)	Gittertüre mit Gitterwand	2,68	1,01	1 flg.	rechts
709	Schleuse zum Außengehege 4 (außen)	Gittertüre mit Gitterwand	2,68	1,01	1 flg.	rechts

Erläuterung:

Die Liste dient als Kalkulationsgrundlage und entbindet nicht von der Erstellung einer Tor-Liste seitens des AN.

Grevenbroich, den 17.07.2026

be/wi/ley

berger architekten gmbh