15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2.06, BAUTEIL II

BLECHKANAL FÜR ÖLDRUCKLEITUNG

LUFTRAUM

BR. = 85 CM

GEGENSPR., TV

3 STÜCK BEGA-LEUCHTEN OK. = 2.20 M Ü. OK. PODEST

212 TECHNISCHES WERKEN
+8.00 / +7.92 F: PVC-PLATTEN
W: VERBLENDUNG, BZW. PUTZ + ANSTRICH
D: ABGEH. DECKE

213 LEHRMITTEL
+8.00 / +7.92 F: PVC-PLATTEN
W: PUTZ + ANSTRICH
D: ABGEH. DECKE

VERBLENDUNG, GELB FORMAT: 22/4/6,5 CM

12 STS. 16/17,5 KUNSTSTEIN SIEHE DETAIL 4

BRAUNGUASIERTES DOPPELBECKEN

FEUERLÖSCHER 30 CM Ü. OKF

ENTLÜFTUNGSHAUBEN Ø 15 CM ALLE 1,20 M

GARDR.-LEISTE 4.50 M
SCHIRMSTÄNDER

208 FLUR
+8.00 / +7.92 F: KUNSTSTEIN
W: PUTZ + ANSTRICH
D: ABGEH. DECKE

208 TREPPENHAUS
+8.00 / +7.92 F: KUNSTSTEIN
W: VERBLENDUNG 1 CM VOR + ZURÜCKSPRINGEND
D: ABGEH. DECKE

GEHFLÜGEL

SCHIRMSTÄNDER

GARDR.-LEISTE 4.35 M

204 KLASSE 15
+8.00 / +7.92 F: PVC-PLATTEN
W: PUTZ + ANSTRICH
D: ABGEH. DECKE

SPÄTERES SPRACHLABOR

208 KURSRAUM 3
+8.00 / +7.92 F: PVC-PLATTEN
W: PUTZ + ANSTRICH
D: ABGEH. DECKE

UNTERFLUR-KABELKANAL 10 CM BREIT, SOHLE AUF OK. ROHBETON

IMPRÄGN. DÜBEL ALLE 60 CM

ANSCHLUSSBLATT A101

Schlitze und Durchbrüch s. Pläne der Fa. Palloks/Hadrys

am	geändert	durch
Ers. für Bl.-Nr.:		

EVTL. UNSTIMMIGKEITEN SIND GRUNDSÄTZLICH NUR MIT DEM ARCHITEKTEN ODER DER BAULEITUNG ZU KLÄREN!

ALLE MASSE SIND AN ORT UND STELLE VERANTWORTLICH ZU NEHMEN

100/60

AKZ.: 243/68	BLATT NR.: A 102	DAT.: 4.7.1970
BAUVORHABEN: HAUPTSCHULE ROMMERSKIRCHEN		
BAUTEIL: KLASSENTRAKT, 2.06, BAUTEIL II		
MASSTAB: 1:	GEZ.:	
GEPRÜFT:	GEPR.:	

ARCHITEKTURBÜRO
DIPL.-ING. HERBERT KÖNIG
DÜSSELDORF-OBERKASSEL · HECTORSTRASSE 8
TELEFON 55308 UND 52309