

Inhaltsverzeichnis

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | |
|-----------|---------------------------------------|---|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | | Seite |
| | Deckblatt des Leistungsverzeichnisses | | |
| 01 | Bereich | Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau | 3 |
| 02 | Bereich | Projektspezifische Vorbemerkungen ZfSG | 11 |
| 03 | Bereich | Allgemeine Vorbemerkungen | 12 |
| 03.01 | Abschnitt | Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis | 12 |
| 03.02 | Abschnitt | Normen und Richtlinien | 14 |
| 03.03 | Abschnitt | Qualitätssicherung | 14 |
| 03.04 | Abschnitt | Abzugebende Unterlagen | 14 |
| 03.05 | Abschnitt | Auftragsabwicklung | 15 |
| 03.06 | Abschnitt | Eintransport | 18 |
| 03.07 | Abschnitt | Lieferung und Montage | 19 |
| 03.08 | Abschnitt | Inbetriebnahme | 20 |
| 03.09 | Abschnitt | Abnahme | 20 |
| 03.10 | Abschnitt | Einweisung und Schulung | 21 |
| 04 | Bereich | Los 1 - Z-Garderobenschränke | 22 |
| 04.01 | Abschnitt | Beschreibungen | 22 |
| 04.02 | Abschnitt | Leistungsteil | 28 |
| 04.02.01 | Unterabsch... | Raum -1.310 - Umkleide Herren | 28 |
| 04.02.02 | Unterabsch... | Raum -1.316 - Umkleide Damen | 28 |
| 04.02.03 | Unterabsch... | Raum -1.317 - Umkleide Damen | 29 |
| 04.02.04 | Unterabsch... | Raum -1.318 - Umkleide Damen | 30 |
| 04.02.05 | Unterabsch... | Raum 0.140 - Aufenthalt TK | 31 |
| 04.02.06 | Unterabsch... | Raum 1.311 - Herren S/W Kittel | 31 |
| 04.02.07 | Unterabsch... | Raum 1.313 - Umkleide D + S/W-Kitteltrennung | 31 |
| 04.02.08 | Unterabsch... | Raum 2.141 - Aufenthalt TK | 32 |
| 04.02.09 | Unterabsch... | Raum 2.161 - Aufenthalt TK | 32 |
| 04.02.10 | Unterabsch... | Raum 2.330 - Umkleide Damen | 33 |
| 04.02.11 | Unterabsch... | Raum 2.331 - Umkleide Herren | 33 |
| 04.02.12 | Unterabsch... | Raum 3.345 - Umkleide Damen | 33 |
| 04.02.13 | Unterabsch... | Raum 3.346 - Umkleide Herren | 33 |
| 04.02.14 | Unterabsch... | Raum 4.119 - Aufenthalt TK | 34 |
| 04.02.15 | Unterabsch... | Raum 4.233 - Umkleide | 34 |
| 05 | Bereich | Los 2 - Mobiler Patientenschrankeinsatz | 35 |

Inhaltsverzeichnis

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | |
|-----------|---------------|---|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | | Seite |
| 05.01 | Abschnitt | Beschreibungen | 35 |
| 05.02 | Abschnitt | Leistungsteil | 38 |
| 05.02.01 | Unterabsch... | Leistungsteil | 38 |
| | | Zusammenfassung der Gliederungspunkte | 39 |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|-----------|---|---|------------|-------------|
| 01 | Bereich | Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| 01 | Bereich | Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau | | |
| | <p>ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUR BAUSTELLE ZFSG BAU</p> <p>ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUR BAUSTELLE ZFSG</p> <p>I.1. BAUVORHABEN UND LAGE DER BAUSTELLE IM ÜBERBLICK:</p> <p>Neubau Zentrum für seelische Gesundheit, Zentrum für gesundes Altern und Labordiagnostisches Zentrum UKD</p> <p>1.1 Vorhaben: Das Universitätsklinikum Dresden plant einen Neubau mit folgenden Hauptnutzungen: - psychiatrische Kliniken - Altersforschungszentrum / Zentrum für Gesundes Altern - Studienzentrum für klinische Forschung / ECTU - labordiagnostisches Zentrum - Tiefgarage für PKW Besucher und Personal in zentraler Lage im Hauptcampus des Klinikumsgeländes inmitten in Betrieb befindlicher, genutzter Gebäude mit teilweise hochsensiblen Nutzungen.</p> <p>Errichtung eine mehrgeschossigen, gegliederten Baukörpers im Massivbauweise, tragende Stahlbetonwände, -stützen und -decken sowie vertikal orientierter Lochfassade in Klinkeroptik als Wärmedämmverbundsystem. Gestaffelter Baukörper mit 3 offenen Innenhöfen. Bauliche Anbindung an Bestandsbauten über Brückenbauwerk und unterirdische Versorgungsbauwerke (Kollektoren). Nichttragender Ausbau mit Leichtbaustoffen und spezifischen Ausbausystemen.</p> <p>1.2 Lage im Klinikcampus: Der Standort des geplanten Gebäudes befindet sich auf dem Flurstück 105/a auf dem Campus des Uniklinikums Dresden. Westlich befinden sich die Gebäude 53 und 81. Östlich verläuft die Fiedlerstraße. Die zu bebauende Fläche wurde nach Abriss des früheren Hauses 46 größtenteils als Parkplatz genutzt.</p> <p>Die Baustelle ist allseitig vom Campus des Universitätsklinikums Dresden umschlossen. Nördlich befindet sich unmittelbar hinter der dauerhaft in Betrieb verbleibenden Erschließungsstraße das Großgebäude des Diagnostisch-Internistisch-Neurologisches Zentrums (Haus 27, DINZ), im Osten hinter der Fiedlerstraße die Poliklinik für Zahnerhaltung, (Haus 28), im Süden hinter der Grünfläche das UKD-Parkhaus und im Westen unmittelbar angrenzend die Häuser 53/81 an der zentralen Klinikachse. Auf die lärm- und erschütterungssensiblen Nutzungen der Gebäude im Norden, Osten und Westen ist dementsprechend</p> | | | |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|------------------------------------|---|---|------------|-------------|
| 01 | Bereich | Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>besonders Rücksicht zu nehmen.</p> <p>1.3 Zufahrt/Zugänge: Öffentliche und klinikinterne befestigte Straßen bis zum unmittelbaren Baufeld. Hauptzufahrt von Osten über die Mildred-Scheel-Straße und neu geschaffener Querstraße innerhalb des Klinikgeländes nach detailliertem Baulogistikkonzept und aufgrund der weiteren im Umfeld parallel erfolgenden Baumaßnahmen über die Gesamtbauzeit mit mehrfach im Umfeld wechselnden Zu- und Abfahrtswegen sowie gesonderten Vorkehrungen für Großtransporte. Die aktuellen Verkehrsregelungen werden im Rahmen der regelmäßigen Bauberatungen rechtzeitig präzisiert und vorgegeben. Abweichungen sind dem AG/OÜ mit zeitlichem Vorlauf anzuzeigen und freigeben zu lassen. Dabei sind die im BE Plan ausgewiesenen Sperrflächen zu berücksichtigen. Der in der Baustellenzufahrt liegende Zufahrtsbereich für die Feuerwehr ist ständig freizuhalten. Über die zugewiesenen Flächen hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten. Unzulässiger Fahrverkehr und Parken innerhalb des Klinikgeländes ist untersagt und wird gegenüber den Verursachern durchgesetzt.</p> <p>1.4 Parken: Parkplätze für die Arbeitnehmer des Auftragnehmers stehen auf dem gesamten Gelände des Klinikums sowie auf dem Baugelände nicht zur Verfügung. Fahrzeuge des AN dürfen sich nur kurzzeitig zum Be- und Entladen auf dem Gelände des UKD bzw. auf dem Gelände der Baustelle aufhalten. Es dürfen keine Fahrzeuge im gesamten Gelände des Klinikums, sowie im Baustellenbereich, zum "Warten" bzw. als "Lenkzeitpausen" geparkt werden. Widerrechtlich abgestellt Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Der Auftraggeber hat das Recht, nicht berechnete Kraftfahrzeuge kostenpflichtig auf Gefahr und zu Lasten des Auftragnehmers abschleppen zu lassen, dem die Fahrzeuge zuzuordnen sind.</p> <p>1.5 Arbeitszeiten: Die Bauleistungen dürfen nur in der Zeit von Montag bis Sonnabends von 7:00 - 20:00 durchgeführt werden. Lärmintensive Arbeiten sind in der Zeit von 12:00 - 14:00 (Mitagsruhe im UKD) zu vermeiden.</p> <p>1.6 Nachbarn:</p> | | | |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | | | | |
|-----|---|---|------------|-------------|--|--|--|
| 01 | Bereich | Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau | | | | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) | | | |
| | <p>Auf die Nutzer und Patienten angrenzenden Klinikgebäude ist bei den Arbeiten insbesondere hinsichtlich Lärm- und Staubentwicklung Rücksicht zu nehmen um daraus resultierende Belästigungen zu reduzieren.</p> <p>Lärmintensive Arbeiten, insbesondere für restliche Erd- und Tiefbauarbeiten sowie Verdichtungsarbeiten mit schwerem Gerät sind min. 5 Werktage im voraus bei AG schriftlich anzuzeigen, um entsprechende klinikinterne Organisationsmaßnahmen zu ermöglichen. Die Freigabe der angezeigten Arbeiten erfolgt spätestens 3 Werktage vor Leistungsbeginn.</p> <p>Mit Beginn der Erdarbeiten sind die erforderlichen Maßnahmen zum Staubschutz sicherzustellen. Aufwendungen für diese Schutzmaßnahmen sind in die EP mit einzukalkulieren. Kreissägen und vergleichbar lärmintensive Geräte sind bei Dauerbetrieb einzuhausen. Motoren sind in Stillstandszeiten abzustellen. Staubförmige Immisionen sind durch geeignete Maßnahmen (z.B. anfeuchten) zu minimieren.</p> <p>I.2. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ORGANISATION</p> <p>2.1 Baustelleneinrichtung: Die übergeordnete Einrichtung der BE-Fläche, wie Bauzaunstellung mit 2 Toren, zentrale Containeranlage mit Baubesprechungs- und Objektüberwachungscontainer, Verkehrswegebeleuchtung sowie Sanitärcontainer erfolgt durch einen gesonderten AN. Alle Angaben siehe beiliegender BE-Plan, weitere Detaillierung in gemeinsamer Abstimmung zwischen AG/OÜ und den einzelnen ANs. Der Betrieb des Sanitärcontainers wird durch den AG mit Leistungsbeginn des AN organisiert.</p> <p>Die Verlängerung der bereitgestellten Medien Bauwasser und -strom bis zum Einsatzort der eigenen Leistungs und die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet.</p> <p>Im Zuge des Baufortschritts werden durch den anderen AN für Baustromversorgung weitere Standkästen sowie die Beleuchtung der Verkehrswege auf den Etagen ergänzt, nach gemeinsamer Abstimmung und Terminierung mit AG/OÜ. Die AN-seitigen Erfordernisse sind rechtzeitig mit 5 Werktagen Vorlauf schriftlich anzumelden.</p> <p>Sämtliche elektrische Anlagen sind nach den technischen Regelwerken einsatzbereit zu halten und in den Regelabständen zu prüfen. Durch den SiGeKo erfolgt die</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> | | | | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|-----------|---|---|------------|-------------|
| 01 | Bereich | Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>regelmäßige Prüfung und bei Erfordernis Außerbetriebsetzung. Bauzeitverlängerungen aufgrund von Abschaltung nicht zulässigen Gerätebetriebs gehen zu Lasten den AN einschl. allen Mehraufwands der Folgegewerke bis zum Fertigstellungstermin.</p> <p>2.2 Anschlusswerte: Bauwasser/Baustrom: Zentrale Anschluss- und Einleitepunkte werden durch den AG in der Nähe des Baufelds (Entfernung Baugrubenrand <50m) bereitgestellt.</p> <p>Die Stellung eines Bauwasseranschlusses erfolgt über Hydranten bzw. Bauwasserschacht des AG an der Fiedlerstraße, jeweils 1x zentral in Baufeldmitte ca. Achse K"/östlich 8" sowie südlich des Baufelds, jeweils mittels Standrohr, Leistungsdaten: ca. 4 bar, 4 Zapfventile 1/2" bzw. 3/4".</p> <p>Es ist Sache des AN für seine technologischen Erfordernisse und zur Umsetzung der vereinbarten AG-seitigen Forderungen (Baustellensauberkeit, Minderung Staubentwicklung), die erforderlichen Wassermengen so optimal wie möglich einzusetzen.</p> <p>Eine Mengenzählung erfolgt durch den AG, Abnahme gegen Entgelt des vereinbarten Arbeitspreises.</p> <p>Der Betrieb einer eigenen Brauchwasseraufbereitung zur Weiter- und Wiederverwendung ist zulässig. Schmutzwasser ist einleitfähig aufzubereiten und in über durch den AG benannten Schächte einzuleiten.</p> <p>2.3 Örtliche Randbedingungen Logistik 2.3.1 Klinikbetrieb Paralleler Fahr- und Laufverkehr durch Klinikpersonal und -logistik auf unmittelbar angrenzenden Fahr- und Fußwegen auf der Nord-, Ost- und Südseite des Baufelds. Auf der Westseite befinden sich 2 Bestandsgebäude in Nutzung, Häuser 53/81. Im gesamten Klinikgelände ist auf die Vorrangigkeit des Klinikverkehrs und der ortsunkundigen Besucher zu achten. Die Baustelle befindet sich in Nähe des klinikeigenen Hubschrauberlandeplatzes. Durch den AG wird nach gemeinsamer Abstimmung für die planmäßige Standzeit der Krane der betreffende Einflugsektor gesperrt. Darüber hinaus sei auf die besonderen Anforderungen aus Pkt. 10.16.8 der weiteren besonderen Vertragsbedingungen bei Kranbetrieb bzgl. unterbrechungsfreier Stromversorgung für Flugbefeuerung und sonstigen über die Firsthöhen der Nachbargebäude hinausgehenden Baugeräte bzw. Transportfälle hingewiesen und dann entsprechend zu berücksichtigen.</p> | | | |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|-----------|---|---|------------|-------------|
| 01 | Bereich | Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>2.3.2 Baustellenlogistik Schließung und Sicherung der Baustelle werden durch den Wachdienst des AG übernommen. Als BE-Fläche (Transport- und Übergabezone, Lagerfläche Baumaterial sowie Materialcontainer) steht die Fliederstraße einschl. der bestehenden Parkbuchten zwischen Bestandskreisel und südlicher Baufeldgrenze in Abhängigkeit der Fortschreibung des AG eigenen Baulogistikkonzepts (siehe Anlage III) zur Verfügung. Weitere BE-Flächen für Mannschafts- und weitere Materialcontainer werden mit Fertigstellung eines östlich gelegenden Neubaus hinter dem Haus 28 innerhalb einer für mehrere Bauvorhaben des AG genutzten Fläche ab August 2021 zur Verfügung gestellt, Entfernung zur Baustelle ca. 150 m.</p> <p>Der Beginn und der Abschluß jeder einzelnen Teilleistung ist dem AG/OÜ rechtzeitig vorab anzuzeigen, insbesondere sämtliche Arbeiten mit Erschütterungs- und Vibrationsintensiven Leistungen (Verbau) zur AG-seitigen Organisation etwaiger Stillstandszeiten in benachbarten Gebäuden (siehe auch Pkt. I.1.6).</p> <p>2.5 Entsorgungen:</p> <p>entfällt</p> <p>2.6 Abkürzungen: AG = Auftraggeber, Vertreter des Auftraggebers AN = Auftragnehmer BE = Baustelleneinrichtung B = Breite L = Länge H = Höhe T = Tiefe D = Dicke/Durchmesser R = Radius OK = Oberkante OKR/UKR = Ober-, Unterkante Rohbauteil BRH = Brüstungshöhe OKFFB = Oberkante Oberfläche Fertigfußboden OKG = Oberkante Gelände UKUHD = Unterkante Unterhangdecke;</p> | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|-----------|---|---|------------|-------------|
| 01 | Bereich | Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG - BAU</p> <p>ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG</p> <p>3.2. Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Ausführung entsprechend VOB C DIN 18299 ATV</p> <p>3.2.1. Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer. Die beschriebenen Arbeiten werden parallel mit den Gewerken der technischen Gebäudeausstattung ausgeführt.</p> <p>3.2.2. Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen.</p> <p>Da sich das Baufeld in unmittelbarer Nachbarschaft der Universitätsklinik Dresden und damit in der Nähe eines Hubschrauberlandeplatzes befindet, ist die Aufstellung von Baukränen (auch Mobilkränen) anmeldepflichtig. Siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen zu Formblatt 214, 10.16.8.</p> <p>3.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben. Keine Angaben.</p> <p>3.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, t. B. trittsichere Abdeckungen. Es sind präventiv alle Vorkehrungen gemäß Unfallverhütungsvorschrift zu treffen, um Personen vor Gefahren im Baustellenbereich zu schützen. Persönliche Schutzausrüstung aller am Bau Beschäftigten gemäß den Vorschriften der Berufsgenossenschaft wird vorausgesetzt.</p> <p>3.2.5. Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen. Keine Angaben.</p> <p>3.2.6. Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung. Siehe WBVB. Der AN hat alle für die eigenen Arbeiten</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 01 | LV Bereich | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau | | |
|---|-----------------------|--|------------|-------------|
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| <p>erforderlichen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Hebezeuge, Container u.ä. selbst mitzubringen. Firmenwerbung am Bauzaun ist nicht gestattet, jedoch kann dem AN auf Wunsch auf dem Bauschild des AG eine Werbefläche gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>3.2.7. Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten. Keine Angaben.</p> <p>3.2.8. Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer. Bauseits steht ein Fassadengerüst zur Verfügung. Für einen eigenen Aufenthaltscontainer wird dem AN durch die OÜ auf der BE-Fläche ein Stellplatz zugewiesen. Lagerflächen stehen aufgrund der beengten Platzverhältnisse nur sehr beschränkt zur Verfügung, das Material ist im Wesentlichen arbeitstäglich anzuliefern.</p> <p>3.2.9. Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat. Keine Angaben.</p> <p>3.2.10. Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen. Alle einzubauenden Materialien müssen schadstofffrei und geeignet sein.</p> <p>3.2.11. Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile. Siehe vor. Wenn nicht geregelte bzw. genormte Stoffe, Bauteile oder Bauprodukte verwendet werden sollen, sind eigenverantwortlich durch den AN die Verwendbarkeitsnachweise (auch Zustimmungen im Einzelfall) zu erbringen und rechtzeitig vor der geplanten Ausführung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die Kosten für dieses Verfahren sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>3.2.12. Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen. Bei der Lagerung von Druckgasflaschen auf der Baustelle sind die Vorschriften der Berufsgenossenschaft Bau einzuhalten.</p> <p>3.2.13. Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs-</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> | | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|-----------|---|---|------------|-------------|
| 01 | Bereich | Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>und Gütenachweise. Siehe Dokumentationsrichtlinie. Ansonsten nach den gesetzlichen Vorschriften. Tragende Stahlkonstruktionen und Schweißkonstruktionen für den bauaufsichtlichen Bereich dürfen nur von Unternehmen hergestellt werden, die nach DIN EN 1090 zertifiziert sind.</p> <p>3.2.14. Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwendung zuzuführen sind. Die Beschaffenheit wieder einzubauender Stoffe analog 0.2.9 ist im Einzelfall abzustimmen.</p> <p>3.2.15. Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggeber zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transport, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten. Keine Angaben.</p> <p>3.2.16. Art, Anzahl, Menge oder Maße der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe. Keine Angaben.</p> <p>3.2.17. In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt. Keine Angaben.</p> <p>3.2.18. Leistungen für andere Unternehmer. Keine Angaben.</p> <p>3.2.19. Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für Gebäudeautomation. Keine Angaben.</p> <p>3.2.20. Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme. Der AN hat dem AG den Zugang zur Baustelle jederzeit zu ermöglichen. Andere auf der Baustelle tätige Firmen müssen in Teilen an durch den AN zu erbringende, noch nicht abgenommene Leistungen anschließen. Der AN hat dafür zu sorgen, dass seine eigene Leistung dadurch keinen Schaden nimmt und abnahmefähig bleibt. Wenn aus Sicht des AN dazu</p> | | | |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|--|---|---|------------|-------------|
| 01 | Bereich | Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>das Feststellen der Zustände von Teilleistungen erforderlich ist, ist das Verlangen rechtzeitig und begründet an den AG heranzutragen.</p> <p>3.2.21. Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat, durch einen besonderen Wartungsvertrag.</p> <p>3.2.22. Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.</p> <p>Die Abrechnung hat ausschließlich anhand von Aufmaßplänen zu erfolgen. Das Aufmaß ist in Papier und digital zu übergeben. Handaufmaße sind nicht zugelassen. Aufmaße sind in Positionsreihenfolge und positionsweise kumulativ zu erfassen. Zu jedem Einzelaufmaß ist ein Aufmaßdeckblatt zu erstellen, auf dem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positionsmenge Gesamt-Soll, - Positionsmenge Gesamt-Ist, - Positionsmengenzuwachs <p>zum jeweiligen Aufmaß ablesbar gelistet sind.</p> <p>Alle Leistungen werden anhand der Ausführungs- und der geprüften Werkplanung abgerechnet. Die Aufmaße werden durch die OÜ des AG geprüft. Die Rechnungslegung durch den AN kann auf Basis vorher fertig geprüfter und ggf. korrigierter, von der OÜ des AG freigegebener Aufmaße erfolgen. Das zeitgleiche Einreichen von nicht freigegebenen Aufmaßen und zugehörigen Rechnungen führt zur Zurückweisung. Auf Verlangen der OÜ des AG sind gemeinsame Aufmaß- bzw. Aufmaßdurchsprachetermine im Baubüro der OÜ des AG durchzuführen.</p> | | | |
| Nur Textinformation - Bereich 01 | | | | |
| Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau | | | | |
| 02 | Bereich | Projektspezifische Vorbemerkungen ZfSG | | |
| | | <p>Projektspezifika ZfSG</p> <p>In diesem Projekt werden folgende Räume mit den hier beschriebenen Produkten ausgestattet:</p> <p>Los 1: Garderobenmöbel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umkleidebereiche <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|---|---|--|------------|-------------|
| 02 | Bereich | Projektspezifische Vorbemerkungen ZfSG | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Los 2: Mobiler Patientenschrankeinsatz: - Patientenzimmer</p> <p>Die Patientenschränke in den Patientenzimmern, in welche die mobilen Einsätze geschoben werden, liegen im Auftragsumfang des Architekten.</p> | | | |
| Nur Textinformation - Bereich 02 | | | | |
| Projektspezifische Vorbemerkungen ZfSG | | | | |
| 03 | Bereich | Allgemeine Vorbemerkungen | | |
| 03.01 | Abschnitt | Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis | | |
| | | <p>Abkürzungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis</p> <p>LV = Leistungsverzeichnis AN = Auftragnehmer AG = Auftraggeber lfm = laufender Meter St = Stück psch = pauschal SBL = Stahlblech, pulverbeschichtet HK = Holz-Kunststoff VK = Vollkernmaterial CNS = Chrom-Nickel-Stahl</p> <p>Maße Maße</p> <p>Bei mit "ca." versehenen Maßangaben ist eine Toleranz von +/- 5% bezogen auf den vorgegebenen Wert zulässig.</p> <p>Anlagen Anlagen</p> <p>Dem Bieter werden für die Angebotserstellung folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistungsverzeichnis • Grundrisse | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|---|--|---|------------|-------------|
| 03 | Bereich | Allgemeine Vorbemerkungen | | |
| 03.01 | Abschnitt | Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Konstruktive Richtigkeit Konstruktive Richtigkeit</p> <p>Der AN hat das LV auf konstruktive Richtigkeit zu überprüfen. Sofern ihm die ausgeschriebenen Positionen zur Funktionsfähigkeit seiner Anlagen nicht ausreichend erscheinen und Leistungen oder bauliche Maßnahmen zusätzlich erbracht werden müssen, die für die Montage und den Betrieb notwendig sind, so hat er in einer Bieteranfrage darauf hinzuweisen und die zusätzlichen Leistungen bei Angebotsabgabe ausdrücklich schriftlich anzugeben.</p> <p>Mindestanforderungen Mindestanforderungen</p> <p>Das LV stellt die Mindestanforderungen dar. Änderungen, Zusätze oder Streichungen im LV-Text sind nicht zulässig und führen, ebenso wie das Nichterfüllen von Mindestanforderungen, zum Ausschluss des Bieters.</p> <p>Ergänzende Angaben durch den Bieter sind ggf. in separater Anlage einzutragen.</p> <p>Zudem sind die in den "Hinweisen zum Vergabeverfahren und Leistungsbeschreibung" geforderten Unterlagen einzureichen (siehe hierzu auch Punkt 3.1. der Angebots- und Bewerbungsbedingungen VGS 13/2026).</p> <p>Bewertungssystem Bewertungssystem</p> <p>Es wird auf die "Hinweise zum Vergabeverfahren und Leistungsbeschreibung_VGS 13/2026" verwiesen.</p> | | | |
| Nur Textinformation - Abschnitt 03.01 | | | | |
| Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis | | | | |
| 03.02 Abschnitt Normen und Richtlinien | | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|---|---|---|------------|-------------|
| 03 | Bereich | Allgemeine Vorbemerkungen | | |
| 03.02 | Abschnitt | Normen und Richtlinien | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Normen und Richtlinien</p> <p>Normen und Richtlinien</p> <p>Es sind die entsprechenden Regeln der Technik, DIN-Normen, Richtlinien, etc. in ihrer jeweils neusten Fassung anzuwenden.</p> <p>Der Bieter ist verpflichtet, in seinem Angebot ausdrücklich darauf hinzuweisen, wenn die ausgeschriebenen Leistungen von den allgemein anerkannten Regeln der Technik abweichen.</p> | | | |
| Nur Textinformation - Abschnitt 03.02 | | | | |
| Normen und Richtlinien | | | | |
| 03.03 Abschnitt Qualitätssicherung | | | | |
| | <p>Qualitätssicherung</p> <p>Qualitätssicherung</p> <p>Es wird auf die "Hinweise zum Vergabeverfahren und Leistungsbeschreibung_VGS 13/2026" verwiesen.</p> | | | |
| Nur Textinformation - Abschnitt 03.03 | | | | |
| Qualitätssicherung | | | | |
| 03.04 Abschnitt Abzugebende Unterlagen | | | | |
| | <p>Abzugebende Unterlagen</p> <p>Abzugebende Unterlagen</p> <p>Es wird auf die "Hinweise zum Vergabeverfahren und Leistungsbeschreibung_VGS 13/2026" verwiesen.</p> | | | |
| Nur Textinformation - Abschnitt 03.04 | | | | |
| Abzugebende Unterlagen | | | | |
| 03.05 Abschnitt Auftragsabwicklung | | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|-----------|--|---|------------|-------------|
| 03 | Bereich | Allgemeine Vorbemerkungen | | |
| 03.05 | Abschnitt | Auftragsabwicklung | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Ausführungstermine und -fristen</p> <p>Ausführungstermine und -fristen</p> <p>Die Lieferung beider Lose muss größtenteils spätestens in der KW 47 2026 erfolgen.</p> <p>Bemusterung</p> <p>Bemusterung</p> <p>Eine Bemusterung ist nicht geplant.</p> <p>Vor-Ort-Termine</p> <p>Vor-Ort-Termine</p> <p>Ortsbesichtigungen, Aufmaß vor Ort, Bauberatungen und Besprechungen mit dem AG und anderen Unternehmen sowie den zuständigen Behörden gehören bis zur vollständigen Fertigstellung zum Auftragsumfang des AN.</p> <p>Insbesondere ist ein entscheidungsbefugter, deutschsprachiger Projektleiter zu benennen, der zur Bauanlaufberatung vor Ort anwesend sein muss. Hierzu ist ein kompletter Tag einzukalkulieren, um das Projekt detailliert zu besprechen. Weiterhin ist ein in der Bauphase als Ansprechpartner dienender Obermonteur zu benennen.</p> <p>Die Teilnahme eines deutschsprachigen Bevollmächtigten des AN an der Einweisung der bauseits beauftragten SiGeKo ist verpflichtend.</p> <p>Während der Anwesenheit des AN vor Ort ist die Teilnahme an Bauberatungen verpflichtend. Ausnahmen sind mit der zuständigen Objektüberwachung abzustimmen.</p> <p>Fachbauleitung und Monteure</p> <p>Fachbauleitung</p> <p>Die Fachbauleitung wird dem AN übertragen in Zusammenarbeit mit der Objektüberwachung des Fachplaners. . Die Fachbauleitung wird nicht gesondert vergütet. Der AN ist</p> | | | |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|-------|---|---|------------|-------------|
| 03 | Bereich | Allgemeine Vorbemerkungen | | |
| 03.05 | Abschnitt | Auftragsabwicklung | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften allein verantwortlich. Als Ansprechpartner vor Ort ist ein deutschsprachiger Monteur zu stellen, der das Projekt über die gesamte Bauzeit betreut. Kenntnisse der für das Projekt entsprechenden Vorschriften sind Voraussetzung.</p> | | | |
| | <p>Werk- und Montageplanung</p> | | | |
| | <p>Werk- und Montageplanung</p> | | | |
| | <p>Zu allen angebotenen Anlagen / Geräte etc. sind dem AG Ausführungspläne in digitaler Form (.pdf) zur Freigabe vorzulegen. Die Ausführungspläne müssen Angaben zu allen erforderlichen bauseitigen Anschlüssen enthalten. Die tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten (Lage von bauseitigen Anschlüssen, Raumabmessungen, etc.) sind durch den AN vor Ort aufzumessen und in den Ausführungszeichnungen zu berücksichtigen. Sind die bauseitigen Anschlüsse nicht korrekt ausgeführt, muss dies in den Ausführungsplänen vermerkt sein.</p> | | | |
| | <p>Sollten die Ausführungspläne beim ersten Prüflauf aufgrund von Unstimmigkeiten zu den Vorgaben der Planung nicht freigegeben werden können, so sind die Prüfanmerkungen und die Korrekturen des AG vollständig einzuarbeiten. Sollte eine Korrektur nicht übernommen werden, ist dies in den Ausführungsplänen zu vermerken und zu begründen.</p> | | | |
| | <p>Sind aufgrund unvollständiger Bearbeitung von Prüfanmerkungen durch den AN mehrfache Prüfumläufe notwendig, so wird der entstehende Mehraufwand dem AN zur Last gelegt (Rechnungskürzung). Die Rechnungskürzung erfolgt wenn mehr als zwei Prüfumläufe erforderlich sind. Dabei umfasst ein Prüfumlauf die folgenden Schritte:</p> | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Einreichen der Ausführungspläne durch den AN • Prüfung der Ausführungspläne durch den AG bzw. sein beauftragtes Planungsbüro • ggf. Überarbeitung der Ausführungspläne durch den AN (gem. den Prüfanmerkungen) • Freigabe durch den AG bzw. sein beauftragtes Planungsbüro | | | |
| | <p>Alle Ausführungspläne müssen einem sorgfältigen Änderungsdienst unterliegen, der sicherstellt, dass Korrekturen und Veränderungen, die in andere Gewerke, die Organisation oder den Bauablauf eingreifen, rechtzeitig bekannt gegeben und vom AG genehmigt werden können.</p> | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|-----------|---|---|------------|-------------|
| 03 | Bereich | Allgemeine Vorbemerkungen | | |
| 03.05 | Abschnitt | Auftragsabwicklung | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Bautagesberichte</p> <p>Bautagesberichte</p> <p>Der AN hat Bautagesberichte mit der Eintragung der täglichen Aktivitäten und besonderen Vorkommnisse als lückenlose Dokumentation des eigenen Bauablaufes und Baufortschrittes zu erstellen. Die Berichte sind arbeitstäglich anzufertigen und einmal wöchentlich dem AG zu übergeben.</p> <p>Nachträge</p> <p>Nachträge</p> <p>Bei Auftragsänderungen sind Nachtragsangebote vor Beginn der Arbeiten einzureichen. Im Nachtragsangebot muss die Summe der Auftragserhöhung/-minderung als Bruttobetrag ersichtlich sein. Im Hauptauftrag gegebene Nachlässe sind zu berücksichtigen. Kalkulationsnachweise sind beizufügen und wenn erforderlich eine Aufstellung über die Massenmehrung bzw. -minderung. Für Nachtragsangebote sind die Einheitspreise des Hauptangebotes verbindlich. Werden während der Baudurchführung Materialien und Leistungen erforderlich, welche nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind, so ist für diese Materialien und Leistungen ein Einheitspreisangebot einzureichen.</p> <p>Revisionsunterlagen</p> <p>Revisionsunterlagen</p> <p>Folgende Unterlagen sind mit Fertigstellung der Leistungen vom AN bereitzustellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführungszeichnungen wie freigegeben und ausgeführt (im Dateiformat .pdf/.dwg) • Technische Datenblätter • Prüfungs- und Überwachungsergebnisse und -protokolle • Gutachten / Sachverständigenabnahmen • Gebrauchs - und Wartungsanweisung (technische Dokumentation) • Pflegehinweise • Ggf. Herstellerunterlagen (Auflistung und Anschriften sämtlicher Hersteller der in der Leistung des AN enthaltenen Bauteile) • Einweisungs- und Inbetriebnahmeprotokolle • Ggf. Arbeitsanweisungen für notwendige Maßnahmen im Zeitraum der Nichtnutzung zwischen Abnahme und Beginn Patientenbetrieb • Geräte- oder Medizinproduktebuch, sofern behördlich <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|---|---|---|------------|-------------|
| 03 | Bereich | Allgemeine Vorbemerkungen | | |
| 03.05 | Abschnitt | Auftragsabwicklung | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>verlangt (ggf. sind krankenhausspezifische Vorlagen zu verwenden)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ggf. Ersatzteillisten, -katalog oder Explosionszeichnungen • CE-Konformitätserklärung <p>Die Unterlagen sind entsprechend der CAFM-Richtlinie des AGs zu erstellen. Diese ist unter folgendem Link in der aktuellen Version abrufbar:</p> <p>https://www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/direktionen/logistik-und-einkauf/bau-und-technik/standardunterlagen/dokumente/cafm-richtlinie-4-1-3.zip/view</p> <p>Die Unterlagen sind in deutscher Sprache, 2-fach in Papierform und digital im PDF-Format (aus anderen Dateiformaten generierte bearbeitbare PDF-Datei, keine gescannten Dateien) an die Fachbauleitung zu übergeben.</p> <p>Eine Abnahme kann nur bei vollständig vorliegender Dokumentation erfolgen. Hierbei ist ein Prüfzeitraum von 14 Tagen zu beachten.</p> | | | |
| Nur Textinformation - Abschnitt 03.05 | | | | |
| Auftragsabwicklung | | | | |
| 03.06 Abschnitt Eintransport | | | | |
| <p>Eintransport Eintransport</p> <p>Der AN hat die Eintransportwege außerhalb und innerhalb des Gebäudes vor Anlieferung zu besichtigen, um einen reibungslosen Eintransport zu gewährleisten. Falls die vorhandenen Eintransportwege in irgendeiner Form nicht ausreichen oder nicht ausreichend ausgestattet sind, ist dies vom AN anzumelden. Es wird angestrebt Eingriffe in den Baukörper auf absolut unabdingbare Maßnahmen zu reduzieren. In Abhängigkeit von den Eintransportmöglichkeiten und den Abmessungen der Anlagen- und Geräteteile ist der zerlegte Eintransport Bestandteil des Angebots.</p> <p>Einbringöffnungen sowie Türen entlang des Eintransportweges sind durch den AN während des Eintransports durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Ebenso sind Vorkehrungen zum Schutz des Bodens und der Wände zu treffen, falls dies erforderlich ist. Dem AN werden zum Eintransport keine Hilfsmittel (z.B. Hebezeuge) oder Personen zur Verfügung</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> | | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|---|---|---|------------|-------------|
| 03 | Bereich | Allgemeine Vorbemerkungen | | |
| 03.06 | Abschnitt | Eintransport | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | gestellt. Wenn nicht in einer gesonderten Leistungsposition beschrieben, ist deren Bereitstellung in die Einheitspreise einzukalkulieren. | | | |
| Nur Textinformation - Abschnitt 03.06 | | | | |
| Eintransport | | | | |
| 03.07 Abschnitt Lieferung und Montage | | | | |
| <p>Lieferung und Montage</p> <p>Lieferung und Montage</p> <p>Der AN ist verpflichtet sich rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten selbst vom Zustand der Baustelle zu unterrichten. Insbesondere zu beachten sind für die Raumflächen und -höhen beeinträchtigende Einbauten wie z.B. Heizkörper, Rohre, Deckenstürzen, etc.. Daraus sich ergebende, den Lieferumfang beeinflussende, Änderungen sind mit dem AG abzustimmen. Es obliegt dem AN alle ihm übergebenen Zeichnungen und Unterlagen zu kontrollieren und Abweichungen unverzüglich dem AG mitzuteilen sowie ggf. fehlende Arbeitsunterlagen anzufordern.</p> <p>Der AN hat sich rechtzeitig vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung in Verbindung zu setzen, um den allgemeinen Arbeitsablauf abzustimmen.</p> <p>Zum Leistungsumfang gehören die Lieferung frei bis zur Verwendungsstelle einschl. Fracht-, Rollgeld, Abladen, Um- und Zwischenlagerung sowie die Installation bzw. betriebsbereite Aufstellung der ausgeschriebenen Anlagen / Geräte etc. inkl. aller Zubehörkomponenten. Eine beauftragte Person des AN muss grundsätzlich bei einer Anlieferung anwesend sein. Verpackungsmaterial ist arbeitstäglich abzutransportieren. Die Kosten dafür trägt der AN. Die Terminierung der Lieferung ist mit einem dem AG / Bauleitung abzustimmen.</p> <p>Dem AN werden zur Durchführung der Leistungen keine Hilfskräfte oder -mittel (Gerüste, Hebezeuge, Transportmittel o.Ä.) zur Verfügung gestellt.</p> <p>Bei der Montage ist darauf zu achten, dass bereits fertiggestellte Arbeiten, wie Putz- und Malerarbeiten, nicht beschädigt werden. Entstehende Beschädigungen sind der Bauleitung zu melden. Die Instandsetzung beschädigter Leistungen anderer am Bau beschäftigter Firmen erfolgt durch die entsprechende Fachfirma zu Lasten des AN, der den Schaden verursacht hat.</p> | | | | |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|--|--|---|------------|-------------|
| 03 | Bereich | Allgemeine Vorbemerkungen | | |
| 03.07 | Abschnitt | Lieferung und Montage | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Sämtliche Geräte, die an bauseitige Leitungen anzuschließen sind, sind komplett mit den erforderlichen Anschlussleitungen und Verbindungselementen (Flansche, Steckverbindungen u.Ä.) zu liefern. Der Anschluss an die Leitungen erfolgt, sofern in der Leistungsbeschreibung nicht abweichend verlangt, durch den AN. Ist der AN wegen fehlender Konzession bzw. wegen fehlendem qualifizierten Fachpersonal nicht befugt den Anschluss selbst vorzunehmen, so hat er eine entsprechende Fachfirma mit dem Anschluss zu beauftragen. Der AG stellt die erforderliche Infrastruktur an vordefinierten Übergabepunkten zur Verfügung. Bei Geräten, die in die klinikeigene EDV zu integrieren sind, ist die Integration Leistung des AN.</p> <p>Die in den Positionen angegebenen Einheitspreise beinhalten alle Nebenleistungen des AN sowie alle sonstigen entstehenden Kosten. Mit dem Angebot sind insbesondere auch alle Vor- und Nacharbeiten, Nebenleistungen und Lieferungen abgegolten, die zur Erfüllung der geforderten Leistung gehören. Dies gilt auch dann, wenn sie in den Ausschreibungsunterlagen nicht gesondert erwähnt oder nicht vollständig aufgeführt sind.</p> <p>Alle zum Betrieb der Anlagen / Geräte etc. notwendigen Prüfungen, Justagen, Tests oder Vorinstallationen sowie die neueste herstellerübliche Software oder Betriebssysteme müssen im Lieferumfang bzw. den Einheitspreisen enthalten sein.</p> | | | |
| Nur Textinformation - Abschnitt 03.07 | | | | |
| Lieferung und Montage | | | | |
| 03.08 Abschnitt Inbetriebnahme | | | | |
| | <p>Inbetriebnahme Inbetriebnahme entfällt</p> | | | |
| Nur Textinformation - Abschnitt 03.08 | | | | |
| Inbetriebnahme | | | | |
| 03.09 Abschnitt Abnahme | | | | |
| | <p>Abnahme Abnahme</p> <p>Sämtliche Einrichtungen sind zur Abnahme innen und außen (einschließlich aller Arbeitsebenen und Ablagen) sauber zu</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | | |
|---|---|---|------------|-------------|--|
| 03 | Bereich | Allgemeine Vorbemerkungen | | | |
| 03.09 | Abschnitt | Abnahme | | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) | |
| | <p>übergeben (Reinigung durch feuchtes Wischen mit Reinigungsmittelzusatz im Wischwasser). Schutzvorrichtungen, Schutzfolien etc. dürfen erst nach Abstimmung mit dem AG durch den AN entfernt werden.</p> <p>Spätestens 4 Wochen vor der Abnahme sind dem AG sämtliche Revisionsunterlagen vorzulegen. Personaleinweisungsprotokolle dürfen nachgereicht werden. Die Abnahme erfolgt in Abstimmung mit dem AG mit einem Vorlauf von mind. 10 Arbeitstagen.</p> <p>Die Leistung wird durch den Verantwortlichen des Planungsbüros sowie durch einen Vertreter des AG abgenommen.</p> <p>Mit der Abnahme erfolgt die Übergabe an den AG. Sofern die Abnahme frei von wesentlichen Mängeln erfolgte, beginnt die Gewährleistungsfrist entsprechend Vertrag.</p> | | | | |
| Nur Textinformation - Abschnitt 03.09 | | | | | |
| Abnahme | | | | | |
| 03.10 Abschnitt Einweisung und Schulung | | | | | |
| <p>Einweisung und Schulung Einweisung und Schulung</p> <p>Hinweis: Einweisung und Schulung sind, wenn erforderlich, eine LV-Position</p> <p>Für alle einweisungsbedürftigen Anlagen / Geräte etc. sind Einweisungen zu kalkulieren. Die Organisation (Termine, Einladungen) sowie die schriftliche Dokumentation sind in Verantwortung des AN mit Unterstützung durch den AG. Hierbei ist ein entsprechender Vorlauf von ca. 10 Arbeitstagen zu berücksichtigen. Die Einweisung hat vor Abnahme der Leistung zu erfolgen. Die Einweisung ist vom AN schriftlich zu dokumentieren.</p> | | | | | |
| Nur Textinformation - Abschnitt 03.10 | | | | | |
| Einweisung und Schulung | | | | | |
| | | | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|---|-----------------------|---|------------|-------------|
| 03 | Bereich | Allgemeine Vorbemerkungen | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| Nur Textinformation - Bereich 03 | | | | |
| Allgemeine Vorbemerkungen | | | | |
| 04 Bereich Los 1 - Z-Garderobenschränke | | | | |
| 04.01 Abschnitt Beschreibungen | | | | |
| <p>Z-Garderobenschrank mit Sitzbank</p> <p>Anzubieten sind Z-Garderobenschränke zur Ausstattung von Umkleieräumen. Die Konstruktion ist stabil, standsicher und für den dauerhaften Einsatz im täglichen Gebrauch geeignet.</p> <p>Die Garderobenschränke müssen funktional den Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinien entsprechen (insbesondere hinsichtlich Stand-, Sicherheits- und Gebrauchstauglichkeit). Nachzuweisen sind ein Sicherheitsstandard durch das GS-Zeichen oder ein gleichwertiges Sicherheitszeichen sowie ein Qualitätsstandard durch ein RAL-Gütezeichen (z. B. RAL-RG 614) oder ein gleichwertiges Gütezeichen.</p> <p>Die Garderobenschränke sind zur Wand und zum Fußboden hin und mit Silikon zu verfugen. Silikonfarbe nach Auftragsvergabe.</p> <p>1 Aufbau</p> <p>Der Z-Garderobenschrank besteht aus zwei Abteilen, die durch eine fest eingebaute Z-förmige Trennwand unterteilt sind. Der Schrank steht bodentief auf dem Sockel. Jedes Fach ist mit einer Kleiderstange und drei verschiebbaren Kleiderhaken ausgestattet. Der Schrankboden ist glatt ausgeführt, um eine einfache Reinigung zu ermöglichen. Über dem Schrank ist eine Schrägdachblende vorzusehen (hinten min. 150 mm höher).</p> <p>Bei seitlicher Verblendung zur Wand ist die Schrägdachblende bis zur Wand zu führen (s. Positionsteil und Grundriss).</p> <p>Schränke, die an der Wand stehen, sind gegen Kippen durch eine Wandbefestigung zu sichern.</p> | | | | |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|-------|--|---|------------|-------------|
| 04 | Bereich | Los 1 - Z-Garderobenschränke | | |
| 04.01 | Abschnitt | Beschreibungen | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Bei Rücken-an-Rücken-Anordnungen sind die Schränke gegeneinander zu verbinden und so zu sichern, dass ein Umkippen ausgeschlossen ist. Alle Befestigungsmaterialien sind einzukalkulieren.</p> | | | |
| | <p>1.1 Sitzbank und Schuhrost:</p> | | | |
| | <p>Die Sitzbank ist fest mit dem Schrank verbunden, ohne vordere Stützfüße ausgeführt und dauerhaft tragfähig auf eine Belastbarkeit von mindestens 120 kg pro Sitzplatz ausgelegt. Unterhalb der Sitzfläche ist eine offene Schuhablage integriert, die durchgehend über die gesamte Breite des Blocks geführt werden kann. Die Bank steht nicht auf dem Fußboden, so dass der Bereich unterhalb bis zum Schrank frei ist, um eine einfache Reinigung zu erreichen.</p> | | | |
| | <p>1.2 Türen und Schließung:</p> | | | |
| | <p>Glatte, aufliegende und verstärkte Z-Türen mit Gummipuffer. Türöffnungswinkel min. 90°. Die Türen müssen an allen Umkantung doppelt gekantet und gebördelt ausgeführt sein, um Verletzungsgefahren durch scharfe Kanten auszuschließen. Zur Erhöhung der Stabilität sind die Türen innen mit geeigneten Verstärkungsprofilen auszustatten, sodass eine ausreichende Verwindungssteifigkeit gewährleistet ist und ein Aufbrechen erschwert wird. Die Belüftung der Fächer erfolgt über Lüftungsöffnungen in den Türen (Lochbild oder Lüftungsschlitze). Jedes Fach wird mit einem rücksetzbaren Zahlenschloss ausgestattet. Das Schloss ist im Auslieferungszustand mit der Kombination 0-0-0-0 zu öffnen und ermöglicht dem Nutzer, eine eigene 4-stellige Zahlenkombination einzustellen und bei Bedarf jederzeit zu ändern. Zur Kennzeichnung sind Nummern- oder Namensschilder anzubringen.</p> | | | |
| | <p>2 Material</p> | | | |
| | <p>Geeignet für trockene Innenräume, alle Stahlteile pulverbeschichtet und dauerhaft korrosionsbeständig.</p> | | | |
| | <p>2.1 Korpus, Türen und Sockel</p> | | | |
| | <p>Qualitäts-Stahlblech in Abkantbauweise, robust und stabil,</p> | | | |
| | <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|-------|--|---|------------|-------------|
| 04 | Bereich | Los 1 - Z-Garderobenschränke | | |
| 04.01 | Abschnitt | Beschreibungen | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>kantenentgratet zur Vermeidung von Verletzungen. Materialstärke mind. 0,9 mm für Korpus und Türen. Oberfläche pulverbeschichtet, gleichmäßig, stoß-, kratz- und korrosionsbeständig. Der Sockel ist allseitig geschlossen und gewährleistet eine standsichere Aufstellung ohne zusätzliche Nivellierelemente. Der Schranksockel ist aus verzinktem Stahlblech herzustellen, um Korrosionsschäden durch Reinigungswasser dauerhaft zu vermeiden.</p> | | | |
| | <p>2.2 Sitzbankgestell und Schuhrost:</p> | | | |
| | <p>Stahlrohrkonstruktion aus Stahlrohr ca. 30 x 30 x 2 mm, pulverbeschichtet.</p> | | | |
| | <p>Füße mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern, zur Nivellierung von Bodenunebenheiten von mindestens 60 mm.</p> | | | |
| | <p>2.3 Sitzbankauflage</p> | | | |
| | <p>Massivholzleisten aus Buche oder gleichwertigem Hartholz, glatt geschliffen, Kanten abgerundet, hochwertig versiegelt, abriebfest und feuchtigkeitsbeständig.</p> | | | |
| | <p>Bei seitlich zur parallelen Wand hin aufgrund von benachbarten Heizkörpern verblendeten Schränken ist die Bankauflage bis zur Wand hin zu verlängern (s. Positionsteil).</p> | | | |
| | <p>3 Farbgebung:</p> | | | |
| | <p>Farben wählbar aus einer Farbgruppe ohne Aufpreis (Farbgruppe 0 o. ä.)</p> | | | |
| | <p>Tendenziell Farbgebung wie folgt:</p> | | | |
| | <p>Korpus, Sockel u. Blende: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) Z-Türen: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)</p> | | | |
| | <p>Untergestell u. Schuhrost: anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016)</p> | | | |
| | <p>Sitzbankauflage: Buche</p> | | | |
| | <p>4 Abmessungen:</p> | | | |
| | <p>Breite je Schrank (Einzelmodul): ca. 400 mm</p> | | | |
| | <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | | |
|------------------------------------|--|---|--------------|------------|-------------|
| 04 | Bereich | Los 1 - Z-Garderobenschränke | | | |
| 04.01 | Abschnitt | Beschreibungen | | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Schranttiefe: ca. 500 mm Sitzbanktiefe: ca. 300 mm Sitzbankhöhe: Oberkante Sockel entspricht Oberkante Sitzbank Gesamthöhe inkl. Sockel, ohne Dachblende: max. 2100 mm Sockelhöhe: ca. 400 mm</p> <p>Die Maße beziehen sich auf ein Einzelmodul (400 mm). Die Schränke werden als 2er- oder 3er-Block ausgeführt. Andere Blockaufstellungen sind zulässig, sofern Sitzbank, Schuhrost und Schrägdachblende durchgehend über die gesamte Blockbreite ausgeführt sind.</p> <p>5 Reinigung und Hygiene</p> <p>Alle Oberflächen müssen den üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln standhalten, ohne dass Material, Pulverbeschichtung oder Oberflächenversiegelung beschädigt, verfärbt oder verändert werden. Ecken, Kanten und Übergänge sind so ausgebildet, dass sich kein Schmutz oder Staub ansammeln kann.</p> <p>Eine Liste der verwendeten Mittel ist der Anlage 5 zu entnehmen.</p> <p>Z-Garderobenschrank ohne Sitzbank und Schuhrost</p> <p>Ausführung wie Z-Garderobenschrank, nur ohne Sitzbank und Schuhrost.</p> <p>Regal mit Sitzbank und Schuhrost</p> <p>An Stellen, an denen vertikal verlaufende Rohrleitungen die Aufstellung eines Spindes verhindern, wird stattdessen ein Regal mit geringerer Tiefe aufgestellt. Es verdeckt die Rohre und sorgt dafür, dass die durchgehende Front der Spindreihe erhalten bleibt.</p> <p>1 Aufbau und Ausstattung</p> <p>Das Regal wird aus demselben Korpusmaterial wie die Z-Garderobenschränke gefertigt und erfüllt die gleichen Anforderungen. Türen, Schließung und Zahlenschlösser entfallen. Im Inneren sind drei Einlegeböden vorgesehen, der Rückenteil ist geschlossen. Analog zu den Spinden ist eine Schrägdachblende vorzusehen.</p> <p>2 Maße:</p> <p>Das Regal orientiert sich in Höhe und Breite an den Z-Garderobenschränken, besitzt jedoch eine geringere Tiefe.</p> | | | | |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|-------|--|---|------------|-------------|
| 04 | Bereich | Los 1 - Z-Garderobenschränke | | |
| 04.01 | Abschnitt | Beschreibungen | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Die Tiefe beträgt ca. 340 mm.</p> <p>3 Sitzbank und Schuhrost Vor dem Regal wird die Sitzbank mit Schuhrost gemäß der Z-Garderobenschrank-Beschreibung fortgeführt, sodass die durchgehende Front erhalten bleibt.</p> <p>4 Farbgebung Korpus mit Einlegeböden, Sitzbank und Schuhrost sind in Material und Farbgebung analog zu den Z-Garderobenschränken ausgeführt.</p> <p>Blende Seitenblende zur Verkleidung des Zwischenraums zwischen Spind und Wand. Material und Farbgebung entsprechend dem Spindkorpus. Ausbildung der Schrägdachblende entsprechend der Ausführung des Spindes. Blende bündig mit Vorderkante und Schrägdach des Spindes ausgebildet. Befestigung fest am Spindgehäuse, bündig abschließend, zur vollständigen Abdeckung der seitlichen Fuge zwischen Spind und Wand.</p> <p>Umkleidebank mit integrierter Garderobenhakenleiste Anzubieten sind Umkleidebänke mit integrierter Garderobenhakenleiste zur Ausstattung von Umkleideräumen. Die Konstruktion ist robust, standsicher, gegen Kippen gesichert und für den dauerhaften Einsatz im täglichen Gebrauch geeignet. Die Umkleidebänke müssen funktional den Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinien entsprechen (insbesondere hinsichtlich Stand-, Sicherheits- und Gebrauchstauglichkeit). Der Qualitätsstandard ist durch ein unabhängiges Sicherheitszeichen (GS-Zeichen) nachzuweisen. Alternativ kann ein anerkanntes Qualitäts- oder Gütezeichen wie RAL-RG 614 oder ein gleichwertiger Nachweis erbracht werden.</p> <p>1 Aufbau: Die Umkleidebank besteht aus einem stabilen Stahlrohr-Untergestell mit integrierter Sitzfläche, die aus mehreren Massivholzleisten besteht. Die Sitzfläche ist dauerhaft belastbar für mindestens 120 kg pro Sitzplatz. Unterhalb der Sitzfläche ist eine offene Schuhablage</p> | | | |
| | - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|-------|--|--|------------|-------------|
| 04 | Bereich | Los 1 - Z-Garderobenschränke | | |
| 04.01 | Abschnitt | Beschreibungen | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | (Schuhrost) angeordnet. | | | |
| | Rückseitig ist oberhalb der Sitzfläche eine einzelne Rückenleiste aus Massivholz angebracht. | | | |
| | Die Garderobenleiste ist fest mit dem Bankgestell verbunden und je Sitzplatz mit stabilen Kleiderhaken ausgestattet. | | | |
| | Bei doppelseitiger Ausführung ist die Umkleidebank beidseitig mit Sitzflächen, Rückenleisten, Schuhablagen und Garderobenleiste ausgestattet. | | | |
| | 2 Material: | | | |
| | 2.1 Untergestell, Garderobenleiste und Schuhrost | | | |
| | Stahlrohr, pulverbeschichtet, dauerhaft korrosionsbeständig | | | |
| | 2.2 Sitzfläche und Rückenleiste | | | |
| | Massivholzleisten aus Buche oder gleichwertigem Hartholz, glatt geschliffen, Kanten abgerundet, hochwertig versiegelt, abriebfest und feuchtigkeitsbeständig | | | |
| | 3 Farbgebung | | | |
| | Untergestell und Garderobenleiste: Schwarz (ähnlich RAL 9005) | | | |
| | Holzleisten: Buche natur, versiegelt | | | |
| | 4 Abmessungen | | | |
| | 4.1 Einseitige Umkleidebank | | | |
| | Sitzhöhe: | ca. 430 mm | | |
| | Gesamthöhe inkl. Garderobenleiste: | ca. 1650 mm | | |
| | Tiefe: | ca. 365 mm | | |
| | Länge: | gemäß Positionsangabe | | |
| | 4.2 Doppelseitige Umkleidebank | | | |
| | Sitzhöhe: | ca. 430 mm | | |
| | Gesamthöhe inkl. Garderobenleiste: | ca. 1650 mm | | |
| | Tiefe: | ca. 730 mm | | |
| | Länge: | gemäß Positionsangabe | | |
| | 5 Reinigung | | | |
| | Alle Oberflächen müssen den üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln standhalten, ohne dass Material, Pulverbeschichtung oder Oberflächenversiegelung beschädigt, verfärbt oder verändert werden. | | | |
| | Ecken, Kanten und Übergänge sind so ausgebildet, dass sich kein Schmutz oder Staub ansammeln kann. | | | |
| | Eine Liste der verwendeten Mittel kann abgefordert werden. | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| | | | | |
|--|--|---|------------|-------------|
| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
| 04 | Bereich | Los 1 - Z-Garderobenschränke | | |
| 04.01 | Abschnitt | Beschreibungen | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| Nur Textinformation - Abschnitt 04.01 | | | | |
| Beschreibungen | | | | |
| 04.02 Abschnitt Leistungsteil | | | | |
| 04.02.01 Unterabschnitt Raum -1.310 - Umkleide Herren | | | | |
| 04.02.01.0001 | Z-Garderobenschrank (3er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank (3er Block) | | | |
| | | 17 St | EP..... | GP |
| 04.02.01.0002 | Z-Garderobenschrank (2er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank (2er Block) | | | |
| | | 5 St | EP..... | GP |
| Summe Unterabschnitt 04.02.01 | | | | |
| | | Raum -1.310 - Umkleide Herren , Netto: | | |
| 04.02.02 Unterabschnitt Raum -1.316 - Umkleide Damen | | | | |
| 04.02.02.0001 | Z-Garderobenschrank (3er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank (3er Block) | | | |
| | | 10 St | EP..... | GP |
| 04.02.02.0002 | Z-Garderobenschrank (2er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank (2er Block) | | | |
| | | 8 St | EP..... | GP |
| 04.02.02.0003 | Seitenblende incl. Schrägdachblende | | | KG: |
| | Breite ca. 10cm | | | |
| | | 2 St | EP..... | GP |
| Übertrag: | | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|--------------------------------------|---|---|------------|---|
| 04 | Bereich | Los 1 - Z-Garderobenschränke | | |
| 04.02 | Abschnitt | Leistungsteil | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | | | | Übertrag: |
| 04.02.02.0004 | Seitenblende incl. Schrägdachblende für schräge Wand | | | KG: |
| | Breite ca. 12cm vorn, 14cm hinten | | | |
| | | 1 St | EP..... | GP |
| 04.02.02.0005 | Verlängerung Sitzbankauflage ca. 10cm | | | KG: |
| | Verlängerung Sitzbankauflage ca. 10cm | | | |
| | | 2 St | EP..... | GP |
| 04.02.02.0006 | Verlängerung Sitzbankauflage für schräge Wand | | | KG: |
| | Breite ca. 10cm vorn, 12cm hinten | | | |
| | | 1 St | EP..... | GP |
| Summe Unterabschnitt 04.02.02 | | | | |
| | | | | Raum -1.316 - Umkleide Damen , Netto: |
| 04.02.03 | Unterabschnitt Raum -1.317 - Umkleide Damen | | | |
| 04.02.03.0001 | Z-Garderobenschrank (3er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank (3er Block) | | | |
| | | 31 St | EP..... | GP |
| 04.02.03.0002 | Z-Garderobenschrank (2er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank (2er Block) | | | |
| | | 19 St | EP..... | GP |
| 04.02.03.0003 | Seitenblende incl. Schrägdachblende | | | KG: |
| | Breite ca. 10cm | | | |
| | | 10 St | EP..... | GP |
| | | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|--------------------------------------|---|---|--|-----------------|
| 04 | Bereich | Los 1 - Z-Garderobenschränke | | |
| 04.02 | Abschnitt | Leistungsteil | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | | | | Übertrag: |
| 04.02.03.0004 | Verlängerung Sitzbankauflage ca. 10cm | | | KG: |
| | Verlängerung Sitzbankauflage ca. 10cm | | | |
| | | 10 St | EP..... | GP |
| 04.02.03.0005 | Seitenblende incl. Schrägdachblende ohne Schrankunterbau | | | KG: |
| | Breite ca. 20cm über Eck | | | |
| | | 1 St | EP..... | GP |
| Summe Unterabschnitt 04.02.03 | | | | |
| | | | Raum -1.317 - Umkleide Damen , Netto: | |
| 04.02.04 | Unterabschnitt Raum -1.318 - Umkleide Damen | | | |
| 04.02.04.0001 | Z-Garderobenschrank (3er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank (3er Block) | | | |
| | | 7 St | EP..... | GP |
| 04.02.04.0002 | Z-Garderobenschrank (2er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank (2er Block) | | | |
| | | 1 St | EP..... | GP |
| 04.02.04.0003 | Seitenblende incl. Schrägdachblende | | | KG: |
| | Breite ca. 10cm | | | |
| | | 1 St | EP..... | GP |
| 04.02.04.0004 | Verlängerung Sitzbankauflage ca. 10cm | | | KG: |
| | Verlängerung Sitzbankauflage ca. 10cm | | | |
| | | 1 St | EP..... | GP |
| Summe Unterabschnitt 04.02.04 | | | | |
| | | | Raum -1.318 - Umkleide Damen , Netto: | |
| 04.02.05 | Unterabschnitt Raum 0.140 - Aufenthalt TK | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|--------------------------------------|--|---|------------|-----------------|
| 04 | Bereich | Los 1 - Z-Garderobenschränke | | |
| 04.02 | Abschnitt | Leistungsteil | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | | | | Übertrag: |
| 04.02.05.0001 | Z-Garderobenschrank ohne Sitzbank und Schuhrost (2er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank ohne Sitzbank und Schuhrost (2er Block) | | | |
| | | 1 St | EP..... | GP |
| Summe Unterabschnitt 04.02.05 | | | | |
| | | Raum 0.140 - Aufenthalt TK , Netto: | | |
| 04.02.06 | Unterabschnitt | Raum 1.311 - Herren S/W Kittel | | |
| 04.02.06.0001 | Z-Garderobenschrank (3er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank (3er Block) | | | |
| | | 1 St | EP..... | GP |
| Summe Unterabschnitt 04.02.06 | | | | |
| | | Raum 1.311 - Herren S/W Kittel , Netto: | | |
| 04.02.07 | Unterabschnitt | Raum 1.313 - Umkleide D + S/W-Kitteltrennung | | |
| 04.02.07.0001 | Z-Garderobenschrank (3er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank (3er Block) | | | |
| | | 8 St | EP..... | GP |
| 04.02.07.0002 | Z-Garderobenschrank (2er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank (2er Block) | | | |
| | | 3 St | EP..... | GP |
| 04.02.07.0003 | Regal mit Sitzbank und Schuhrost | | | KG: |
| | Regal mit Sitzbank und Schuhrost | | | |
| | | 1 St | EP..... | GP |
| | | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|--------------------------------------|---|---|------------|-----------------|
| 04 | Bereich | Los 1 - Z-Garderobenschränke | | |
| 04.02 | Abschnitt | Leistungsteil | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | | | | Übertrag: |
| 04.02.07.0004 | Seitenblende incl. Schrägdachblende für schräge Wand | | | KG: |
| | Breite 1 x ca. 12cm vorn, 14cm hinten 1 x ca. 10cm vorn, 8cm hinten | | | |
| | | 2 St | EP..... | GP |
| 04.02.07.0005 | Verlängerung Sitzbankauflage für schräge Wand | | | KG: |
| | Breite 1 x ca. 10cm vorn, 12cm hinten 1 x ca. 10cm vorn, 8cm hinten | | | |
| | | 2 St | EP..... | GP |
| Summe Unterabschnitt 04.02.07 | | | | |
| | | Raum 1.313 - Umkleide D + S/W-Kitteltrennung , Netto: | | |
| 04.02.08 | Unterabschnitt Raum 2.141 - Aufenthalt TK | | | |
| 04.02.08.0001 | Z-Garderobenschrank ohne Sitzbank und Schuhrost (2er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank ohne Sitzbank und Schuhrost (2er Block) | | | |
| | | 1 St | EP..... | GP |
| Summe Unterabschnitt 04.02.08 | | | | |
| | | Raum 2.141 - Aufenthalt TK , Netto: | | |
| 04.02.09 | Unterabschnitt Raum 2.161 - Aufenthalt TK | | | |
| 04.02.09.0001 | Z-Garderobenschrank ohne Sitzbank und Schuhrost (2er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank ohne Sitzbank und Schuhrost (2er Block) | | | |
| | | 1 St | EP..... | GP |
| Summe Unterabschnitt 04.02.09 | | | | |
| | | Raum 2.161 - Aufenthalt TK , Netto: | | |
| 04.02.10 | Unterabschnitt Raum 2.330 - Umkleide Damen | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|--------------------------------------|--|---|------------|-----------------|
| 04 | Bereich | Los 1 - Z-Garderobenschränke | | |
| 04.02 | Abschnitt | Leistungsteil | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | | | | Übertrag: |
| 04.02.10.0001 | Umkleidebank mit integrierter Garderobenhakenleiste einseitig 2,40m | | | KG: |
| | Umkleidebank mit integrierter Garderobenhakenleiste einseitig 2,40m | | | |
| | | 1 St | EP..... | GP |
| Summe Unterabschnitt 04.02.10 | | Raum 2.330 - Umkleide Damen , Netto: | | |
| 04.02.11 | Unterabschnitt | Raum 2.331 - Umkleide Herren | | |
| 04.02.11.0001 | Umkleidebank mit integrierter Garderobenhakenleiste einseitig 2,40m | | | KG: |
| | Umkleidebank mit integrierter Garderobenhakenleiste einseitig 2,40m | | | |
| | | 1 St | EP..... | GP |
| Summe Unterabschnitt 04.02.11 | | Raum 2.331 - Umkleide Herren , Netto: | | |
| 04.02.12 | Unterabschnitt | Raum 3.345 - Umkleide Damen | | |
| 04.02.12.0001 | Z-Garderobenschrank (2er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank (2er Block) | | | |
| | | 2 St | EP..... | GP |
| Summe Unterabschnitt 04.02.12 | | Raum 3.345 - Umkleide Damen , Netto: | | |
| 04.02.13 | Unterabschnitt | Raum 3.346 - Umkleide Herren | | |
| 04.02.13.0001 | Z-Garderobenschrank (3er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank (3er Block) | | | |
| | | 2 St | EP..... | GP |
| Summe Unterabschnitt 04.02.13 | | Raum 3.346 - Umkleide Herren , Netto: | | |
| 04.02.14 | Unterabschnitt | Raum 4.119 - Aufenthalt TK | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|------------|-----------------|
| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
| 04 | Bereich | Los 1 - Z-Garderobenschränke | | |
| 04.02 | Abschnitt | Leistungsteil | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | | | | Übertrag: |
| 04.02.14.0001 | Z-Garderobenschrank ohne Sitzbank und Schuhrost (2er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank ohne Sitzbank und Schuhrost (2er Block) | | | |
| | | 1 St | EP..... | GP |
| Summe Unterabschnitt 04.02.14 | | | | |
| | | Raum 4.119 - Aufenthalt TK , Netto: | | |
| 04.02.15 | Unterabschnitt | Raum 4.233 - Umkleide | | |
| 04.02.15.0001 | Z-Garderobenschrank (3er Block) | | | KG: |
| | Z-Garderobenschrank (3er Block) | | | |
| | | 6 St | EP..... | GP |
| 04.02.15.0002 | Seitenblende incl. Schrägdachblende für schräge Wand | | | KG: |
| | Breite 1 x ca. 5cm vorn, 2cm hinten | | | |
| | | 1 St | EP..... | GP |
| 04.02.15.0003 | Verlängerung Sitzbankauflage für schräge Wand | | | KG: |
| | Breite 1 x ca. 10cm vorn, 8cm hinten | | | |
| | | 1 St | EP..... | GP |
| Summe Unterabschnitt 04.02.15 | | | | |
| | | Raum 4.233 - Umkleide , Netto: | | |
| Summe Abschnitt 04.02 | | | | |
| | | Leistungsteil , Netto: | | |
| | | zzgl. MwSt. (19,0 %): | | |
| | | Gesamtsumme, Brutto: | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|---|-----------------------|---|--|-------------|
| 04 | Bereich | Los 1 - Z-Garderobenschränke | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| Summe Bereich 04 | | | | |
| | | | Los 1 - Z-Garderobenschränke , Netto: | |
| | | | zzgl. MwSt. (19,0 %): | |
| | | | Gesamtsumme, Brutto: | |
| 05 Bereich Los 2 - Mobiler Patientenschrankeinsatz | | | | |
| 05.01 Abschnitt Beschreibungen | | | | |
| Mobiler Patientenschrank | | | | |
| 1 Funktion und Aufbau | | | | |
| Anzubieten ist ein mobiler Patientenschrankeinsatz, der in einen vorhandenen Schrank ohne Boden einfach eingerollt werden kann. | | | | |
| Alle Kanten sind entgratet, um Verletzungsgefahren zu vermeiden. | | | | |
| Der Schrank ist vollständig mobil und ermöglicht einen sicheren Transport innerhalb der Einrichtung. | | | | |
| Die Patientenschränke müssen funktional den Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinien entsprechen (insbesondere hinsichtlich Stand-, Sicherheits- und Gebrauchstauglichkeit). | | | | |
| Nachzuweisen sind ein Sicherheitsstandard durch das GS-Zeichen oder ein gleichwertiges Sicherheitszeichen sowie ein Qualitätsstandard durch ein RAL-Gütezeichen (z. B. RAL-RG 614) oder ein gleichwertiges Gütezeichen. | | | | |
| 2 Material | | | | |
| Der Schrankkorpus sowie die Einlegeböden bestehen aus verzinktem Feinblech mit einer Stärke von mindestens 0,9 mm. | | | | |
| Alle Metallteile sind pulverbeschichtet, kratz-, stoß- und korrosionsbeständig auszuführen. | | | | |
| Zur Erhöhung der Verwindungssteifigkeit des Gesamtkorpus sind zwei zusätzliche Verstärkungswinkel zwischen Deckel und Seiten vorzusehen. | | | | |
| Der Boden ist zusätzlich zu verstärken und für die Aufnahme von Rollen auszulegen, um eine dauerhaft sichere Nutzung auch bei hoher Beanspruchung zu gewährleisten. | | | | |
| Die Wertfachtür ist in doppelwandiger Ausführung zur dauerhaften Formstabilität auszuführen. | | | | |
| Alle Einzelteile sind austauschbar ausgeführt. | | | | |
| Es ist darauf zu achten, dass keine hervorstehenden Niete oder scharfen Öffnungen vorhanden sind. | | | | |
| Ecken und Kanten sind entgratet und geschliffen, um | | | | |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|-------|---|---|------------|-------------|
| 05 | Bereich | Los 2 - Mobiler Patientenschrankeinsatz | | |
| 05.01 | Abschnitt | Beschreibungen | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Verletzungsgefahren zu vermeiden. Seitenwände und Rückseite sind glatt und geschlossen. Alle Einlegeböden sind in gleicher Ausführung wie der Korpus gestaltet.</p> | | | |
| | <p>3 Maße</p> | | | |
| | <p>Der in den Räumen installierte leere Patientenschrank hat die Lichten Innenmaße B x T x H 54 x 55 x 203 cm. In diesen muss der mobile Schrank komplett hineinpassen.</p> | | | |
| | <p>4 Innenfächer</p> | | | |
| | <p>Der Patientenschrank ist durch Fachböden in vier Bereiche unterteilt, von oben nach unten:</p> | | | |
| | <p>4.1 Offenes Fach: Lichte Höhe ca. 300 mm</p> | | | |
| | <p>4.2 Offenes Fach: Lichte Höhe ca. 300 mm</p> | | | |
| | <p>4.3 Wertfach, geschlossen: Lichte Höhe ca. 300 mm Das Fach besitzt ein mechanisches Zylinderschloss aus korrosionsbeständigem Metall. Drei Schlüssel pro Fach, plus ein Generalschlüssel für alle Wertfächer in den zu liefernden Patientenschrankeinsätzen. Zusätzlich sind Ersatzschlüssel auf Abruf zu liefern. Die Schließmechanik ist für häufige Nutzung ausgelegt. Anschlag der Wertfachtür links.</p> | | | |
| | <p>4.4 Garderobenbereich: Lichte Fachhöhe inklusive Kleiderstange ca. 750 mm. Ausgestattet mit einer Kleiderstange zur Aufnahme von Bügeln. Zusätzlich sind an der Kleiderstange fest integrierte, verschiebbare Kleiderhaken vorzusehen, die nicht abnehmbar ausgeführt sind. Die Haken sind aus hochwertigem, langlebigem Kunststoff oder vergleichbarem Material. Bruch oder Funktionsverlust bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist auszuschließen.</p> | | | |
| | <p>4.4 Schuhablage: Lichte Höhe ca. 200 mm</p> | | | |
| | <p>5 Transport</p> | | | |
| | <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | |
|--|--|---|------------|-------------|
| 05 | Bereich | Los 2 - Mobiler Patientenschrankeinsatz | | |
| 05.01 | Abschnitt | Beschreibungen | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | <p>Um den Schrankeinsatz aus dem Schrank herausziehen zu können, sind beidseitig (links und rechts) Griffschalen anzuordnen, die auf gleicher Höhe und insgesamt mittig in der Schrankhöhe zu positionieren sind.</p> <p>Der Schrank ist mit vier schwenkbaren Doppel-Lenkrollen (Durchmesser ca. 75 mm) ausgestattet, die eine sichere und leichtgängige Bewegung ermöglichen. Die beiden vorderen Lenkrollen sind feststellbar.</p> <p>Die Rollen sind robust und für den Transport auf typischen Innenbodenbelägen geeignet.</p> <p>Der Schwerpunkt ist ausreichend niedrig, um einen kippstabilen Transport auch bei voller Beladung zu gewährleisten.</p> <p>Im unteren Bereich sind zusätzlich Wandabweiserrollen installiert.</p> <p>Die Fachböden sind so zu installieren, dass eine Geräuschentwicklung während des Transports vermieden wird.</p> <p>6 Farbgebung</p> <p>Schrank inkl. aller Einbauteile ist in einer hellen Standard-RAL-Farbe, bspw. RAL 9010 (Reinweiß) auszuführen. Konkrete Festlegung erfolgt mit Freigabe.</p> <p>7 Reinigung</p> <p>Alle Oberflächen müssen den üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln standhalten, ohne dass Material, Pulverbeschichtung oder Oberflächenversiegelung beschädigt, verfärbt oder verändert werden.</p> <p>Ecken, Kanten und Übergänge sind so ausgebildet, dass sich kein Schmutz oder Staub ansammeln kann.</p> <p>Eine Liste der verwendeten Mittel ist der Anlage 5 zu entnehmen.</p> | | | |
| Nur Textinformation - Abschnitt 05.01 | | | | |
| Beschreibungen | | | | |
| 05.02 Abschnitt Leistungsteil | | | | |
| 05.02.01 Unterabschnitt Leistungsteil | | | | |

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|
| 23 | LV | VE 6103 Mobile Patientenschranksätze und 6104 Garderobenm | | |
| 05 | Bereich | Los 2 - Mobiler Patientenschranksatz | | |
| 05.02 | Abschnitt | Leistungssteil | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | | | | Übertrag: |
| 05.02.01.0001 | Mobiler Patientenschranks | | | KG: |
| | Mobiler Patientenschranks | | | |
| | | 48 St | EP..... | GP |
| Summe Unterabschnitt 05.02.01 | | | Leistungssteil , Netto: | |
| Summe Abschnitt 05.02 | | | Leistungssteil , Netto: | |
| | | | zzgl. MwSt. (19,0 %): | |
| | | | Gesamtsumme, Brutto: | |
| Summe Bereich 05 | | | Los 2 - Mobiler Patientenschranksatz , Netto: | |
| | | | zzgl. MwSt. (19,0 %): | |
| | | | Gesamtsumme, Brutto: | |

LV-Zusammenfassung

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 LV VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | | | |
|--|----------------|---|-------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | Seite | Gesamt in EUR |
| 01 | Bereich | Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau | 3 | nur Textinformation |
| 02 | Bereich | Projektspezifische Vorbemerkungen ZfSG | 11 | nur Textinformation |
| 03 | Bereich | Allgemeine Vorbemerkungen | 12 | nur Textinformation |
| 03.01 | Abschnitt | Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis | 12 | nur Textinformation |
| 03.02 | Abschnitt | Normen und Richtlinien | 14 | nur Textinformation |
| 03.03 | Abschnitt | Qualitätssicherung | 14 | nur Textinformation |
| 03.04 | Abschnitt | Abzugebende Unterlagen | 14 | nur Textinformation |
| 03.05 | Abschnitt | Auftragsabwicklung | 15 | nur Textinformation |
| 03.06 | Abschnitt | Eintransport | 18 | nur Textinformation |
| 03.07 | Abschnitt | Lieferung und Montage | 19 | nur Textinformation |
| 03.08 | Abschnitt | Inbetriebnahme | 20 | nur Textinformation |
| 03.09 | Abschnitt | Abnahme | 20 | nur Textinformation |
| 03.10 | Abschnitt | Einweisung und Schulung | 21 | nur Textinformation |
| 04 | Bereich | Los 1 - Z-Garderobenschränke | 22 | |
| 04.01 | Abschnitt | Beschreibungen | 22 | nur Textinformation |
| 04.02 | Abschnitt | Leistungsteil | 28 | |
| 04.02.01 | Unterabsch... | Raum -1.310 - Umkleide Herren | 28 | |
| 04.02.02 | Unterabsch... | Raum -1.316 - Umkleide Damen | 28 | |
| 04.02.03 | Unterabsch... | Raum -1.317 - Umkleide Damen | 29 | |
| 04.02.04 | Unterabsch... | Raum -1.318 - Umkleide Damen | 30 | |
| 04.02.05 | Unterabsch... | Raum 0.140 - Aufenthalt TK | 31 | |
| 04.02.06 | Unterabsch... | Raum 1.311 - Herren S/W Kittel | 31 | |
| 04.02.07 | Unterabsch... | Raum 1.313 - Umkleide D + S/W-Kitteltrennung | 31 | |
| 04.02.08 | Unterabsch... | Raum 2.141 - Aufenthalt TK | 32 | |
| 04.02.09 | Unterabsch... | Raum 2.161 - Aufenthalt TK | 32 | |
| 04.02.10 | Unterabsch... | Raum 2.330 - Umkleide Damen | 33 | |
| 04.02.11 | Unterabsch... | Raum 2.331 - Umkleide Herren | 33 | |
| 04.02.12 | Unterabsch... | Raum 3.345 - Umkleide Damen | 33 | |

LV-Zusammenfassung

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

| 23 LV VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 Garderobenm | | | |
|---|----------------|--|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | Gesamt in EUR |
| 04.02.13 | Unterabsc... | Raum 3.346 - Umkleide Herren | 33 |
| 04.02.14 | Unterabsc... | Raum 4.119 - Aufenthalt TK | 34 |
| 04.02.15 | Unterabsc... | Raum 4.233 - Umkleide | 34 |
| 05 | Bereich | Los 2 - Mobiler Patientenschrankeinsatz | 35 |
| 05.01 | Abschnitt | Beschreibungen | 35 nur Textinformation |
| 05.02 | Abschnitt | Leistungsteil | 38 |
| 05.02.01 | Unterabsc... | Leistungsteil | 38 |
| Summe LV 23 VE 6103 Mobile Patientenschrankeinsätze und 6104 ... | | | |
| | | Angebotssumme, Netto: | EUR |
| | | zzgl. MwSt. (19,0 %): | EUR |
| | | <u>Angebotssumme, Brutto:</u> | EUR <u>.....</u> |