

Inhaltsverzeichnis

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau	2
02	Bereich	Projektbezogene Informationen UKD H46	10
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Büromöbel	12
03.01	Abschnitt	Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis	12
03.02	Abschnitt	Normen und Richtlinien	13
03.03	Abschnitt	Qualitätssicherung	14
03.04	Abschnitt	Abzugebende Unterlagen	15
03.05	Abschnitt	Auftragsabwicklung	15
03.06	Abschnitt	Eintransport	17
03.07	Abschnitt	Lieferung und Montage	17
03.08	Abschnitt	Inbetriebnahme	19
03.09	Abschnitt	Abnahme	19
03.10	Abschnitt	Einweisung und Schulung	20
04	Bereich	Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem	20
05	Bereich	Positionsteil	35
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische	35
05.02	Abschnitt	Los 2 - Sitzmöbel	54
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	61

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUR BAUSTELLE ZFSG BAU ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUR BAUSTELLE ZFSG I.1. BAUVORHABEN UND LAGE DER BAUSTELLE IM ÜBERBLICK: Neubau Zentrum für seelische Gesundheit, Zentrum für gesundes Altern und Labordiagnostisches Zentrum UKD 1.1 Vorhaben: Das Universitätsklinikum Dresden plant einen Neubau mit folgenden Hauptnutzungen: - psychiatrische Kliniken - Altersforschungszentrum / Zentrum für Gesundes Altern - Studienzentrum für klinische Forschung / ECTU - labordiagnostisches Zentrum - Tiefgarage für PKW Besucher und Personal in zentraler Lage im Hauptcampus des Klinikumsgeländes inmitten in Betrieb befindlicher, genutzter Gebäude mit teilweise hochsensiblen Nutzungen. Errichtung eine mehrgeschossigen, gegliederten Baukörpers im Massivbauweise, tragende Stahlbetonwände, -stützen und -decken sowie vertikal orientierter Lochfassade in Klinkeroptik als Wärmedämmverbundsystem. Gestaffelter Baukörper mit 3 offenen Innenhöfen. Bauliche Anbindung an Bestandsbauten über Brückenbauwerk und unterirdische Versorgungsbauwerke (Kollektoren). Nichttragender Ausbau mit Leichtbaustoffen und spezifischen Ausbausystemen. 1.2 Lage im Klinikcampus: Der Standort des geplanten Gebäudes befindet sich auf dem Flurstück 105/a auf dem Campus des Uniklinikums Dresden. Westlich befinden sich die Gebäude 53 und 81. Östlich verläuft die Fiedlerstraße. Die zu bebauende Fläche wurde nach Abriss des früheren Hauses 46 größtenteils als Parkplatz genutzt. Die Baustelle ist allseitig vom Campus des Universitätsklinikums Dresden umschlossen. Nördlich befindet sich unmittelbar hinter der dauerhaft in Betrieb verbleibenden Erschließungsstraße das Großgebäude des Diagnostisch-Internistisch-Neurologisches Zentrums (Haus 27, DINZ), im Osten hinter der Fiedlerstraße die Poliklinik für Zahnerhaltung, (Haus 28), im Süden hinter der Grünfläche das UKD-Parkhaus und im Westen unmittelbar angrenzend die Häuser 53/81 an der zentralen Klinikachse. Auf die lärm- und erschütterungssensiblen Nutzungen der Gebäude im Norden, Osten und Westen ist dementsprechend			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	besonders Rücksicht zu nehmen. 1.3 Zufahrt/Zugänge: Öffentliche und klinikinterne befestigte Straßen bis zum unmittelbaren Baufeld. Hauptzufahrt von Osten über die Mildred-Scheel-Straße und neu geschaffener Querstraße innerhalb des Klinikgeländes nach detailliertem Bauplanungskonzept und aufgrund der weiteren im Umfeld parallel erfolgenden Baumaßnahmen über die Gesamtbauphase mit mehrfach im Umfeld wechselnden Zu- und Abfahrtswegen sowie gesonderten Vorkehrungen für Großtransporte. Die aktuellen Verkehrsregelungen werden im Rahmen der regelmäßigen Bauberatungen rechtzeitig präzisiert und vorgegeben. Abweichungen sind dem AG/OÜ mit zeitlichem Vorlauf anzuzeigen und freigeben zu lassen. Dabei sind die im BE Plan ausgewiesenen Sperrflächen zu berücksichtigen. Der in der Baustellenzufahrt liegende Zufahrtsbereich für die Feuerwehr ist ständig freizuhalten. Über die zugewiesenen Flächen hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten. Unzulässiger Fahrverkehr und Parken innerhalb des Klinikgeländes ist untersagt und wird gegenüber den Verursachern durchgesetzt. 1.4 Parken: Parkplätze für die Arbeitnehmer des Auftragnehmers stehen auf dem gesamten Gelände des Klinikums sowie auf dem Baugelände nicht zur Verfügung. Fahrzeuge des AN dürfen sich nur kurzzeitig zum Be- und Entladen auf dem Gelände des UKD bzw. auf dem Gelände der Baustelle aufhalten. Es dürfen keine Fahrzeuge im gesamten Gelände des Klinikums, sowie im Baustellenbereich, zum "Warten" bzw. als "Lenkzeitpausen" geparkt werden. Widerrechtlich abgestellt Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Der Auftraggeber hat das Recht, nicht berechnete Kraftfahrzeuge kostenpflichtig auf Gefahr und zu Lasten des Auftragnehmers abschleppen zu lassen, dem die Fahrzeuge zuzuordnen sind. 1.5 Arbeitszeiten: Die Liefer- und Bauleistungen dürfen nur in der Zeit von Montag bis Sonnabends von 7:00 - 20:00 durchgeführt werden. Lärmintensive Arbeiten sind in der Zeit von 12:00 - 14:00 (Mittagsruhe im UKD) zu vermeiden. 1.6 Nachbarn: Auf die Nutzer und Patienten angrenzenden Klinikgebäude ist			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	bei den Arbeiten insbesondere hinsichtlich Lärm- und Staubentwicklung Rücksicht zu nehmen um daraus resultierende Belästigungen zu reduzieren. Lärmintensive Arbeiten, insbesondere für restliche Erd- und Tiefbauarbeiten sowie Verdichtungsarbeiten mit schwerem Gerät sind min. 5 Werktage im voraus bei AG schriftlich anzuzeigen, um entsprechende klinikinterne Organisationsmaßnahmen zu ermöglichen. Die Freigabe der angezeigten Arbeiten erfolgt spätestens 3 Werktage vor Leistungsbeginn. Mit Beginn der Erdarbeiten sind die erforderlichen Maßnahmen zum Staubschutz sicherzustellen. Aufwendungen für diese Schutzmaßnahmen sind in die EP mit einzukalkulieren. Kreissägen und vergleichbar lärmintensive Geräte sind bei Dauerbetrieb einzuhausen. Motoren sind in Stillstandszeiten abzustellen. Staubb förmige Immisionen sind durch geeignete Maßnahmen (z.B. anfeuchten) zu minimieren. I.2. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ORGANISATION 2.1 Baustelleneinrichtung: Die übergeordnete Einrichtung der BE-Fläche, wie Bauzaunstellung mit 2 Toren, zentrale Containeranlage mit Baubesprechungs- und Objektüberwachungscontainer, Verkehrswegebeleuchtung sowie Sanitärcontainer erfolgt durch einen gesonderten AN. Alle Angaben siehe beiliegender BE-Plan, weitere Detaillierung in gemeinsamer Abstimmung zwischen AG/OÜ und den einzelnen ANs. Der Betrieb des Sanitärcontainers wird durch den AG mit Leistungsbeginn des AN organisiert. Die Verlängerung der bereitgestellten Medien Bauwasser und -strom bis zum Einsatzort der eigenen Leistungs und die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Im Zuge des Baufortschritts werden durch den anderen AN für Baustromversorgung weitere Standkästen sowie die Beleuchtung der Verkehrswege auf den Etagen ergänzt, nach gemeinsamer Abstimmung und Terminierung mit AG/OÜ. Die AN-seitigen Erfordernisse sind rechtzeitig mit 5 Werktagen Vorlauf schriftlich anzumelden. Sämtliche elektrische Anlagen sind nach den technischen Regelwerken einsatzbereit zu halten und in den Regelabständen zu prüfen. Durch den SiGeKo erfolgt die regelmäßige Prüfung und bei Erfordernis Außerbetriebsetzung. - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bauzeitverlängerungen aufgrund von Abschaltung nicht zulässigen Gerätebetriebs gehen zu Lasten den AN einschl. allen Mehraufwands der Folgewerke bis zum Fertigstellungstermin. 2.2 Anschlusswerte: Bauwasser/Baustrom: Zentrale Anschluss- und Einleitepunkte werden durch den AG in der Nähe des Baufelds (Entfernung Baugrubenrand <50m) bereitgestellt. 2.3 Örtliche Randbedingungen Logistik 2.3.1 Klinikbetrieb Paralleler Fahr- und Laufverkehr durch Klinikpersonal und -logistik auf unmittelbar angrenzenden Fahr- und Fußwegen auf der Nord-, Ost- und Südseite des Baufelds. Auf der Westseite befinden sich 2 Bestandsgebäude in Nutzung, Häuser 53/81. Im gesamten Klinikgelände ist auf die Vorrangigkeit des Klinikverkehrs und der ortsunkundigen Besucher zu achten. Die Baustelle befindet sich in Nähe des klinikeigenen Hubschrauberlandeplatzes. Durch den AG wird nach gemeinsamer Abstimmung für die planmäßige Standzeit der Krane der betreffende Einflugsektor gesperrt. Darüber hinaus sei auf die besonderen Anforderungen aus Pkt. 10.16.8 der weiteren besonderen Vertragsbedingungen bei Kranbetrieb bzgl. unterbrechungsfreier Stromversorgung für Flugbefeuerung und sonstigen über die Firsthöhen der Nachbargebäude hinausgehenden Baugeräte bzw. Transportfälle hingewiesen und dann entsprechend zu berücksichtigen. 2.3.2 Baustellenlogistik Schließung und Sicherung der Baustelle werden durch den Wachdienst des AG übernommen. Als BE-Fläche (Transport- und Übergabezone, Lagerfläche Baumaterial sowie Materialcontainer) steht die Fliederstraße einschl. der bestehenden Parkbuchten zwischen Bestandskreisel und südlicher Baufeldgrenze in Abhängigkeit der Fortschreibung des AG eigenen Baulogistikkonzepts (siehe Anlage III) zur Verfügung. Weitere BE-Flächen für Mannschafts- und weitere Materialcontainer werden mit Fertigstellung eines östlich gelegenden Neubaus hinter dem Haus 28 innerhalb einer für mehrere Bauvorhaben des AG genutzten Fläche ab August 2021 zur Verfügung gestellt, Entfernung zur Baustelle ca. 150 m. Der Beginn und der Abschluß jeder einzelnen Teilleistung ist dem AG/OÜ rechtzeitig vorab anzuzeigen, insbesondere sämtliche Arbeiten mit Erschütterungs- und Vibrationsintensiven Leistungen (Verbau) zur AG-seitigen Organisation etwaiger			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Stillstandszeiten in benachbarten Gebäuden (siehe auch Pkt. I.1.6). 2.5 Entsorgungen: entfällt 2.6 Abkürzungen: AG = Auftraggeber, Vertreter des Auftraggebers AN = Auftragnehmer BE = Baustelleneinrichtung B = Breite L = Länge H = Höhe T = Tiefe D = Dicke/Durchmesser R = Radius OK = Oberkante OKR/UKR = Ober-, Unterkante Rohbauteil BRH = Brüstungshöhe OKFFB = Oberkante Oberfläche Fertigfußboden OKG = Oberkante Gelände UKUHD = Unterkante Unterhangdecke; ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG - BAU ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG 3.2. Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Ausführung entsprechend VOB C DIN 18299 ATV 3.2.1. Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer. Die beschriebenen Arbeiten werden parallel mit den Gewerken der technischen Gebäudeausstattung ausgeführt. 3.2.2. Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen. Da sich das Baufeld in unmittelbarer Nachbarschaft der Universitätsklinik Dresden und damit in der Nähe eines Hubschrauberlandeplatzes befindet, ist die Aufstellung von Baukränen (auch Mobilkränen) anmeldepflichtig. - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	3.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben. Keine Angaben. 3.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, t. B. trittsichere Abdeckungen. Es sind präventiv alle Vorkehrungen gemäß Unfallverhütungsvorschrift zu treffen, um Personen vor Gefahren im Baustellenbereich zu schützen. Persönliche Schutzausrüstung aller am Bau Beschäftigten gemäß den Vorschriften der Berufsgenossenschaft wird vorausgesetzt. 3.2.5. Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen. Keine Angaben. 3.2.6. Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung. Siehe WBVB. Der AN hat alle für die eigenen Arbeiten erforderlichen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Hebezeuge, Container u.ä. selbst mitzubringen. Firmenwerbung am Bauzaun ist nicht gestattet, jedoch kann dem AN auf Wunsch auf dem Bauschild des AG eine Werbefläche gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden. 3.2.7. Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten. Keine Angaben. 3.2.8. Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer. Bauseits steht ein Fassadengerüst zur Verfügung. Für einen eigenen Aufenthaltscontainer wird dem AN durch die OÜ auf der BE-Fläche ein Stellplatz zugewiesen. Lagerflächen stehen aufgrund der beengten Platzverhältnisse nur sehr beschränkt zur Verfügung, das Material ist im Wesentlichen arbeitstäglich anzuliefern. 3.2.9. Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat. Keine Angaben.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	3.2.10. Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen. Alle einzubauenden Materialien müssen schadstofffrei und geeignet sein. 3.2.11. Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile. Siehe vor. Wenn nicht geregelte bzw. genormte Stoffe, Bauteile oder Bauprodukte verwendet werden sollen, sind eigenverantwortlich durch den AN die Verwendbarkeitsnachweise (auch Zustimmungen im Einzelfall) zu erbringen und rechtzeitig vor der geplanten Ausführung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die Kosten für dieses Verfahren sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren. 3.2.12. Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen. Bei der Lagerung von Druckgasflaschen auf der Baustelle sind die Vorschriften der Berufsgenossenschaft Bau einzuhalten. 3.2.13. Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und Gütenachweise. Siehe Dokumentationsrichtlinie. Ansonsten nach den gesetzlichen Vorschriften. Tragende Stahlkonstruktionen und Schweißkonstruktionen für den bauaufsichtlichen Bereich dürfen nur von Unternehmen hergestellt werden, die nach DIN EN 1090 zertifiziert sind. 3.2.14. Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwendung zuzuführen sind. Die Beschaffenheit wieder einzubauender Stoffe analog 0.2.9 ist im Einzelfall abzustimmen. 3.2.15. Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggeber zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transport, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten. Keine Angaben. 3.2.16. Art, Anzahl, Menge oder Maße der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe. Keine Angaben.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	3.2.17. In welchen Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt. Keine Angaben. 3.2.18. Leistungen für andere Unternehmer. Keine Angaben. 3.2.19. Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für Gebäudeautomation. Keine Angaben. 3.2.20. Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme. Der AN hat dem AG den Zugang zur Baustelle jederzeit zu ermöglichen. Andere auf der Baustelle tätige Firmen müssen in Teilen an durch den AN zu erbringende, noch nicht abgenommene Leistungen anschließen. Der AN hat dafür zu sorgen, dass seine eigene Leistung dadurch keinen Schaden nimmt und abnahmefähig bleibt. Wenn aus Sicht des AN dazu das Feststellen der Zustände von Teilleistungen erforderlich ist, ist das Verlangen rechtzeitig und begründet an den AG heranzutragen. 3.2.21. Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat, durch einen besonderen Wartungsvertrag. 3.2.22. Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen. Die Abrechnung hat ausschließlich anhand von Aufmaßplänen zu erfolgen. Das Aufmaß ist in Papier und digital zu übergeben. Handaufmaße sind nicht zugelassen. Aufmaße sind in Positionsreihenfolge und positionsweise kumulativ zu erfassen. Zu jedem Einzelaufmaß ist ein Aufmaßdeckblatt zu erstellen, auf dem - Positionsmenge Gesamt-Soll, - Positionsmenge Gesamt-Ist, - Positionsmengenzuwachs zum jeweiligen Aufmaß ablesbar gelistet sind. Alle Leistungen werden anhand der Ausführungs- und der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	geprüften Werkplanung abgerechnet. Die Aufmaße werden durch die OÜ des AG geprüft. Die Rechnungslegung durch den AN kann auf Basis vorher fertig geprüfter und ggf. korrigierter, von der OÜ des AG freigegebener Aufmaße erfolgen. Das zeitgleiche Einreichen von nicht freigegebenen Aufmaßen und zugehörigen Rechnungen führt zur Zurückweisung. Auf Verlangen der OÜ des AG sind gemeinsame Aufmaß- bzw. Aufmaßdurchsprachetermine im Baubüro der OÜ des AG durchzuführen.			
Nur Textinformation - Bereich 01				
Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau				
02 Bereich Projektbezogene Informationen UKD H46				
Projektbezogene Informationen, Räumlichkeiten, Pläne				
Projektbezogene Informationen				
Installationszeitpunkt:				
Die Lieferung erfolgt nach den einzelnen Stationen/Bereichen. Folgende Termine sind einzuhalten:				
Lieferung frühestens ab 01.11.2026 und spätestens bis KW47 2026:				
• Verwaltung (Ebene 5) • Geriatrie (Ebene 3) • ZSG-TK1 (Ebene 2) • StäB (Ebene 0) • IKL/MiVi (Ebene 0 und 1) • Ambulanz (Ebene 0) • MVZ (Ebene 1) • Forensik (Ebene 5) • Casemanagement (Ebene 0) • Sonstige (Ebene -1 bis 5)				
Lieferung frühestens ab 01.11.2026 und spätestens bis KW1 2027:				
• PSY S1 (Ebene 0) • PSY S2 (Ebene 0) • PSY S4 (Ebene 2) • Manuelle Therapien (Ebene 3) • Sozialdienst (Ebene 2) • PSY-S5 (Ebene 2)				
Lieferung frühestens ab 01.03.2027 und bis spätestens KW22 2027:				
• PSY-TK1 (Ebene 4)				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
02	Bereich	Projektbezogene Informationen UKD H46		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• ZSG-S1 (Ebene 4) • PSY S3 (Ebene 2) Die Stationen werden in den jeweiligen Positionen genannt. Hinweis zu Hygieneanforderungen Für die hygienischen Anforderungen an die ausgeschriebenen Geräte bzw. Einrichtungen sind u.a. folgende Dokumente maßgebend: • Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) • TRBA 250 • Arbeitsstättenrichtlinie • Desinfektionsmittelliste des AG (Diese Liste wird als Anlage Vertragsbestandteil und ist zwingend einzuhalten!) Vorhandene Räumlichkeiten Dem LV beigegefügte Pläne: • Ausführungsplanung Haus 46 1. Untergeschoss bis 5. Obergeschoss im Maßstab 1:50 im PDF-Format, wird als Anlage 1B zur Verfügung gestellt. Plandatum: Juli 2026 Planbezeichnung: A_M_0046_U1_AP_100 A_M_0046_00_AP_200 A_M_0046_01_AP_300 A_M_0046_02_AP_400 A_M_0046_03_AP_500 A_M_0046_04_AP_600 A_M_0046_05_AP_700			
Nur Textinformation - Bereich 02				
Projektbezogene Informationen UKD H46				
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Büromöbel		
03.01	Abschnitt	Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis		

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Büromöbel		
03.01	Abschnitt	Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Abkürzungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis LV = Leistungsverzeichnis AN = Auftragnehmer AG = Auftraggeber lfm = laufender Meter St = Stück psch = pauschal Maße und Gewichte Bei mit "ca." versehenen Maß- und Gewichtangaben ist eine Toleranz von +/- 5% bezogen auf den vorgegebenen Wert zulässig. Anlagen Anlagen Dem Bieter werden für die Angebotserstellung folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt: • Leistungsverzeichnis • Grundriss • Liste Bieterangaben Konstruktive Richtigkeit Konstruktive Richtigkeit Der AN hat das LV auf konstruktive Richtigkeit zu überprüfen. Sofern ihm die ausgeschriebenen Positionen zur Funktionsfähigkeit seiner Anlagen nicht ausreichend erscheinen und Leistungen oder bauliche Maßnahmen zusätzlich erbracht werden müssen, die für die Montage und den Betrieb notwendig sind, so hat er in einer Bieteranfrage darauf hinzuweisen und die zusätzlichen Leistungen bei Angebotsabgabe ausdrücklich schriftlich anzugeben.				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Büromöbel		
03.01	Abschnitt	Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Mindestanforderungen Mindestanforderungen Das LV stellt die Mindestanforderungen dar. Änderungen, Zusätze oder Streichungen im LV-Text sind nicht zulässig und führen, ebenso wie das Nichterfüllen von Mindestanforderungen, zum Ausschluss des Bieters. Ergänzende Angaben durch den Bieter sind in folgender Anlage einzutragen: <i>Liste Bieterangaben</i> Bewertungssystem Bewertungssystem Es wird auf die "Hinweise zum Vergabeverfahren und Leistungsbeschreibung_VGS 16_2026" verwiesen. Die Angebotssumme umfasst den Angebotspreis der angebotenen Anlagen / Geräte.			
Nur Textinformation - Abschnitt 03.01 Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis				
03.02 Abschnitt Normen und Richtlinien Normen und Richtlinien für Medizinprodukte Normen und Richtlinien für Medizinprodukte entfällt Normen und Richtlinien für Nicht-Medizinprodukte Normen und Richtlinien für Nicht-Medizinprodukte Es sind die entsprechenden Regeln der Technik, DIN-Normen, Richtlinien, etc. in ihrer jeweils neusten				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel			
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Büromöbel			
03.02	Abschnitt	Normen und Richtlinien			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Fassung anzuwenden. Der Bieter ist verpflichtet, in seinem Angebot ausdrücklich darauf hinzuweisen, wenn die angebotene Leistungen von den allgemein anerkannten Regeln der Technik abweichen.					
Nur Textinformation - Abschnitt 03.02 Normen und Richtlinien					
03.03 Abschnitt Qualitätssicherung Qualitätssicherung Qualitätssicherung Die neuesten technisch ausgereiften Anlagen / Geräte und die neuste zugehörige Software sind anzubieten. Sofern im Zeitraum nach dem Ende der Angebotsfrist eine neue Geräte- / Produktgeneration verfügbar wird, welche die in den Vergabeunterlagen aufgeführten Anforderungen erfüllt, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber nach der Zuschlagserteilung darauf zeitnah hinzuweisen bzw. zu informieren. Der Auftraggeber ist in diesem Fall berechtigt, die entsprechende neue Geräte- / Produktgeneration anstatt des ursprünglich angebotenen Produktes / Gerätes abzufordern / zu beziehen; für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien zur Neuverhandlung im Hinblick auf den Preis. Der Bezug einer anderen Geräte- / Produktgeneration erfordert eine Vertragsänderung (siehe hierzu Vergabeunterlage "Hinweise zum Vergabeverfahren und Leistungsbeschreibung", Punkt "Schlussbestimmungen"). Es wird darauf hingewiesen, dass eine etwaig in diesem Zusammenhang sich ergebende Preiserhöhung nur tatsächlich gestiegene Kosten ausgleichen und nicht dazu dienen darf, dem Auftragnehmer einen zusätzlichen Gewinn zu verschaffen. Ferner muss sich eine etwaige Preiserhöhung im markt- / branchenüblichen Rahmen bewegen; eine über die im Verkehr üblichen, preisrechtlich zulässigen Preise hinausgehende Preisanpassung ist ausgeschlossen.					
Nur Textinformation - Abschnitt 03.03 Qualitätssicherung					
03.04 Abschnitt Abzugebende Unterlagen					

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel			
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Büromöbel			
03.04	Abschnitt	Abzugebende Unterlagen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Abzugebende Unterlagen Abzugebende Unterlagen Es wird auf die "Hinweise zum Vergabeverfahren und Leistungsbeschreibung_VGS 16_2026" verwiesen.					
Nur Textinformation - Abschnitt 03.04					
Abzugebende Unterlagen					
03.05 Abschnitt Auftragsabwicklung					
Ausführungstermine und -fristen Ausführungstermine und -fristen s. projektbezogene Vorbemerkungen Bemusterung Bemusterung Eine Bemusterung ist nicht geplant Vor-Ort-Termine Vor-Ort-Termine Ortsbesichtigungen, Aufmaß vor Ort, Besprechungen mit dem AG und anderen Unternehmen sowie den zuständigen Behörden gehören bis zur vollständigen Fertigstellung zum Auftragsumfang des AN. Insbesondere ist ein entscheidungsbefugter, deutschsprachiger Projektleiter zu benennen. Nachträge Nachträge Der Auftraggeber ist - sofern im Hinblick auf die vertragsgegenständlichen Leistungen / Produkte ein Mehrbedarf entsteht - berechtigt, in einem Zeitraum von einem Jahr nach Zuschlagserteilung die in diesem Leistungsverzeichnis					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Büromöbel		
03.05	Abschnitt	Auftragsabwicklung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	aufgeführten Positionen bzw. Produkte zum angebotenen Einzel- / Einheitspreis (inkl. ggf. angebotener Rabattierung / Nachlässe) nach zu beauftragen. Die vertraglichen Regelungen gelten für entsprechende Nachbeauftragungen entsprechend. Der Wert der ggf. erfolgenden Nachbeauftragung(en) darf hierbei jedoch insgesamt / kumuliert maximal 10 % der angebotenen Gesamtsumme betragen. Eine Nachbeauftragung einzelner Positionen / Produkte ist insofern nur möglich, wenn der Wert aller erfolgten / erfolgenden Nachbeauftragungen kumuliert maximal 10 % der angebotenen Gesamtsumme beträgt. Bei Auftragsänderungen sind Nachtragsangebote vor Beginn der Arbeiten einzureichen. Im Nachtragsangebot muss die Summe der Auftragerhöhung/-minderung als Bruttobetrag ersichtlich sein. Im Hauptauftrag gegebene Nachlässe sind zu berücksichtigen. Kalkulationsnachweise sind beizufügen und wenn erforderlich eine Aufstellung über die Massenerhöhung bzw. -minderung. Revisionsunterlagen Revisionsunterlagen Folgende Unterlagen sind, wenn zutreffend, mit Fertigstellung der Leistungen vom AN bereitzustellen: • Ausführungszeichnungen wie freigegeben und ausgeführt (im Dateiformat .pdf/.dwg) • Technische Datenblätter • Prüfungs- und Überwachungsergebnisse und -protokolle • Gutachten / Sachverständigenabnahmen • Gebrauchs - und Wartungsanweisung (technische Dokumentation) • Pflegehinweise • Ggf. Herstellerunterlagen (Auflistung und Anschriften sämtlicher Hersteller der in der Leistung des AN enthaltenen Bauteile) • Einweisungs- und Inbetriebnahmeprotokolle • Ggf. Arbeitsanweisungen für notwendige Maßnahmen im Zeitraum der Nichtnutzung zwischen Abnahme und Beginn Patientenbetrieb • Geräte- oder Medizinproduktebuch, sofern behördlich verlangt (ggf. sind krankenhausspezifische Vorlagen zu verwenden) • Ggf. Ersatzteillisten, -katalog oder Explosionszeichnungen • CE-Konformitätserklärung Die Unterlagen sind in deutscher Sprache digital im - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel			
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Büromöbel			
03.05	Abschnitt	Auftragsabwicklung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
PDF-Format (aus anderen Dateiformaten generierte bearbeitbare PDF-Datei, keine gescannten Dateien) an den Planer zu übergeben. Eine Abnahme kann nur bei vollständig vorliegender Dokumentation erfolgen. Hierbei ist ein Prüfzeitraum von 14 Tagen zu beachten.					
Nur Textinformation - Abschnitt 03.05					
Auftragsabwicklung					
03.06 Abschnitt Eintransport					
Eintransport Eintransport nicht relevant					
Nur Textinformation - Abschnitt 03.06					
Eintransport					
03.07 Abschnitt Lieferung und Montage					
Lieferung und Montage Lieferung und Montage Der AN ist verpflichtet sich rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten selbst vom Zustand der Baustelle zu unterrichten. Insbesondere zu beachten sind für die Raumflächen und -höhen beeinträchtigende Einbauten wie z.B. Heizkörper, Rohre, Deckenstürzen, etc.. Daraus sich ergebende, den Lieferumfang beeinflussende, Änderungen sind mit dem AG abzustimmen. Es obliegt dem AN alle ihm übergebenen Zeichnungen und Unterlagen zu kontrollieren und Abweichungen unverzüglich dem AG mitzuteilen sowie ggf. fehlende Arbeitsunterlagen anzufordern. Der AN hat sich rechtzeitig vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung in Verbindung zu setzen, um den allgemeinen Arbeitsablauf abzustimmen. Zum Leistungsumfang gehören die Lieferung frei bis zur Verwendungsstelle einschl. Fracht-, Rollgeld, Abladen, Um- und Zwischenlagerung sowie die Installation bzw. betriebsbereite Aufstellung der ausgeschriebenen Anlagen / Geräte etc. inkl. aller Zubehörkomponenten.					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Büromöbel		
03.07	Abschnitt	Lieferung und Montage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Eine beauftragte Person des AN muss grundsätzlich bei einer Anlieferung anwesend sein. Verpackungsmaterial ist arbeitstäglich abzutransportieren. Die Kosten dafür trägt der AN. Die Terminierung der Lieferung ist mit einem dem AG / Bauleitung abzustimmen. Dem AN werden zur Durchführung der Leistungen keine Hilfskräfte oder -mittel (Gerüste, Hebezeuge, Transportmittel o.Ä.) zur Verfügung gestellt. Für Transporte innerhalb des Gebäudes sind ausschließlich bodenschonende Transportmittel mit nicht markierender Gummibereifung einzusetzen. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass bereits fertiggestellte Arbeiten, wie Putz- und Malerarbeiten, nicht beschädigt werden. Entstehende Beschädigungen sind der Bauleitung zu melden. Die Instandsetzung beschädigter Leistungen anderer am Bau beschäftigter Firmen erfolgt durch die entsprechende Fachfirma zu Lasten des AN, der den Schaden verursacht hat. Sämtliche Geräte, die an bauseitige Leitungen anzuschließen sind, sind komplett mit den erforderlichen Anschlussleitungen und Verbindungselementen (Flansche, Steckverbindungen u.Ä.) zu liefern. Der Anschluss an die Leitungen erfolgt, sofern in der Leistungsbeschreibung nicht abweichend verlangt, durch den AN. Ist der AN wegen fehlender Konzession bzw. wegen fehlendem qualifizierten Fachpersonal nicht befugt den Anschluss selbst vorzunehmen, so hat er eine entsprechende Fachfirma mit dem Anschluss zu beauftragen. Der AG stellt die erforderliche Infrastruktur an vordefinierten Übergabepunkten zur Verfügung. Bei Geräten, die in die klinikeigene EDV zu integrieren sind, ist die Integration Leistung des AN. Die in den Positionen angegebenen Einheitspreise beinhalten alle Nebenleistungen des AN sowie alle sonstigen entstehenden Kosten. Mit dem Angebot sind insbesondere auch alle Vor- und Nacharbeiten, Nebenleistungen und Lieferungen abgegolten, die zur Erfüllung der geforderten Leistung gehören. Dies gilt auch dann, wenn sie in den Ausschreibungsunterlagen nicht gesondert erwähnt oder nicht vollständig aufgeführt sind. Alle zum Betrieb der Anlagen / Geräte etc. notwendigen Prüfungen, Justagen, Tests oder Vorinstallationen sowie die neueste herstellerübliche Software oder Betriebssysteme müssen im Lieferumfang bzw. den Einheitspreisen enthalten sein.			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel			
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Büromöbel			
03.07	Abschnitt	Lieferung und Montage			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Nur Textinformation - Abschnitt 03.07					
Lieferung und Montage					
03.08 Abschnitt Inbetriebnahme					
Inbetriebnahme					
Inbetriebnahme					
nicht relevant					
Nur Textinformation - Abschnitt 03.08					
Inbetriebnahme					
03.09 Abschnitt Abnahme					
Abnahme					
Abnahme					
Sämtliche Einrichtungen sind zur Abnahme innen und außen (einschließlich aller Arbeitsebenen und Ablagen) sauber zu übergeben (Reinigung durch feuchtes Wischen mit Reinigungsmittelzusatz im Wischwasser). Schutzvorrichtungen, Schutzfolien etc. dürfen erst nach Abstimmung mit dem AG durch den AN entfernt werden.					
Spätestens 2 Wochen vor der Abnahme sind dem AG sämtliche Revisionsunterlagen vorzulegen.					
Personaleinweisungsprotokolle dürfen nachgereicht werden.					
Die Abnahme erfolgt in Abstimmung mit dem AG mit einem Vorlauf von mind. 10 Arbeitstagen.					
Die Leistung wird durch den Verantwortlichen des Planungsbüros sowie durch einen Vertreter des AG abgenommen.					
Gewährleistungsfrist:					
Es wird auf die "Hinweise zum Vergabeverfahren und Leistungsbeschreibung_VGS 16_2026" verwiesen.					
Nur Textinformation - Abschnitt 03.09					
Abnahme					
03.10 Abschnitt Einweisung und Schulung					

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel			
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Büromöbel			
03.10	Abschnitt	Einweisung und Schulung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Einweisung und Schulung Einweisung und Schulung nicht relevant					
Nur Textinformation - Abschnitt 03.10					
Einweisung und Schulung					
Nur Textinformation - Bereich 03					
Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Büromöbel					
04 Bereich Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem					
1 Allgemein Die nachfolgenden Anforderungen definieren die grundlegenden Ausführungsqualitäten der im Projekt vorgesehenen Büromöbeleinrichtung. Das Möbelsystem muss über einen Zeitraum von mindestens 8 Jahren in gleicher Bauweise, Qualität und Ausführung nachrüstbar sein. Alle angebotenen Möbel sind systematisch aufeinander abgestimmt und bilden eine funktionale sowie gestalterische Einheit. Die in diesem Abschnitt beschriebenen Anforderungen gelten als Grundlage für den Positionsteil des Leistungsverzeichnisses. Abweichungen werden in den jeweiligen Positionen ausdrücklich benannt. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Vorspanntext und den Positionsbeschreibungen gelten die Festlegungen der jeweiligen Position. Die Möbel sind konstruktiv und hinsichtlich ihrer Ausführung für den Einsatz im Krankenhaus geeignet. Alle Produkte müssen beständig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sein (eine entsprechende Liste ist der Anlage zu entnehmen). Sie haben sämtliche einschlägigen sicherheitstechnischen Anforderungen sowie die jeweils geltenden Normen und den anerkannten Stand der Technik zu erfüllen.					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
04	Bereich	Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Nachzuweisen sind ein Sicherheitsstandard durch das GS-Zeichen oder ein gleichwertiges Sicherheitszeichen sowie ein Qualitätsstandard durch ein RAL-Gütezeichen (z. B. RAL-RG 614) oder ein gleichwertiges Gütezeichen. Sämtliche Systemelemente müssen ohne Spezialwerkzeug montier- und demontierbar sein. Die Ausführung dieser Arbeiten muss durch hauseigenes Personal möglich sein. 1.1 Umweltverträglichkeit Alle eingesetzten Materialien und Elemente müssen gesundheitlich unbedenklich für die Nutzer sein. Auch bei regelmäßiger Anwendung krankenhausbölicher Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen die Oberflächen ihre mechanische und chemische Beständigkeit gemäß Desinfektionsmittelliste dauerhaft beibehalten. Es dürfen keine gesundheitsschädlichen Emissionen in relevanten Konzentrationen abgegeben werden. Die Anforderungen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) sind einzuhalten. Als Trägermaterial sind ausschließlich Mehrschicht-Feinspanplatten der Emissionsklasse E1 zulässig. Für Lackierungen, Beschichtungen und Verleimungen dürfen ausschließlich emissionsarme Materialien verwendet werden. Es sind bevorzugt umweltverträgliche Werkstoffe einzusetzen, die ressourcenschonend sind und eine hohe Wiederverwendbarkeit bzw. eine umweltgerechte Entsorgung ermöglichen. Entsprechende Nachweise sind auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen. Die Formaldehydkonzentration in der Raumluft darf den Wert von 0,1 ppm nicht überschreiten. 1.2 Brandschutz Bei Einbauten in Flucht- und Rettungswegen sowie in Treppenträumen sind die Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes einzuhalten. Es dürfen ausschließlich Baustoffe der Klassen A1 bzw. A2 verwendet werden. Entsprechende Materialnachweise und Prüfbescheide sind auf Verlangen des Auftraggebers bei Abnahme vorzulegen. Für Befestigungen an Bauteilen mit definierter - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel																				
04	Bereich	Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem																				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)																		
	Feuerwiderstandsklasse (F30, F60, F90) sind zugelassene und für die jeweilige Feuerwiderstandsdauer geeignete Dübel- und Befestigungssysteme vorzusehen. Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die Angaben in den jeweiligen Positionen zu finden. 1.3 Farben Die Farbgestaltung erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf Grundlage der Farbkollektion des Herstellers. 1.4 Material Ein wesentliches Ziel hinsichtlich der Ausstattung der projektgegenständlichen Räumlichkeiten ist die Erreichung einer langfristigen Wirtschaftlichkeit. Daher sind qualitativ hochwertige Systeme anzubieten, welche die gestellten Anforderungen in einem hohen Maß serienmäßig erfüllen, um langfristig günstige Folgekosten und eine unkomplizierte Ersatzbeschaffung von Systemteilen zu gewährleisten. Platten: Die Spanplatten sind 3-Schicht-Qualitäts-Feinspanplatten mindestens P2 gemäß DIN EN 312. Die Platten entsprechen vor der Beschichtung der Emissionsklasse E1. Prüfzeugnisse sind auf Anforderung vorzulegen. Materialstärken: Folgende Materialstärken gelten als Mindestanforderungen: Roll- und Standcontainer <table><tr><td>Seite</td><td>16 mm</td></tr><tr><td>Oberboden (Rollcontainer)</td><td>19 mm</td></tr><tr><td>Oberboden (Standcontainer)</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Unterboden</td><td>16 mm</td></tr><tr><td>Fronten</td><td>16 mm</td></tr><tr><td>Rückwand</td><td>25 mm</td></tr></table> Grundelemente Korpusmöbel <table><tr><td>Seite</td><td>19 mm</td></tr><tr><td>Oberboden</td><td>19 mm</td></tr><tr><td>Unterboden</td><td>19 mm</td></tr></table>				Seite	16 mm	Oberboden (Rollcontainer)	19 mm	Oberboden (Standcontainer)	25 mm	Unterboden	16 mm	Fronten	16 mm	Rückwand	25 mm	Seite	19 mm	Oberboden	19 mm	Unterboden	19 mm
Seite	16 mm																					
Oberboden (Rollcontainer)	19 mm																					
Oberboden (Standcontainer)	25 mm																					
Unterboden	16 mm																					
Fronten	16 mm																					
Rückwand	25 mm																					
Seite	19 mm																					
Oberboden	19 mm																					
Unterboden	19 mm																					

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
04	Bereich	Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Konstruktionsboden	25 mm		
	Fronten	19 mm		
	Fronten Schiebtürenschränke	16 mm		
	Rückwand	8 mm		
	Sichrückwand	16 mm		
	Abdeckplatte (Holz)	19 mm		
	Stahleinlegeboden	25 mm		
	Holzeinlegeboden	25 mm		
	Beschichtung: Die Oberfläche der Spanplatten sind melaminharzbeschichtet (mind. 0,2 mm). Der Oberflächenbelag ist abriebfest, glatt, eben und porenfrei. Die Oberflächen sind lichteht, pflegeleicht, handwarm und hautverträglich auszuführen. Die Beschichtung muss unempfindlich und widerstandsfähig gegen mechanische und chemische Beanspruchung sowie gegen Wärmeeinwirkung sein. Der Glanzgrad ist halbmatt bis seidenmatt auszuführen. Kanten: Alle Schnittflächen sind vollständig zu umschließen. Kanten sind allseitig mit 2 mm Umleimer aus Polypropylen oder ABS vorzusehen. Der Radius der Kanten beträgt ca. 3 mm. Metallteile: Metallteile sind so zu dimensionieren, dass sie den Anforderungen des Büroalltags und der dauerhaften Nutzung standhalten. Die Oberfläche der Metallteile ist elektrostatisch pulverbeschichtet mit einer Schichtdicke von mindestens 60 µm. Vor der Beschichtung ist eine vollflächige Entfettung der Metallteile sicherzustellen.			
	1.5 Hinweise • Im Zweifelsfall gelten die technischen Spezifikationen des LV und nicht eventuell beigefügte Möbelansichten. • Abweichungen von den Standardangaben gemäß den technischen Vorbemerkungen werden in den einzelnen Ausführungsbeschreibungen definiert.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
04	Bereich	Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Durch bauseitiges Aufmaß bedingte Korrekturen sind mit dem Fachplaner abzustimmen und werden (nach Freigabe) in die Möbelausführung übernommen. • Sämtliche Abdeckleisten oder Befestigungsmaterialien etc. sind in genügender Stückzahl in die Positionen einzurechnen. • Bei Fertigung ohne Prüf - und Freigabevermerk durch den Auftraggeber erfolgt die Herstellung der Möbel durch den Auftragsnehmer auf eigenes Risiko bzw. eigene Kosten (Haftungsausschluss für den Auftraggeber). • Die Preise für die Schränke verstehen sich komplett einschließlich Lieferung, Eintransport und Montage frei Verwendungsstelle. • Ausführungsmuster (Farben/Formen/Griffe) sind auf Anforderung kostenlos zu liefern. • Zur Montage sind nur korrosionsfeste Schrauben und typgeprüfte Dübel zu verwenden. • Verwendete Materialien sind dem AG vor der Montage / Projektierung als Muster (min. DIN A4 Größe) zur Überprüfung der Desinfektionsmittelbeständigkeit auf Anforderung kostenlos zu liefern. 2 Korpusmöbel 2 Korpusmöbel 2.1 Allgemeine Anforderungen Das anzubietende Möbelsystem sollte sich durch ein funktionelles Design auszeichnen und ein Höchstmaß an Bedienungskomfort aufweisen. Dazu zählt auch die Möglichkeit, verschiedene Schrankbreiten einzusetzen. Zudem wird ein Qualitätsstandard gefordert, welcher eine hohe Langlebigkeit des Systems gewährleistet. Alle Bauteile sind so auszuführen und zu verbinden, dass keine scharfen Kanten oder Ecken entstehen. Bei allen Korpusmöbeln ist der Oberboden auf die Seitenwände zu setzen. Bei Flügeltürenschränken deckt der Oberboden ebenfalls die Türen ab. Die Korpusmöbel sind als freistehende Einzelmöbel herzustellen. Endlosbauweisen sowie Vor-Ort-Konstruktionen sind unzulässig. Es ist zu gewährleisten, dass mit dem angebotenen System vielfältige Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich Form und Farbe realisierbar sind. Dazu zählt u. a. die Möglichkeit, eine Kombination von Einzelelementen zu einer Schrankwand zu realisieren. - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
04	Bereich	Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Ausführung erfolgt als stabiler, selbsttragender Korpus ohne sichtbare Befestigungselemente im Innenraum. Alle Korpusbauteile sind dauerhaft mittels Dübelung und Verleimung zu verbinden. Die Korpusseiten sind innen mit einem durchgehenden Lochraster im 25-mm-System zur Aufnahme von Einlegeböden und Organisationseinheiten auszuführen. Eine Verbindung mehrerer Korpusse erfolgt über systemzugehörige Korpusverbinder. Bei seitlicher Aneinanderreihung sowie bei Kombination mit Aufsatzschränken sind fugenlose Übergänge sicherzustellen. Für Wandbefestigungen sind bauseits vorhandene Verstärkungen in Leichtbauwänden zu berücksichtigen. Die konkrete Befestigungsart für Wand- und Hängeschränke ist auf Grundlage eines Systemdetails (Zeichnung) bzw. einer Bemusterung mit dem Auftraggeber abzustimmen und an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Alle Korpusmöbel sind gegen das Umkippen zu schützen. Dafür notwendige Wandbefestigungen sind in die jeweilige Position einzukalkulieren. 2.2 Maßordnung Die konkreten Abmessungen sind den jeweiligen Positionen zu entnehmen. Schranksystem Das Schranksystem ist als modulares System auszuführen. Alle Schranktypen müssen in Breite und Höhe kombinierbar sein. Die Korpushöhen richten sich nach Ordnerhöhen (OH), wobei 1 OH ca. 375 mm entspricht. Wichtig ist ein durchgehendes Höhenraster der Schränke, d.h. die Addition mehrerer Ordnerhöhen ergibt eine neue ungeteilte Ordnerhöhe (3 OH + 3 OH ergibt 6 OH). Alle folgenden Maße sind als ca.-Angaben zu verstehen. Flügeltürenschränke Breiten: 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 / 1200 mm Höhen: 1-6 OH Tiefen: 440 / 600 mm Regale Breiten: 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 / 1200 mm Höhen: 1-6 OH Tiefen: 420 / 580 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
04	Bereich	Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Schiebetürenschränke Breiten: 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 mm Höhen: 1-5 OH (mit Unter- und Aufsatzschränken) Tiefen: 440 / 600 mm Schränke mit Horizontaljalousie Breiten: 800 / 1000 / 1200 / 1600 mm Höhen: 3-6 OH (mit Unter- und Aufsatzschränken) Tiefen: 440 / 600 mm Schubladenschränke Breiten: 800 / 1000 / 1200 mm Höhen: 2-3 OH Tiefen: 440 / 600 mm Containersystem Das Containersystem ist als modulares System auszuführen. Die Höhen richten sich nach Höheneinheiten (HE), wobei 1 HE ca. 50 mm entspricht. Ein Materialauszug entspricht einer HE. Rollcontainer Breite: 415 mm Höhen: 8 / 9 HE zzgl. Materialauszug Tiefen: 584 / 784 mm Standcontainer Breiten: 415 mm Höhe: 12 HE zzgl. Materialauszug Tiefen: 800 mm 2.3 Einlegeböden Alle Einlegeböden sind gegen unbeabsichtigtes Herausziehen zu sichern. Sofern nicht anders angegeben, erfolgt die Einteilung im Raster der Ordnerhöhen. Die Fachböden müssen eine Traglast von min. 30 kg je laufendem Meter aufnehmen können Als Standard sind Fachböden wahlweise aus 19 mm starker, melaminharzbeschichteter Spanplatte oder als Stahleinlegeböden, schwarz pulverbeschichtet, auszuführen. Ab einer Fachbodenlänge von mehr als 1000 mm sind die Schränke mit einer Mitteltrennwand auszuführen. Die Einlegeböden sind in diesem Fall je Fach zusätzlich über die Mittelwand zu unterstützen.				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
04	Bereich	Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	2.4 Schließanlage Es ist eine Möbelschließanlage vorzusehen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. In Abstimmung mit dem Bauherrn bzw. der Objektüberwachung ist durch den Auftragnehmer ein Schließplan zu erstellen. Die Anzahl der erforderlichen Schlösser ergibt sich aus den jeweiligen Positionsangaben und ist einschließlich aller zugehörigen Schlüssel sowie der Schlüsselverwaltung in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Die Schlösser müssen für Einzel- und Gruppenschließungen geeignet sein. Die Schließzylinder sind als austauschbare Wechselzylinder auszuführen, sodass ein nachträglicher Austausch oder eine Anpassung der Schließung ohne Austausch des gesamten Schlosses möglich ist. Pro Schloss sind mindestens 2 Schlüssel vorzusehen. Die Schlüssel sind aus korrosionsbeständigem Metall auszuführen. Der Schlüssel muss in Sperr- und Offenstellung abziehbar sein. Die Schließtechnik ist entsprechend der jeweiligen Möbelart auszuführen (z. B. Drehtüren, Schiebetüren, Rollladenschränke und Schubladen). Bei höheren Schränken oder sicherheitsrelevanten Möbeln sind geeignete Mehrpunktverriegelungen vorzusehen, sofern dies konstruktiv erforderlich ist. 2.5 Türen und Scharniere Flügeltüren Flügeltüren sind aufschlagend auszuführen und schließen bündig mit Ober- und Unterboden ab. Bei einflügeligen Schränken ist der Türanschlag wahlweise rechts oder links auszuführen. Die Scharniere sind als wartungsfreie, zweidimensional justierbare Objektscharniere mit integrierter Schließdämpfung auszuführen. Öffnungswinkel mindestens 110°. Öffnungsbegrenzer sind bei Bedarf vorzusehen. Scharniere je Türhöhe: • bis 2 OH cm: mindestens 2 Scharniere • bis 5 OH: mindestens 3 Scharniere • ab 6 OH: mindestens 4 Scharniere Bei zweiflügeligen Türen ist die Anschlagleiste durchgehend und aus einem Stück auszuführen. - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
04	Bereich	Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Schiebetüren Schiebetüren sind im Korpusinneren leichtgängig in eingelassenen Kunststoffführungen zu führen. Jalousietüren (horizontal und vertikal) Es sind ausschließlich Jalousien aus Kunststoff-Hohlkammerprofilen einzusetzen. Die Führung muss leichtgängig sowie geräusch- und verschleißarm in eingelassenen Kunststoffführungen erfolgen. Die Jalousie läuft in eine seitliche Korpusaufnahme ein. Regale Regale sind grundsätzlich ohne Türen auszuführen. Kombination In Korpusmöbeln können unterschiedliche Frontarten (Türen, Schubladen, etc) kombiniert werden. Die konkrete Ausführung wird in der jeweiligen Position festgelegt. 2.6 Schubladen Die Schubladen sind mit einer Frontblende analog zum Korpus sowie mit Griffen auszuführen. Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Schubladen sind auf kugelgelagerten Führungsschienen leichtgängig und geräuscharm zu führen und durch eine Auszugssperre gegen unbeabsichtigtes vollständiges Herausziehen zu sichern. Die Schubladen müssen bis mindestens ca. 80 % ihrer Tiefe ausziehbar sein; bei Organisations- und Hängeregistraturauszügen ist eine weitgehende Nutzung der gesamten Auszugstiefe sicherzustellen. Die Schubladen sind mit einem Selbsteinzug auszustatten, der ein selbsttätiges Einziehen in die Endlage gewährleistet. Alle Schubladen und Auszüge sind verwindungssteif, langlebig und für den dauerhaften Einsatz in Büro- und Objektmöbeln geeignet auszuführen. Führungssysteme und Beschläge sind gegen Verschmutzung zu schützen. Verletzungsgefahren und Quetschstellen sind konstruktiv zu vermeiden. Ein Kippen des Möbels durch ausgezogene Schubladen oder Auszüge ist konstruktiv auszuschließen. Bei mobilen Containern ist eine Wechselauszugssperre vorzusehen. Schubladen in Schränken: Die Schubladenkästen bestehen aus dem gleichen Material wie			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
04	Bereich	Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	der Korpus. Ecken und Kanten sind abgerundet. Tragkraft min. 50 kg. Schubladen in Korpusmöbeln sind über ein Sicherheitsschloss zu verriegeln. Schubladen in Container: Die Schubladen bestehen aus Stahl-Schubkästen mit integriertem Organisationssystem. Die Seitenwände sind mit Lochraster, Schlitzungen, Organisationsleisten oder gleichwertigen Systemen zur flexiblen Aufnahme von Unterteilungen, Hängerahmen und Organisationszubehör auszuführen. Organisations- und Hängeregistraturauszüge müssen für die vorgesehene Nutzung ausreichend belastbar und leichtgängig ausgeführt sein. Container sind mit einer Zentralverriegelung auszustatten. Die Verriegelung erfolgt über ein integriertes Sicherheitsschloss. 2.7 Organisationselemente Die Organisationselemente sind in die jeweiligen Möbelpositionen einzukalkulieren. Bei Bedarf sind Korpusmöbel mit Garderobeneinrichtungen (z. B. Kleiderstange oder Hakenleiste) sowie Registraturauszügen für DIN A4-Hängemappen auszustatten. Container sind standardmäßig in der obersten Schublade (1 HE) mit einem Materialauszug auszuführen. Dieser ist mit einem geeigneten Organisationseinsatz zur Aufnahme von Kleinmaterial (z. B. Stifte, Bürobedarf) auszustatten. 2.8 Griffe Wenn in der Möbelposition nichts anderes festgelegt ist, sind die Griffe aus CNS, matt gebürstet oder Metall verchromt als bogenförmige Bügelgriffe horizontal oder vertikal auszuführen. Maße min. 120 mm lang, ca. 3 cm vor der Türfront stehend. Die Griffe sind auf das jeweilige Öffnungselement (Tür, Schublade oder Jalousie) funktional abzustimmen und gut greifbar auszuführen. Sie müssen eine sichere, ergonomische und dauerhafte Bedienung gewährleisten.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
04	Bereich	Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Alle Griffe sind innerhalb des Möbelsystems mit einheitlichem Bohrbild auszuführen, sodass eine Austauschbarkeit gewährleistet ist. Je Tür, Schublade oder Jalousie ist ein Griff vorzusehen. 2.9 Sockel und Rollen Feste Korpusmöbel Alle festen Korpusmöbel (ausgenommen Aufsatz- und Hängeschränke) sind serienmäßig mit einem umlaufenden Metallsockel auszuführen. Der Korpussockel ist in der Weise auszuführen, dass Bodenunebenheiten ausgeglichen werden können und eine langfristige variable und flexible Nutzung auch in verschiedenen Räumlichkeiten möglich und eine bodenschließende Höhenverstellbarkeit realisierbar ist. Als Sockelunterbau für Grundelemente sollten drei Varianten zur Auswahl stehen: 1. Stahlsockel, pulverbeschichtet, mit einem Höheneinstellbereich von ca. 40 mm bis 55 mm 2. Stahlsockel, pulverbeschichtet, mit einem Höheneinstellbereich von ca. 70 mm bis 110 mm 3. Teleskop-Stahlsockel, pulverbeschichtet, mit einem Höheneinstellbereich von ca. 70 mm bis 110 mm Die Höhenverstellung erfolgt über im Unterboden integrierte Sockelfüße. Diese sind an mindestens vier Punkten anzuordnen und ermöglichen einen Höhenausgleich von mindestens 15 mm zur Anpassung an unebene Bodenverhältnisse. Die dafür erforderlichen Zugangsöffnungen sind mit optisch passenden Abdeckkappen zu verschließen. Mobile Möbel (u.a. Rollcontainer) Mobile Container sind mit vier leichtlaufenden Doppelenkrollen auszustatten. Mindestens zwei Rollen müssen feststellbar ausgeführt sein. Die Rollen müssen für die zu erwartene Belastung ausreichend dimensioniert sein. Die Rollen sind bodenschonend auszuführen. Die Konstruktion der Rollenbefestigung muss dauerhaft stabil und für den regelmäßigen mobilen Einsatz geeignet sein.			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
04	Bereich	Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	3 Tische 3 Tische 3.1 Gestell Konstruktion aus Stahlprofilen zur Aufnahme von Tischplatten Der Durchmesser von Rundrohren muss mindestens 40 mm betragen; bei Rechteck- und Quadratrohren muss die kleinere Seitenlänge mindestens 30 mm betragen. Die Konstruktion ist verwindungssteif und gewährleistet dauerhaft sichere Standfestigkeit über die gesamte Nutzungsdauer. Alle Verbindungen dauerhaft belastbar verschweißt oder verschraubt. Aufnahme der Tischplatten über geeignete Anschraubpunkte bzw. Konsolen. Die Maße der Tische sind der jeweiligen Position zu entnehmen. Gestellvarianten Alle Tische müssen zwingend die Rollstuhlunterfahrbarkeit gewährleisten! T-Fuß-Gestell Quadratrohr (70 x 70 mm) Tischhöhe 650-850 mm stufenlose Höhenverstellung durch Teleskopführung (Rohr-in-Rohr), Verstellung mittels Inbusschlüssel, mit Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten (+15 mm), die Kufen müssen austauschbar sein. 4-Fuß-Gestell Das Grundgestell besteht aus einem spiegelbildlich gefertigten Systemoberrahmen für Tischbreiten von 800 mm bis 2000 mm und Tischiefen von 600 mm bis 1000 mm. Am Systemoberrahmen können die Füße über jeweils 2 bzw. 3 Innensechskantschrauben pro Bein von unten und von der Seite, kraft- und formschlüssig mit dem Systemoberrahmen verschraubt werden. Ansatz-Gestell Bestehend aus einem seitlichen Gestellelement, da die gegenüberliegende Seite am Haupttisch befestigt wird Ausführung entsprechend den statischen und konstruktiven Anforderungen des Haupttisches Mit geeigneten Verbindungselementen zur sicheren			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
04	Bereich	Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Anbindung an den Haupttisch Mittelfuß-Gestell Bestehend aus einem mittigen Standfuß mit runder Bodenplatte oder gleichwertiger Ausführung. Obere Konsole mit mehreren Anschraubpunkten zur sicheren Lastabtragung. Auf Anforderung müssen auch pneumatisch höhenverstellbare Mittelfuß-Gestelle lieferbar sein. Höhenverstellbares Gestell Standsicheres Tischsystem mit elektrisch höhenverstellbarem Gestell (T-Fuß). Höhenverstellbereich mindestens 620-1270 mm, stufenlos. Mit geeigneter, ergonomischer Bedienungseinheit. Konstruktion für den Einsatz als Bildschirmarbeitsplatz geeignet und über den gesamten Verstellbereich kippsicher und stabil. 3.2 Platten Bei Tischen mit Überlängen von mehr als 3,80 m sowie bei L- oder U-förmigen Konfigurationen sind konstruktiv bedingte Unterteilungen zulässig. In allen anderen Fällen sind die Tischplatten fugenlos und aus einem Stück herzustellen. Die Tragfähigkeit beträgt mindestens 60 kg. Die Materialdicke beträgt standardmäßig min. 25 mm. Bei Ansatz-tischen kann die Materialdicke auf 19 mm reduziert werden. Tische können rund, eckig oder mit sanft geschwungenen Kanten (Freiform) ausgeführt werden; Form und Größe ist in der jeweiligen Position festgelegt. 3.3 Kabelmanagement Sofern gefordert, ist ein Kabelmanagementsystem vorzusehen. Kabeldurchlässe in der Tischplatte, rund oder eckig, im hinteren Bereich angeordnet, verschließbar, Ø ca. 80 mm. Mindestens zwei Kabeldurchlässe je Tischplatte, Positionierung rechts und links. Horizontaler Kabelkanal unterhalb der Tischplatte über die			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
04	Bereich	Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	gesamte Tischbreite. Vertikale Kabelführung entlang eines Tischbeins, wahlweise rechts oder links. Sämtliche Kabelmanagementkomponenten sind Bestandteil der Leistung und einzukalkulieren. 4 Stühle Die Belastbarkeit pro Sitz beträgt mindestens 200 kg. Sofern gefordert, sind bei Einzelsitzen Reihenverbinder anzubieten. 4.1 Maßordnung Soweit nicht anders angegeben, gelten die folgenden Richtmaße: • Sitzhöhe: ca. 450 mm (eine Sitzserhöhung muss als Option verfügbar sein) • Gesamthöhe: ca. 830 mm Stühle Ausführung ohne Armlehnen: Breite: ca. 500 mm Tiefe: ca. 500 mm Ausführung mit Armlehnen: Breite: ca. 590 mm Tiefe: ca. 540 mm Traversenbank 2-Sitzer: ca. 1.000 mm Breite 3-Sitzer: ca. 1.600 mm Breite 4-Sitzer: ca. 2.100 mm Breite Tiefe: ca. 550 mm 4.2 Gestell Die Gestellkonstruktionen sind als stabile Metallkonstruktionen auszuführen und müssen zur sicheren Aufnahme von Sitz- und Rückenkomponenten geeignet sein. Die Konstruktionen müssen dauerhaft verwindungssteif und standsicher ausgeführt sein. Zur Gewährleistung der Stabilität sind geeignete konstruktive Aussteifungselemente vorzusehen. Alle Füße sind mit Kunststoffgleitern zu versehen. Gleiter sind - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
04	Bereich	Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	austauschbar auszuführen. Die Konstruktion ist so auszubilden, dass eine einfache Reinigung des Bodenbereichs möglich ist. Störende Vorsprünge im Reinigungsbereich sind zu vermeiden. Stühle: 4-Fuß-Gestell, stapelbar ausgeführt. Zur Aussteifung sind unterhalb der Sitzfläche geeignete Verstärkungs- bzw. Stabilisierungselemente vorzusehen. Bei Konferenzstühlen ist ein Freischwingergestell (C-Gestell) vorzusehen. Traversenbank: Gestell als Mehrsitzanlage (2- bis 4-Sitzer) ausgeführt. Die Sitzplätze sind über eine durchgehende Traverse bzw. Tragkonstruktion miteinander verbunden. 4.3 Sitz- und Rückenelement Das Sitz- und das Rückenelement sind als separate Bauteile auszuführen, um Schmutzansammlungen im Übergangsbereich zwischen Sitz- und Rückenelement zu vermeiden. Ausführung aus Kunststoff. Sitz- und Rückenelemente sind ergonomisch geformt auszuführen. Die Konstruktion ist so auszulegen, dass unter Belastung (z. B. durch größere Körpergewichte oder dynamisches Anlehnen) keine bleibenden Verformungen auftreten. Kurzzeitige Verformungen sind zulässig, müssen jedoch durch ein entsprechendes Rückstellvermögen der Bauteile selbstständig und unmittelbar in die Ausgangsform zurückgeführt werden. Die Sitz- und Rückenflächen sind vollflächig geschlossen und ohne Perforation auszuführen. Die Sitzfläche ist vollflächig gepolstert. Das Sitzpolster schließt vollständig mit der Sitzfläche ab. Die Rückenlehne ist nicht gepolstert. Alle Elemente inkl. des Polsters sind wischdesinfizierbar und desinfektionsmittelbeständig. Stoffpolster sind nicht zugelassen. Die Konstruktion darf keine rillen- oder spaltförmigen Strukturen aufweisen, die die Reinigungsfähigkeit beeinträchtigen könnten. Traversenbänke: Traversenbänke sind ohne Sitzpolster auszuführen. Ansonsten - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
04	Bereich	Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	gelten für die Sitz- und Rückenelemente dieselben Anforderungen wie für die Stühle. Ausnahme: Konferenzstühle sind nicht für den Patientenkontakt und können mit perforierten Rückenlehnen ausgeführt werden. Stoffbezüge und -polster sind bei Konferenzstühlen zugelassen. Sessel und Sofas: Sitz- und Rückenpolster sind für den professionellen Dauereinsatz auszulegen. Die Polsterung ist formstabil auszuführen und muss auch bei einer täglichen Nutzung von mindestens 10 Stunden ihre ergonomischen Eigenschaften sowie den vorgesehenen Sitzkomfort dauerhaft erhalten. Ein vorzeitiges Einsitzen bzw. dauerhaftes Nachgeben der Polsterung ist auszuschließen. Die Polsterung besitzt eine dauerhafte Formstabilität und gleichmäßige Druckverteilung. Lose oder leicht verschiebbare Sitzkissen sind nicht zulässig. 4.4 Armlehnen Armlehnen aus ergonomisch geformtem Kunststoff mit einer Mindestauflagefläche von 30 mm. Die Befestigung erfolgt verdrehsicher verschraubt mit dem Gestell. Die Armlehnen sind einzeln vor Ort austauschbar.			
Nur Textinformation - Bereich 04				
Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem				
05 Bereich Positionsteil				
05.01 Abschnitt Los 1 - Korpusmöbel und Tische				
05.01.0001	Garderobenschrank 600 6 OH			KG:
	inkl. Spiegel, Garderobenhalter, Hutboden, Tür einflügelig Breite: 600 mm Tiefe: ca. 440 mm Höhe: 6 OH Scharnier: ca. 110°, ungedämpft Fachboden Anzahl: 1 Unterbautyp: Stahlsockel ca. 70 mm Schlosstyp: Zylinderschloss Griffart: Ellipsenbogengriff, Metall			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Verteilung: • 24x Ambulanz • 1x Casemanagement • 3x Geriatrie • 15x IKL/MiVi • 5x Manuelle Therapie • 2x PSY-S1 • 3x PSY-S2 • 6x PSY-S3 • 5x PSY-S4 • 2x PSY-S5 • 6x Sozialdienst • 4x Verwaltung • 1x ZSG-S1 • 5x ZSG-TK1			
		82 St	EP.....	GP
05.01.0002	Aktenschrank 800 6OH			KG:
	Türen zweiflügelig Breite: 800 mm Tiefe: ca. 440 mm Höhe: 6 OH Scharnier: ca. 110°, ungedämpft Fachboden Anzahl: 5 Unterbautyp: Stahlsockel ca. 70 mm Schlosstyp: Zylinderschloss Griffart: Ellipsenbogengriff, Metall			
	Verteilung: • 28x Ambulanz • 1x Casemanagement • 6x Geriatrie • 22x IKL/MiVi • 8x Manuelle Therapie • 5x PSY-S1 • 4x PSY-TK1 • 1x PSY-S2 • 2x PSY-S4 • 1x PSY-S5 • 4x Sonstige • 13x Sozialdienst • 1x StäB • 7x Verwaltung • 3x ZSG-TK1			
		106 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.0003	Materialschrank 1000 6 OH			KG:
	Türen zweiflügelig Breite: 1000 mm Tiefe: ca. 600 mm Höhe: ca. 6 OH Scharnier: ca. 110°, ungedämpft Fachboden Anzahl: 5 Unterbautyp: Stahlsockel ca. 70 mm Schlosstyp: Zylinderschloss Griffart: Ellipsenbogengriff, Metall Verteilung: • 1x IKL/MiVi • 6x Manuelle Therapie • 2x PSY-TK1 • 2x ZSG-TK1			
		11 St	EP.....	GP
05.01.0004	Materialschrank 1000 5OH			KG:
	Türen zweiflügelig Breite: 1000 mm Tiefe: ca. 600 mm Höhe: ca. 5 OH Scharnier: ca. 110°, ungedämpft Fachboden Anzahl: 5 Unterbautyp: Stahlsockel ca. 70 mm Schlosstyp: Zylinderschloss Griffart: Ellipsenbogengriff, Metall Verteilung: • 14x Manuelle Therapie			
		14 St	EP.....	GP
05.01.0005	Regal 1200 6OH			KG:
	Türen: keine Breite: 1200 mm Tiefe: ca. 440 mm Höhe: 6 OH Scharnier: keine Fachboden Anzahl: 5			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Unterbautyp: Stahlsockel ca. 70 mm			
	Verteilung:			
	• 4x Manuelle Therapie			
	• 1x PSY-S2			
		5 St	EP.....	GP
05.01.0006	Regal 1200 5OH Material			KG:
	Türen: keine			
	Breite: 1200 mm			
	Tiefe: ca. 600 mm			
	Höhe: 5 OH			
	Scharnier: keine			
	Fachboden Anzahl: 4			
	Unterbautyp: Stahlsockel ca. 70 mm			
	Verteilung:			
	• 1x Manuelle Therapie			
		1 St	EP.....	GP
05.01.0007	Regal 1200 3OH			KG:
	Türen: keine			
	Breite: 1200 mm			
	Tiefe: ca. 440 mm			
	Höhe: 3 OH			
	Scharnier: keine			
	Fachboden Anzahl: 2			
	Unterbautyp: Stahlsockel ca. 70 mm			
	Verteilung:			
	• 1x Manuelle Therapie			
		1 St	EP.....	GP
05.01.0008	Regal 1000 6OH Material			KG:
	Türen: keine			
	Breite: 1000 mm			
	Tiefe: ca. 600 mm			
	Höhe: 6 OH			
	Scharnier: keine			
	Fachboden Anzahl: 5			
	Unterbautyp: Stahlsockel ca. 70 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Verteilung: • 2x Manuelle Therapie				
		2 St	EP.....	GP
05.01.0009	Regal 1000 5OH Material			KG:
	Türen: keine Breite: 1000 mm Tiefe: ca. 600 mm Höhe: 5 OH Scharnier: keine Fachboden Anzahl: 4 Unterbautyp: Stahlsockel ca. 70 mm			
Verteilung: • 2x Manuelle Therapie				
		2 St	EP.....	GP
05.01.0010	Regal 1000 5OH			KG:
	Türen: keine Breite: 1000 mm Tiefe: ca. 440 mm Höhe: 5 OH Scharnier: keine Fachboden Anzahl: 4 Unterbautyp: Stahlsockel ca. 70 mm			
Verteilung: • 2x Manuelle Therapie				
		2 St	EP.....	GP
05.01.0011	Regal 900 6OH			KG:
	Türen: keine Breite: 900 mm Tiefe: ca. 440 mm Höhe: 6OH Scharnier: keine Fachboden Anzahl: 5 Unterbautyp: Stahlsockel ca. 70 mm			
Verteilung:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• 1x PSY-S3 • 1x Sonstige • 1x Verwaltung	3 St	EP.....	GP
				Übertrag:
05.01.0012	Regal 800 6OH			KG:
	Türen: keine Breite: 800 mm Tiefe: ca. 440 mm Höhe: 6OH Scharnier: keine Fachboden Anzahl: 5 Unterbautyp: Stahlsockel ca. 70 mm Verteilung: • 2x IKL/MiVi • 6x Manuelle Therapie • 3x Verwaltung	11 St	EP.....	GP
05.01.0013	Regal 800 4OH			KG:
	Türen: keine Breite: 800 mm Tiefe: ca. 440 mm Höhe: 4OH Scharnier: keine Fachboden Anzahl: 3 Unterbautyp: Stahlsockel ca. 70 mm Verteilung: • 1x PSY-S5	1 St	EP.....	GP
05.01.0014	Deckenblende			KG:
	Deckenblende zwischen Schrankanlage und Zwischendecke. Die angegebene Anzahl von Blenden bezieht sich auf die Anzahl der erforderlichen Abschlüsse zur Decke je Schrankanlage. Die Raumhöhen sind aus dem Grundriss der beiliegenden			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Zeichnungen zu entnehmen. Falls keine Raumhöhe angegeben ist, ist eine Raumhöhe von 2,5 m als Kalkulationsgrundlage anzunehmen. Länge in etwa entsprechend der Angabe in der Position, im Detail in voller Länge der Schrankanlagen inkl. Montage und Verfugung Verteilung: • 4m Manuelle Therapie • 3m PSY-S1	7 m	EP.....	GP
05.01.0015	Deckenblende revisionierbar			KG:
	Deckenblende zwischen Schrankanlage und Zwischendecke. Die angegebene Anzahl von Blenden bezieht sich auf die Anzahl der erforderlichen Abschlüsse zur Decke je Schrankanlage. Die Raumhöhen sind aus dem Grundriss der beiliegenden Zeichnungen zu entnehmen. Falls keine Raumhöhe angegeben ist, ist eine Raumhöhe von 2,5 m als Kalkulationsgrundlage anzunehmen. Länge in etwa entsprechend der Angabe in der Position, im Detail in voller Länge der Schrankanlagen inkl. Montage Deckenblende muss revisionierbar sein! Verteilung: • 6m Manuelle Therapie	6 m	EP.....	GP
05.01.0016	Aufsatzschrank 1000 2OH Material			KG:
	Türen zweiflügelig Breite: 1000 mm Tiefe: ca. 600 mm Höhe: ca. 2 OH - passend zwischen Schrankanlage (5OH) und Zwischendecke Scharnier: ca. 110°, ungedämpft			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Fachboden Anzahl: 1 Unterbautyp: keine Schlosstyp: Zylinderschloss Griffart: Ellipsenbogengriff, Metall			
	Verteilung: 2x Manuelle Therapie			
		12 St	EP.....	GP
05.01.0017	Aufsatzregal 1000 2OH			KG:
	Türen: ohne Breite: 1000 mm Tiefe: ca. 440 mm Höhe: ca. 2 OH - passend zwischen Schrankanlage (5OH) und Zwischendecke Scharnier: ca. 110°, ungedämpft Fachboden Anzahl: 1 Unterbautyp: keine			
	Verteilung: • 2x Manuelle Therapie			
		2 St	EP.....	GP
05.01.0018	Wandregal 800 1OH			KG:
	inkl. Schrankaufhänger mit Abdeckung, inkl. Trägerplatte mit Aushängesicherung, Türen: keine Breite: 800 mm Tiefe: ca. 440 mm Höhe: 1 OH Scharnier: keine Fachboden Anzahl: keine / nur Regalboden			
	Verteilung: • 1x Forschung • 5x Manuelle Therapie • 1x PSY-S1 • 3x PSY-S2 • 4x PSY-S4 • 5x PSY-S1 • 10x Sonstige • 2x ZSG-S1			
		29 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.0019	Sideboard 120 2OH			KG:
	Breite: 1200 mm Tiefe: ca. 440 mm Höhe: 2 OH Fronttyp: Schiebetüren (rollend geführt) Plattendicke: 19 mm Mitteltrennwand: ja Fachboden Anzahl: 1 Unterbautyp: Stahlsockel ca. 70 mm Schlosstyp: Zylinderschloss Griffart: Ellipsenbogengriff, Metall Verteilung: • 2x Ambulanz • 12x Geriatrie • 18x IKL/MiVi • 1x Sonstige • 11x Manuelle Therapie • 3x PSY-S1 • 1x PSY-TK1 • 4x PSY-S2 • 9x PSY-S3 • 10x PSY-S4 • 4x PSY-S5 • 2x Sonstige • 6x Sozialdienst • 12x Verwaltung • 7x ZSG-S1 • 5x ZSG-TK1			
		107 St	EP.....	GP
05.01.0020	Kameraschrank 120 4OH			KG:
	bestehend aus 2 aufeinanderstehenden Sideboards			
	unteres Sideboard: Breite: 1200 mm Tiefe: ca. 440 mm Höhe: 2OH Fronttyp: Flügeltür, zweiflügelig Plattendicke: 19 mm Mitteltrennwand: ja Fachboden Anzahl: 1 Unterbautyp: Stahlsockel ca. 70 mm Schlosstyp: Zylinderschloss Griffart: Ellipsenbogengriff, Metall			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	oberes Sideboard: Breite: 1200 mm Tiefe: ca. 440 mm Höhe: 2 OH Fronttyp: Schiebetüren Plattendicke: 19 mm Mitteltrennwand: ja Fachboden Anzahl: 1 Unterbautyp: ohne Sockel Schlosstyp: Zylinderschloss Griffart: Ellipsenbogengriff, Metall Verteilung: • 23x Ambulanz • 1x PSY-TK1 • 1x PSY-S2 • 3x PSY-S3 • 3x PSY-S4 • 1x PSY-S5 • 1x ZSG-S1 • 3x ZSG-TK1			Übertrag:
		36 St	EP.....	GP
05.01.0021	Rollcontainer 60			KG:
	mit Zentralverschluss Materialauszug, Selbsteinzug und Auszugssperre, Anschlagdämpfung (Soft Stop) Materialauszug, 1 Stahlschub á 2 HE 2 Stahlschübe á 3 HE Breite: ca. 415 mm Tiefe: ca. 584 mm Höhe: ca. 533 mm Plattendicke: 19 mm Schlosstyp: Zylinderschloss im Materialauszug, zentral für alle Schubladen Griffart: Ellipsenbogengriff, Metall Schubführung: Stahlkugelführung (25 kg belastbar) Unterbautyp: Doppelrollen (ca. Ø 37 mm) Rollen hart (Teppich, PVC, Linoleum) Verteilung: • 21x Ambulanz • 1x Casemanagement • 1x Forensik • 2x Forschung • 15x Geriatrie • 16x IKL/MiVi			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• 17x Manuelle Therapie • 6x PSY-S1 • 11x PSY-TK1 • 5x PSY-S2 • 13x PSY-S3 • 9x PSY-S4 • 4x PSY-S5 • 13x Sonstige • 5x Sozialdienst • 1x StäB • 22x Verwaltung • 4x ZSG-S1 • 14x ZSG-TK1			Übertrag:
		180 St	EP.....	GP
05.01.0022	Schreibtisch 160x80			
	Breite: 1600 mm Tiefe: 800 mm Höhe: ca. 650 - 850 mm Plattendicke: 25 mm T-Fuß-Gestell, Quadratrohr (ca. 70 x 70 mm) Höhenverstellung: Teleskopführung (RiR) Bedienung: Innensechskant Höhenverstellbereich: ca. 650 - 850 mm horizontaler Kabelkanal, vertikale Kabelführung, 2x Kabeldurchlass rund links + rechts Verteilung: • 8x Ambulanz • 1x Forschung • 13x Geriatrie • 8x IKL/MiVi • 12x Manuelle Therapie • 1x PSY-S1 • 6x PSY-TK1 • 7x PSY-S3 • 7x PSY-S4 • 1x PSY-S5 • 9x Sonstige • 1x Sozialdienst • 1x StäB • 2x Verwaltung • 3x ZSG-S1 • 7x ZSG-TK1			KG:
		87 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.0023	Schreibtisch 120x80			KG:
Breite: 1200 mm Tiefe: 800 mm Höhe: ca. 650 - 850 mm Plattendicke: 25 mm T-Fuß-Gestell, Quadratrohr (ca. 70 x 70 mm) Höhenverstellung: Teleskopführung (RiR) Bedienung: Innensechskant Höhenverstellbereich: ca. 650 - 850 mm horizontaler Kabelkanal, vertikale Kabelführung, 2x Kabeldurchlass rund links + rechts				
Verteilung:				
• 1x Geriatrie				
• 3x Manuelle Therapie				
• 1x PSY-S2				
• 1x PSY-S3				
• 1x PSY-S4				
• 1x ZSG-S1				
• 1x ZSG-TK1				
		9 St	EP.....	GP
05.01.0024	Schreibtisch 120x60			KG:
Breite: 1200 mm Tiefe: 600 mm Höhe: ca. 650 - 850 mm Plattendicke: 25 mm T-Fuß-Gestell, Quadratrohr (ca. 70 x 70 mm) Höhenverstellung: Teleskopführung (RiR) Bedienung: Innensechskant Höhenverstellbereich: ca. 650 - 850 mm horizontaler Kabelkanal, vertikale Kabelführung, 2x Kabeldurchlass rund links + rechts				
Verteilung:				
• 1x ZSG-TK1				
		1 St	EP.....	GP
05.01.0025	Schreibtisch HV 160x80			KG:
Breite: 1600 mm Tiefe: 800 mm Höhe: ca. 620 - 1270 mm Plattendicke: 25 mm				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	T-Fuß-Gestell, Quadratrohr (ca. 70 x 70 mm) Höhenverstellung: stufenlose elektromotorische Höhenverstellung Auffahrschutz mit Sensortechnik Höhenverstellbereich: ca. 620 - 1270 mm horizontaler Kabelkanal, vertikale Kabelführung, 2x Kabeldurchlass rund links + rechts Verteilung: • 8x Ambulanz • 2x Geriatrie • 15x IKL/MiVi • 4x Sonstige • 1x Manuelle Therapie • 2x MVZ • 4x PSY-S1 • 2x PSY-TK1 • 1x PSY-S2 • 2x PSY-S3 • 1x PSY-S4 • 4x PSY-S5 • 9x Verwaltung • 1x ZSG-S1 • 6x ZSG-TK1			Übertrag:
		62 St	EP.....	GP
05.01.0026	Schreibtisch HV 140x80			KG:
	Breite: 1400 mm Tiefe: 800 mm Höhe: ca. 620 - 1270 mm Plattendicke: 25 mm T-Fuß-Gestell, Quadratrohr (ca. 70 x 70 mm) Höhenverstellung: stufenlose elektromotorische Höhenverstellung Auffahrschutz mit Sensortechnik Höhenverstellbereich: ca. 620 - 1270 mm horizontaler Kabelkanal, vertikale Kabelführung, 2x Kabeldurchlass rund links + rechts Verteilung: • 1x PSY-S1			
		1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.0027	Schreibtisch HV 120x80			KG:
	Breite: 1200 mm Tiefe: 800 mm Höhe: ca. 620 - 1270 mm Plattendicke: 25 mm T-Fuß-Gestell, Quadratrohr (ca. 70 x 70 mm) Höhenverstellung: stufenlose elektromotorische Höhenverstellung Auffahrschutz mit Sensortechnik Höhenverstellbereich: ca. 620 - 1270 mm horizontaler Kabelkanal, vertikale Kabelführung, 2x Kabeldurchlass rund links + rechts			
	Verteilung:			
	• 1x PSY-S5			
	• 1x ZSG-S1			
		2 St	EP.....	GP
05.01.0028	Tisch 180x80			KG:
	Breite: 1800 mm Tiefe: 800 mm Höhe: ca. 760 mm Plattendicke: 25 mm 4-Fuß-Gestell Hinweis: zwingend rollstuhlunterfahrbar			
	Verteilung:			
	• 1x Geriatrie			
	• 4x Manuelle Therapie			
	• 8x Sonstige			
		13 St	EP.....	GP
05.01.0029	Tisch 160x80			KG:
	Breite: 1600 mm Tiefe: 800 mm Höhe: ca. 760 mm Plattendicke: 25 mm 4-Fuß-Gestell			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hinweis: zwingend rollstuhlunterfahrbar			
	Verteilung:			
	• 4x Geriatrie			
	• 22x Manuelle Therapie			
		26 St	EP.....	GP
05.01.0030	Tisch 160x60			KG:
	Breite: 1600 mm			
	Tiefe: 600 mm			
	Höhe: ca. 760 mm			
	Plattendicke: 25 mm			
	4-Fuß-Gestell			
	Hinweis: zwingend rollstuhlunterfahrbar			
	Verteilung:			
	• 1x Verwaltung			
		1 St	EP.....	GP
05.01.0031	Tisch 140x70			KG:
	Breite: 1400 mm			
	Tiefe: 700 mm			
	Höhe: ca. 760 mm			
	Plattendicke: 25 mm			
	4-Fuß-Gestell			
	Hinweis: zwingend rollstuhlunterfahrbar			
	Verteilung:			
	• 4x Ambulanz			
	• 2x Geriatrie			
	• 13x IKL/MiVi			
	• 4x Manuelle Therapie			
	• 3x PSY-S1			
	• 2x PSY-S2			
	• 5x PSY-S3			
	• 4x PSY-S4			
	• 5x PSY-S5			
	• 5x ZSG-S1			
	• 6x ZSG-TK1			
		53 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.0032	Tisch 120x80			KG:
	Breite: 1200 mm Tiefe: 800 mm Höhe: ca. 760 mm Plattendicke: 25 mm 4-Fuß-Gestell Hinweis: zwingend rollstuhlunterfahrbar			
	Verteilung:			
	• 1x Geriatrie			
	• 3x Sonstige			
	• 7x Sozialdienst			
		11 St	EP.....	GP
05.01.0033	Tisch 120x70			KG:
	Breite: 1200 mm Tiefe: 700 mm Höhe: ca. 760 mm Plattendicke: 25 mm 4-Fuß-Gestell Hinweis: zwingend rollstuhlunterfahrbar			
	Verteilung:			
	• 4x Geriatrie			
	• 2x PSY-S1			
	• 5x PSY-S2			
	• 8x Verwaltung			
		19 St	EP.....	GP
05.01.0034	Tisch 80x80			KG:
	Breite: 800 mm Tiefe: 800 mm Höhe: ca. 760 mm Plattendicke: 25 mm 4-Fuß-Gestell Hinweis: zwingend rollstuhlunterfahrbar			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Verteilung: • 2x Manuelle Therapie • 20x Geriatrie • 12x PSY-S1-1				
		96 St	EP.....	GP
05.01.0035	Tisch 70x70			KG:
	Breite: 700 mm Tiefe: 700 mm Höhe: ca. 760 mm Plattendicke: 25 mm 4-Fuß-Gestell Hinweis: zwingend rollstuhlunterfahrbar			
	Verteilung: • 3x PSY-S1			
		3 St	EP.....	GP
05.01.0036	Tisch 60x60			KG:
	Breite: 600 mm Tiefe: 600 mm Höhe: ca. 760 mm Plattendicke: 25 mm 4-Fuß-Gestell Hinweis: zwingend rollstuhlunterfahrbar			
	Verteilung: • 4x Manuelle Therapie • 3x PSY-TK1			
		7 St	EP.....	GP
05.01.0037	Tisch 160x100 Konferenz			KG:
	Plattenform: 4-eckig, geschwungene Kanten Breite: 1600 mm Tiefe: 1000 mm Höhe: ca. 760 mm Plattendicke: 25 mm			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Mittelfuß-Gestell			Übertrag:
	Verteilung:			
	• 1x IKL/MiVi			
	• 2x Verwaltung			
		2 St	EP.....	GP
05.01.0038	Tisch 180x120 oval			KG:
	Plattenform: oval			
	Breite: 1800 mm			
	Tiefe: 1200 mm			
	Höhe: ca. 760 mm			
	Plattendicke: 25 mm			
	Mittelfuß-Gestell			
	Verteilung:			
	• 1x PSY-S5			
		1 St	EP.....	GP
05.01.0039	Tisch rund d1000			KG:
	Plattenform: rund			
	Druchmesser: 1000 mm			
	Höhe: ca. 760 mm			
	Plattendicke: 25 mm			
	Mittelfuß-Gestell			
	Verteilung:			
	• 1x PSY-S4			
		1 St	EP.....	GP
05.01.0040	Tisch rund d800			KG:
	Plattenform: rund			
	Druchmesser: 800 mm			
	Höhe: ca. 760 mm			
	Plattendicke: 25 mm			
	Mittelfuß-Gestell			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Verteilung: • 1x MVZ • 2x PSY-S2 • 1x PSY-S3 • 1x PSY-S4	5 St	EP.....	GP
05.01.0041	Tisch rund d600 Plattenform: rund Durchmesser: 600 mm Höhe: ca. 760 mm Plattendicke: 25 mm Mittelfuß-Gestell Verteilung: • 18x Ambulanz • 1x Forensik • 1x IKL/MiVi • 1x Geriatrie • 1x PSY-S1 • 1x PSY-TK1 • 2x PSY-S2 • 2x PSY-S3 • 3x PSY-S4 • 2x PSY-S5 • 2x Sonstige • 3x ZSG-S1 • 5x ZSG-TK1	42 St	EP.....	GP
05.01.0042	Tisch rund d800 niedrig Plattenform: rund Durchmesser: 800 mm Höhe: ca. 400 mm Plattendicke: 25 mm Mittelfuß-Gestell Verteilung: • 3x PSY-TK1	3 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.01.0043	Tisch rund d600 niedrig			KG:
Plattenform: rund Druchmesser: 600 mm Höhe: ca. 400 mm Plattendicke: 25 mm Mittelfuß-Gestell				
Verteilung:				
• 7x Ambulanz • 2x PSY-S5 • 2x Verwaltung				
		11 St	EP.....	GP
Summe Abschnitt 05.01				
		Los 1 - Korpusmöbel und Tische , Netto:		
05.02 Abschnitt Los 2 - Sitzmöbel				
05.02.0001	Stuhl ohne Armlehne			KG:
Stapelstuhl ohne Armlehnen Gestell: 4-Fuß Montage: Montiert Gesamthöhe: ca. 820 mm Sitzhöhe: ca. 450 mm Gesamttiefe: ca. 540 mm Rückenlehne: Kunststoff Sitz: Gepolstert Armlehnen: Ohne Gleiter: Kunststoff mit Filz Schaum: Flammhemmender Gestell: Aluminium eloxiert				
Verteilung:				
• 57x Ambulanz • 2x Forschung • 5x Geriatrie • 59x IKL/MiVi • 29x Manuelle Therapie • 16x PSY-S1 • 29x PSY-TK1 • 2x PSY-S2 • 38x PSY-S3 • 25x PSY-S4 • 15x PSY-S5 • 92x Sonstige				
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel			
05	Bereich	Positionsteil			
05.02	Abschnitt	Los 2 - Sitzmöbel			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	• 14x Sozialdienst • 1x StäB • 13x Verwaltung • 48x ZSG-S1 • 12x ZSG-TK1			Übertrag:	
		456 St	EP.....	GP	
05.02.0002	Stuhl ohne Armlehnen höher			KG:	
	Stapelstuhl ohne Armlehnen höher Gestell: 4-Fuß Montage: Montiert Gesamthöhe: ca. 870 mm Sitzhöhe: ca. 500 mm Gesamttiefe: ca. 540 mm Rückenlehne: Kunststoff Sitz: Gepolstert Armlehnen: Ohne Gleiter: Kunststoff mit Filz Schaum: Flammhemmender Gestell: Aluminium eloxiert Verteilung: • 8x Geriatrie				
		8 St	EP.....	GP	
05.02.0003	Stuhl mit Armlehne			KG:	
	Stapelstuhl mit Armlehnen Gestell: 4-Fuß Montage: Montiert Gesamthöhe: ca. 820 mm Sitzhöhe: ca. 450 mm Gesamttiefe: ca. 540 mm Rückenlehne: Kunststoff Sitz: Gepolstert Armlehnen: beidseitig Gleiter: Kunststoff mit Filz Schaum: Flammhemmender Gestell: Aluminium eloxiert Verteilung: • 77x Ambulanz • 2x Casemanagement • 3x Forensik • 5x Geriatrie				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.02	Abschnitt	Los 2 - Sitzmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• 6x IKL/MiVi • 22x Manuelle Therapie • 44x Geriatrie • 26x PSY-S1 • 21x PSY-TK1 • 32x PSY-S2 • 41x PSY-S3 • 44x PSY-S4 • 32x PSY-S5 • 23x Sonstige • 1x Verwaltung • 29x ZSG-S1 • 61x ZSG-TK1			Übertrag:
		469 St	EP.....	GP
05.02.0004	Stuhl mit Armlehnen höher			KG:
	Stapelstuhl mit Armlehnen Gestell: 4-Fuß Montage: Montiert Gesamthöhe: ca. 870 mm Sitzhöhe: ca. 500 mm Gesamttiefe: ca. 540 mm Rückenlehne: Kunststoff Sitz: Gepolstert Armlehnen: beidseitig Gleiter: Kunststoff mit Filz Schaum: Flammhemmender Gestell: Aluminium eloxiert Verteilung: • 8x Geriatrie			
		8 St	EP.....	GP
05.02.0005	Konferenzstühle			KG:
	Stapelstuhl mit Armlehnen Gestell: Freischwingergerüst Montage: Montiert Gesamthöhe: 820 mm Sitzhöhe: 450 mm Gesamttiefe: 540 mm Rückenlehne: Netzbespannung Sitz: Gepolstert, Stoff Armlehnen: beidseitig Gleiter: Kunststoff mit Filz			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.02	Abschnitt	Los 2 - Sitzmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Schaum: Flammhemmender Gestell: Aluminium			
	Verteilung:			
	• 10x IKL/MiVi			
	• 12x Verwaltung			
		22 St	EP.....	GP
05.02.0006	Sitzbank Wartebereich, 2er			KG:
	Traversenbank, 2-Sitzer Gestell: Traversenbank Montage: Montiert Gesamthöhe: ca. 810 mm Sitzhöhe: ca. 450 mm Gesamtbreite: ca. 1000 mm Gesamttiefe: ca. 550 mm Rückenlehne: Kunststoff Sitz: Kunststoff Armlehnen: Ohne Tisch anstelle eines Sitzes: Ohne Schaum: Flammhemmender Gestell: Stahl, pulverbeschichtet			
	Verteilung:			
	• 2x MVZ			
		2 St	EP.....	GP
05.02.0007	Sitzbank Wartebereich, 3er			KG:
	Traversenbank, 3-Sitzer Gestell: Traversenbank Montage: Montiert Gesamthöhe: ca. 810 mm Sitzhöhe: ca. 450 mm Gesamtbreite: ca. 1600 mm Gesamttiefe: ca. 550 mm Rückenlehne: Kunststoff Sitz: Kunststoff Armlehnen: Ohne Tisch anstelle eines Sitzes: Ohne Schaum: Flammhemmender			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel			
05	Bereich	Positionsteil			
05.02	Abschnitt	Los 2 - Sitzmöbel			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Gestell: Stahl, pulverbeschichtet			Übertrag:	
	Verteilung:				
	• 2x Manuelle Therapie				
	• 3x MVZ				
		5 St	EP.....	GP	
05.02.0008	Sitzbank Wartebereich, 4er			KG:	
	Traversenbank, 4-Sitzer				
	Gestell: Traversenbank				
	Montage: Montiert				
	Gesamthöhe: ca. 810 mm				
	Sitzhöhe: ca. 450 mm				
	Gesamtbreite: ca. 2900 mm				
	Gesamttiefe: ca. 550 mm				
	Rückenlehne: Kunststoff				
	Sitz: Kunststoff				
	Armlehnen: Ohne				
	Tisch anstelle eines Sitzes: Ohne				
	Schaum: Flammhemmender				
	Gestell: Stahl, pulverbeschichtet				
	Verteilung:				
	• 2x PSY-S2				
	• 1x PSY-S3				
		3 St	EP.....	GP	
05.02.0009	Sessel			KG:	
	Art der Beine: I - Fuß				
	Schaum: flammenhemmend				
	Sitzhöhe: ca. 462 mm				
	Gesamtbreite: ca. 776 mm				
	Gesamttiefe: ca. 763 mm				
	Gleiter: Kunststoff				
	Gesamthöhe: ca. 873 mm				
	Ausführung Gestell: Pulverbeschichteter Stahl				
	Bezüge: abwischbarer (Kunstleder)				
	Verteilung:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
05	Bereich	Positionsteil		
05.02	Abschnitt	Los 2 - Sitzmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• 6x PSY-S2 • 1x PSY-S4 • 4x Verwaltung • 3x ZSG-S1 • 6x ZSG-TK1			Übertrag:
		20 St	EP.....	GP
05.02.0010	Sofa 2-Sitzer			KG:
	Art der Beine: I - Fuß Schaum: flammenhemmend Sitzhöhe: ca. 462 mm Gesamtbreite: ca. 1506 mm Gesamttiefe: ca. 763 mm Gleiter: Kunststoff Gesamthöhe: ca. 873 mm Ausführung Gestell: Pulverbeschichteter Stahl Stoffbezüge: abwischbarer (Kunstleder)			
	Verteilung: • 1x Geriatrie • 1x PSY-S1 • 1x PSY-S3 • 2x PSY-S5 • 3x ZSG-TK1			
		8 St	EP.....	GP
05.02.0011	Sofa 3-Sitzer			KG:
	Art der Beine: I - Fuß Schaum: flammenhemmend Sitzhöhe: ca. 462 mm Gesamtbreite: ca. 2300 mm Gesamttiefe: ca. 763 mm Gleiter: Kunststoff Gesamthöhe: ca. 873 mm Ausführung Gestell: Pulverbeschichteter Stahl Stoffbezüge: abwischbarer (Kunstleder)			
	Verteilung: • 1x PSY-S5 • 1x ZSG S1			
		2 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis - Blankett

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel			
05	Bereich	Positionsteil			
05.02	Abschnitt	Los 2 - Sitzmöbel			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
05.02.0012	Sofa L-Form				KG:
Art der Beine: I - Fuß					
Schaum: flammenhemmend					
Sitzhöhe: ca. 462 mm					
Gesamtbreite: ca. 2300 mm					
Gesamttiefe: ca. 1700 mm					
L-Form					
Gleiter: Kunststoff					
Gesamthöhe: ca. 873 mm					
Ausführung Gestell: Pulverbeschichteter Stahl					
Stoffbezüge: abwischbarer (Kunstleder)					
Verteilung:					
• 1x PSY-S4					
			1 St	EP.....	GP
Summe Abschnitt 05.02					
			Los 2 - Sitzmöbel , Netto:		
Summe Bereich 05					
			Positionsteil , Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

Neubau ZSG, Dresden (DD17-903)

27	LV	VE 6101 - Büromöbel		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Bereich	Vorbemerkungen, projektspezifisch Bau	2	nur Textinformation
02	Bereich	Projektbezogene Informationen UKD H46	10	nur Textinformation
03	Bereich	Allgemeine Vorbemerkungen zum LV Büromöbel	12	nur Textinformation
03.01	Abschnitt	Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis	12	nur Textinformation
03.02	Abschnitt	Normen und Richtlinien	13	nur Textinformation
03.03	Abschnitt	Qualitätssicherung	14	nur Textinformation
03.04	Abschnitt	Abzugebende Unterlagen	15	nur Textinformation
03.05	Abschnitt	Auftragsabwicklung	15	nur Textinformation
03.06	Abschnitt	Eintransport	17	nur Textinformation
03.07	Abschnitt	Lieferung und Montage	17	nur Textinformation
03.08	Abschnitt	Inbetriebnahme	19	nur Textinformation
03.09	Abschnitt	Abnahme	19	nur Textinformation
03.10	Abschnitt	Einweisung und Schulung	20	nur Textinformation
04	Bereich	Allgemeine Anforderungen an das Büromöbelsystem	20	nur Textinformation
05	Bereich	Positionsteil	35	
05.01	Abschnitt	Los 1 - Korpusmöbel und Tische	35	
05.02	Abschnitt	Los 2 - Sitzmöbel	54	
Summe LV 27 VE 6101 - Büromöbel				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>