

Inhaltsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	1. Allgemeine Vorbemerkungen		2
	2. Baubeschreibung und Ausführungsunterlagen		2
	3. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen - ATV-		3
	4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -		3
01	Titel	Erdgeschoss	5
02	Titel	Obergeschoss	22
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	35
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		36

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034 LV Maler- und Beschichtungsarbeiten

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Allgemein

Alle Kosten, die durch die Hinweise und Forderungen der folgenden allgemeinen Vorbemerkungen entstehen und die nicht in gesonderten Positionen in der Leistungsbeschreibung aufgeführt sind, sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Mit dem Leistungsverzeichnis und den darin enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik und der Ausführungsbestimmungen der DIN-Normen als beschrieben.

Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausführung nach besonderer Anordnung des Auftraggebers vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur Ausführung erst nach besonderer Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen ist.

Punktfolgen (Freistellen) bzw. Bieterangabenverzeichnis sind vom Bieter auszufüllen. Die Angaben bezüglich Fabrikat/Typ müssen ausführlich angegeben werden. Es dürfen keine Abkürzungen wie „siehe oben“, „s. o.“, „wie verlangt“, „w. v.“, „wie ausgeschrieben“, „w. a.“ usw. verwendet werden.

1.2 Informationspflicht

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe über die Lage und Beschaffenheit der Baustelle, Anfuhrmöglichkeiten und die Gegebenheiten vor Ort, eingehend bei den zuständigen Behörden und in der Örtlichkeit zu informieren und hieraus eventuell zu erwartende Arbeiterschwernisse in die Einheitspreise einzukalkulieren. Spätere Nachforderungen aufgrund von Unkenntnis der Verhältnisse werden nicht anerkannt.

1.3 Preisvereinbarung / Einheitspreiskalkulierung

Für alle im Angebot nicht vorgesehenen Arbeiten, die im Zuge der Baumaßnahme erforderlich werden, sind vor Inangriffnahme Preise schriftlich mit dem AG zu vereinbaren. Hierzu sind jeweils die Kalkulationsgrundlagen vorzulegen.

Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, handelt es sich bei den genannten Positionen gem. VOB Teil C jeweils um Lieferung und Einbau der genannten Baustoffe. Dies ist in der Kalkulation der Einheitspreise ebenso zu berücksichtigen, wie alle notwendigen Arbeitshilfsmittel usw.

1.4 Gleichwertigkeit

Soweit im nachfolgenden Leistungen produktspezifisch ausgeschrieben werden, sind die Produktangaben als Leitfabrikat anzusehen. Es können gleichwertige Produkte angeboten werden, die in den Biertextergänzungen zu benennen sind. Ist eine Biertextergänzung vom Bieter nicht ausgefüllt, wird von der Verwendung des Leitfabrikats ausgegangen.

2. Baubeschreibung und Ausführungsunterlagen

2.1 Baubeschreibung

Die Baumaßnahme "Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die freiwillige Feuerwehr Veldhausen" befindet sich an der Georgsdorfer Straße in Neuenhaus-Veldhausen. Die Maßnahme beinhaltet die Errichtung einer Fahrzeughalle mit Verwaltungstrakt.

Das Gebäude weist Außenmaße in einer Gesamtlänge von 43,645 m x 33,365 m auf. Die Fahrzeughalle wird als Stahlkonstruktion ausgebildet und mit einer Attikahöhe von 6,41 errichtet. Der Verwaltungstrakt wird in Massivbauweise über zwei Geschosse ausgeführt, die Attikahöhe beträgt hier 7,595 m.

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034 LV Maler- und Beschichtungsarbeiten

2. Baubeschreibung und Ausführungsunterlagen

2.2 Ausführungsunterlagen

(Den Leistungsverzeichnissen werden jeweils nur die Unterlagen angehängt, die zur Erfüllung der beschriebenen Leistungen notwendig sind)

Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen:

- Ausführungszeichnungen Hochbau
- Bauzeitenplan 3.1 mit Stand vom 05.05.2026

3. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen - ATV-

Es gelten die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) in der bei Vertragsabschluss aktuellen Fassung (VOB Teil C):

- ATV DIN 18340 „Trockenbauarbeiten“
- ATV DIN 18345 „Wärmedämm-Verbundsysteme“
- ATV DIN 18350 „Putz- und Stuckarbeiten“
- ATV DIN 18363 „Maler- und Lackierarbeiten – Beschichtungen“
- ATV DIN 18364 „Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten“
- ATV DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“
- ATV DIN 18366 „Tapezierarbeiten“
- ATV DIN 18451 „Gerüstarbeiten“

Ergänzend gilt die ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, Abschnitte 1 bis 5. Bei Widersprüchen gehen die oben aufgezählten Regelungen vor.

4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -

Es gilt die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen in den Teilen B und C. Die Vorschriften der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) sind einzuhalten.

Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Einwände oder Bedenken gegen das vorliegende Leistungsverzeichnis oder einzelne Positionen in technischer Hinsicht sind vom Bieter bei Abgabe seines Angebotes in schriftlicher Form vorzubringen und zu begründen.

Eventualpositionen bzw. Bedarfspositionen werden nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung des Auftraggebers ausgeführt. Über die Ausführung von Alternativpositionen ist rechtzeitig eine Vereinbarung zu treffen.

4.1 Baustelleneinrichtung

Die Baustelle ist über eine befestigte, asphaltierte, Straße zu erreichen. Die Baustraße als Zuwegung für die Maßnahme ist jederzeit frei zu halten. Entladevorgänge sind hier nicht gestattet.

Für die Lagerung von Baustoffen und Geräten aller Art dürfen nur die vom AG angewiesenen Flächen benutzt werden. Verkehrswege innerhalb und außerhalb Liegenschaft dürfen keinesfalls, auch nicht vorübergehend, zur Lagerung benutzt werden. Für den Verschluss von Lager- und Arbeitsplätzen sowie evtl. bereitgestellter Räume hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.

Alle dem Auftragnehmer zur Benutzung zur Verfügung gestellten Zu- und Abfahrtsstraßen innerhalb und außerhalb der Liegenschaft sind, wie auch die öffentlichen Verkehrsflächen, während der Bauzeit laufend sauber zu halten und täglich sowie bei Bedarf, insbesondere bei Transporten, zu reinigen. Den diesbezüglichen Anordnungen der örtlichen Bauüberwachung ist Folge zu leisten. Die durch Instandsetzung, Wiederherstellung und Säuberung der benutzten Straßen und Wege entstehenden Kosten sind vom Auftragnehmer zu tragen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Die Baustelle ist laufend in einem sauberen und ordentlichen Zustand zu halten. Arbeitstäglich hat eine grobe und regelmäßig zu den Wochenenden eine gründliche Reinigung („besenrein“) zu erfolgen. Kommt der Auftragnehmer der Säuberung nicht nach, so wird der Auftraggeber nach vorangegangener schriftlicher Aufforderung diese Arbeiten auf Kosten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausführen lassen.

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034 LV Maler- und Beschichtungsarbeiten

4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -

Die anfallenden Kosten hierfür werden spätestens bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Nach Abschluss der Arbeiten sind alle vom Auftragnehmer verschmutzten Bauteile durch ihn zu reinigen.

Die Bauwasserversorgung wird durch das Gewerk "012 Erweiterte Rohbauarbeiten" gestellt. Notwendige Zuleitungen sind Angelegenheit des Auftragnehmers. Zu- und Ableitungen zu/von den Containern des AN, einschl. aller Anschlüsse, sind Angelegenheit des AN und werden nicht gesondert vergütet. Zu-/Ableitungen sind in geschützter Ausführung mit Erdarbeiten nach Erfordernis zu verlegen.

Vom Gewerk „012 Erweiterte Rohbauarbeiten“ wird ebenfalls auf dem Baugelände ein Baustromverteiler zur elektronischen Versorgung bereitgestellt. Zur Versorgung der Gebäude werden Unterverteilungen vorgesehen. Zuleitungen zu den Containern des AN sind Sache des AN und werden nicht gesondert vergütet. Zuleitungen sind in geschützter Ausführung mit Erdarbeiten nach Erfordernis zu verlegen.

Erforderliche Genehmigungen zur Zwischenlagerung von Ausbaustoffen sind vom AN einzuholen und dem AG vor Baubeginn vorzulegen. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Hydranten, Absperrschieber und sonstige Abdeckungen frei und zugänglich gehalten werden.

Die, für alle am Bau beteiligten Unternehmen/ Handwerker, erforderlichen Wasch- und Toiletten-Container werden auf der Baustelle durch das Gewerk „012 Erweiterte Rohbauarbeiten“ zur Verfügung gestellt.

Forderungen, die der Sicherheitskoordinator an die Baustelleneinrichtung stellt, sind ohne gesonderte Vergütung vom AN umzusetzen.

4.2 Abfälle einschl. der Art und Weise der Entsorgung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den durch seine Arbeiten entstehenden Bauschutt, Baustoffreste, Verpackungstoffe, Abfall usw. kostenlos abfahren und entsorgen zu lassen. Bei der Beseitigung sind die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll einzuhalten.

Beachtet der Auftragnehmer trotz Abmahnung und Fristsetzung die vorgenannten Verpflichtungen nicht, so kann der Auftraggeber die Beseitigung des Bauschuttes, der Baustoffreste, der Verpackungstoffe, der Abfälle, der Verschmutzungen usw. auf Kosten des Auftragnehmers veranlassen.

Das Einfüllen in Arbeitsräume sowie das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist untersagt.

4.3 Sicherungsmaßnahmen

Die Fassadenflächen werden durch den Rohbauer eingerüstet und den anderen Gewerken zur Mitbenutzung überlassen. Gerüste sind sauber zu halten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und bei Mitbenutzung arbeitstäglich zu reinigen. Sie sind grundsätzlich in dem Zustand zurückzugeben, in dem sie übernommen worden sind.

Die allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm ist zu beachten (Bundesimmissionsschutzrecht). Die Baustelle ist so einzurichten, dass die Möglichkeit zur Minderung des Baulärms voll ausgeschöpft wird.

Auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften in eigener Verantwortung des Auftragnehmers wird ausdrücklich hingewiesen. Die entsprechenden Verordnungen sind zu beachten. Aus diesem Anlass geltend gemachte Ansprüche Dritter sind vom AN zu regeln.

Außerhalb der Arbeitszeiten sind sämtliche Baugruben, geöffneten Schachtbauwerke, Durchbrüche und dergleichen abzudecken, zu schließen oder mit einer festen Absturzsicherung (Absperrschranken, $h > = 1,0$ m) gemäß den Unfallverhütungsvorschriften und "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen" (RSA 95) zu umschließen. Absperrbänder, Ketten oder dergleichen sind nicht zulässig.

4.4 Baustellenbesprechung

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt. Die Teilnahme ist spätestens 14 Tage vor Ausführungsbeginn sicherzustellen.

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten
4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -		
4.5 Anordnung von Stundenlohnarbeiten Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind wöchentlich einzureichen.		
4.6 Bautagesberichte Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführungen von Bedeutung sind, wie z. B. Angaben über Namen und Berufsbezeichnung der Arbeitskräfte, Angaben über die ausgeführte Arbeit, geleistete Stunden, Baufortschritt und sonstige Vorkommnisse. Des Weiteren sind Angaben, Meldungen und Berichte zu Tatsachen, die hinsichtlich der Vergütung, der Ausführungsart oder der Ausführungszeit von Bedeutung und daher immer zu erfassen sind: • Zeitpunkt der Aushändigung von Unterlagen, Änderungen und Berichtigungen • Beginn und Fertigstellung der einzelnen Bauarbeiten • Das Wetter sowie die höchste und niedrigste Temperatur • Einsatz von Großgerät: Zugang, Einsatz und Abgang, sowie Dauer und Ursache bei etwaigem Ausfall • Eingang der vom Auftragnehmer gelieferten bzw. vom Auftraggeber beigestellten Stoffe und Bauteile • Vorlage der Prüfungsergebnisse vorgeschriebener Baustoff-, Boden- und Wasserprüfungen • Dokumentation der Leistungen, die durch den Baufortschritt verdeckt werden Besondere Angaben: • Unterbrechung und Verzögerung der Arbeiten mit der Ursache (Unfälle, Rutschungen, Streik) • Behinderungsanzeigen von Auftragnehmern: detaillierte Erfassung aller Sachverhalte, die für die Beurteilung der Gründe und des Umfanges der Behinderung von Bedeutung sein können und später zweifelsfreie Feststellungen ermöglichen • alle Umstände, aus denen Schadensersatzansprüche oder das Recht zur Kündigung des Vertrages hergeleitet werden können • mündliche Weisungen an Vertreter des Auftragnehmers • Personalwechsel (Bauleiter des Auftragnehmers) • Notwendigkeit, Beantragung und Genehmigung etwaiger Abweichungen von den ausgehändigten Bauzeichnungen • Abweichungen der Beschaffenheit des Baugrundes von den Angaben in der Leistungsbeschreibung • bei Bauarbeiten, die durch den Wasserstand offener Gewässer beeinflusst werden, die Wasserstände einmal oder falls erforderlich mehrmals täglich		
01 Titel Erdgeschoss		
Halle		
Vorbereitende Arbeiten		
01.010	Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies herstellen beseitigen STLB-Bau 04/2026 034 TA Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Vlies, herstellen und beseitigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren. .	
	355 m2	EP GP
Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.020	Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen STLB-Bau 04/2026 034 TA Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren. .	55 m2	EP	GP
01.030	Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum STLB-Bau 04/2026 036 TA Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE-Schaum, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren. .	175 m	EP	GP
01.040	Bauteilfuge abdichten elast. Fugendichtstoff Abdichtung von Bauteilfugen in Innenwänden, Böden und Decken, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Acrylatdispersion, Farbton weiß, Fugenbreite 10-20mm, Fugen vorbereiten.	300 m	EP	GP
01.050	Anschlussfuge abdichten, Türzarge, elast. Fugendichtstoff Anschlussfuge abdichten an Türzarge, Untergrund Metall oder Holz, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Acrylatdispersion, Farbton weiß, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Fugen vorbereiten.	80 m	EP	GP
01.060	Anschlussfuge abdichten, Sockel, elast. Fugendichtstoff Anschlussfuge abdichten an Sockelleiste aus beschichtetem Holz oder Fliese, mit elastischem Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Farbton weiß, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Fugen vorbereiten.	175 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Betondecke - Erdgeschoss				
01.070	Untergrund reinigen Beton STLB-Bau 04/2026 033 TA Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, für Malerarbeiten, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren. .	175 m2	EP	GP
01.080	Fugen spachteln Decke Beton Fugen spachteln, Filigrandecke, mit Dispersionsspachtelmasse in Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe bis 3,0 m, einschl. nach der Trocknungsphase vollflächigem, maschinellen Schleifen zur Beseitigung von Spachtelgraten, Wellen und Unebenheiten. Herstellen einer ansatzfreien, ebenen Oberfläche, die als tragfähiger Untergrund für nachfolgende Malerarbeiten geeignet ist. Vollständiges Entfernen des Schleifstaubs von der Deckenfläche mittels Handfeger oder Industriestaubsauger.	175 m2	EP	GP
01.090	Grundbesch Decke Beton Dispersionsfarbe-GBS STLB-Bau 04/2026 034 Grundbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, haftvermittelnd, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	175 m2	EP	GP
01.100	Erstbesch Decke Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe STLB-Bau 04/2026 034 Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, glatt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend.	175 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Wand				
01.110	Abkantung Trockenbau spachteln Q3 Abkantung aus Trockenbau, innen, Wand, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, nach Trocknungsphase sind die Flächen vollflächig abzuschleifen.	25 m2	EP	GP
01.120	Grundbeschichtung Wand - auf Putz Grundbeschichtung auf Wand, Grundierung wasserbasiert und farblos, auf Putz, Arbeitshöhe bis 3,0 m.	715 m2	EP	GP
01.130	Grundbeschichtung Leibungen - auf Putz Grundbeschichtung an Leibungen, Grundierung wasserbasiert und farblos, auf Putz, Arbeitshöhe bis 3,0 m.	10 m	EP	GP
01.140	Wand innen Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 STLB-Bau 04/2026 034 Wand innen, mit Putz, gerieben, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	715 m2	EP	GP
01.150	Leibung innen Putz B 25 cm Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 STLB-Bau 04/2026 034 TA Leibung innen, mit Putz, gerieben, Breite Leibung '25' cm, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	10 m	EP	GP
01.160	Zulage vollflächiges maschinelles Planschleifen und Entstauben Fläche Q3. Zulage zur vorgenannten Position für das fachgerechte, vollflächige und planebene Schleifen der zuvor in Qualitätsstufe Q3 gespachtelten Gipsplatten-/Putzflächen und Leibungen. Die Ausführung hat maschinell unter Einsatz einer professionellen Staubabsaugung zu erfolgen. Die Schleifmittel-Körnung ist auf das verwendete Spachtelmaterial			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: und die nachfolgende Beschichtung (Anstrich) abzustimmen, um Schleifriefen und sichtbare Ansätze (insbesondere bei späterem Streiflicht) vollständig auszuschließen. Im Leistungsumfang sind folgende Leistungen ausdrücklich enthalten: Maschinelles Planschleifen der Flächen und handwerklicher Nachschliff in Eck- und Kantenbereichen. Vollständiges, rückstandsfreies Entstauben (Abkehren/Absaugen) der geschliffenen Oberflächen zur Herstellung eines trag- und haftfähigen Untergrundes für den nachfolgenden Anstrich. Überprüfen der Flächen auf Freiheit von Schleifspuren, Gratbildungen oder Werkzeugabdrücken.	715 m2	EP	GP
01.170	Tiefgrundierung auf gespachtelten Q3-Flächen Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen einer systemkonsequenten Grundierung auf den fertig geschliffenen und entstaubten Wand- und Leibungsflächen der Qualitätsstufe Q3. Das Grundiermittel ist exakt auf den nachfolgenden Anstrich und den Untergrund abzustimmen. Der Auftrag hat so zu erfolgen, dass die Saugfähigkeit des Untergrundes gleichmäßig reguliert und verfestigt wird, ohne dass ein glänzender Film (Überlagerung) entsteht. Das Prüfen des Untergrundes auf ausreichende Trocknung, Festigkeit und Staubfreiheit vor Arbeitsbeginn sowie die Einhaltung der herstellerepezifischen Trocknungszeiten vor dem Folgeanstrich sind in dieser Leistungsposition enthalten.	715 m2	EP	GP
01.180	Wandanstrich, weiß, Nassabriebklasse 3 Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen eines deckenden Wandanstrichs auf den zuvor vorbereiteten, feingeschliffenen und grundierten Wandflächen der Qualitätsstufe Q3. Die Ausführung hat zweifach (Grund- und Schlußbeschichtung) oder im Einschicht-Verfahren bei nachgewiesenem, ausreichendem Deckvermögen zu erfolgen. Das Endergebnis muss eine absolut homogene, streifenfreie und deckende Oberfläche ohne sichtbare Ansätze oder Rollspuren aufweisen – insbesondere unter Berücksichtigung von Streiflichtbedingungen bei Q3-Flächen. Anzuwenden ist eine Hochwertige Kunststoffdispersion, lösemittel- und weichmacherfrei (LF-Qualität), emissionsarm und geruchsneutral. Farbton: Weiß (matt / stumpfmatt). Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 gemäß DIN EN 13300 (waschbeständig).	715 m2	EP	GP
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.190	Leibungsanstrich, weiß, Nassabriebklasse 3 Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen eines deckenden Anstrichs auf den zuvor vorbereiteten, feingeschliffenen und grundierten Leibungen im Innenbereich der Qualitätsstufe Q3. Die Ausführung hat zweifach (Grund- und Schlußbeschichtung) oder im Einschicht-Verfahren bei nachgewiesenem, ausreichendem Deckvermögen zu erfolgen. Das Endergebnis muss eine absolut homogene, streifenfreie und deckende Oberfläche ohne sichtbare Ansätze oder Rollspuren aufweisen – insbesondere unter Berücksichtigung von Streiflichtbedingungen bei Q3-Flächen. Anzuwenden ist eine Hochwertige Kunststoffdispersion, lösemittel- und weichmacherfrei (LF-Qualität), emissionsarm und geruchsneutral. Farbton: Weiß (matt / stumpfmatt). Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 gemäß DIN EN 13300 (waschbeständig).	10 m	EP	GP
01.200	Umlaufende Schutz-Versiegelung h 1,50m farblich abgesetzt Liefern und fachgerechtes, schnurgerades Herstellen eines umlaufenden Sockelstreifens als Schutz-Versiegelung („Elefantenhaut“). Der Übergang zur restlichen Wandfläche ist messerscharf und ohne Unterlaufungen der Farbe auszuführen. Sockelhöhe: max. 1,50 m über OKFF. Farbton: Farblich abgesetzt nach Wahl des AG Vollflächiger, mindestens zweifacher Auftrag einer wasserbasierten, lösemittelfreien und geruchsarmen transparenten Schutzbeschichtung (z. B. auf Acrylat-Polymer-Basis). Die Versiegelung muss die Oberfläche hoch scheuerbeständig, abwaschbar und unempfindlich gegen Schmutz und Desinfektionsmittel machen.	155 m2	EP	GP
Massivtrakt				
Vorbereitende Arbeiten				
01.210	Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies herstellen beseitigen STLB-Bau 04/2026 034 TA Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Vlies, herstellen und beseitigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren.	470 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.220	Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen STLB-Bau 04/2026 034 TA Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren. .	85 m2	EP	GP
01.230	Schutzabdeck. Zarge B 20-30cm Folie D 0,3mm herstellen beseitigen STLB-Bau 04/2025 034 Schutzabdeckung der Zarge, Breite über 20 bis 30 cm, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	155 m	EP	GP
01.240	Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum STLB-Bau 04/2026 036 TA Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE-Schaum, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren. .	455 m	EP	GP
01.250	Bauteilfuge abdichten elast. Fugendichtstoff Abdichtung von Bauteilfugen in Innenwänden, Böden und Decken, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Acrylatdispersion, Farbton weiß, Fugenbreite 10-20mm, Fugen vorbereiten.	655 m	EP	GP
01.260	Anschlussfuge abdichten, Türzarge, elast. Fugendichtstoff Anschlussfuge abdichten an Türzarge, Untergrund Metall oder Holz, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Acrylatdispersion, Farbton weiß, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Fugen vorbereiten.	85 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.270	Anschlussfuge abdichten, Fenster, elast. Fugendichtstoff Anschlussfuge abdichten an Fenster, Untergrund Metall oder Holz, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Acrylatdispersion, Farbton weiß, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Fugen vorbereiten.	95 m	EP	GP
01.280	Anschlussfuge abdichten, Sockel, elast. Fugendichtstoff Anschlussfuge abdichten an Sockelleiste aus beschichtetem Holz oder Fliese, mit elastischem Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Farbton weiß, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Fugen vorbereiten.	455 m	EP	GP
Betondecke				
01.290	Untergrund reinigen Beton STLB-Bau 04/2026 033 TA Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, für Malerarbeiten, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren. .	125 m2	EP	GP
01.300	Fugen spachteln Decke Beton Fugen spachteln, Filigrandecke, mit Dispersionsspachtelmasse in Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe bis 3,0 m, einschl. nach der Trocknungsphase vollflächigem, maschinellen Schleifen zur Beseitigung von Spachtelgraten, Wellen und Unebenheiten. Herstellen einer ansatzfreien, ebenen Oberfläche, die als tragfähiger Untergrund für nachfolgende Malerarbeiten geeignet ist. Vollständiges Entfernen des Schleifstaubs von der Deckenfläche mittels Handfeger oder Industriestaubsauger.	125 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.310	Grundbesch Decke Beton Dispersionsfarbe-GBS STL-Bau 04/2026 034 Grundbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, haftvermittelnd, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	125 m2	EP	GP
01.320	Erstbesch Decke Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe STL-Bau 04/2026 034 Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, glatt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend.	125 m2	EP	GP
	Lochdecke			
01.330	Grundbesch Decke Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS STL-Bau 04/2026 034 Grundbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, gelocht, Lochung durchlaufend, Lochreihen gerade, Lochanteil 18,1 %, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, haftvermittelnd, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	145 m2	EP	GP
01.340	Grundbesch Fries Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS STL-Bau 04/2026 034 Grundbeschichtung an Fries, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, haftvermittelnd, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	45 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.350	Decke innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 STLB-Bau 04/2026 034 Decke innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	145 m2	EP	GP
01.360	Fries innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 STLB-Bau 04/2026 034 Fries innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	45 m2	EP	GP
01.370	Zulage vollflächiges maschinelles Planschleifen und Entstauben Fläche Q3 Zulage zur vorgenannten Position für das fachgerechte, vollflächige und planebene Schleifen der zuvor in Qualitätsstufe Q3 gespachtelten Gipsplatten-/Putzflächen. Die Ausführung hat maschinell unter Einsatz einer professionellen Staubabsaugung zu erfolgen. Die Schleifmittel-Körnung ist auf das verwendete Spachtelmaterial und die nachfolgende Beschichtung (Anstrich) abzustimmen, um Schleifriefen und sichtbare Ansätze (insbesondere bei späterem Streiflicht) vollständig auszuschließen. Im Leistungsumfang sind folgende Leistungen ausdrücklich enthalten: Maschinelles Planschleifen der Flächen und handwerklicher Nachschliff in Eck- und Kantenbereichen. Vollständiges, rückstandsfreies Entstauben (Abkehren/Absaugen) der geschliffenen Oberflächen zur Herstellung eines trag- und haftfähigen Untergrundes für den nachfolgenden Anstrich. Überprüfen der Flächen auf Freiheit von Schleifspuren, Gratabbildungen oder Werkzeugabdrücken.	190 m2	EP	GP
01.380	Tiefgrundierung auf gespachtelten Q3-Flächen Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen einer systemkonsequenten Grundierung auf den fertig geschliffenen und entstaubten Deckenflächen der Qualitätsstufe Q3. Das Grundiermittel ist exakt auf den nachfolgenden Anstrich und den Untergrund abzustimmen. Der Auftrag hat so zu erfolgen, dass die Saugfähigkeit des Untergrundes gleichmäßig reguliert und verfestigt wird, ohne dass ein glänzender Film (Überlagerung) entsteht. Das Prüfen des Untergrundes auf			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	ausreichende Trocknung, Festigkeit und Staubfreiheit vor Arbeitsbeginn sowie die Einhaltung der herstellerepezifischen Trocknungszeiten vor dem Folgeanstrich sind in dieser Leistungsposition enthalten.			
		190 m2	EP	GP
01.390	Erstbesch Decke Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe STLB-Bau 04/2026 034 Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, glatt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
		145 m2	EP	GP
01.400	Erstbesch Fries Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe STLB-Bau 04/2026 034 Erstbeschichtung an Fries, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, glatt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
		45 m2	EP	GP
	Wand			
01.410	Abkantung Trockenbau spachteln Q3 Abkantung aus Trockenbau, innen, Wand, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, nach Trocknungsphase sind die Flächen vollflächig abzuschleifen.			
		25 m2	EP	GP
01.420	Eckschutzleiste liefern montieren Liefern und montieren einer Eckschutzleiste aus Kunststoff für Tapezierarbeiten. Mit Acryl an Kante ankleben, spachteln und streichen im Farbton der Tapete.			
		40 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.430	Grundbeschichtung Wand - auf Putz Grundbeschichtung auf Wand, Grundierung wasserbasiert und farblos, auf Putz, Arbeitshöhe bis 3,0 m.	1.100 m2	EP	GP
01.440	Grundbeschichtung Leibungen - auf Putz Grundbeschichtung an Leibungen, Grundierung wasserbasiert und farblos, auf Putz, Arbeitshöhe bis 3,0 m.	95 m	EP	GP
01.450	Grundbeschichtung Wand - auf TB Grundbeschichtung auf Wand, Grundierung wasserbasiert und farblos, auf Putz, Arbeitshöhe bis 3,0 m.	60 m2	EP	GP
01.460	Wand innen Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 STLB-Bau 04/2026 034 Wand innen, mit Putz, gerieben, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	1.075 m2	EP	GP
01.470	Wand innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 STLB-Bau 04/2026 034 Wand innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	60 m2	EP	GP
01.480	Leibung innen Putz B 25 cm Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 STLB-Bau 04/2026 034 TA Leibung innen, mit Putz, gerieben, Breite Leibung '25' cm, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	95 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.490	Zulage vollflächiges maschinelles Planschleifen und Entstauben Fläche Q3 Zulage zur vorgenannten Position für das fachgerechte, vollflächige und planebene Schleifen der zuvor in Qualitätsstufe Q3 gespachtelten Gipsplatten-/Putzflächen und Leibungen. Die Ausführung hat maschinell unter Einsatz einer professionellen Staubabsaugung zu erfolgen. Die Schleifmittel-Körnung ist auf das verwendete Spachtelmaterial und die nachfolgende Beschichtung (Anstrich) abzustimmen, um Schleifriefen und sichtbare Ansätze (insbesondere bei späterem Streiflicht) vollständig auszuschließen. Im Leistungsumfang sind folgende Leistungen ausdrücklich enthalten: Maschinelles Planschleifen der Flächen und handwerklicher Nachschliff in Eck- und Kantenbereichen. Vollständiges, rückstandsfreies Entstauben (Abkehren/Absaugen) der geschliffenen Oberflächen zur Herstellung eines trag- und hauffähigen Untergrundes für den nachfolgenden Anstrich. Überprüfen der Flächen auf Freiheit von Schleifspuren, Gratbildungen oder Werkzeugabdrücken.	1.105 m2	EP	GP
01.500	Tiefgrundierung auf gespachtelten Q3-Flächen Lieferrn und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen einer systemkonsequenten Grundierung auf den fertig geschliffenen und entstaubten Wand- und Leibungsflächen der Qualitätsstufe Q3. Das Grundiermittel ist exakt auf den nachfolgenden Anstrich und den Untergrund abzustimmen. Der Auftrag hat so zu erfolgen, dass die Saugfähigkeit des Untergrunds gleichmäßig reguliert und verfestigt wird, ohne dass ein glänzender Film (Überlagerung) entsteht. Das Prüfen des Untergrundes auf ausreichende Trocknung, Festigkeit und Staubbefreiheit vor Arbeitsbeginn sowie die Einhaltung der herstellenspezifischen Trocknungszeiten vor dem Folgeanstrich sind in dieser Leistungsposition enthalten.	1.105 m2	EP	GP
01.510	Tapete Wand Glasfaserwandbekl. STLB-Bau 04/2026 037 Tapezieren der Wand, verputzt mit Zement-Normalputzmörtel (GP), mit Glasfaserwandbekleidung für nachträgliche Behandlung DIN EN 234, nachträgliche Behandlung wird gesondert vergütet, strukturiert, mittel, auf Stoß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	515 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.520	Tapete Leibung B 30 cm Glasfaserwandbekl. STLB-Bau 04/2026 037 TA Tapezieren der Leibung, verputzt mit Zement-Normalputzmörtel (GP), Breite Leibung '30' cm, mit Glasfaserwandbekleidung für nachträgliche Behandlung DIN EN 234, nachträgliche Behandlung wird gesondert vergütet, strukturiert, mittel, auf Stoß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	60 m	EP	GP
01.530	Wandanstrich, weiß, Nassabriebklasse 3 Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen eines deckenden Wandanstrichs auf den zuvor vorbereiteten, feingeschliffenen und grundierten Wandflächen der Qualitätsstufe Q3. Die Ausführung hat zweifach (Grund- und Schlußbeschichtung) oder im Einschicht-Verfahren bei nachgewiesenem, ausreichendem Deckvermögen zu erfolgen. Das Endergebnis muss eine absolut homogene, streifenfreie und deckende Oberfläche ohne sichtbare Ansätze oder Rollspuren aufweisen – insbesondere unter Berücksichtigung von Streiflichtbedingungen bei Q3-Flächen. Anzuwenden ist eine Hochwertige Kunststoffdispersion, lösemittel- und weichmacherfrei (LF-Qualität), emissionsarm und geruchsneutral. Farbton: Weiß (matt / stumpfmatt). Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 gemäß DIN EN 13300 (waschbeständig).	605 m2	EP	GP
01.540	Leibungsanstrich, weiß, Nassabriebklasse 3 Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen eines deckenden Anstrichs auf den zuvor vorbereiteten, feingeschliffenen und grundierten Leibungen im Innenbereich der Qualitätsstufe Q3. Die Ausführung hat zweifach (Grund- und Schlußbeschichtung) oder im Einschicht-Verfahren bei nachgewiesenem, ausreichendem Deckvermögen zu erfolgen. Das Endergebnis muss eine absolut homogene, streifenfreie und deckende Oberfläche ohne sichtbare Ansätze oder Rollspuren aufweisen – insbesondere unter Berücksichtigung von Streiflichtbedingungen bei Q3-Flächen. Anzuwenden ist eine Hochwertige Kunststoffdispersion, lösemittel- und weichmacherfrei (LF-Qualität), emissionsarm und geruchsneutral. Farbton: Weiß (matt / stumpfmatt). Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 gemäß DIN EN 13300 (waschbeständig).	40 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.550	Wandanstrich Glasgewebetapete, weiß, Nassabriebklasse 3 Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen eines deckenden Wandanstrichs auf dem frisch verklebten Untergrund aus Glasgewebetapete (Glasfaserwandbekleidung). Die Ausführung hat in zwei Arbeitsgängen (Zwischen- und Schlussbeschichtung) zu erfolgen. Das Material ist so einzustellen und aufzutragen, dass eine hervorragende Kantenabdeckung der Gewebestruktur gewährleistet wird, ohne die spezifische Webstruktur der Tapete durch zu hohen Schichtauftrag („Zuschlännen“) visuell zu beeinträchtigen. Das Endergebnis muss ein absolut homogenes, wolken- und streifenfreies Farbbild aufweisen. Hochwertige Kunststoffdispersion, lösemittel- und weichmacherfrei (LF-Qualität), emissionsarm und geruchsneutral. Farbton: Weiß (matt / seidematt – Glanzgrad nach Wahl des AG). Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 gemäß DIN EN 13300 (waschbeständig).	515 m²	EP	GP
01.560	Leibungsanstrich Glasgewebetapete, weiß, Nassabriebklasse 3 Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen eines deckenden Wandanstrichs auf dem frisch verklebten Untergrund aus Glasgewebetapete (Glasfaserwandbekleidung) in den Leibungen. Die Ausführung hat in zwei Arbeitsgängen (Zwischen- und Schlussbeschichtung) zu erfolgen. Das Material ist so einzustellen und aufzutragen, dass eine hervorragende Kantenabdeckung der Gewebestruktur gewährleistet wird, ohne die spezifische Webstruktur der Tapete durch zu hohen Schichtauftrag („Zuschlännen“) visuell zu beeinträchtigen. Das Endergebnis muss ein absolut homogenes, wolken- und streifenfreies Farbbild aufweisen. Hochwertige Kunststoffdispersion, lösemittel- und weichmacherfrei (LF-Qualität), emissionsarm und geruchsneutral. Farbton: Weiß (matt / seidematt – Glanzgrad nach Wahl des AG). Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 gemäß DIN EN 13300 (waschbeständig).	60 m	EP	GP
01.570	Umlaufende Schutz-Versiegelung h 1,50m farblich abgesetzt Liefern und fachgerechtes, schnurgerades Herstellen eines umlaufenden Sockelstreifens als Schutz-Versiegelung („Elefantenhaut“). Der Übergang zur restlichen Wandfläche ist messerscharf und ohne Unterlaufungen der Farbe auszuführen. Sockelhöhe: max. 1,50 m über OKFF. Farbton: Farblich abgesetzt nach Wahl des AG Vollflächiger, mindestens zweifacher Auftrag einer			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	wasserbasierten, lösemittelfreien und geruchsarmen transparenten Schutzbeschichtung (z. B. auf Acrylat-Polymer-Basis). Die Versiegelung muss die Oberfläche hoch scheuerbeständig, abwaschbar und unempfindlich gegen Schmutz und Desinfektionsmittel machen.	125 m2	EP	GP
	Unterseiten und Wangen Treppe			
01.580	Grundbeschichtung Unterseite Treppen Grundbeschichtung auf Unterseite der Treppen, Grundierung wasserbasiert und farblos, Arbeitshöhe bis 3,0 m.	25 m2	EP	GP
01.590	Wangen Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 Treppenwangen innen, Breite Leibung '25' cm, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	12 m	EP	GP
01.600	Zulage vollflächiges maschinelles Planschleifen und Entstauben Fläche Q3. Zulage zur vorgenannten Position für das fachgerechte, vollflächige und planebene Schleifen der zuvor in Qualitätsstufe Q3 gespachtelten Flächen und Wangen. Die Ausführung hat maschinell unter Einsatz einer professionellen Staubabsaugung zu erfolgen. Die Schleifmittel-Körnung ist auf das verwendete Spachtelmaterial und die nachfolgende Beschichtung (Anstrich) abzustimmen, um Schleifriefen und sichtbare Ansätze (insbesondere bei späterem Streiflicht) vollständig auszuschließen. Im Leistungsumfang sind folgende Leistungen ausdrücklich enthalten: Maschinelles Planschleifen der Flächen und handwerklicher Nachschliff in Eck- und Kantenbereichen. Vollständiges, rückstandsfreies Entstauben (Abkehren/Absaugen) der geschliffenen Oberflächen zur Herstellung eines trag- und haftfähigen Untergrundes für den nachfolgenden Anstrich. Überprüfen der Flächen auf Freiheit von Schleifspuren, Gratbildungen oder Werkzeugabdrücken.	25 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.610	Tiefgrundierung auf gespachtelten Q3-Flächen Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen einer systemkonsequenten Grundierung auf den fertig geschliffenen und entstaubten vorgenannten Flächen und Wänden der Qualitätsstufe Q3. Das Grundiermittel ist exakt auf den nachfolgenden Anstrich und den Untergrund abzustimmen. Der Auftrag hat so zu erfolgen, dass die Saugfähigkeit des Untergrunds gleichmäßig reguliert und verfestigt wird, ohne dass ein glänzender Film (Überlagerung) entsteht. Das Prüfen des Untergrundes auf ausreichende Trocknung, Festigkeit und Staubfreiheit vor Arbeitsbeginn sowie die Einhaltung der herstellerepezifischen Trocknungszeiten vor dem Folgeanstrich sind in dieser Leistungsposition enthalten.	25 m2	EP	GP
01.620	Unterseite Treppe Anstrich, weiß, Nassabriebklasse 3 Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen eines deckenden Anstrichs auf den zuvor vorbereiteten, feingeschliffenen und grundierten Unterseiten der Treppe der Qualitätsstufe Q3. Die Ausführung hat zweifach (Grund- und Schlußbeschichtung) oder im Einschicht-Verfahren bei nachgewiesenem, ausreichendem Deckvermögen zu erfolgen. Das Endergebnis muss eine absolut homogene, streifenfreie und deckende Oberfläche ohne sichtbare Ansätze oder Rollspuren aufweisen – insbesondere unter Berücksichtigung von Streiflichtbedingungen bei Q3-Flächen. Anzuwenden ist eine Hochwertige Kunststoffdispersion, lösemittel- und weichmacherfrei (LF-Qualität), emissionsarm und geruchsneutral. Farbton: Weiß (matt / stumpfmatt). Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 gemäß DIN EN 13300 (waschbeständig).	18,545 m2	EP	GP
01.630	Wange Treppe Anstrich, weiß, Nassabriebklasse 3 Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen eines deckenden Anstrichs auf den zuvor vorbereiteten, feingeschliffenen und grundierten Treppenwänden im Innenbereich der Qualitätsstufe Q3. Die Ausführung hat zweifach (Grund- und Schlußbeschichtung) oder im Einschicht-Verfahren bei nachgewiesenem, ausreichendem Deckvermögen zu erfolgen. Das Endergebnis muss eine absolut homogene, streifenfreie und deckende Oberfläche ohne sichtbare Ansätze oder Rollspuren aufweisen – insbesondere unter Berücksichtigung von Streiflichtbedingungen bei Q3-Flächen. Anzuwenden ist eine			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
01	Titel	Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Hochwertige Kunststoffdispersion, lösemittel- und weichmacherfrei (LF-Qualität), emissionsarm und geruchsneutral. Farbton: Weiß (matt / stumpfmatt). Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 gemäß DIN EN 13300 (waschbeständig).			
		12 m	EP	GP
	Sonstiges			
01.640	Beschichten Geländer Vollflächig deckende Beschichtung des Geländers, innen, Untergrund grundierter Stahl, herstellen. Farbe ähnlich RAL 7039 - quarzgrau oder nach Wahl AG Treppenauflänge EG/1.OG: ca. 8,50 m Steigungsverhältnis: 19Stg. 18,95/27 cm Treppenbreite: 1,30 m			
		10 m	EP	GP
01.650	Beschichten Zarge 0,76-1,01m Beschichten der Umfassungszargen, innen, Untergrund grundierter Stahl, einschl. Anschlagschiene, vorh. Dichtprofil, Breite ca. 20 - 40 cm, Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig, als Dickschicht, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, wasserbasiert, matt, deckend, Farbe ähnlich RAL 7039 - quarzgrau oder nach Wahl AG Türbreite: 0,76 - 1,01 m, Türhöhe: 2,135 m			
		22 St	EP	GP
01.660	Beschichten Zarge 2,01-2,26m Beschichten der Umfassungszargen, innen, Untergrund grundierter Stahl, einschl. Anschlagschiene, vorh. Dichtprofil, Breite ca. 20 - 40 cm, Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig, als Dickschicht, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, wasserbasiert, matt, deckend, Farbe ähnlich RAL 7039 - quarzgrau oder nach Wahl AG Türbreite: 2,01-2,26 m, Türhöhe: 2,135 m			
		6 St	EP	GP
Summe Titel 01			Erdgeschoss, Netto:	
02	Titel Obergeschoss			
	Vorbereitende Arbeiten			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
02	Titel	Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.010	Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies herstellen beseitigen STLB-Bau 04/2026 034 TA Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Vlies, herstellen und beseitigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren. .	220 m2	EP	GP
02.020	Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen STLB-Bau 04/2026 034 TA Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren. .	70 m2	EP	GP
02.030	Schutzabdeck. Zarge B 20-30cm Folie D 0,3mm herstellen beseitigen STLB-Bau 04/2025 034 Schutzabdeckung der Zarge, Breite über 20 bis 30 cm, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	95 m	EP	GP
02.040	Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum STLB-Bau 04/2026 036 TA Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE-Schaum, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren. .	240 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
02	Titel	Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.050	Bauteilfuge abdichten elast. Fugendichtstoff Abdichtung von Bauteilfugen in Innenwänden, Böden und Decken, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Acrylatdispersion, Farbton weiß, Fugenbreite 10-20mm, Fugen vorbereiten.	300 m	EP	GP
02.060	Anschlussfuge abdichten, Türzarge, elast. Fugendichtstoff Anschlussfuge abdichten an Türzarge, Untergrund Metall oder Holz, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Acrylatdispersion, Farbton weiß, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Fugen vorbereiten.	95 m	EP	GP
02.070	Anschlussfuge abdichten, Fenster, elast. Fugendichtstoff Anschlussfuge abdichten an Fenster, Untergrund Metall oder Holz, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Acrylatdispersion, Farbton weiß, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Fugen vorbereiten.	80 m	EP	GP
02.080	Anschlussfuge abdichten, Sockel, elast. Fugendichtstoff Anschlussfuge abdichten an Sockelleiste aus beschichtetem Holz oder Fliese, mit elastischem Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Farbton weiß, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Fugen vorbereiten.	280 m	EP	GP
Betondecke				
02.090	Untergrund reinigen Beton STLB-Bau 04/2026 033 TA Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, für Malerarbeiten, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren. .	25 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
02	Titel	Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.100	Fugen spachteln Decke Beton Fugen spachteln, Filigrandecke, mit Dispersionsspachtelmasse in Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe bis 3,0 m, einschl. nach der Trocknungsphase vollflächigem, maschinellen Schleifen zur Beseitigung von Spachtelgraten, Wellen und Unebenheiten. Herstellen einer ansatzfreien, ebenen Oberfläche, die als tragfähiger Untergrund für nachfolgende Malerarbeiten geeignet ist. Vollständiges Entfernen des Schleifstaubs von der Deckenfläche mittels Handfeger oder Industriestaubsauger.	25 m2	EP	GP
02.110	Grundbesch Decke Beton Dispersionsfarbe-GBS STLB-Bau 04/2026 034 Grundbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, haftvermittelnd, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	25 m2	EP	GP
02.120	Erstbesch Decke Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe STLB-Bau 04/2026 034 Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, glatt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend.	25 m2	EP	GP
	Lochdecke			
02.130	Grundbesch Decke Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS STLB-Bau 04/2026 034 Grundbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, gelocht, Lochung durchlaufend, Lochreihen gerade, Lochanteil 18,1 %, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, haftvermittelnd, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	35 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
02	Titel	Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.140	Grundbesch Fries Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS STLB-Bau 04/2026 034 Grundbeschichtung an Fries, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert, haftvermittelnd, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	10 m2	EP	GP
02.150	Decke innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 STLB-Bau 04/2026 034 Decke innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	35 m2	EP	GP
02.160	Fries innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 STLB-Bau 04/2026 034 Fries innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	10 m2	EP	GP
02.170	Zulage vollflächiges maschinelles Planschleifen und Entstauben Fläche Q3 Zulage zur vorgenannten Position für das fachgerechte, vollflächige und planebene Schleifen der zuvor in Qualitätsstufe Q3 gespachtelten Gipsplatten-/Putzflächen. Die Ausführung hat maschinell unter Einsatz einer professionellen Staubabsaugung zu erfolgen. Die Schleifmittel-Körnung ist auf das verwendete Spachtelmaterial und die nachfolgende Beschichtung (Anstrich) abzustimmen, um Schleifriefen und sichtbare Ansätze (insbesondere bei späterem Streiflicht) vollständig auszuschließen. Im Leistungsumfang sind folgende Leistungen ausdrücklich enthalten: Maschinelles Planschleifen der Flächen und handwerklicher Nachschliff in Eck- und Kantenbereichen. Vollständiges,			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
02	Titel	Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	rückstandsfreies Entstauben (Abkehren/Absaugen) der geschliffenen Oberflächen zur Herstellung eines trag- und hauffähigen Untergrundes für den nachfolgenden Anstrich. Überprüfen der Flächen auf Freiheit von Schleifspuren, Gratbildungen oder Werkzeugabdrücken.	45 m2	EP	GP
02.180	Tiefgrundierung auf gespachtelten Q3-Flächen Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen einer systemkonsequenten Grundierung auf den fertig geschliffenen und entstaubten Deckenflächen der Qualitätsstufe Q3. Das Grundiermittel ist exakt auf den nachfolgenden Anstrich und den Untergrund abzustimmen. Der Auftrag hat so zu erfolgen, dass die Saugfähigkeit des Untergrundes gleichmäßig reguliert und verfestigt wird, ohne dass ein glänzender Film (Überlagerung) entsteht. Das Prüfen des Untergrundes auf ausreichende Trocknung, Festigkeit und Staubfreiheit vor Arbeitsbeginn sowie die Einhaltung der herstellerepezifischen Trocknungszeiten vor dem Folgeanstrich sind in dieser Leistungsposition enthalten.	45 m2	EP	GP
02.190	Erstbesch Decke Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe STLB-Bau 04/2026 034 Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, glatt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	35 m2	EP	GP
02.200	Erstbesch Fries Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe STLB-Bau 04/2026 034 Erstbeschichtung an Fries, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, glatt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	10 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
02	Titel	Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
Wand				
02.210	Abkantung Trockenbau spachteln Q3 Abkantung aus Trockenbau, innen, Wand, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, nach Trocknungsphase sind die Flächen vollflächig abzuschleifen.	25 m2	EP	GP
02.220	Eckschutzleiste liefern montieren Liefern und montieren einer Eckschutzleiste aus Kunststoff für Tapezierarbeiten. Mit Acryl an Kante ankleben, spachteln und streichen im Farbton der Tapete.	70 m	EP	GP
02.230	Grundbeschichtung Wand - auf Putz Grundbeschichtung auf Wand, Grundierung wasserbasiert und farblos, auf Putz, Arbeitshöhe bis 3,0 m.	730 m2	EP	GP
02.240	Grundbeschichtung Leibungen - auf Putz Grundbeschichtung an Leibungen, Grundierung wasserbasiert und farblos, auf Putz, Arbeitshöhe bis 3,0 m.	80 m	EP	GP
02.250	Grundbeschichtung Wand - auf TB Grundbeschichtung auf Wand, Grundierung wasserbasiert und farblos, auf Putz, Arbeitshöhe bis 3,0 m.	80 m2	EP	GP
02.260	Wand innen Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 STLB-Bau 04/2026 034 Wand innen, mit Putz, gerieben, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	730 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
02	Titel	Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.270	Wand innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 STLB-Bau 04/2026 034 Wand innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	80 m2	EP	GP
02.280	Leibung innen Putz B 25 cm Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 STLB-Bau 04/2026 034 TA Leibung innen, mit Putz, gerieben, Breite Leibung '25' cm, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	80 m	EP	GP
02.290	Zulage vollflächiges maschinelles Planschleifen und Entstauben Fläche Q3 Zulage zur vorgenannten Position für das fachgerechte, vollflächige und planebene Schleifen der zuvor in Qualitätsstufe Q3 gespachtelten Gipsplatten-/Putzflächen und Leibungen. Die Ausführung hat maschinell unter Einsatz einer professionellen Staubabsaugung zu erfolgen. Die Schleifmittel-Körnung ist auf das verwendete Spachtelmaterial und die nachfolgende Beschichtung (Anstrich) abzustimmen, um Schleifriefen und sichtbare Ansätze (insbesondere bei späterem Streiflicht) vollständig auszuschließen. Im Leistungsumfang sind folgende Leistungen ausdrücklich enthalten: Maschinelles Planschleifen der Flächen und handwerklicher Nachschliff in Eck- und Kantenbereichen. Vollständiges, rückstandsfreies Entstauben (Abkehren/Absaugen) der geschliffenen Oberflächen zur Herstellung eines trag- und haftfähigen Untergrundes für den nachfolgenden Anstrich. Überprüfen der Flächen auf Freiheit von Schleifspuren, Gratbildungen oder Werkzeugabdrücken.	825 m2	EP	GP
02.300	Tiefgrundierung auf gespachtelten Q3-Flächen Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen einer systemkonsequenten Grundierung auf den fertig geschliffenen und entstaubten Wand- und Leibungsflächen der Qualitätsstufe Q3. Das Grundiermittel ist exakt auf den nachfolgenden Anstrich und den Untergrund abzustimmen. Der Auftrag hat so zu erfolgen, dass die Saugfähigkeit des Untergrundes gleichmäßig reguliert und verfestigt wird, ohne dass ein			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
02	Titel	Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	glänzender Film (Überlagerung) entsteht. Das Prüfen des Untergrundes auf ausreichende Trocknung, Festigkeit und Staubfreiheit vor Arbeitsbeginn sowie die Einhaltung der herstellerepezifischen Trocknungszeiten vor dem Folgeanstrich sind in dieser Leistungsposition enthalten.			Übertrag:
		715 m2	EP	GP
02.310	Tapete Wand Glasfaserwandbekl. STLB-Bau 04/2026 037 Tapezieren der Wand, verputzt mit Zement-Normalputzmörtel (GP), mit Glasfaserwandbekleidung für nachträgliche Behandlung DIN EN 234, nachträgliche Behandlung wird gesondert vergütet, strukturiert, mittel, auf Stoß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
		440 m2	EP	GP
02.320	Tapete Leibung B 30 cm Glasfaserwandbekl. STLB-Bau 04/2026 037 TA Tapezieren der Leibung, verputzt mit Zement-Normalputzmörtel (GP), Breite Leibung '30' cm, mit Glasfaserwandbekleidung für nachträgliche Behandlung DIN EN 234, nachträgliche Behandlung wird gesondert vergütet, strukturiert, mittel, auf Stoß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
		70 m	EP	GP
02.330	Wandanstrich, weiß, Nassabriebklasse 3 Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen eines deckenden Wandanstrichs auf den zuvor vorbereiteten, feingeschliffenen und grundierten Wandflächen der Qualitätsstufe Q3. Die Ausführung hat zweifach (Grund- und Schlußbeschichtung) oder im Einschicht-Verfahren bei nachgewiesenem, ausreichendem Deckvermögen zu erfolgen. Das Endergebnis muss eine absolut homogene, streifenfreie und deckende Oberfläche ohne sichtbare Ansätze oder Rollspuren aufweisen – insbesondere unter Berücksichtigung von Streiflichtbedingungen bei Q3-Flächen. Anzuwenden ist eine Hochwertige Kunststoffdispersion, lösemittel- und weichmacherfrei (LF-Qualität), emissionsarm und geruchsneutral. Farbton: Weiß (matt / stumpfmatt). Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 gemäß DIN EN 13300 (waschbeständig).			
		340 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
02	Titel	Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.340	Leibungsanstrich, weiß, Nassabriebklasse 3 Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen eines deckenden Anstrichs auf den zuvor vorbereiteten, feingeschliffenen und grundierten Leibungen im Innenbereich der Qualitätsstufe Q3. Die Ausführung hat zweifach (Grund- und Schlußbeschichtung) oder im Einschicht-Verfahren bei nachgewiesenem, ausreichendem Deckvermögen zu erfolgen. Das Endergebnis muss eine absolut homogene, streifenfreie und deckende Oberfläche ohne sichtbare Ansätze oder Rollspuren aufweisen – insbesondere unter Berücksichtigung von Streiflichtbedingungen bei Q3-Flächen. Anzuwenden ist eine Hochwertige Kunststoffdispersion, lösemittel- und weichmacherfrei (LF-Qualität), emissionsarm und geruchsneutral. Farbton: Weiß (matt / stumpfmatt). Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 gemäß DIN EN 13300 (waschbeständig).	10 m	EP	GP
02.350	Wandanstrich Glasgewebetapete, weiß, Nassabriebklasse 3 Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen eines deckenden Wandanstrichs auf dem frisch verklebten Untergrund aus Glasgewebetapete (Glasfaserwandbekleidung). Die Ausführung hat in zwei Arbeitsgängen (Zwischen- und Schlussbeschichtung) zu erfolgen. Das Material ist so einzustellen und aufzutragen, dass eine hervorragende Kantenabdeckung der Gewebestruktur gewährleistet wird, ohne die spezifische Webstruktur der Tapete durch zu hohen Schichtauftrag („Zuschlännen“) visuell zu beeinträchtigen. Das Endergebnis muss ein absolut homogenes, wolken- und streifenfreies Farbbild aufweisen. Hochwertige Kunststoffdispersion, lösemittel- und weichmacherfrei (LF-Qualität), emissionsarm und geruchsneutral. Farbton: Weiß (matt / seidematt – Glanzgrad nach Wahl des AG). Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 gemäß DIN EN 13300 (waschbeständig).	440 m2	EP	GP
02.360	Leibungsanstrich Glasgewebetapete, weiß, Nassabriebklasse 3 Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen eines deckenden Wandanstrichs auf dem frisch verklebten Untergrund aus Glasgewebetapete (Glasfaserwandbekleidung) in den Leibungen. Die Ausführung hat in zwei Arbeitsgängen (Zwischen- und Schlussbeschichtung) zu erfolgen. Das Material ist so einzustellen und aufzutragen, dass eine hervorragende Kantenabdeckung der Gewebestruktur gewährleistet wird, ohne die spezifische Webstruktur der Tapete durch zu hohen Schichtauftrag („Zuschlännen“) visuell zu beeinträchtigen. Das Endergebnis muss ein absolut homogenes, wolken- und streifenfreies Farbbild aufweisen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
02	Titel	Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Hochwertige Kunststoffdispersion, lösemittel- und weichmacherfrei (LF-Qualität), emissionsarm und geruchsneutral. Farbton: Weiß (matt / seidematt – Glanzgrad nach Wahl des AG). Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 gemäß DIN EN 13300 (waschbeständig).			
		70 m	EP	GP
02.370	Umlaufende Schutz-Versiegelung h 1,25m farblich abgesetzt Liefen und fachgerechtes, schnurgerades Herstellen eines umlaufenden Sockelstreifens als Schutz-Versiegelung („Elefantenhaut“). Der Übergang zur restlichen Wandfläche ist messerscharf und ohne Unterlaufungen der Farbe auszuführen. Sockelhöhe: max. 1,250 m über OKFF. Farbton: Farblich abgesetzt nach Wahl des AG Vollflächiger, mindestens zweifacher Auftrag einer wasserbasierten, lösemittelfreien und geruchsarmen transparenten Schutzbeschichtung (z. B. auf Acrylat-Polymer-Basis). Die Versiegelung muss die Oberfläche hoch scheuerbeständig, abwaschbar und unempfindlich gegen Schmutz und Desinfektionsmittel machen.			
		55 m2	EP	GP
	Sonstiges			
02.380	Beschichten Zarge 0,76-1,01m Beschichten der Umfassungszargen, innen, Untergrund grundierter Stahl, einschl. Anschlagsschiene, vorh. Dichtprofil, Breite ca. 20 - 40 cm, Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig, als Dickschicht, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, wasserbasiert, matt, deckend, Farbe ähnlich RAL 7039 - quarzgrau oder nach Wahl AG Türbreite: 0,76 - 1,01 m, Türhöhe: 2,135 m			
		17 St	EP	GP
02.390	Beschichten Zarge 2,01-2,26m Beschichten der Umfassungszargen, innen, Untergrund grundierter Stahl, einschl. Anschlagsschiene, vorh. Dichtprofil, Breite ca. 20 - 40 cm, Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig, als Dickschicht, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, wasserbasiert, matt, deckend, Farbe ähnlich RAL 7039 - quarzgrau oder nach Wahl AG Türbreite: 2,01-2,26 m, Türhöhe: 2,135 m			
		3 St	EP	GP
	Außenarbeiten			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
02	Titel	Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.400	Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies herstellen beseitigen STLB-Bau 04/2026 034 TA Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Vlies, herstellen und beseitigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren. .	55 m2	EP	GP
02.410	Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen STLB-Bau 04/2026 034 TA Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren. .	30 m2	EP	GP
02.420	Untergrund reinigen, Betongrate abtragen Betonoberfläche gründlich von Schalölrückständen und sonstigen Verunreinigungen reinigen. Überstehende Grate, Versätze und Unebenheiten an den Plattenstößen mechanisch mittels Betonschleifer bündig abschleifen.	55 m2	EP	GP
02.430	Haftgrund auftragen Liefern und Aufbringen einer witterungs- und frostbeständigen Haftbrücke (z. B. quarzsandhaltiger Betokontakt für außen oder zementöse Haftschrämme) zur Regulierung des Saugverhaltens.	55 m2	EP	GP
02.440	Fugen- und Lunkerausgleich Liefern und flächenbündiges Ausspachteln der V-Fugen (Plattenstöße) sowie tieferer Lunker/Fehlstellen mit einem wetterfesten, kunststoffvergüteten Zementspachtel.	20 lfdm	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
02	Titel	Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.450	Fugenarmierung einbetten Liefern und Einbetten eines reißfesten, alkalibeständigen Glasfasergewebes (Armierungsstreifen, Breite mind. 20 cm) in die frische Spachtelmasse über allen Plattenfugen zur Rissüberbrückung.	20 lfdm	EP	GP
02.460	Dünnschichtputz aufbringen Liefern und vollflächiges Aufziehen eines mineralischen Leichtputzes oder Kalk-Zement-Putzes (für den Außenbereich geeignet) in einer Schichtstärke von ca. 3–5 mm.	55 m2	EP	GP
02.470	Oberfläche filzen/strukturieren Herstellen einer gleichmäßigen Oberflächenstruktur durch fachgerechtes Filzen mit dem Schwammbrett oder Abreiben im halbtrockenen Zustand des Putzes.	55 m2	EP	GP
02.480	Putzgrundierung Liefern und Aufbringen eines systemgerechten Tiefengrundes auf den durchgetrockneten Putz zur Verfestigung und Saugfähigkeitsregulierung.	55 m2	EP	GP
02.490	Vollflächiger Armierungsputz (Unterputz) Liefern und vollflächiges Aufbringen eines mineralischen, kunststoffvergüteten Klebe- und Armierungsmörtels auf die vorbereitete Trockenbaufläche. Schichtstärke ca. 3–4 mm, ebenflächig und ansatzfrei abgezogen.	55 m2	EP	GP
02.500	Vollflächiges Armierungsgewebe einbetten Liefern und fachgerechtes, faltenfreies Einbetten eines alkalibeständigen Textilglasgewebes (Maschenweite ca. 4x4 mm bis 5x5 mm) in das obere Drittel des frischen Armierungsmörtels (Pos. 2.2). Die Gewebekbahnen sind an den Stößen mindestens 10 cm zu überlappen.	55 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
02	Titel	Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.510	Flächengrundierung (Putzgrund) Liefern und Aufbringen eines systemgerechten, pigmentierten Putzgrundes auf die durchgetrocknete Armierungsschicht zur Regulierung des Saugverhaltens und als Haftvermittler für den nachfolgenden Oberputz.	55 m2	EP	GP
02.520	Fassadenanstrich (2-fach) Liefern und Aufbringen eines zweimaligen, deckenden Schutzanstriches mit einer wasserabweisenden, CO2-bremsenden und diffusionsoffenen Silikat- oder Siliconharz-Fassadenfarbe.	55 m2	EP	GP
Summe Titel 02		Obergeschoss, Netto:		
03	Titel	Stundenlohnarbeiten		
	Hinweis Stundenlohn Die nachstehend angebotenen Verrechnungssätze gelten unabhängig von der Anzahl der beauftragten Stunden.			
03.010	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP	GP
03.020	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP	GP
Summe Titel 03		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

034	LV	Maler- und Beschichtungsarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in €
01	Titel	Erdgeschoss	5	
02	Titel	Obergeschoss	22	
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	35	
Summe LV 034 Maler- und Beschichtungsarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	€
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	€
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	€ <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				