

Leistungsverzeichnis

24-011 Neuenhaus, Neubau KiTa (24-011)

11	LV	Trockenbauarbeiten
Allgemeine Beschreibung des Bauvorhabens		
Die Gemeinde Neuenhaus plant den Neubau einer Kindertagesstätte mit zwei Regelgruppen und zwei Krippengruppen. Der geplante Neubau hat folgende Abmessungen: Länge x Breite: ca. 45m x 40m Höhe Flachdach: ca. 4m Höhe Satteldach: ca. 6 - 7m BRI 4.503,20 m³ NGF: 1143,34 m² BGF: 1385,60 m² Der Neubau ist eingeschossig mit Flachdach- und Satteldachflächen. Die Flachdachkonstruktion wird in einer Massivbauweise mit einer "harten Bedachung" und einer extensiven Dachbegrünung ausgeführt. Die Satteldachflächen erhalten Tonziegel als Bedachung. Die Außenwände und die tragenden Innenwände werden massiv aus einem KS-Mauerwerk hergestellt. Die Fassade besteht aus Verblendsteinen und HPL Platten. Die Fenster und Türen werden hauptsächlich in Kunststoff ausgeführt. Der Bauherr hat die Berechtigung von allen am Bau beteiligten Unternehmen für ein Bauschild eine Gebühr zu erheben. Für das gemeinsame Baustellenschild können einheitliche Schilder erworben werden. Werbung/ Plakatierung auf/am Bauzaun ist nicht erlaubt. Einzukalkulieren ist die Teilnahme an regelmäßigen Baubesprechungen (wöchentlich je nach Aktualität).		

11 LV Trockenbauarbeiten

Allgemeine Beschreibung des Bauvorhabens

I. Baustelle

1. Der Auftragnehmer hat sich über die Zufahrtswege informiert. Lager und Arbeitsplätze befinden sich nur in geringer Fläche auf dem Baugelände. Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten darüber zu informieren, ob und welche Leitungen, Rohre, Kabel usw. sich auf dem Grundstück befinden.
2. Firmenschilder dürfen nur mit Genehmigung des Auftraggebers angebracht werden. Wird ein gemeinsames Bauschild aller beteiligten Unternehmer aufgestellt, so hat der Auftragnehmer sich anteilig an den Kosten zu beteiligen. An Bauten und Bauzäunen dürfen Werbemittel (Plakate u.d.g.) nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber angebracht werden.
3. Der Rohbauunternehmer ist verpflichtet, erforderliche Zufahrtswege anzulegen und zu erhalten und diese anderen auf der Baustelle tätigen Firmen kostenlos zur Verfügung zu stellen und zu erhalten.
4. Der Rohbauunternehmer hat vor Einrichtung der Baustelle dem Auftraggeber einen Baustellenplan zu übergeben, aus dem Werkplätze, Lagerplätze, Lagerräume, Baracken usw. ersichtlich sind. Mit der Durchführung der Arbeiten darf nur begonnen werden, wenn der Baustellenplan genehmigt ist.
5. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den durch seine Arbeiten entstehenden Bauschutt und die verursachten Verschmutzungen sofort gründlich und entsprechend dem Baufortschritt, mindestens jedoch wöchentlich auch außerhalb des Gebäudes zu beseitigen, und zwar ohne jede Aufforderung. Ist Bauschutt nach erfolgter Aufforderung nicht innerhalb von zwei Tagen beseitigt, ist der Auftraggeber berechtigt, die Baureinigung und Schuttbeseitigung durch Dritte ausführen zu lassen. Die insoweit entstehenden Kosten trägt der Auftragnehmer.
6. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Verlangen unentgeltlich Probestücke anzufertigen und bis zur Abnahme vorzuhalten.
7. Der Rohbauunternehmer ist verpflichtet, auf Verlangen des Auftraggebers an der Baustelle einen Fernsprechanschluss einzurichten und diesen am Bau Beteiligten gegen Erstattung der Gebühren in dem für den Baustellenbetrieb notwendigen Umfange zur Verfügung zu stellen. Abrechnung der anteiligen Gebühren obliegt dem Rohbauunternehmer.

Die in Auftrag gegebenen Arbeiten sind unter Leitung eines erfahrenen Bauführers mit nachweislich vorhandener Erfahrung und Vorbildung auszuführen. Der Bauführer oder sein Vertreter hat ständig auf der Baustelle zu sein, sein Name und der seines Stellvertreters ist der Bauleitung schriftlich mitzuteilen.

II. Durchführung der Bauleistung

11	LV	Trockenbauarbeiten
Ausführung von Bauleistungen. Vertragsbedingungen		
8.	Mit der Durchführung von Stundenlohnarbeiten hat der Auftragnehmer Stundenlohnzettel mindestens zweimal wöchentlich vorzulegen. Sie werden bei der Berechnung nur anerkannt, wenn sie von dem zuständigen Bauleiter oder Bauherrn unterschrieben sind. Leistungsstunden für Betriebsinhaber, Bauführer, Bauleiter, Meister, Polier, und Hilfspolier werden dabei nicht vergütet.	
9.	Maße in den Zeichnungen sind an der Baustelle zu überprüfen. Unstimmigkeiten sind vor Inangriffnahme der Arbeiten der Bauleitung mitzuteilen. Für die Installationsarbeiten (Gas, Wasser, Strom, Heizung) haben die ausführenden Unternehmer die Abnahme durch die zuständigen örtlichen Versorgungswerke zu veranlassen und die evtl. vorgeschriebenen Zeichnungen, Anträge und andere technische Unterlagen zu liefern. Diese und die Kosten für die Abnahme gehen zu Lasten des ausführenden Unternehmers. Das gleiche gilt für andere Arbeiten, z.B. für den Nachweis der Betongüte und des Schall- und Wärmeschutzes.	
10.	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zur Sicherung gesetzlicher Schadensersatzansprüche eine Haftpflichtversicherung abzuschließen und den Abschluss auf Verlangen durch Vorlage der Versicherungspolice nachzuweisen. Der Auftragnehmer tritt Freistellungsansprüche gegen seine Haftpflichtversicherung dem Auftraggeber ab.	
11.	Der Auftraggeber hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Die insoweit entstehenden Kosten werden anteilig auf die am Bauvorhaben Beteiligten umgelegt.	
12.	Die Abnahme hat förmlich stattzufinden. Sie ist von dem Auftragnehmer schriftlich zu beantragen. Der Auftraggeber hat die Abnahme binnen vier Wochen nach schriftlicher Beantragung durch den Auftragnehmer durchzuführen.	
III. Zusätzliche Vertragsbedingungen		
13.	Lieferung und Verarbeiten Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauteil, Baustoff und Abmessungen gilt die Lieferung sowie auch der Einbau, Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als beschrieben. Reine Lieferleistungen sind besonders ausgewiesen und sind mit der Übergabe der Teile und der Abnahme durch den AG abgeschlossen.	
14.	Verpflichtung der Vollständigkeit Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtungen der Vollständigkeit, d. h. besondere Leistungen und Nebenleistungen, Nebenlieferungen, die bei den Positionen nicht oder unvollständig benannt wurden, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind.	
15.	Erschwernisse Bauwerksgeometrie Erschwernisse aus der Bauwerksgeometrie sind bei allen Bauteilen und Leistungen zu berücksichtigen und in die Einheitspreise	

11 LV Trockenbauarbeiten

Ausführung von Bauleistungen. Vertragsbedingungen

einzukalkulieren. Hierzu gehört auch das Anarbeiten an Schrägen, Krümmungen sowie alle Eckausbildungen, wenn diese in den Einzelpositionen nicht besonders erwähnt oder erfasst sind.

16. Zeitversetzte Ausführung

Zeitversetzte Ausführung der Arbeiten und Ausführung in Einzelabschnitten gem. Bauablauf sind einzukalkulieren. Arbeitsunterbrechungen und zusätzliche An- und Abfahrten werden nicht gesondert vergütet.

IV. Technische Vorbemerkungen

17. Allgemein

Die gesamte Baustelleneinrichtung wird falls nicht extra ausgeschrieben in die Einheitspreise eingerechnet. Sie umfasst alle Arbeiten, die zur Einrichtung und zur Unterhaltung der Baustelle gehören. Dies sind im Besonderen:

Erstellen und Vorhalten, sowie das Wiederabbauen der berufsgenossenschaftlich erforderlichen Abschränkungen und Gerüste, Auf- und Abbau, Vor- und Unterhaltung aller notwendigen Maschinen, Geräte, Materiallager, Aufenthaltsräume, Sozialeinrichtungen, Baustellenbeleuchtung etc., sowie erforderliche Sondermaßnahmen, Winterbaumaßnahmen, Versicherungen usw.

18. Ein Wasser- u. Stromanschlusskasten wird für die Bauzeit vom Rohbauunternehmer vorgehalten. Die Herstellung der Zuleitungen zu den Verwendungsstellen ist Sache des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreisen enthalten. Alle Verbrauchskosten sind mit dem Rohbauunternehmer abzurechnen, oder werden von der Bauleitung festgelegt. Die Kosten werden von der Schlussrechnung abgezogen.

19. Vorhaltung bis zur Übergabe

Die Vorhaltung der nachfolgend beschriebenen Leistungen erstreckt sich auf die gesamte Bauzeit des Bauwerks bis zur Übergabe bzw. Abnahme. Alle aufgeführten Maßnahmen und Leistungen sind betriebssicher und betriebsbereit auszuführen, vorzuhalten und später ordnungsgemäß zu beseitigen.

20. Kapazität

Die zur Erfüllung der vertraglichen Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte sowie Arbeitsmaschinen und Einrichtungen sind in ausreichender Kapazität zur Verfügung zu stellen und ggf. zu ergänzen.

Die Beschaffung von Flächen und Lagern, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen, ist Sache des AN.

21. Lärmemission

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Lärmemissionen der Baugeräte und -maschinen durch primären und sekundären Schallschutz auf ein mögliches Mindestmaß zu beschränken. Hierbei sind die allgemeinen Verwaltungsvorschriften gegen Baulärm in der neuesten Fassung, sowie die neuesten Lärmschutzverordnungen zu beachten. Bei Nichtbefolgung haftet

11	LV	Trockenbauarbeiten
Ausführung von Bauleistungen. Vertragsbedingungen		
der Auftragnehmer u.a. für alle hierdurch evtl. entstehenden Haftpflichtansprüche. Erschwernisse durch behördliche Auflagen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.		
22.	Unfallverhütung	Der Auftragnehmer hat zur Einhaltung aller einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften über die gesamte Bauzeit, d.h. bis zur Herstellung und Abnahme des beauftragten Gewerkes Sorge zu tragen. Der Auftragnehmer hat zur Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten und Sicherheitsmaßnahmen einen verantwortlichen, deutschsprechenden örtlichen Aufsichtsführenden zu benennen.
23.	Sicherheitsmaßnahmen	Vor Baubeginn der Arbeiten an und auf Dächern sind Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Fanggerüste, Anseilschutz, Laufstege usw.) gegen den Absturz von Personen und gegen das Herabfallen von Baustoffen und Werkzeugen zu treffen. Alle Flachdachflächen mit weniger als 20 Grad Dachneigung und ohne ausreichend hohen und festen Brüstungsschutz sind an geeigneten Stellen mit Anseilpfosten zu versehen, die bei Arbeiten an und in der Nähe der Dachkanten ein sicheres Anseilen mit Sicherheitsgurten ermöglichen.
24.	Gerüste	Es dürfen nur Gerüste erstellt und benutzt werden, die den einschlägigen DIN-Normen (Gerüstordnung DIN 4420) und den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen bzw. allgemein behördlich zugelassen sind, oder deren Verwendung auf andere Weise geregelt ist. Für Gerüste, die nicht der Bauweise gemäß Gerüstordnung DIN 4420 entsprechen, hat der Auftragnehmer an der Baustelle eine geprüfte statische Berechnung bzw. die vollständige allgemeine behördliche Zulassung kostenlos bereitzuhalten.
25.	Bauabfälle, Baustellenabfälle	Die Baustelle ist in sauberem Zustand zu halten. Anfallende Bauabfälle und Baustellenabfälle werden Eigentum des Auftragnehmers und sind sofort zu beseitigen. Bauabfälle und Baustellenabfälle sind gem. Vorschrift zu entsorgen.
26.	Unterkünfte für Mitarbeiter des Auftragnehmers	Die Tagesunterkünfte und Bauleiterbüros sind möglichst außerhalb der Baustellenverkehrs- und Transportbereiche und außerhalb des Schwenkbereiches von Kranlasten aufzustellen. Eine Genehmigung zum Aufstellen der Unterkünfte ist einzuholen. Evtl. Kosten sind einzukalkulieren.
27.	Vorhaltung und Verbrauch	Die Kosten für Vorhaltung, Wasser- und Stromverbrauch für alle anfallenden Arbeiten bis zur schlüsselfertigen Übergabe des Bauwerks sind in dem Pauschalpreis mit einzukalkulieren. Ein Wasser- u. Stromanschlusskasten wird für die Bauzeit vom Rohbauunternehmer vorgehalten. Die Herstellung der Zuleitungen zu den Verwendungsstellen ist Sache des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreisen enthalten. Alle Verbrauchskosten sind mit dem Rohbauunternehmer abzurechnen.

11	LV	Trockenbauarbeiten
Ausführung von Bauleistungen. Vertragsbedingungen		
28.	Baugenehmigung Alle Auflagen aus der Baugenehmigung sowie alle amtlichen und gesetzlichen Auflagen und Vorschriften sind zu beachten und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Besonders hingewiesen wird auf die Schutzmaßnahmen zur Erhaltung des vorhandenen Baumbestandes einschl. Bewässerung, in Absprache mit den Behörden und dem Gartenarchitekten.	
29.	Behörden Alle im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung der An- und Abfuhr von Großgeräten- und Elementen erforderlichen Verhandlungen mit Behörden, Zulassungskosten und Genehmigungskosten, Miet- und Pachtkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.	
30.	Maßnahmen außerhalb der Grundstücksfläche Maßnahmen außerhalb der Grundstücksfläche, welche für die Erstellung des Bauwerks und für die Bedienung der Baustelle getroffen werden müssen, sind in diesem Abschnitt pauschal zu erfassen. (Straßenaufbruch, Gehwegabbruch, Schotterstraßen usw. einschl. aller erforderlichen Schutzmaßnahmen) Flächen und Bauteile, die unter diese Maßnahmen fallen, sind nach Beendigung der Bauzeit auf Anordnung der örtlichen Bauleitung, bei Flächen/Bauteilen außerhalb des Grundstückes gem. Vorschrift der Stadtverwaltung, in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Die Kosten hierfür sind in der Baustelleneinrichtung pauschal zu erfassen.	
31.	Aushub- und Gründungsmaßnahmen Sicherheitsmaßnahmen bei allen Aushub- und Gründungsmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Diese umfassen alle amtlichen Auflagen und alle erforderlichen Maßnahmen.	
32.	Verkehrsführung Die Kosten für geänderte Führung des öffentlichen Verkehrs durch Beschilderung, Ampeln, Absperrungen und sonstige Maßnahmen sind in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Alle Maßnahmen nach Vorschrift der Stadtverwaltung. Anträge sind vom AN rechtzeitig vorzunehmen.	
33.	Beweissicherung/Protokoll Vor Beginn der Arbeiten ist das vorhandene Gelände und die angrenzenden Straßen, Gehwege und Bauwerke mit den städtischen Behörden und dem AG auf evtl. Besonderheiten und Zustand zu begutachten. Darüber ist ein Protokoll zu führen und dem AG und der Bauleitung vorzulegen. Evtl. Bedenken gegen vorgesehene Bauausführungen sind rechtzeitig vor Baubeginn mitzuteilen.	
34.	Archäologische Denkmalpflege Bauunterbrechungen, Baustillstand und Wasserhaltungsmaßnahmen und alle sonstigen, aus Gründen archäologischer Denkmalpflege und den amtlichen Auflagen notwendigen Erschwernisse sind einzukalkulieren.	

11	LV	Trockenbauarbeiten
Vorbemerkung SiGe-Ko		
Vorbemerkung zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf der Baustelle Bei diesem Bauvorhaben handelt es sich um eine Baustelle nach der Baustellenverordnung. Es wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGe-Ko) eingesetzt. Von diesem Koordinator wird ein SiGe-Plan erstellt, der dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt wird. Sollte es zur Auftragserteilung kommen, sind auf Anweisung des Bauherrn vor Arbeitsbeginn folgende Unterlagen einzureichen: 1. Gefährdungsbeurteilung gem. § 5 des Arbeitsschutzgesetzes. 2. Der Name des zuständigen Vorarbeiters. 3. Name des Ersthelfers (bei einer Kolonne bis 20 Personen muss mind. ein Ersthelfer mit der Grundausbildung von mind. 8 Doppelstunden anwesend sein. (Fortbildung innerhalb von 2 Jahren mit mind. 4 Doppelstunden). Immer wieder stellen wir fest, dass Handmaschinen ohne Prüfplaketten auf Baustellen benutzt werden. Deshalb folgender Hinweis: Hinweis aus § 5 BGV A3: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel Das ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel ist regelmäßig (Richtwert 6 Monate) auf ordnungsgemäßen Zustand von Elektrofachkraft zu überprüfen und durch Prüfetikett zu kennzeichnen. Bei Auftragserteilung werden o.g. Punkte eingehalten bzw. die Unterlagen eingereicht.		

Leistungsverzeichnis

24-011 Neuenhaus, Neubau KiTa (24-011)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Trockenbauarbeiten			
	Deckenbeläge Deckenbeläge Die nachfolgend beschriebenen Deckenbeläge werden sowohl an der Stahlbetonflachdachdecke, UK 3,00m von OKFF, als auch an Satteldächer, 22° und 15° Neigung, Firsthöhe von 3,85m bis 6,10m von OKFF, montiert.			
01.1	Pauschale Baustelleneinrichtung - pauschal Pauschalpreis für das Einrichten, Vorhalten und Abräumen der Baustelleneinrichtungen für den Zeitraum der angebotenen Arbeiten.			
		1 Stk	EP	GP
01.2	Akustikdeckensystem Rockfon® Pagos® Oris A24 Akustikdeckensystem Rockfon® Pagos® Oris A24 Lieferung und Montage des Akustikdeckensystems Rockfon Pagos Oris A24, bestehend aus Akustikdeckenplatten Rockfon Pagos Oris A24 und Unterkonstruktion Chicago Metallic T24 Click 2890. 1. Systembestandteil: Akustikdeckenplatten aus Steinwolle Fabrikat: Rockfon® o. glw. Typ: Pagos® Oris Plattendicke [mm]: 15 mm Modulabmessungen: 625 x 625 mm, 1.250 x 625 mm Kantenausbildung: A(24) nach DIN EN 13964 Die Akustikdecke gewährleistet darüber hinaus mindestens folgende funktionelle Eigenschaften: Sichtseite: Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung Farbe: Nuanciert weiße Oberfläche Rückseite: abriebminderndes Vlies Brandverhalten: Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1 Schmelzpunkt: >1000° C, nach DIN 4102-17 Biegezugfestigkeitsklasse: 1/C/0N Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100% RH, bei 0 - 40 °C Lichtreflexionsgrad: 82 %, nach ISO 7724-2 Reinigungsfähigkeit: mit weicher Bürste oder Staubsauger Grenzwert Formaldehyd: unterhalb der Klasse E1 nach DIN			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

24-011 Neuenhaus, Neubau KiTa (24-011)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	EN 13964 Wohngesundheit: Nachweis der besonderen Umweltfreundlichkeit durch Blauer Engel DE-UZ 132, M1 Indoor Climate Label und Danish Indoor Climate Label Praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 bei einer totalen Konstruktionshöhe von 200 mm 125 Hz = 0,40 250 Hz = 0,70 500 Hz = 0,90 1.000 Hz = 0,80 2.000 Hz = 0,95 4.000 Hz = 0,95 Absorptionsklasse A (nach DIN EN ISO 11654); $\alpha_W = 0,90$ Angebotenes Fabrikat : '.....' (vom Bieter anzugeben) 2. Systembestandteil: T24 Click-Unterkonstruktion Fabrikat: Rockfon® o. glw. System: Chicago Metallic™ T24 Click 2890; demontierbar Profilbreite: 24 mm Profilhöhe: 38 mm (Haupt- und Querschienen) Materialstärke: Hauptschienen: 2 x 0,4 mm; Querschienen: 2 x 0,3 mm Profilfarbe: Weiß 001, ähnlich RAL 9003 (weitere Farben auf Anfrage) Darüber hinaus gewährleistet die Unterkonstruktion mindestens folgende funktionelle Eigenschaften: Brandverhalten: Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1 Korrosionsklasse: B, nach DIN EN 13964 Montagekurzbeschreibung Die Akustikdecke ist in der oben genannten abgehängten T-Profil Unterkonstruktion gem. Systembeschreibung als Einlege-System zu liefern und zu montieren. Die Unterkonstruktion ist werkzeuglos demontierbar und wiederverwendbar und zusätzlich sind alle Platten einzeln demontierbar. Abhängehöhe: bis 500mm Einbauhöhe: bis 3.50 m,			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

24-011 Neuenhaus, Neubau KiTa (24-011)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.			Übertrag:
	Angebotenes Fabrikat : '.....' (vom Bieter anzugeben)			
		1.120 m²	EP	GP
01.3	vorgenannte Platten gegen Anheben/ Aushebeln sichern vorgenannte Platten gegen Anheben/ Aushebeln sichern Bereiche, in denen sich erhöhte Spielebenen befinden			
		20 m²	EP	GP
01.4	Deckenplatten Rockfon® Pagos® Oris A24 als Reserve, 1 Deckenplatten Rockfon® Pagos® Oris A24 als Reserve, 1 voller sowie angebrochene Kartons			
		1 Pck.	EP	GP
01.5	Wandanschluss per L-Wandwinkel 24 x 24 mm Wandanschluss per L-Wandwinkel 24 x 24 mm 1. Systembestandteil Fabrikat: Rockfon® o. glw. Typ: Chicago Metallic™ L-Wandwinkel Abmessungen: 24 x 24 mm, Profilfarbe: Weiß 001, ähnlich RAL 9003 Brandverhalten: Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1 Korrosionsklasse: B, nach DIN EN 13964 Montagekurzbeschreibung Der Wandwinkel ist mit einem Befestigungsabstand von 300 mm mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln zu befestigen. Angebotenes Fabrikat : '.....' (vom Bieter anzugeben)			
		821 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

24-011 Neuenhaus, Neubau KiTa (24-011)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.6	Zulage; für gehobelte Leisten 38*58 mm Zulagepreis für Wandanschlüsse der Akustikdecken aus gehobelten Holzleisten, oder gekanteten Blechwinkeln 38 * 58 mm, Farbe weiß, zur Ausbildung von schrägen Wandanschlüssen, einseitig mit ca. 16 - 35° angeschrägt um den vorgenannten Wandanschlusswinkel entsprechend dem Dachverlauf anzupassen, liefern und einbauen.	128 m	EP	GP
01.7	Zulagepreis zu vorgenannter Position für die Ausfü Zulagepreis zu vorgenannter Position für die Ausführung der Rasterdecke im Bereich der Satteldächer bis zu einer Einbauhöhe von ca. 6,40 m und 15 - 23° Neigung einschließlich erforderlicher Gerüstkosten sowie diese nach UVV liefern und für die eigenen Montagearbeiten vorhalten.	481 m²	EP	GP
01.8	Deckenaussparung; RU; bis 100 Zulagepreis für Herstellen von runden Deckenaussparungen für Leuchten- oder Lüftungseinbauten, Durchmesser: bis 200 mm, einschließlich der erforderlichen Verstärkung und Auswechselung der Unterkonstruktion.	33 Stk	EP	GP
01.9	Deckenaussparung; QUA; 625* 625 Zulagepreis für Herstellen von quadratischen Deckenaussparungen für Leuchten- oder Lüftungseinbauten, Abmessungen: bis 625 * 625 mm, einschließlich der erforderlichen Verstärkung und Auswechselung der Unterkonstruktion.	45 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

24-011 Neuenhaus, Neubau KiTa (24-011)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.10	Zulagepreis für Herstellen von quadratischen Zulagepreis für Herstellen von quadratischen Deckenaussparungen für Leuchten- oder Lüftungseinbauten, Abmessungen: bis 150 * 150 mm, einschließlich der erforderlichen Verstärkung und Auswechselung der Unterkonstruktion.	15 St	EP	GP
01.11	Deckenverstärkung zur Befestigung von Pendelleucht Deckenverstärkung zur Befestigung von Pendelleuchten etc. bestehend aus einer ca. 20 mm dicken Spanplatte, Abmessung: 625*625 mm, einzukalkulieren ist ein erforderlicher Kabelauslass mittig der Verstärkungsplatte, liefern und fachgerecht montieren.	129 Stk	EP	GP
01.12	Wärmedämmung eines nichtbelüfteten, voll- Wärmedämmung eines nichtbelüfteten, voll-gedämmten Steildachs zwischen Kehlbalken und Dachsparren aus Isover Integra ZKF 1-035, Anwendungsgebiet: DZ Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1 Dämmschichtdicke: 240-280 mm oder gleichwertig, liefern und zwischen Kehlbalken und Dachsparren nach Werksvorschrift einbauen. Angebotenes Fabrikat: '.....'	609 m²	EP	GP
01.13	Dampfbremse an der Unterseite Herstellung der luftdichten Ebene nach DIN 4108-7 mit pro clima INTELLO o. glw. Dampfbremse und Luftdichtungsbahn Feuchtevariable Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis 25 m) mit europäischer technischer Zulassung (ETA), geprüft schadstoffarm liefern und nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

24-011 Neuenhaus, Neubau KiTa (24-011)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	und Nebenarbeiten.			Übertrag:
	Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei verlegen und im Abstand von ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen. mit pro clima TESCON VANA o. glw. winddicht verkleben.			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		689 m²	EP	GP
01.14	Anschlüsse der Dampfbremsfolie			
	Anschlüsse der Dampfbremsfolie an Wandflächen, Trennwände oder Drempel, aus pro clima ORCON F oder gleichwertig, liefern und nach Werksvorschrift befestigen.			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		188 m	EP	GP
01.15	Stützlattung unterhalb vorgenannter Dampfbremsfolie			
	Stützlattung unterhalb vorgenannter Dampfbremsfolie bestehend aus Konstruktionsvollhölzern, Abmessung: 30 * 50 mm, die Befestigung erfolgt im Abstand von ca. 375 mm mittels Spanplattenschrauben direkt an die Dachsparren, liefern und fachgerecht gemäß Herstellerangaben der Wärmedämmung montieren.			
		690 m²	EP	GP
01.16	Zulagepreis zu vorgenannten Positionen für die Aus			
	Zulagepreis zu vorgenannter Positionen für die Ausführung der Dachdämmung, Dampfsperre und Stützlattung bis zu einer Einbauhöhe von ca. 5,70 m, einschließlich erforderlicher Gerüstkosten sowie diese nach UVV liefern und für die eigenen Montagearbeiten vorhalten.			
		690 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

24-011 Neuenhaus, Neubau KiTa (24-011)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.17	UK abhängen Deckenunterkonstruktion abhängen Mittels 40 x 60mm KVH Latten von max. 300mm bis min. 125mm für Rasterdeckensystem.	148 m²	EP	GP
01.18	Verkofferung; Verkofferung der Parkposition der mobilen Trennwandanlage, 3-seitige, rechtwinkelige Decken-Verkofferungen aus verzinkten CD-Profilen nach DIN 18 182/ Teil-1, 1-lagig mit Gips-Bauplatten GKB nach DIN 18 180 / Typ A nach DIN EN 520, 12.5 mm dick, beplankt, Abwicklung der Verkofferungen bis 1750 x 1200 x 500 Abhängehöhe bis 225 cm, sowie Verkleidung zwischen den Laufschiene in der Parkposition 1-lagig mit Gips-Bauplatten GKB Abhängehöhe bis 15 cm, Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, liefern und nach Werksvorschrift einbauen. Angebotenes Fabrikat: '.....'	1 Stk	EP	GP
01.19	Laufschiene Laufschiene der mobilen Trennwandanlage beidseitig 1-lagig mit Gips-Bauplatten GKB nach DIN 18 180 / Typ A nach DIN EN 520, 12.5 mm dick, beplankt Höhe: ca. 10 - 15 cm	7 m	EP	GP
01.20	Dachfensterlaibung mit Gipskartonplatten herstellen Dachfensterlaibung mit Gipskartonplatten herstellen. Laibungstiefe: ca. 55cm Dachfenstermaße: 0,78 x 1,60m	7 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

24-011 Neuenhaus, Neubau KiTa (24-011)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.21	12,5 mm Gipskartonverkleid. Decke Flur Gipskartonplatten an Wand im Flurbereich als Streifen, Breite: 625 mm liefern und auf eine sauber ausgerichtete Lattenunterkonstruktion aufbringen. Lattenunterkonstruktion bestehend aus: Grundlattung 40 / 60 mm, Traglattung 50 / 30 mm, Oberfläche der Gipskartonplatten 1x Gewebe eingelegt und verspachtelt;(Stufe 1). Plattendicke: 12,5 mm Angeb. Fabrikat: '.....'	14 m2	EP	GP
Summe Titel 01		Trockenbauarbeiten, Netto:		
02	Titel	Stundenlohnarbeiten		
	Regiearbeiten Stundenlohnarbeiten, die eventuell anfallen, sind vor Arbeitsbeginn anzuzeigen und innerhalb von drei Arbeitstagen bescheinigen zu lassen oder innerhalb einer Woche an die Bauleitung zu schicken. Später vorgelegte Rapportzettel können nicht anerkannt werden. Meister, Vorarbeiter und Kundendienstmonteure werden mit den Stundensätzen für Facharbeiter vergütet. In den Sätzen sind Auslösung sowie sämtliche Zulagen enthalten. Alle auf Nachweis auszuführenden Arbeiten werden bis zur Fertigstellung der Anlage zu diesen Preisen vergütet, Material wird zu den Angebots-Lieferpreisen vergütet !			
02.1	Gesellenstunden Gesellenstunden für unvorhergesehene Arbeiten. Sonst wie vor beschrieben.	10 Std.	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

24-011 Neuenhaus, Neubau KiTa (24-011)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.2	Stunden für einen Auszubildenen 1-3 Lehrjahr, Stunden für einen Auszubildenen 1-3 Lehrjahr, sonst wie vor beschrieben.			
		10 Std.	EP	GP
Summe Titel 02		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

24-011 Neuenhaus, Neubau KiTa (24-011)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Trockenbauarbeiten	8	
02	Titel	Stundenlohnarbeiten	15	
Summe LV 11 Trockenbauarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				