

## Inhaltsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	1. Allgemeine Vorbemerkungen		2
	2. Baubeschreibung und Ausführungsunterlagen		2
	3. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen - ATV-		3
	4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -		3
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Sanitärbereiche - Erdgeschoss</b>	<b>6</b>
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Sanitärbereiche - Obergeschoss</b>	<b>14</b>
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Bodenfliesen EG</b>	<b>19</b>
<b>04</b>	<b>Titel</b>	<b>Bodenfliesen OG</b>	<b>26</b>
<b>05</b>	<b>Titel</b>	<b>Allgemein</b>	<b>28</b>
<b>06</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	<b>32</b>
	<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>		<b>34</b>

## Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

024 LV Fliesen und Platten

### 1. Allgemeine Vorbemerkungen

#### 1. Allgemeine Vorbemerkungen

##### 1.1 Allgemein

Alle Kosten, die durch die Hinweise und Forderungen der folgenden allgemeinen Vorbemerkungen entstehen und die nicht in gesonderten Positionen in der Leistungsbeschreibung aufgeführt sind, sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Mit dem Leistungsverzeichnis und den darin enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik und der Ausführungsbestimmungen der DIN-Normen als beschrieben.

Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausführung nach besonderer Anordnung des Auftraggebers vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur Ausführung erst nach besonderer Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen ist.

Punktfolgen (Freistellen) bzw. Bieterangabenverzeichnis sind vom Bieter auszufüllen. Die Angaben bezüglich Fabrikat/Typ müssen ausführlich angegeben werden. Es dürfen keine Abkürzungen wie „siehe oben“, „s. o.“, „wie verlangt“, „w. v.“, „wie ausgeschrieben“, „w. a.“ usw. verwendet werden.

##### 1.2 Informationspflicht

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe über die Lage und Beschaffenheit der Baustelle, Anfuhrmöglichkeiten und die Gegebenheiten vor Ort, eingehend bei den zuständigen Behörden und in der Örtlichkeit zu informieren und hieraus eventuell zu erwartende Arbeiterschwernisse in die Einheitspreise einzukalkulieren. Spätere Nachforderungen aufgrund von Unkenntnis der Verhältnisse werden nicht anerkannt.

##### 1.3 Preisvereinbarung / Einheitspreiskalkulierung

Für alle im Angebot nicht vorgesehenen Arbeiten, die im Zuge der Baumaßnahme erforderlich werden, sind vor Inangriffnahme Preise schriftlich mit dem AG zu vereinbaren. Hierzu sind jeweils die Kalkulationsgrundlagen vorzulegen.

Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, handelt es sich bei den genannten Positionen gem. VOB Teil C jeweils um Lieferung und Einbau der genannten Baustoffe. Dies ist in der Kalkulation der Einheitspreise ebenso zu berücksichtigen, wie alle notwendigen Arbeitshilfsmittel usw.

##### 1.4 Gleichwertigkeit

Soweit im nachfolgenden Leistungen produktspezifisch ausgeschrieben werden, sind die Produktangaben als Leitfabrikat anzusehen. Es können gleichwertige Produkte angeboten werden, die in den Biertextergänzungen zu benennen sind. Ist eine Biertextergänzung vom Bieter nicht ausgefüllt, wird von der Verwendung des Leitfabrikats ausgegangen.

#### 2. Baubeschreibung und Ausführungsunterlagen

##### 2.1 Baubeschreibung

Die Baumaßnahme "Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die freiwillige Feuerwehr Veldhausen" befindet sich an der Georgsdorfer Straße in Neuenhaus-Veldhausen. Die Maßnahme beinhaltet die Errichtung einer Fahrzeughalle mit Verwaltungstrakt.

Das Gebäude weist Außenmaße in einer Gesamtlänge von 43,645 m x 33,365 m auf. Die Fahrzeughalle wird als Stahlkonstruktion ausgebildet und mit einer Attikahöhe von 6,41 errichtet. Der Verwaltungstrakt wird in Massivbauweise über zwei Geschosse ausgeführt, die Attikahöhe beträgt hier 7,595 m.

## Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

024 LV Fliesen und Platten

### 2. Baubeschreibung und Ausführungsunterlagen

#### 2.2 Ausführungsunterlagen

(Den Leistungsverzeichnissen werden jeweils nur die Unterlagen angehängt, die zur Erfüllung der beschriebenen Leistungen notwendig sind)

Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen:

- Ausführungszeichnungen Hochbau
- Bauzeitenplan 3.1 mit Stand vom 05.05.2026

#### 3. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen - ATV-

Es gelten die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) in der bei Vertragsabschluss aktuellen Fassung (VOB Teil C):

- ATV DIN 18332 „Naturwerksteinarbeiten“
- ATV DIN 18352 „Fliesen- und Plattenarbeiten“
- ATV DIN 18353 „Estricharbeiten“

Ergänzend gilt die ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, Abschnitte 1 bis 5. Bei Widersprüchen gehen die oben aufgezählten Regelungen vor.

#### 4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -

Es gilt die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen in den Teilen B und C. Die Vorschriften der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) sind einzuhalten.

Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Einwände oder Bedenken gegen das vorliegende Leistungsverzeichnis oder einzelne Positionen in technischer Hinsicht sind vom Bieter bei Abgabe seines Angebotes in schriftlicher Form vorzubringen und zu begründen.

Eventualpositionen bzw. Bedarfspositionen werden nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung des Auftraggebers ausgeführt. Über die Ausführung von Alternativpositionen ist rechtzeitig eine Vereinbarung zu treffen.

##### 4.1 Baustelleneinrichtung

Die Baustelle ist über eine befestigte, asphaltierte, Straße zu erreichen. Die Baustraße als Zuwegung für die Maßnahme ist jederzeit frei zu halten. Entladevorgänge sind hier nicht gestattet.

Für die Lagerung von Baustoffen und Geräten aller Art dürfen nur die vom AG angewiesenen Flächen benutzt werden. Verkehrswege innerhalb und außerhalb Liegenschaft dürfen keinesfalls, auch nicht vorübergehend, zur Lagerung benutzt werden. Für den Verschluss von Lager- und Arbeitsplätzen sowie evtl. bereitgestellter Räume hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.

Alle dem Auftragnehmer zur Benutzung zur Verfügung gestellten Zu- und Abfahrtsstraßen innerhalb und außerhalb der Liegenschaft sind, wie auch die öffentlichen Verkehrsflächen, während der Bauzeit laufend sauber zu halten und täglich sowie bei Bedarf, insbesondere bei Transporten, zu reinigen. Den diesbezüglichen Anordnungen der örtlichen Bauüberwachung ist Folge zu leisten. Die durch Instandsetzung, Wiederherstellung und Säuberung der benutzten Straßen und Wege entstehenden Kosten sind vom Auftragnehmer zu tragen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Die Baustelle ist laufend in einem sauberen und ordentlichen Zustand zu halten. Arbeitstäglich hat eine grobe und regelmäßig zu den Wochenenden eine gründliche Reinigung („besenrein“) zu erfolgen. Kommt der Auftragnehmer der Säuberung nicht nach, so wird der Auftraggeber nach vorangegangener schriftlicher Aufforderung diese Arbeiten auf Kosten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausführen lassen. Die anfallenden Kosten hierfür werden spätestens bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Nach Abschluss der Arbeiten sind alle vom Auftragnehmer verschmutzten Bauteile durch ihn zu reinigen.

## Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

024 LV Fliesen und Platten

### 4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -

Die Bauwasserversorgung wird durch das Gewerk "012 Erweiterte Rohbauarbeiten" gestellt. Notwendige Zuleitungen sind Angelegenheit des Auftragnehmers. Zu- und Ableitungen zu/von den Containern des AN, einschl. aller Anschlüsse, sind Angelegenheit des AN und werden nicht gesondert vergütet. Zu-/Ableitungen sind in geschützter Ausführung mit Erdarbeiten nach Erfordernis zu verlegen.

Vom Gewerk „012 Erweiterte Rohbauarbeiten“ wird ebenfalls auf dem Baugelände ein Baustromverteiler zur elektronischen Versorgung bereitgestellt. Zur Versorgung der Gebäude werden Unterverteilungen vorgesehen. Zuleitungen zu den Containern des AN sind Sache des AN und werden nicht gesondert vergütet. Zuleitungen sind in geschützter Ausführung mit Erdarbeiten nach Erfordernis zu verlegen.

Erforderliche Genehmigungen zur Zwischenlagerung von Ausbaustoffen sind vom AN einzuholen und dem AG vor Baubeginn vorzulegen. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Hydranten, Absperrschieber und sonstige Abdeckungen frei und zugänglich gehalten werden.

Die, für alle am Bau beteiligten Unternehmen/ Handwerker, erforderlichen Wasch- und Toiletten-Container werden auf der Baustelle durch das Gewerk „012 Erweiterte Rohbauarbeiten“ zur Verfügung gestellt.

Forderungen, die der Sicherheitskoordinator an die Baustelleneinrichtung stellt, sind ohne gesonderte Vergütung vom AN umzusetzen.

#### 4.2 Abfälle einschl. der Art und Weise der Entsorgung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den durch seine Arbeiten entstehenden Bauschutt, Baustoffreste, Verpackungstoffe, Abfall usw. kostenlos abfahren und entsorgen zu lassen. Bei der Beseitigung sind die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll einzuhalten.

Beachtet der Auftragnehmer trotz Abmahnung und Fristsetzung die vorgenannten Verpflichtungen nicht, so kann der Auftraggeber die Beseitigung des Bauschuttes, der Baustoffreste, der Verpackungstoffe, der Abfälle, der Verschmutzungen usw. auf Kosten des Auftragnehmers veranlassen.

Das Einfüllen in Arbeitsräume sowie das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist untersagt.

#### 4.3 Sicherungsmaßnahmen

Die Fassadenflächen werden durch den Rohbauer eingerüstet und den anderen Gewerken zur Mitbenutzung überlassen. Gerüste sind sauber zu halten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und bei Mitbenutzung arbeitstäglich zu reinigen. Sie sind grundsätzlich in dem Zustand zurückzugeben, in dem sie übernommen worden sind.

Die allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm ist zu beachten (Bundesimmissionsschutzrecht). Die Baustelle ist so einzurichten, dass die Möglichkeit zur Minderung des Baulärms voll ausgeschöpft wird.

Auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften in eigener Verantwortung des Auftragnehmers wird ausdrücklich hingewiesen. Die entsprechenden Verordnungen sind zu beachten. Aus diesem Anlass geltend gemachte Ansprüche Dritter sind vom AN zu regeln.

Außerhalb der Arbeitszeiten sind sämtliche Baugruben, geöffneten Schachtbauwerke, Durchbrüche und dergleichen abzudecken, zu schließen oder mit einer festen Absturzsicherung (Absperrschranken,  $h \geq 1,0$  m) gemäß den Unfallverhütungsvorschriften und "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen" (RSA 95) zu umschließen. Absperrbänder, Ketten oder dergleichen sind nicht zulässig.

#### 4.4 Baustellenbesprechung

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt. Die Teilnahme ist spätestens 14 Tage vor Ausführungsbeginn sicherzustellen.

## Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

024 LV Fliesen und Platten

### 4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -

#### 4.5 Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind wöchentlich einzureichen.

#### 4.6 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführungen von Bedeutung sind, wie z. B. Angaben über Namen und Berufsbezeichnung der Arbeitskräfte, Angaben über die ausgeführte Arbeit, geleistete Stunden, Baufortschritt und sonstige Vorkommnisse.

Des Weiteren sind Angaben, Meldungen und Berichte zu Tatsachen, die hinsichtlich der Vergütung, der Ausführungsart oder der Ausführungszeit von Bedeutung und daher immer zu erfassen sind:

- Zeitpunkt der Aushändigung von Unterlagen, Änderungen und Berichtigungen
- Beginn und Fertigstellung der einzelnen Bauarbeiten
- Das Wetter sowie die höchste und niedrigste Temperatur
- Einsatz von Großgerät: Zugang, Einsatz und Abgang, sowie Dauer und Ursache bei etwaigem Ausfall
- Eingang der vom Auftragnehmer gelieferten bzw. vom Auftraggeber beigestellten Stoffe und Bauteile
- Vorlage der Prüfungsergebnisse vorgeschriebener Baustoff-, Boden- und Wasserprüfungen
- Dokumentation der Leistungen, die durch den Baufortschritt verdeckt werden

Besondere Angaben:

- Unterbrechung und Verzögerung der Arbeiten mit der Ursache (Unfälle, Rutschungen, Streik)
- Behinderungsanzeigen von Auftragnehmern: detaillierte Erfassung aller Sachverhalte, die für die Beurteilung der Gründe und des Umfanges der Behinderung von Bedeutung sein können und später zweifelsfreie Feststellungen ermöglichen
- alle Umstände, aus denen Schadensersatzansprüche oder das Recht zur Kündigung des Vertrages hergeleitet werden können
- mündliche Weisungen an Vertreter des Auftragnehmers
- Personalwechsel (Bauleiter des Auftragnehmers)
- Notwendigkeit, Beantragung und Genehmigung etwaiger Abweichungen von den ausgehändigten Bauzeichnungen
- Abweichungen der Beschaffenheit des Baugrundes von den Angaben in der Leistungsbeschreibung
- bei Bauarbeiten, die durch den Wasserstand offener Gewässer beeinflusst werden, die Wasserstände einmal oder falls erforderlich mehrmals täglich

# Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

024	LV	Fliesen und Platten
4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - ZTV -		
01	Titel	Sanitärbereiche - Erdgeschoss
		<b>Sanitärräume - Erdgeschoss</b> Ausführung in den Räumen: 010 Duschaum Damen 011 WC Damen 016 Vorraum 017 WC-Damen 018 WC-Damen 019 Vorraum 020 WC-Herren 021 Beh. WC 033 WC Herren 034 Waschraum Herren
01.010		<b>Feuchtigkeitsmessung</b> Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren Ausführung auf Anordnung des AG in erforderlicher Anzahl und Häufigkeit. <div>3 St      EP .....      GP .....</div>
01.020		<b>Randdämmstreifen entfernen und entsorgen</b> Entfernung und Entsorgung von Randstreifen und Überständen aus Abdichtungs- und Dämmmaterial, h = ca. 10cm, anfallende Stoffe, in vom AN gestellten Behälter sammeln und entsorgen. Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren. <div>110 m      EP .....      GP .....</div>
		<b>Vorbereitung und Abdichtung</b>
01.030		<b>Untergrund reinigen Beton absaugen</b> Reinigen des Untergrundes aus Beton von grober Verschmutzung, durch Absaugen, Untergrund waagerecht, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, und entsorgen. Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren. <div>75 m2      EP .....      GP .....</div>
01.040		<b>Kombinierte Trittschall- und Wärmedämmschicht in Kleinflächen</b> Kombinierte Trittschall- und Wärmedämmschicht mit Randstreifen, aus Polystyrol-Hartschaum (EPS) nach DIN EN 13163, Anwendungstyp DES nach DIN V 4108-10, sg-Trittschalldämmung, geringe Zusammendrückbarkeit,
		- Fortsetzung auf nächster Seite -
		Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
01	Titel	Sanitärbereiche - Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, Steifigkeitsgruppe 20, Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum (EPS) nach DIN EN 13163, Anwendungstyp DEO nach DIN V 4108-10, Dämmschichtdicke bis 100 mm liefern und zwischen den Entwässerungsleitungen passend in Kleinflächen einbauen. Flächen bis 5,0 m².	<b>10 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>01.050</b>	<b>Trennschicht, PE-Folie, d = 0,2 mm</b> Trennschicht, PE-Folie, d = 0,2 mm lose auf Dämmschicht verlegen zum späteren Einbau von Fliesen. Mit Nahtüberdeckungen.	<b>10 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>01.060</b>	<b>Estrich einbauen und anarbeiten</b> Estrich einbauen und anarbeiten. Es ist ein Gefälle (2%) einzuhalten. Die Stärke des Estrichs kann je nach Gefälle zwischen mindestens 60 und 70 mm variieren.	<b>10 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>01.070</b>	<b>AIV-B Boden innen W0-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm vollfl kleben</b> STLB-Bau 04/2026 018 Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, vollflächig kleben.	<b>25 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>01.080</b>	<b>AIV-B Innenwand innen W0-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm vollfl kleben</b> STLB-Bau 04/2026 018 Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, vollflächig kleben.	<b>35 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>01.090</b>	<b>AIV-B Wandsackel innen W0-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm B 45 cm vollfl kleben</b>  STLB-Bau 04/2026 018 TA Abdichtung der Wandsackel von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
01	Titel	Sanitärbereiche - Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	(Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, Breite Abdichtung '45' cm, vollflächig kleben.	<b>50 m</b>	EP .....	GP .....
<b>***Bedarfspos.</b>				
<b>01.100</b>	<b>Anschluss Durchdringung AIV-F Boden innen Dichtmanschette Durchm. 10-25cm W0-I</b> STLB-Bau 04/2026 018 Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser über 10 bis 25 cm, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).	<b>1 St</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>01.110</b>	<b>Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm. bis 10cm W0-I</b> STLB-Bau 04/2026 018 Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).	<b>45 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.120</b>	<b>AIV-B Boden innen W1-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm vollfl kleben</b> STLB-Bau 04/2026 018 Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, vollflächig kleben.	<b>25 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>01.130</b>	<b>AIV-B Innenwand innen W1-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm vollfl kleben</b> STLB-Bau 04/2026 018 Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, vollflächig kleben.	<b>45 m2</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	



# Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
01	Titel	Sanitärbereiche - Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>01.140</b>	<b>AIV-B Wandsockel innen W1-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm B 45 cm vollfl kleben</b>			
	STLB-Bau 04/2026 018 TA Abdichtung der Wandsockel von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, Breite Abdichtung '45' cm, vollflächig kleben.			
		<b>30 m</b>	EP .....	GP .....
***Bedarfspos.				
<b>01.150</b>	<b>Anschluss Durchdringung AIV-F Boden innen Dichtmanschette Durchm. 10-25cm W1-I</b>			
	STLB-Bau 04/2026 018 Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser über 10 bis 25 cm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).			
		<b>1 St</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>01.160</b>	<b>Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm. bis 10cm W1-I</b>			
	STLB-Bau 04/2026 018 Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).			
		<b>50 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.170</b>	<b>AIV-B Boden innen W2-I Kunststoffbahn profiliert vlieskaschiert D 0,2mm vollfl kleben</b>			
	STLB-Bau 04/2026 018 Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, beidseitig vlies- oder gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, vollflächig kleben.			
		<b>25 m2</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

024	LV	Fliesen und Platten		
01	Titel	Sanitärbereiche - Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
01.180	<b>AIV-B Innenwand innen W2-I Kunststoffbahn profiliert vlieskaschiert D 0,2mm vollfl kleben</b> STLB-Bau 04/2026 018 Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, beidseitig vlies- oder gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, vollflächig kleben.	75 m2	EP .....	GP .....
01.190	<b>AIV-B Wandsockel innen W2-I Kunststoffbahn profiliert vlieskaschiert D 0,2mm B 45 cm vollfl kleben</b> STLB-Bau 04/2026 018 TA Abdichtung der Wandsockel von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, beidseitig vlies- oder gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, Breite Abdichtung '45' cm, vollflächig kleben.	30 m	EP .....	GP .....
01.200	<b>Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen Dichtmanschette Durchm. 10-25cm W2-I</b> STLB-Bau 04/2026 018 Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, an Ablauf, Durchmesser über 10 bis 25 cm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).	5 St	EP .....	GP .....
01.210	<b>Anschluss Einbauteile AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm. bis 10cm W3-I</b> STLB-Bau 04/2026 018 Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).	40 St	EP .....	GP .....
<b>Bodenbelag</b>				
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
01	Titel	Sanitärbereiche - Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>01.220</b>	<b>Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIla Rutschgr.ArbeitR10 Rutschgr. BarfußB 30/60cm D 10 mm Dünnbett Dispersionsklebstoff TypD Fugenmörtel zementhaltig</b>  STLB-Bau 04/2026 024 TA Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIla, unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, innen, Untergrund waagrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 3, aus Dispersionsklebstoff Typ D DIN EN 12004-1, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Betonoptik, Naturstein, matt grau-beige Materialpreis: 26€/m² (netto) .	<b>70 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>01.230</b>	<b>Sockel H 8 cm trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa 30/60cm D 10 mm Dünnbett Dispersionsklebstoff Typ D Fugenmörtel zementhaltig</b>  STLB-Bau 04/2026 024 TA Sockel, Höhe '8' cm, auf Putz, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, frostbeständig, mit Fase, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton grau, im Dünnbett aus Dispersionsklebstoff Typ D DIN EN 12004-1, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Sockel aus der vorgenannten Bodenfliese schneiden .	<b>30 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.240</b>	<b>Aussparung herstellen Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten L 10-15cm B 10-15cm</b>  STLB-Bau 04/2026 024 Aussparung herstellen im Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, Aussparung rechteckig, Länge über 10 bis 15 cm, Breite über 10 bis 15 cm.	<b>5 St</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

## Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
01	Titel	Sanitärbereiche - Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>01.250</b>	<b>Bewegungsfugenprofil Stahl niro B 5-10mm</b> STLB-Bau 04/2026 024 Bewegungsfugenprofil aus nichtrostendem Stahl, sichtbare Breite über 5 bis 10 mm, an Boden, Dicke Fliese 10 mm.	<b>20 m</b>	EP .....	GP .....
	<b>Wandbelag</b>			
<b>01.260</b>	<b>Bekl. Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIIa 30/60cm D 10 mm Dünnbett Dispersionsklebstoff TypD Fugenmörtel zementhaltig</b> STLB-Bau 04/2026 024 TA Bekleidung an Wänden, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIIa, glasiert, matt, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton weiß, Untergrund senkrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 6, aus Dispersionsklebstoff Typ D DIN EN 12004-1, ansetzen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Materialpreis: 26€/m² (netto)	<b>150 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>01.270</b>	<b>Zulage Bodenfliese an Wand</b> Zulage zur Verfliesung der Wandflächen mit der vorgenannten Bodenfliese anstatt der Wandfliese.	<b>35 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>01.280</b>	<b>Aussparung herstellen Wandbekl. trockengepresste Fliesen/Platten L bis 10cm B bis 10cm</b> STLB-Bau 04/2026 024 Aussparung herstellen in der Wandbekleidung aus trockengepressten Fliesen/Platten, für Installationen und Einbauteile, Aussparung eckig, Länge bis 10 cm, Breite bis 10 cm.	<b>135 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.290</b>	<b>Kantenschutzsch. Stahl niro B 5-10mm</b> STLB-Bau 04/2026 024 Kantenschutzschiene aus nichtrostendem Stahl, sichtbare Breite über 5 bis 10 mm, an Wand, Dicke Fliese 10 mm.	<b>25 m</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
01	Titel	Sanitärbereiche - Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
***Bedarfspos.				
<b>01.300</b>	<b>Zulage Ablage Vorwandinstallation</b>			
	Zulage zur Verfliesung der Ablagen der Vorwandinstallation. Ablagentiefe von 15-25 cm, Einzellängen von ca. 1,00-2,635m, Das Auffüllen der Ablagen bis 5 cm, sowie die Materialkosten (Bodenfliesen) sind in dieser Position mit einzukalkulieren und werden somit nicht gesondert vergütet.			
		<b>6 m</b>	EP .....	- Nur EP -
	<b>Dauerelastische Fugen</b>			
<b>01.310</b>	<b>Randfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden füllen elast.Fugendichtstoff PW</b>			
	STLB-Bau 04/2026 024 Randfuge im Bodenbelag, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-4, IVD-Merkblatt Nr 1, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit elastischem Fugendichtstoff Typ PW DIN EN 15651-4, zulässige Gesamtverformung 12,5 %, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.			
		<b>125 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.320</b>	<b>Randfuge Wand B 10mm T 10mm ausbilden füllen elast.Fugendichtstoff F</b>			
	STLB-Bau 04/2026 024 Randfuge in der Wandbekleidung, DIN EN 15651-1, IVD-Merkblatt Nr 27, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, zulässige Gesamtverformung 12,5 %, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.			
		<b>75 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.350</b>	<b>Dauerelastische Fugen Sanitäre Anlagen, d=10 mm</b>			
	Dauerelastische Fugen an WCs, Waschtischen und ähnlichem, Untergrund keramische Fliesen und Platten, glasiert, Einbau innen, Silicon-Fugendichtstoff DIN 18540, herstellen. Fugenbreite bis 10 mm. Fugenfarbe: grau oder anthrazit oder nach Wahl AG, Dichtstoff: Silikon			
		<b>25 St</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

024	LV	Fliesen und Platten		
01	Titel	Sanitärbereiche - Erdgeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
01.360	<b>Dauerelastische Fugen Türzarge, d=10 mm</b> Dauerelastische Fugen an Türzarge zum Bodenbelag, Untergrund keramische Fliesen und Platten, glasiert, Einbau innen, Silicon-Fugendichtstoff DIN 18540, herstellen. Fugenbreite bis 10 mm. Fugenfarbe: grau oder anthrazit oder nach Wahl AG, Dichtstoff: Silikon	10 St	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 01</b>		<b>Sanitärbereiche - Erdgeschoss, Netto:</b> .....		
<b>02 Titel Sanitärbereiche - Obergeschoss</b>				
	<b>Sanitärräume - Obergeschoss</b> Ausführung in den Räumen: 108 Vorraum 109 WC-Damen 110 WC-Damen 111 Vorraum 112 WC-Herren 113 Pumi			
02.010	<b>Feuchtigkeitsmessung</b> Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren Ausführung auf Anordnung des AG in erforderlicher Anzahl und Häufigkeit.	1 St	EP .....	GP .....
02.020	<b>Randdämmstreifen entfernen und entsorgen</b> Entfernung und Entsorgung von Randstreifen und Überständen aus Abdichtungs- und Dämmmaterial, h = ca. 10cm, anfallende Stoffe, in vom AN gestellten Behälter sammeln und entsorgen. Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren.	50 m	EP .....	GP .....
	<b>Vorbereitung und Abdichtung</b>			
02.030	<b>Untergrund reinigen Beton absaugen</b> Reinigen des Untergrundes aus Beton von grober Verschmutzung, durch Absaugen, Untergrund waagerecht, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, und entsorgen. Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren.	25 m2	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
02	Titel	Sanitärbereiche - Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>02.040</b>	<b>AIV-B Boden innen W0-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm vollfl kleben</b> STL-Bau 04/2026 018 Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, vollflächig kleben.	<b>25 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>02.050</b>	<b>AIV-B Innenwand innen W0-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm vollfl kleben</b> STL-Bau 04/2026 018 Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, vollflächig kleben.	<b>32 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>02.060</b>	<b>AIV-B Wandsockel innen W0-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm B 45 cm vollfl kleben</b> STL-Bau 04/2026 018 TA Abdichtung der Wandsockel von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, Breite Abdichtung '45' cm, vollflächig kleben.	<b>45 m</b>	EP .....	GP .....
***Bedarfspos.				
<b>02.070</b>	<b>Anschluss Durchdringung AIV-F Boden innen Dichtmanschette Durchm. 10-25cm W0-I</b> STL-Bau 04/2026 018 Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser über 10 bis 25 cm, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).	<b>1 St</b>	EP .....	- Nur EP -
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
02	Titel	Sanitärbereiche - Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>02.080</b>	<b>Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm. bis 10cm W0-I</b>  STL-Bau 04/2026 018 Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W0-I (gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).	<b>40 St</b>	EP .....	GP .....
	<b>Bodenbelag</b>			
<b>02.090</b>	<b>Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Blla Rutschgr.ArbeitR10 Rutschgr. BarfußB 30/60cm D 10 mm Dünnbett Dispersionsklebstoff TypD Fugenmörtel zementhaltig</b>  STL-Bau 04/2026 024 TA Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Blla, unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, innen, Untergrund waagrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 3, aus Dispersionsklebstoff Typ D DIN EN 12004-1, verfugen durch Einschlänmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Betonoptik, Naturstein, matt grau-beige Materialpreis: 26€/m² (netto)	<b>25 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>02.100</b>	<b>Sockel H 8 cm trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 30/60cm D 10 mm Dünnbett Dispersionsklebstoff Typ D Fugenmörtel zementhaltig</b>  STL-Bau 04/2026 024 TA Sockel, Höhe '8' cm, auf Putz, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, frostbeständig, mit Fase, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton grau, im Dünnbett aus Dispersionsklebstoff Typ D DIN EN 12004-1, verfugen durch Einschlänmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Sockel aus der vorgenannten Bodenfliese schneiden			
Übertrag: .....				



**Leistungsverzeichnis****NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)**

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
02	Titel	Sanitärbereiche - Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
		<b>25 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.110</b>	<b>Aussparung herstellen Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten L 10-15cm B 10-15cm</b>			
	STLB-Bau 04/2026 024 Aussparung herstellen im Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, Aussparung rechteckig, Länge über 10 bis 15 cm, Breite über 10 bis 15 cm.			
		<b>5 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.120</b>	<b>Bewegungsfugenprofil Stahl niro B 5-10mm</b>			
	STLB-Bau 04/2026 024 Bewegungsfugenprofil aus nichtrostendem Stahl, sichtbare Breite über 5 bis 10 mm, an Boden, Dicke Fliese 10 mm.			
		<b>8 m</b>	EP .....	GP .....
	<b>Wandbelag</b>			
<b>02.130</b>	<b>Bekl. Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIIa 30/60cm D 10 mm Dünnbett Dispersionsklebstoff TypD Fugenmörtel zementhaltig</b>			
	STLB-Bau 04/2026 024 TA Bekleidung an Wänden, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIIa, glasiert, matt, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton weiß, Untergrund senkrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 6, aus Dispersionsklebstoff Typ D DIN EN 12004-1, ansetzen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Materialpreis: 26€/m² (netto)			
		<b>32 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>02.140</b>	<b>Zulage Bodenfliese an Wand</b>			
	Zulage zur Verfliesung der Wandflächen mit der vorgenannten Bodenfliese anstatt der Wandfliese.			
		<b>32 m2</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
02	Titel	Sanitärbereiche - Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>02.150</b>	<b>Aussparung herstellen Wandbekl. trockengepresste Fliesen/Platten L bis 10cm B bis10cm</b> STLB-Bau 04/2026 024 Aussparung herstellen in der Wandbekleidung aus trockengepressten Fliesen/Platten, für Installationen und Einbauteile, Aussparung eckig, Länge bis 10 cm, Breite bis 10 cm.	<b>40 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.160</b>	<b>Kantenschutzsch. Stahl niro B 5-10mm</b> STLB-Bau 04/2026 024 Kantenschutzschiene aus nichtrostendem Stahl, sichtbare Breite über 5 bis 10 mm, an Wand, Dicke Fliese 10 mm.	<b>20 m</b>	EP .....	GP .....
***Bedarfspos.				
<b>02.170</b>	<b>Zulage Ablage Vorwandinstallation</b> Zulage zur Verfliesung der Ablagen der Vorwandinstallation. Ablagentiefe von 15-25 cm, Einzellängen von ca. 1,00-2,635m, Das Auffüllen der Ablagen bis 5 cm, sowie die Materialkosten (Bodenfliesen) sind in dieser Position mit einzukalkulieren und werden somit nicht gesondert vergütet.	<b>3 m</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>Dauerelastische Fugen</b>				
<b>02.180</b>	<b>Randfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden füllen elast.Fugendichtstoff PW</b>  STLB-Bau 04/2026 024 Randfuge im Bodenbelag, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-4, IVD-Merkblatt Nr 1, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit elastischem Fugendichtstoff Typ PW DIN EN 15651-4, zulässige Gesamtverformung 12,5 %, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.	<b>65 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.190</b>	<b>Randfuge Wand B 10mm T 10mm ausbilden füllen elast.Fugendichtstoff F</b>  STLB-Bau 04/2026 024 Randfuge in der Wandbekleidung, DIN EN 15651-1, IVD-Merkblatt Nr 27, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, zulässige Gesamtverformung 12,5 %, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.	<b>30 m</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
02	Titel	Sanitärbereiche - Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>02.200</b>	<b>Dauerelastische Fugen Sanitäre Anlagen, d=10 mm</b> Dauerelastische Fugen an WCs, Waschtischen und ähnlichem, Untergrund keramische Fliesen und Platten, glasiert, Einbau innen, Silicon-Fugendichtstoff DIN 18540, herstellen. Fugenbreite bis 10 mm. Fugenfarbe: grau oder anthrazit oder nach Wahl AG, Dichtstoff: Silikon	<b>10 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.210</b>	<b>Dauerelastische Fugen Türzarge, d=10 mm</b> Dauerelastische Fugen an Türzarge zum Bodenbelag, Untergrund keramische Fliesen und Platten, glasiert, Einbau innen, Silicon-Fugendichtstoff DIN 18540, herstellen. Fugenbreite bis 10 mm. Fugenfarbe: grau oder anthrazit oder nach Wahl AG, Dichtstoff: Silikon	<b>7 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 02</b>		<b>Sanitärbereiche - Obergeschoss, Netto: .....</b>		
<b>03</b>	<b>Titel Bodenfliesen EG</b>			
	<b>Bodenfliesen - Erdgeschoss R10b</b> Ausführung in den Räumen: 001 Eingang 003 Getränke / Lager 004 Küche 008 HA / Technik 008a Batterieraum 014 Stuhllager 015 Kleiderkammer			
<b>03.010</b>	<b>Feuchtigkeitsmessung</b> Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren Ausführung auf Anordnung des AG in erforderlicher Anzahl und Häufigkeit.	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.020</b>	<b>Randdämmstreifen entfernen und entsorgen</b> Entfernung und Entsorgung von Randstreifen und Überständen aus Abdichtungs- und Dämmmaterial, h = ca. 10cm, anfallende Stoffe, in vom AN gestellten Behälter sammeln und entsorgen. Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren.	<b>105 m</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

## Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
03	Titel	Bodenfliesen EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>03.030</b>	<b>Untergrund reinigen Beton absaugen</b> Reinigen des Untergrundes aus Beton von grober Verschmutzung, durch Absaugen, Untergrund waagerecht, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, und entsorgen. Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren.	<b>100 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>03.040</b>	<b>AIV-B Boden innen W1-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm vollfl kleben</b> STLB-Bau 04/2026 018 Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, vollflächig kleben.	<b>37 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>03.050</b>	<b>AIV-B Wandsockel innen W1-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm B 45 cm vollfl kleben</b>  STLB-Bau 04/2026 018 TA Abdichtung der Wandsockel von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, Breite Abdichtung '45' cm, vollflächig kleben.	<b>35 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.060</b>	<b>Anschluss Durchdringung AIV-F Boden innen Dichtmanschette Durchm. 10-25cm W1-I</b> STLB-Bau 04/2026 018 Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser über 10 bis 25 cm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.070</b>	<b>Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Blla Rutschgr.ArbeitR10 Rutschgr. BarfußB 30/60cm D 10 mm Dünnbett Dispersionsklebstoff TypD Fugenmörtel zementhaltig</b>			
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
03	Titel	Bodenfliesen EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
	<p>STLB-Bau 04/2026 024 TA</p> <p>Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIIa, unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, innen, Untergrund waagrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 3, aus Dispersionsklebstoff Typ D DIN EN 12004-1, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr</p> <p>Betonoptik, Naturstein, matt grau-beige</p> <p>Materialpreis: 26€/m² (netto)</p> <p>.</p>	<b>100 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>03.080</b>	<p><b>Sockel H 8 cm trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 30/60cm D 10 mm Dünnbett Dispersionsklebstoff Typ D Fugenmörtel zementhaltig</b></p> <p>STLB-Bau 04/2026 024 TA</p> <p>Sockel,</p> <p>Höhe '8' cm, auf Putz, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, frostbeständig, mit Fase, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton grau, im Dünnbett aus Dispersionsklebstoff Typ D DIN EN 12004-1, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr</p> <p>Sockel aus der vorgenannten Bodenfliese schneiden</p> <p>.</p>	<b>105 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.090</b>	<p><b>Aussparung herstellen Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten L 10-15cm B 10-15cm</b></p> <p>STLB-Bau 04/2026 024</p> <p>Aussparung herstellen im Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, Aussparung rechteckig, Länge über 10 bis 15 cm, Breite über 10 bis 15 cm.</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

## Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
03	Titel	Bodenfliesen EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>03.100</b>	<b>Bewegungsfugenprofil Stahl niro B 5-10mm</b> STL-Bau 04/2026 024 Bewegungsfugenprofil aus nichtrostendem Stahl, sichtbare Breite über 5 bis 10 mm, an Boden, Dicke Fliese 10 mm.	<b>12 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.110</b>	<b>Randfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden füllen elast.Fugendichtstoff PW</b> STL-Bau 04/2026 024 Randfuge im Bodenbelag, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-4, IVD-Merkblatt Nr 1, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit elastischem Fugendichtstoff Typ PW DIN EN 15651-4, zulässige Gesamtverformung 12,5 %, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.	<b>125 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.120</b>	<b>Dauerelastische Fugen Türzarge, d=10 mm</b> Dauerelastische Fugen an Türzarge zum Bodenbelag, Untergrund keramische Fliesen und Platten, glasiert, Einbau innen, Silicon-Fugendichtstoff DIN 18540, herstellen. Fugenbreite bis 10 mm. Fugenfarbe: grau oder anthrazit oder nach Wahl AG, Dichtstoff: Silikon	<b>10 St</b>	EP .....	GP .....
	<b>Bodenfliesen - Erdgeschoss R11</b> Ausführung in den Räumen: 012 Umkleide Damen 013 Alarmflur 024 Flur 031 Umkleide Herren 032 Flur			
<b>03.130</b>	<b>Feuchtigkeitsmessung</b> Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren Ausführung auf Anordnung des AG in erforderlicher Anzahl und Häufigkeit.	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
03	Titel	Bodenfliesen EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>03.140</b>	<b>Randdämmstreifen entfernen und entsorgen</b> Entfernung und Entsorgung von Randstreifen und Überständen aus Abdichtungs- und Dämmmaterial, h = ca. 10cm, anfallende Stoffe, in vom AN gestellten Behälter sammeln und entsorgen. Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren.	<b>130 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.150</b>	<b>Untergrund reinigen Beton absaugen</b> Reinigen des Untergrundes aus Beton von grober Verschmutzung, durch Absaugen, Untergrund waagerecht, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, und entsorgen. Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren.	<b>160 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>03.160</b>	<b>AIV-B Boden innen W1-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm vollfl kleben</b> STLB-Bau 04/2026 018 Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, vollflächig kleben.	<b>130 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>03.170</b>	<b>AIV-B Wandsockel innen W1-I Kunststoffbahn vlieskaschiert D 0,2mm B 45 cm vollfl kleben</b> STLB-Bau 04/2026 018 TA Abdichtung der Wandsockel von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit beidseitig vlieskaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm, Breite Abdichtung '45' cm, vollflächig kleben.	<b>90 m</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis****NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)**

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
03	Titel	Bodenfliesen EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	***Bedarfspos.			
<b>03.180</b>	<b>Anschluss Durchdringung AIV-F Boden innen Dichtmanschette Durchm. 10-25cm W1-I</b> STL-Bau 04/2026 018 Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser über 10 bis 25 cm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).	<b>2 St</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>03.190</b>	<b>Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Blaa Rutschgr.ArbeitR11 30/60cm D 10 mm Dünnbett Dispersionsklebstoff TypD Fugenmörtel zementhaltig</b> STL-Bau 04/2026 024 TA Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe B1a, unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, innen, Untergrund waagrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 3, aus Dispersionsklebstoff Typ D DIN EN 12004-1, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Betonoptik, Naturstein, matt grau-beige Materialpreis: 26€/m² (netto)	<b>160 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>03.200</b>	<b>Sockel H 8 cm trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Blaa 30/60cm D 10 mm Dünnbett Dispersionsklebstoff Typ D Fugenmörtel zementhaltig</b> STL-Bau 04/2026 024 TA Sockel, Höhe '8' cm, auf Putz, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe B1a, unglasiert, frostbeständig, mit Fase, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton grau, im Dünnbett aus Dispersionsklebstoff Typ D DIN EN 12004-1, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Sockel aus der vorgenannten Bodenfliese schneiden	<b>130 m</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....



## Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
03	Titel	Bodenfliesen EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
***Bedarfspos.				
<b>03.210</b>	<b>Aussparung herstellen Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten L 10-15cm B 10-15cm</b>			
	STLB-Bau 04/2026 024 Aussparung herstellen im Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, Aussparung rechteckig, Länge über 10 bis 15 cm, Breite über 10 bis 15 cm.			
		<b>2 St</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>03.220</b>	<b>Bewegungsfugenprofil Stahl niro B 5-10mm</b>			
	STLB-Bau 04/2026 024 Bewegungsfugenprofil aus nichtrostendem Stahl, sichtbare Breite über 5 bis 10 mm, an Boden, Dicke Fliese 10 mm.			
		<b>8 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.230</b>	<b>Abschlussprofil Stahl niro B 5-10mm</b>			
	STLB-Bau 04/2026 024 Abschlussprofil aus nichtrostendem Stahl, sichtbare Breite über 5 bis 10 mm, an Boden, Dicke Fliese 10 mm.			
		<b>12 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.240</b>	<b>Randfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden füllen elast.Fugendichtstoff PW</b>			
	STLB-Bau 04/2026 024 Randfuge im Bodenbelag, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-4, IVD-Merkblatt Nr 1, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit elastischem Fugendichtstoff Typ PW DIN EN 15651-4, zulässige Gesamtverformung 12,5 %, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.			
		<b>150 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.250</b>	<b>Dauerelastische Fugen Türzarge, d=10 mm</b>			
	Dauerelastische Fugen an Türzarge zum Bodenbelag, Untergrund keramische Fliesen und Platten, glasiert, Einbau innen, Silicon-Fugendichtstoff DIN 18540, herstellen. Fugenbreite bis 10 mm. Fugenfarbe: grau oder anthrazit oder nach Wahl AG, Dichtstoff: Silikon			
		<b>10 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 03</b>				
		<b>Bodenfliesen EG, Netto:</b> .....		
<b>04</b>	<b>Titel Bodenfliesen OG</b>			

# Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
04	Titel	Bodenfliesen OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<b>Bodenfliesen - Erdgeschoss R10b</b>			
	Ausführung in den Räumen:			
	101 Flur			
	102 Technik			
	107 Teeküche			
	114 Stuhllager			
	115 Flur			
	116 Umkleide Jungen			
	117 Umkleide Mädchen			
<b>04.010</b>	<b>Feuchtigkeitsmessung</b>			
	Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren Ausführung auf Anordnung des AG in erforderlicher Anzahl und Häufigkeit.			
		<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>04.020</b>	<b>Randdämmstreifen entfernen und entsorgen</b>			
	Entfernung und Entsorgung von Randstreifen und Überständen aus Abdichtungs- und Dämmmaterial, h = ca. 10cm, anfallende Stoffe, in vom AN gestellten Behälter sammeln und entsorgen. Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren.			
		<b>120 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.030</b>	<b>Untergrund reinigen Beton absaugen</b>			
	Reinigen des Untergrundes aus Beton von grober Verschmutzung, durch Absaugen, Untergrund waagerecht, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, und entsorgen. Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren.			
		<b>95 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>04.040</b>	<b>Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Blla Rutschgr.ArbeitR10 Rutschgr. BarfußB 30/60cm D 10 mm Dünnbett Dispersionsklebstoff TypD Fugenmörtel zementhaltig</b>			
	STLB-Bau 04/2026 024 TA			
	Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Blla, unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, innen, Untergrund waagerecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 3, aus Dispersionsklebstoff Typ D DIN EN 12004-1, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
04	Titel	Bodenfliesen OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
	Einzelbeschreibungs-Nr Betonoptik, Naturstein, matt grau-beige Materialpreis: 26€/m² (netto) .			
		<b>95 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>04.050</b>	<b>Sockel H 8 cm trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 30/60cm D 10 mm Dünnbett Dispersionsklebstoff Typ D Fugenmörtel zementhaltig</b> STLB-Bau 04/2026 024 TA Sockel, Höhe '8' cm, auf Putz, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, frostbeständig, mit Fase, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton grau, im Dünnbett aus Dispersionsklebstoff Typ D DIN EN 12004-1, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Sockel aus der vorgenannten Bodenfliese schneiden .			
		<b>120 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.070</b>	<b>Bewegungsfugenprofil Stahl niro B 5-10mm</b> STLB-Bau 04/2026 024 Bewegungsfugenprofil aus nichtrostendem Stahl, sichtbare Breite über 5 bis 10 mm, an Boden, Dicke Fliese 10 mm.			
		<b>6 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.080</b>	<b>Abschlussprofil Stahl niro B 5-10mm</b> STLB-Bau 04/2026 024 Abschlussprofil aus nichtrostendem Stahl, sichtbare Breite über 5 bis 10 mm, an Boden, Dicke Fliese 10 mm.			
		<b>10 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.090</b>	<b>Randfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden füllen elast.Fugendichtstoff PW</b>  STLB-Bau 04/2026 024 Randfuge im Bodenbelag, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-4, IVD-Merkblatt Nr 1, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit elastischem Fugendichtstoff Typ PW DIN EN 15651-4, zulässige Gesamtverformung 12,5 %, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.			
		<b>130 m</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

## Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

024	LV	Fliesen und Platten		
04	Titel	Bodenfliesen OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
04.100	<b>Dauerelastische Fugen Türzarge, d=10 mm</b> Dauerelastische Fugen an Türzarge zum Bodenbelag, Untergrund keramische Fliesen und Platten, glasiert, Einbau innen, Silicon-Fugendichtstoff DIN 18540, herstellen. Fugenbreite bis 10 mm. Fugenfarbe: grau oder anthrazit oder nach Wahl AG, Dichtstoff: Silikon	10 St	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 04</b>		<b>Bodenfliesen OG, Netto:</b> .....		
05 Titel Allgemein				
	<b>Fensterbänke</b>			
05.010	<b>Fensterbänke, Tiefe ca. 20-30 cm</b> Fensterbank, innen, aus Kunstwerkstein, Fensterbanktiefe; ca. 20-30 cm, Plattendicke 2 cm, in Mörtelbett eben verlegen, einschließlich Beiputzarbeiten, Untergrund: Mauerwerk oder Stahlbeton, Plattenstöße nur bei Überschreitung einer produktionsbedingten, maximal möglichen Länge und nur nach Rücksprache mit der Bauleitung, vordere Kantenfläche voll und zwei Seitenflächen teilweise sichtbar, alle sichtbaren Schnittflächen und Unterseite des Überstandes wie Oberfläche behandelt, Überstand vor malerfertigen Wand b= 25 mm, Oberfläche poliert, Material: Kunstwerkstein, Micro white	55 m	EP .....	GP .....
05.020	<b>Randfuge Wand B 10mm T 10mm ausbilden füllen elast.Fugendichtstoff F</b>  STLB-Bau 04/2026 024 Randfuge in der Wandbekleidung, DIN EN 15651-1, IVD-Merkblatt Nr 27, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F IVD-Merkblatt Nr 27, zulässige Gesamtverformung 12,5 %, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.	60 m	EP .....	GP .....
	<b>Treppenhaus</b>			
Übertrag: .....				

## Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
05	Titel	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>05.030</b>	<b>Randdämmstreifen entfernen und entsorgen</b> Entfernung und Entsorgung von Randstreifen und Überständen aus Abdichtungs- und Dämmmaterial, h = ca. 10cm, anfallende Stoffe, in vom AN gestellten Behälter sammeln und entsorgen. Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren.	<b>20 m</b>	EP .....	GP .....
<b>05.040</b>	<b>Untergrund reinigen Beton absaugen</b> Reinigen des Untergrundes aus Beton von grober Verschmutzung, durch Absaugen, Untergrund waagerecht, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, und entsorgen. Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in dieser Position mit einzukalkulieren.	<b>14 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>05.050</b>	<b>Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIla Rutschgr.ArbeitR10 Rutschgr. BarfußB 30/60cm D 10 mm Dickbett Fugenmörtel zementhaltig</b> STLB-Bau 04/2026 024 TA Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIla, unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, innen, Untergrund waagerecht, im Dickbett, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 3, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung Tritt- und Setzstufe und Podest Betonoptik, Naturstein, matt grau-beige Materialpreis: 26€/m² (netto)	<b>18 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>05.060</b>	<b>Sockel H 8 cm trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa 30/60cm D 10 mm Dünnbett Dispersionsklebstoff Typ D Fugenmörtel zementhaltig</b> STLB-Bau 04/2026 024 TA Sockel, Höhe '8' cm, auf Putz, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, frostbeständig, mit Fase, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, Farbton grau, im Dünnbett aus Dispersionsklebstoff Typ D DIN EN 12004-1,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
05	Titel	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Sockel aus der vorgenannten Bodenfliese schneiden .	<b>20 m</b>	EP .....	GP .....
<b>05.070</b>	<b>Abschlussprofil Stahl niro B 5-10mm</b> STLB-Bau 04/2026 024 Abschlussprofil aus nichtrostendem Stahl, sichtbare Breite über 5 bis 10 mm, an Boden, Dicke Fliese 10 mm.	<b>27 m</b>	EP .....	GP .....
<b>05.080</b>	<b>Bewegungsfugenprofil Stahl niro B 5-10mm</b> STLB-Bau 04/2026 024 Bewegungsfugenprofil aus nichtrostendem Stahl, sichtbare Breite über 5 bis 10 mm, an Boden, Dicke Fliese 10 mm.	<b>7 m</b>	EP .....	GP .....
<b>05.090</b>	<b>Randfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden füllen elast.Fugendichtstoff PW</b>  STLB-Bau 04/2026 024 Randfuge im Bodenbelag, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-4, IVD-Merkblatt Nr 1, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit elastischem Fugendichtstoff Typ PW DIN EN 15651-4, zulässige Gesamtverformung 12,5 %, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.	<b>50 m</b>	EP .....	GP .....
<b>05.100</b>	<b>Anschlagsschiene Eingangsmatte 1,20 x 1,20 m</b> Anschlagsschiene für Eingangsmatte, 1,20 x 1,20 m, aus nichtrostendem Stahl liefern und fachgerecht einbauen.	<b>5 m</b>	EP .....	GP .....
<b>05.110</b>	<b>Eingangsmatte für Innen, 1,2 x 1,2 m</b> Eingangsmatte für Innen, offen, aufrollbar, Mattenhöhe 11 mm. Hergestellt aus: austauschbaren, widerstandsfähigen, hochabsorbierenden, anthrazitfarbenen/ hellgrauen Rauhaarrisstreifen nach Wahl des AG in Edelstahleinbaurahmen mit integrierter Mikro-Kratzkannte und unterseitiger Trittschalldämmung eingefasst, im Wechsel mit 5 mm Distanzhaltern, aufgezogen auf korrosionsgeschützte Hochfestigkeitsseile.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

<b>024</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesen und Platten</b>		
05	Titel	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	<p>Rutschhemmende Eigenschaft: R 11 (nach DIN 51130)  Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.  Abmessung:  Mattenbreite B: 1,20 m,  Mattentiefe T: 1,20 m (Gehrichtung)  Raddruckbelastung: bis 20000 N (Grundfläche des Lastwürfels  nach DIN 1072= 200 x 260 mm = 520 cm<sup>2</sup>  20.000 N : 520 cm<sup>2</sup>= 39 N/cm<sup>2</sup>  Bedingung: vollflächige Mattenaufgabe,  entsprechende Unterkonstruktion.  Fabrikat: Kampmann Portagard I o. glw.  angebotenes Produkt:</p> <p>'.....'  (vom Bieter einzutragen)</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
	<b>Aufzug</b>			
<b>05.120</b>	<p><b>Trittschall- / Wärmedämmschicht in Kleinflächen</b>  Kombinierte Trittschall- und Wärmedämmschicht mit  Randstreifen, aus Polystyrol-Hartschaum (EPS) nach DIN EN  13163, Anwendungstyp DES nach DIN V 4108-10,  sg-Trittschalldämmung, geringe Zusammendrückbarkeit,  Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK,  Steifigkeitsgruppe 20, Dämmschichtdicke unter Belastung 25  mm, Wärmedämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum (EPS)  nach DIN EN 13163, Anwendungstyp DEO nach DIN V  4108-10, Dämmschichtdicke bis 100 mm liefern und zwischen  den Entwässerungsleitungen passend in Kleinflächen einbauen.  Ausführung: Nachträgliches Schließen an Fahrstuhlür.</p>	<b>2 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>05.130</b>	<p><b>Trennschicht, PE-Folie, d = 0,2 mm</b>  Trennschicht, PE-Folie, d = 0,2 mm lose auf Dämmschicht  verlegen zum späteren Einbau von Estrich. Mit  Nahtüberdeckungen.  Ausführung: Nachträgliches Schließen an Fahrstuhlür.</p>	<b>2 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>05.140</b>	<p><b>Estrich einbauen und anarbeiten</b>  Estrich einbauen und anarbeiten.  Ausführung: Nachträgliches Schließen an Fahrstuhlür.</p>	<b>2 m2</b>	EP .....	GP .....
	Übertrag: .....			

# Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

024	LV	Fliesen und Platten		
05	Titel	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
05.150	<b>Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIIa Rutschgr.ArbeitR10 Rutschgr. BarfußB 30/60cm D 10 mm Dünnbett Dispersionsklebstoff TypD Fugenmörtel zementhaltig</b>  STLB-Bau 04/2026 024 TA Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIIa, unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, innen, Untergrund waagrecht, im Dünnbett mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 3, aus Dispersionsklebstoff Typ D DIN EN 12004-1, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung vor und im Aufzug. Betonoptik, Naturstein, matt grau-beige Materialpreis: 26€/m² (netto)  .	4 m2	EP .....	GP .....
Summe Titel 05		Allgemein, Netto: .....		
06 Titel Stundenlohnarbeiten				
06.010	<b>Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b> STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5 h	EP .....	GP .....
06.020	<b>Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b> STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				



## Leistungsverzeichnis

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

024	LV	Fliesen und Platten		
06	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
06.030	<b>Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b> STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngedundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 06</b>		<b>Stundenlohnarbeiten, Netto:</b> .....		

## LV-Zusammenfassung

NEUENHAUS - NB Feuerwehr Veldhausen (23-219)

024	LV	Fliesen und Platten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in €
01	Titel	Sanitärbereiche - Erdgeschoss	6	.....
02	Titel	Sanitärbereiche - Obergeschoss	14	.....
03	Titel	Bodenfliesen EG	19	.....
04	Titel	Bodenfliesen OG	26	.....
05	Titel	Allgemein	28	.....
06	Titel	Stundenlohnarbeiten	32	.....
<b>Summe LV 024 Fliesen und Platten</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	€ .....
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	€ .....
			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	€ <u>.....</u>
..... Anbieter - Unterschrift				