Flächenbedarfsübersicht nach DIN 13080

Projekt : **ROTKREUZKLINIKUM MÜNCHEN - Gemeinsame AEMP für RK Nymphenburgerstraße und FK Taxisstraße - 100 StE Tagesvolumen**

Datum : 29.07.2025

Funktionsstelle : 5.0 Ver- und Entsorgung
5.02 Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP)

	Raumbezeichnung	IST - Raumprogramm RK				IST - Raumprogramm FK				IST RK-FK	PLAN - Raumprogramm MTI GmbH - AEMP für RK und FK gesamt						SOLL-PLAN	Bemerkung	IST	KFA	KOSTEN
		Anzahl	Fläche m²	Gesamt m²	Anteil	Anzahl	Fläche m²	Gesamt m²	Anteil	Gesamt m²	Anzahl	Fläche m²	Gesamt m²	Übernahme m²	Neuplanung m²	Anteil	Differenz m²		m²	NR.	EURO
1	**KERNZONE - Unreiner Bereich**			**38,7**	**22,2%**			**23,7**	**16,1%**	**62,40**			**63,6**		**63,64**	**30,3%**	**24,94**	Grober Richtwert : ca. 20 % bis 30 % der Gesamtfläche	**63,64**		
1.1	Annahme	0,0	0,0	0,0	0,0%	1,0	4,7	4,7	3,2%	**4,70**	1,0	8,0	8,0	0,0	7,98	3,8%	7,98		7,98		
1.2	Unreine Seite	1,0	34,7	34,7	19,9%	1,0	16,9	16,9	11,5%	**51,60**	1,0	32,6	32,6	0,0	32,63	15,6%	-2,07		32,63		
1.3	Wagenaufbereitung	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	**0,00**	1,0	15,5	15,5	0,0	15,49	7,4%	15,49		15,49		
1.4	Gerätezeile RDG's	1,0	4,0	4,0	2,3%	1,0	2,1	2,1	1,4%	**6,10**	1,0	7,5	7,5	0,0	7,54	3,6%	3,54		7,54		
2	**KERNZONE - Reine Seite**			**61,5**	**35,4%**			**47,3**	**32,2%**	**108,84**			**76,2**		**76,17**	**36,3%**	**14,63**	Grober Richtwert : ca. 35 % bis 45 % der Gesamtfläche	**76,17**		
2.1	Reine Seite	1,0	56,7	56,7	32,6%	1,0	38,2	38,2	26,0%	**94,94**	1,0	72,1	72,1	0,0	72,11	34,4%	15,37		72,11		
2.2	Materiallager	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	**0,00**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%	0,00	Im Packbereich integriert	0,00		
2.3	Materialschleuse	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	**0,00**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%	0,00	Erfolgt über die Ausgabeschleuse	0,00		
2.4	Gerätezeile Sterilisatoren	1,0	4,8	4,8	2,8%	1,0	9,1	9,1	6,2%	**13,90**	1,0	4,1	4,1	0,0	4,06	1,9%	-0,74		4,06		
3	**KERNZONE - Sterile Seite**			**63,6**	**36,5%**			**56,3**	**38,3%**	**119,89**			**38,2**		**38,17**	**18,2%**	**-25,43**	Grober Richtwert : ca. 10 % bis 25 % der Gesamtfläche	**38,17**		
3.1	Sterile Seite	1,0	56,7	56,7	32,6%	1,0	35,2	35,2	24,0%	**91,93**	1,0	23,2	23,2	0,0	23,15	11,0%	-33,59		23,15		
3.2	Ausgabe	1,0	6,9	6,9	3,9%	1,0	21,1	21,1	14,4%	**27,96**	1,0	10,0	10,0	0,0	9,95	4,7%	3,09		9,95		
3.3	Putzraum	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	**0,00**	1,0	5,1	5,1	0,0	5,07	2,4%	5,07		5,07		
4	**KERNZONE - Diensträume und Aufenthalt**			**0,0**	**0,0%**			**10,6**	**7,2%**	**10,60**			**12,9**		**12,92**	**6,2%**	**12,92**	Grober Richtwert : ca. 5 % bis 10 % der Gesamtfläche	**12,92**		
4.1	Leitstelle AEMP	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	**0,00**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%	0,00	Arbeitsplatz auf der reinen Seite	0,00		
4.2	Aufenthalt	0,0	0,0	0,0	0,0%	1,0	10,6	10,6	7,2%	**10,60**	1,0	12,9	12,9	0,0	12,92	6,2%	12,92		12,92		
5	**AUSTAUSCHZONE - Erschließungsräume**			**7,7**	**4,4%**			**6,4**	**4,4%**	**14,07**			**11,2**		**11,15**	**5,3%**	**3,48**	Grober Richtwert : ca. 10 % bis 15 % der Gesamtfläche	**11,15**		
5.1	Umkleide	1,0	7,7	7,7	4,4%	1,0	6,4	6,4	4,4%	**14,07**	1,0	8,6	8,6	0,0	8,60	4,1%	0,93		8,60		
5.2	WC	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	**0,00**	1,0	2,6	2,6	0,0	2,55	1,2%	2,55		2,55		
5.3	Bereichsschleuse Unreine Seite	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	**0,00**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%	0,00	Im Annahmebereich Unrein integriert	0,00		
6	**TECHNIKBEREICH**			**2,5**	**1,4%**			**2,5**	**1,7%**	**5,00**			**7,7**		**7,66**	**3,7%**	**5,16**	Grober Richtwert : ca.5 % bis 10 % der Gesamtfläche	**7,66**		
6.1	Dosieranlage	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%	**0,00**	1,0	4,2	4,2	0,0	4,16	2,0%	4,16		4,16		
6.2	Vakuumpumpe Sterilisatoren	1,0	2,5	2,5	1,4%	1,0	2,5	2,5	1,7%	**5,00**	1,0	3,5	3,5	0,0	3,50	1,7%	1,00		3,50		
	GESAMT			**174,01**	**100,0%**			**146,79**	**100,0%**	**320,80**			**209,71**	**0,00**	**209,71**	**100,0%**	**35,70**		**209,71**		