Legende Verteiler

AV-Verteiler

SV-Verteiler

1. Untergeschoss

Neu

Neue Unterverteilung
für 3 Dampfsterilisatoren
mit 3 Eigendampferzeugern

U.01.xxx
ELT-Raum

"Sterilisation neu"
60 A / 110kVA

UV SV

Überlastschutz Kabel
160A vorsehen
80% zusätzliche Leistung

2 Dampf-Sterilisation
mit 2 Eigendampferzeugern
4 RDGs

U.01.xxx
ELT-Raum

"Kraft"
200A / 138kVA

UV SV

Hauptschalter Q3
3VF4 200A / 2000A

Anteilige Beleuchtung gemäß
VDE0100 Teil 710
Steckdosen für notwendige
Kleingeräte
Systemtrennung Endoskopie
(Schacht)

U.01.xxx
ELT-Raum

"Licht"

UV SV

Hauptschalter Q2
3LD17 100A

Anteilige Beleuchtung gemäß
VDE0100 Teil 710
Niederwertige Steckdosen

U.01.xxx
ELT-Raum

UV AV

Hauptschalter Q1
3LD17 100A

Bestand

Kabel muffen oder umverlegen
ab senkrechtem Promatkanal
auf Bühne Heizzentrale zwischen
UV und Vakuumpumpen

Feld-1 Abgang 3
NYCWY 4x120/70mm²
3VF4 250A /1563A

HUV-VF-3-SV

Feld-1 Abgang 2
NYCWY 4x16/16mm²
3VF3 80A / 1000A

Feld-2 Abgang 2
NYCWY 4x16/16mm²
3VF3 80A/1000A

HUV-VF-3-AV

Leitungsende
Klemmkasten
Rohrkeller

Feld-7 Reservekabel
NYCWY 4x16/16mm²

Feld-6 Abgang 9
NYCWY 4x95/50 mm²
3VF4 200A/1000A

NSHV SV Bestand
"NSHV1-SV>15s

G

Feld-8 Abgang 8/3
NYCWY 4x120/70mm²
3WN6 240A / 1920A / 80ms

NSHV SV Bestand
"NSHV1-SV<15s"

G

Feld-3 Abgang 3/§
NYCWY 4X120/70mm²
3WN6 200A / 2000 A / 80mx

NSHV AV Bestand
"NSHV1-AV"

Anbindung NSHV
Hauptversorgung

RKM	ELT	3	0	SH	U1	VT	00	V	

Auftraggeber

Rotkreuzklinikum München gGmbH
Nymphenburger Straße 163
80634 München

Rotkreuzklinikum München

Planung mit Strategie.
MEHR ZEIT. MEHR LICHT. MEHR QUALITÄT.

MTM PLAN – Technische Gebäudeausrüstung – Fördertechnik

Index	Änderungen	geändert am	geändert von

Blatt:	1/1	
Grösse:	DINA1	
Urspr.:		
Datei:	25-16011	
Stand:	06/2025	

	Datum	Name
Bearb.	13.06.2025	49KB
Gepr.	13.06.2025	01MM

Projekt	25-101, M, Rotkreuzklinikum München	
Zeichnung	Schema 1. Untergeschoss Entwurfsplanung	
Gewerk	Elektrotechnik Verteiler	Maßstab o.M.