

	Pos Nr. + Kurztext	Menge	Einheit
025.1 Estricharbeiten	1.1.2 Ausgleichsschüttung EPS-Leichtzuschlag, zementgebunden, D=30mm	658	m ²
	2.2.1 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 5KN/m ² 30-3mm	435	m ²
	2.3.1 Zement-Heizestrich Estrich auf Dämmschicht Bauart A 5KN/m ² C30 F5 D=75mm	255	m ²
	2.3.2 Zementestrich schleifen	445	m ²
	2.3.3 Imprägnierung Boden Estrich Silan	445	m2