

LGH, Sanierung und Erweiterung Linzgauhalle, Immenstaad am Bodensee

| | Pos Nr. + Kurztext | Menge | Einheit |
|--|---|-------|----------------|
| 021.1 Dachabdichtungs- und Flaschnerarbeiten + UK PV-Anlage | 2.4 Abdichtung Bodenplatte W1.1-E einlagig Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-G200S4 BA Schweißverf | 1420 | m ² |
| | 3.2.2 Luftdichtheits-diffusionsd.Schicht Bitumenbahn Al+V60S4 vollfl schweißen | 2115 | m ² |
| | 3.2.20 Dachabdichtung BROOF 2lagig KSP-Polymerbitumenbahn PYE-KTG-KSP3,5 selbstkl Nähte schließen Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-PV200S5 vollfl schweißen | 1600 | m ² |
| | 4.1.1 Flachdachfenster, Nenngroße 200/200 cm, passend Aufsetzkranz | 8 | St |
| | 5.1.4 Dränschicht Dachbegrünung Kunststoff-Profilpl. D 80mm 3000-4000g/m2 Wasserspeicher 3- 5l/m2 | 1570 | m ² |
| 026.1 026.1 Fenster-, Außentüren, Sonnenschutz außen und Blendschutz innen | 1.1.3 Holz-Alu-Pfosten-Riegel-Fassade B 3000 mm H 2505 mm | 5 | St |
| | 1.2.1.8 Einfachfenster B 3225 mm H 2720 mm 1tlg 38dB 0,85W/m2K g0,5 Rahmen Holz-Alu Eckkopplung Außenecke Isolierglas 3fach VSG 2seitig Sonnenschutz Dichtungsband BG1 Dichtstoff | 1 | St |
| | 1.2.2.12 Außentürel. Haustür/Haustüranlage Drehflügeltür 2flg B 3540 mm H 2610 mm stumpfer Anschlag 38dB 1,3W/m2K Eckkopplung Außenecke Holz-Alu flügelüberdeckend | 1 | St |