

Legende

Brandschutz

F30	feuerhemmende Bauteile (fh)
F90	feuerbeständige Bauteile (fb)
dts	rauchdicht und selbstschließende Tür
RS	Rauchschutztür
T30-RS	feuerhemmende Rauchschutztür
RA	Rauchableitung
RWA	Rauch- und Wärmeabzug
NRA	Natürlicher Rauchabzug
	Raumabschluss fb
	Raumabschluss fh
RW	1./2. Rettungsweg

Trockenbau

GKB(i)	GK-Bauplatte (impr.)
GKF(i)	GK-Feuerschutzplatte
IW	Installationswand
MW	Montagewand
MW/A	Montagewand-Akustik
VS	Vorsatzschale
SW F90	Schachtwand F90
CW50	CW-Profil, Breite 50mm
CW75	CW-Profil, Breite 75mm
CD100	CW-Profil, Breite 100mm
GD	Gleitender Deckenanschluss

Alle Trockenbauwände sind mindestens 2-lagig zu beplanken,

Durchbrüche

WU-Beton	BHE- Bodenplatte Hauseinführung
Stahlbeton / Ortbeton	BA- Bodenaussparung
Unbewehrter Beton	DBZ- Deckenbohrzone
Fertigteil	DD- Deckendurchbruch
Trockenbau	WD- Wanddurchbruch eckig / rund
Wärmedämmung - Mineralwolle	UZD- Unterzugsdurchbruch eckig / rund
Wärmedämmung - Kunststoff	WBZ- Wandbohrzone
Wandaufbau VHF mit Dämmung u.	WA- Wandaussparung eckig
Betonfertigteilelementen	WS- Wandschlitz eckig / rund
Wandaufbau WDVS	RO- Trockenbau-Revisionsöffnung
Extensive Dachbegrünung	
Kiesschüttung	H, K, L, S, E, GA Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär, Elektro, Gebäudeautomation
	HE, NE Hauptentwässerung, Notentwässerung
RDV Versprung Rohdecke	OK Oberkante
VKB Vorderkante Bodenplatte	UK Unterkante
	RA Lage der Achse

Beispiel Beschriftung

OKFF Oberkante Fertigfußboden	WS-E 5/3/240 Öffnungsart - Nutzer, Öffnungsmaß(Breite, Tiefe, Höhe) cm
OKRF Oberkante Rohfußboden	UK=OKRF +107 Höhenlage zu Oberkante
UKFD Unterkante Fertigdecke	
UKRD Unterkante Rohdecke	
BRH Brüstungshöhe bezogen auf OKFF	

Index	Datum	Änderung
a	21.08.2026 /gez. mma	Freigabe zur Bauausführung
2	24.04.2026 /gez. mma	5+D Ergänzung ELT(Aufzug); Ergänzung Bemaßung
1	17.04.2026 /gez. mma	5+D Einarbeitung

Pläne sind grundsätzlich nur zusammen mit den Statikerplänen gültig. Alle Arbeiten an Tragkonstruktion werden nach diesen ausgeführt! Generell sind alle Fundamente bis zum tragfähigen Grund zu führen. Die Bemaßung der Tür- und Brüstungshöhen (BRH) bezieht sich immer auf OK Fertigfußboden! Die Maße der Fensteröffnungen sind Rohbauwaße! Aussparungen in Wänden, Decken und Fundamenten für HLS- und Elektroinstallationen sind nach den Plänen der ausführenden Fachplaner auszuführen bzw. mit diesen abzugleichen. Zeichnungen unterliegen nicht dem Änderungsdienst! Mit Erhalt dieser Zeichnung sind Zeichnungen älteren Datums ungültig! Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Freigabebefund: ±0.00 = 33.87 u. NHN

Grundriss Erdgeschoss

1:50

Bauvorhaben: 20SGP Plan: 27

Neubau - Schaffung von Ausbildungsplätzen am Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau

Bauort: 13589 Berlin
Stadtrandstraße 555

Datum: 26.09.2025 /gez. smw/mma

Dateibezeichnung: SGP_ARC_GR-EG_0027_a_260821

Leistungsphase: Ausführungsplanung

Format: H 880 /B 1230

Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau
Stadtrandstraße 555
13589 Berlin
030 3702-0 tel
- fax
waldkrankenhaus@ael.de

Martin-Luther-Krankenhaus
Caspar-Theyß-Straße 27-31
14193 Berlin
030-8955-0 tel
- fax

thoma architekten
Peter architekt
hermann thoma
wilhelmine-gemberg-weg 6
10179 berlin
030 - 233 266 000 tel
030 - 233 266 001 fax
web@thoma-architekten.de

Bauherr: Planung:

H/B = 880 / 1230 (1.08m²) Allplan 2025