HINWEIS:

Wandverstärkung hinter Betten Schwenkarm- Terminal nach Angaben ELT in Klärung

Wandverstärkung in den Bädern nach Angaben HLS in Klärung

LEGENDE :

WÄNDE
- Stb.-Wand neu
- Mauerwerk neu / Trockenbau neu
- Wärmedämmung
- Abbruch
- Wände Bestand
- Wandverstärkung
- Wandverstärkung TGA
- verstärktes UA-Profil
- verstärktes UA-Profil

MÖBEL
- Möbel lose (Bauherr)
- Möbel Medizintechnik
- Möbel fest (Tischler)
- Möbel TGA

AUSBAU TGA
- Heizkörper
- Leitungsstrang SW
- Leitungsstrang RW

ALLGEMEIN
- Wandschutz
- Eckenschutz
- Handlauf

DACH
- Verstärkte Anschlagpunkte
- Zwischenhalter oder EAP
- Edelstahl-Seil

BRANDSCHUTZ
- T90-RS (EI_290-C-S_m): Brandschutztür T90 und Rauchschutztür nach DIN 18095
- T30-RS (EI_230-C-S_m): Brandschutztür T30 und Rauchschutztür nach DIN 18095
- T30 (EI_230-C): Brandschutztür T30 nach DIN 4102-5
- RS (S_m-C): Rauchschutztür nach DIN 18095
- dT: dichtschließende Tür mit vollwandigem Türblatt und dreiseitig umlaufender Dichtung
- dTs: dicht- u. selbstschließende Tür
- Schacht: Abschluss feuerbeständig u. selbstschließend
- FTS: Freilauftürschließer
- FSA: Feststellanlage
- Rettungsweg/Notausgang
- 2. Rettungsweg über Fenster (≥ 0,90m x 1,20m, BRH ≤ 1,20m)
- REI/EI 30 (F30) tragendes/ nichttragendes Bauteil
- REI/EI 90 (F90) tragendes/ nichttragendes Bauteil
- Treppenraumwand mit Anforderungen an Brandwand
- REI/EI 90-M (F90-A+M) Brandwand
- Löschwasser-Einspeiseeinrichtung, B-Anschluss
- Schlauchanschlussventil, trocken C-Anschluss
- Brandmelder
- Feuerlöscher
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung, Auslösestelle
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
- Blitzleuchte
- FSD: Feuerwehr-Schlüsseldepot
- FSE: Freischaltelement
- BMZ: Brandmeldezentrale
- FBF: Feuerwehr-Bedienfeld
- FIBS: Feuerwehr- Information- und Bediensystem
- EIS: Erstinformationsstelle
- REI/EI 30 (F30), Decke, öffnungslos
- REI/EI 90 (F90), Decke, öffnungslos
- Entrauchung über manuell öffenbare Fenster

BESCHRIFTUNG
- Meterriss / Höhenreferenzpunkt
- Winkelreferenzpunkt
- OKD: Oberkante Decke
- UKD: Unterkante Decke
- VK: Vorderkante
- BE: Bodeneinlauf
- HK: Heizkörper
- DD bzw. BD: Decken- / Bodendurchbruch
- WS bzw. WD: Wandschlitz / Wanddurchbruch
- REV: Revisionsöffnung
- TB: Trockenbau
- Desinfektionsmittelspender
- Handschuhspender
- Seife

TÜREN
WERKSTOFF:
- KU : Kunststoff
- H : Holztür
- ST : Stahlblechtür
- ST-G : Stahl-Glas-Tür
- AG : Alu-Glas-Tür

TÜR-NR.	WERKSTOFF
SCHALLSCH.	BRANDSCH.

OTS: Obentürschließer ohne Feststellung
ÖB: Öffnungsbegrenzer

ANGABE SCHALLSCHUTZ IM EINGEBAUTEN ZUSTAND! DETAILIERTE ANGABEN SIND DER TÜRLISTE ZU ENTNEHMEN. BEMASSUNG TÜRHÖHE AB OKFF (z.B. 2,13⁵).

T — Türtaster

FENSTER

FENSTER-NR.	WERKSTOFF
SCHALLSCH.	BRANDSCH.
SONNENSCHUTZ-GLAS, G-WERT	SONNENSCHUTZ

BAUBEREICHE
- Baubereich Vorabmaßnahme
- Baubereich
- Staubschutzwand mit zemetgebundener Platte im Außenbereich
- keine Bautätigkeit
- kein Ausbau

MASSANGABEN

OKRD	OBERKANTE ROHDECKE (GRUNDRISS)	OKRD	OBERKANTE ROHDECKE (SCHNITT)
OKFF	OBERKANTE FERTIGFUSS-BODEN (GRUNDRISS)	OKFF	OBERKANTE FERTIGFUSS-BODEN (SCHNITT)
± 0,00 48,36 m ü.NHN	BEZUGSHÖHEN = OKFF EG	BRH / BRHR	BRÜSTUNGSHÖHE / BRÜSTUNGSHÖHE ROHBAU !!

- ALLE MAßANGABEN SIND VON DEN AUSFÜHRENDEN UNTERNEHMEN EIGENVERANTWORTLICH VOR ORT ZU PRÜFEN !
- UNSTIMMIGKEITEN SIND SOFORT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG MITZUTEILEN !
- AUSFÜHRUNGSPLÄNE DES ARCHITEKTEN SIND NUR IN VERBINDUNG MIT DEN BAUPHYSIKALISCHEN ANGABEN DES BAUPHYSIKERS UND DES TRAGWERKPLANERS GÜLTIG !
- GENAUE ANGABEN ZUM BRANDSCHUTZ SIND DEM BRANDSCHUTZKONZEPT ZU ENTNEHMEN !
- ART, GRÖSSE, LAGE DER SCHLITZE, DURCHBRÜCHE SIND DER TGA-PLANUNG ZU ENTNEHMEN !
- EINGETRAGENE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, AUF DIE OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN (OKFF) !
- FÜR ABGEH. DECKEN U. BODENBELÄGE SIND GESONDERTE VERLEGEPLÄNE ZU BEACHTEN !

OBJEKT	ST. ELISABETH-HOSPITAL BECKUM Elisabethstraße 10 59269 Beckum
MASSNAHME	Anbau Bettenhaus II - Altersmedizin
BAUHERR	ST. ELISABETH-HOSPITAL BECKUM St. Elisabeth-Hospital GmbH Elisabethstraße 10 59269 Beckum .... DATUM, UNTERSCHRIFT BAUHERR
ARCHITEKT	PDA PDA Architekten Ingenieure GmbH & Co. KG Neuenkirchen: Am Bahndamm 3, 48485 Neuenkirchen, Tel.: 05973 / 934299-0 Münster: Wilhelm-Schickard-Str. 10, 48149 Münster, Tel.: 0251 / 920886-00 Stadtlohn: Mühlenstr. 84-86, 48703 Stadtlohn, Tel.: 02563 / 92144-09

INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNG
H	09.10.2026	FR	Vorwand Achse 6 ergänzt, Türen gem. Türliste angepasst
G	07.09.2026	FR	Podest Schacht, Geländer ergänzt, Wände Stützpunkt an Abmessungen BS-Vorhang angep.
F	03.08.2026	GR	ELT + HLS ausgetauscht
E	12.06.2026	FR	Möbel, Wandverstärkung u. Wandschutz nach Nutzerbespr. vom 27.02. u. 24.04.2026 überarbeitet
E	30.04.2026	GR	Wand AV/SV nach ELT Vorgaben verschoben
D	23.04.2026	GR	Brandschutz angepasst, Durchbruchsplanung Elt eingefügt, Türen an Türliste angepasst,
D	23.04.2026	GR	Bestandgrundriss ausgetauscht, Raum 1028 Lager 03 Tür versetzt und Wand ergänzt
C	11.06.2025	KK	Feuerlöscher angepasst.
C	11.06.2025	GR	Vorsatzschale vor Betonwände eingefügt
B	14.04.2025	GR	Feuerlöschernische angepasst; aktuelle Durchbruchplanung ELT + HLS eingefügt u. farbig angepasst

ÜBERSICHT:

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
WERKPLANSTUFE 1

Planart: GRUNDRISS	Datum: 20.02.2025	gez.: GR
Planbezeichnung: 1. OBERGESCHOSS	Projektnummer: 2308	Maßstab: 1:50
	Plannummer: 5-GR-01	Index-Status: H-