FUNKTIONSBEREICH			**1.00**	**DIAGNOSTIK UND THERAPIE**			
Funktionsstelle			**1.07**	**Interventionelle Verfahren**			
Teilstelle			1.07.04	Herzkatheterlabor			
Raumnr.	Raumbezeichnung	Raumstandard	Anzahl	m² je Raum	m² ∑	förder-fähig	Hinweise
	Im unveränderten Bestand						
	In weiteren Baumaßnahmen				**154**		
	Vorbereitung- und Nachüberwachung				**42**		mit 1.01 (Decision Unit) zu verbinde
	Prä- und Postinterventionell						
	Vorbereitungszone		1	14	14		inkl. Umkleide
	1 Platz Kardiologie						
	Nachüberwachungszone		2	14	28		inkl. Umkleide
	2 Plätze Kardiologie						
	Der Bereich ist an die Decision Unit anzubinden und durch diese pflegerisch mit zu betreuen						
	Herzkatheterlabor				**112**		
	Bettenwarteplatz (VF)						
	Patientenschleuse, Vorbereitung		1	18	18		
	Personalumkleide mit Dusche/WC		1	8	8		inkl. Waschzone/Röntgens
	Versorgungsschleuse, Betriebsmittel- und Katheterlager		1	16	16		
	Entsorgungsschleuse		1	8	8		
	Herzkatheterlabor						
	Herzkatheterlabor		1	42	42		
	Schaltraum, Befundung		1	12	12		
	Technik (VF)		*1*	*8*	*8*		
1.07	**Interventionelle Verfahren**	∑	**10**		**154**	**154**	
Im unveränderten Bestand							
In weiteren Baumaßnahmen					**154**		