Lieferung und Montage zweier Beckenabdeckungen für das Freibad Almke

Bitte in der unteren Tabelle die grau hinterlegten Felder ausfüllen.

Zudem weitere Anforderungen bzw. Infos zu Ihrer Verfügung:
Zur Angebotsabgabe ist eine **Amortisationsrechnung** der Beckenabdeckung mit folgenden Annahmen vorzulegen:

Es werden 40 T Liter Heizöl jährlich zur Beckenerwärmung verbraucht. Bei einem zu kalkulierenden Preis von 1,26 EUR netto pro Liter. Die Saisonzeit beläuft sich auf 120 Tage sowie ca. 15 Tage Vorbereitungszeit (Saisonzeit Mitte Mai-Mitte September). Zur Kalkulation bitte mit 135 Tagen rechnen, in denen das Freibad beheizt wird. Die Beckenabdeckung wird täglich für 14 Stunden genutzt (Öffnungszeit des Bades 9:00-19:00 Uhr). Die Becken werden auf 21 Grad erhitzt. Damit das Angebot gewertet wird, muss die Amortisationsrechnung 48 Monate unterschreiten. Zur Berechnung der Amortisation sind weitere Wetterdaten zu nutzen (Lage, mittlere Wetterdaten).

Weitere Bedingungen:

Die Beckenabdeckung muss aus drei Schichten bestehen. Mit Angebotsabgabe ist ein geeigneter Nachweis hinsichtlich physikalisch-chemischer und mikrobiologischer Beständigkeit sowie eine erforderliche Materialbeständigkeit vorzuweisen (z.B. anhand eines Datenblattes, einer Referenz oder einer unabhängigen Kontrolle).
Aufgrund der personellen Situation vor □rt, muss die Abdeckung elektrisch betrieben werden können und nicht in den Boden eingelassen werden.
Es muss eine mobile Beckenabdeckung sein, zur Schonung des Materials.
Ein **Technisches Datenblatt ist nötig** zur Angebotswertung.
Bei kleineren Defekten soll eine Vor-□rt-Reparatur möglich sein.

Ein Vor-□rt-Termin innerhalb der Ausschreibungsfrist ist möglich (keine Pflicht!), auf Anfrage an Baeder@stadt.wolfsburg.de.

Position	Leistung	Anzahl	Preis netto	Preis brutto
1	Beckenabdeckung Nichtschwimmerbecken (Maße s. Datei "Maße der Becken")	1		
2	Beckenabdeckung Schwimmerbecken (Maße s. Datei "Maße der Becken")	1		
3	Montage (Montagezeitpunkt Ende März - Anfang April 2027)	1		
4	Einweisung in die Mechanik der Beckenabdeckung nach/während der Montage	1		
5	Abnahme (Mitte April)	1		
		Summe		