Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-0474	

Baumaßnahme **24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg**
Umbau Betriebsgebäude und Neubau Sozialgebäude

Leistung **LV 10 Schlosserarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**Baustelleneinrichtung**		Titel						
01.01	**Baustelleneinrichtung u. -sich...**		Ber...						
01.01.1	Baustelleneinrichtung	**1**	**St**						
01.01.2	Rollgerüst / Arbeitsbühne	**1**	**St**						
01.01.3	Vorhalten der Rollgerüste / Arbeitsbühnen	**16**	**Wo**						
02	**Planungsunterlagen**		Titel						
02.01	**Planungsgrundlagen**		Ber...						
02.01.1	Montageunterlagen AN	**1**	**St**						
03	**Neubau Sozialgebäude**		Titel						
03.01	**Vordach**		Ber...						
Text	Sozialgebäude u. Hinweise	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.1	Sparren	**400**	**kg**						
03.01.2	Binder	**1.180**	**kg**						
03.01.3	Stütze	**1.092**	**kg**						
03.01.4	Stahl-Rahmenecke	**16**	**St**						
03.01.5	Stahl-Stützenfuß	**16**	**St**						
03.01.6	VSG aus ESG Glas, getönt	**63**	**m²**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme **24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg**
Umbau Betriebsgebäude und Neubau Sozialgebäude

Leistung **LV 10 Schlosserarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.7	Regenrinne Aluminium 260/350/150mm	**15**	**m**						
03.01.8	Dehnungsausgleicher Kastenrinne	**5**	**St**						
03.01.9	Rinnenendstück Kastenrinne	**4**	**St**						
03.01.10	Rinnenablaufstutzen DN100	**2**	**St**						
03.01.11	Laubsieb	**2**	**St**						
03.01.12	Rinneneinlaufblech	**15**	**m**						
03.01.13	Regenfallrohr DN100 rechteckig, Titanzink 0,8mm	**6**	**m**						
04	**Umbau Betriebsgebäude**		Titel						
04.01	**Vordach**		Ber...						
Text	Betriebsgebäude u. Hinweise	\	\	\	\	\	\	\	\
04.01.1	Sparren	**85**	**kg**						
04.01.2	Binder	**189**	**kg**						
04.01.3	Stütze	**364**	**kg**						
04.01.4	Stahl-Rahmenecke	**4**	**St**						
04.01.5	Stahl-Stützenfuß	**4**	**St**						
04.01.6	VSG aus ESG Glas, getönt	**7**	**m²**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme **24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg**
Umbau Betriebsgebäude und Neubau Sozialgebäude

Leistung **LV 10 Schlosserarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.01.7	Regenrinne Aluminium 260/350/150mm	**5**	**m**						
04.01.8	Dehnungsausgleicher Kastenrinne	**2**	**St**						
04.01.9	Rinnenendstück Kastenrinne	**2**	**St**						
04.01.10	Rinnenablaufstutzen DN100	**1**	**St**						
04.01.11	Laubsieb	**1**	**St**						
04.01.12	Rinneneinlaufblech	**5**	**m**						
04.01.13	Regenfallrohr DN100 rechteckig, Titanzink 0,8mm	**3**	**m**						
04.02	**Geländer und Handläufe - innen**		Ber...						
Text	Hinweis	\	\	\	\	\	\	\	\
04.02.1	Treppengeländer H= 1285mm Flachstahl	**25**	**m**						
04.02.2	Geländer erhöhte Ebene	**5**	**m**						
04.02.3	Verbindungen Geländerelemente	**1**	**psch**						
04.02.4	Geländeranfang u. -ende	**6**	**St**						
04.02.5	Treppenwange Flachstahl	**25**	**m**						
04.02.6	Flachstahl Deckenabschluss	**5**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme **24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg**
Umbau Betriebsgebäude und Neubau Sozialgebäude

Leistung **LV 10 Schlosserarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.02.7	Befestigung an Treppenlauf / Stb.-Podest	**60**	**St**						
04.02.8	Pass- und Ausgleichsstücke	**1**	**psch**						
04.02.9	Edelstahlhandlauf, aus Rundrohr 40mm	**17**	**m**						
05	**Stundenlohnarbeiten**		Titel						
05.01	**Stundenlohnarbeiten**		Ber...						
Text	Technische Vertragsbedingungen	\	\	\	\	\	\	\	\
05.01.1	Spezialbaufacharbeiter	**1**	**h**						
05.01.2	Baufachwerker	**1**	**h**						
05.01.3	Helfer/-in	**1**	**h**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.