Bieter	Vergabenummer	Datum
	26-0474	

Baumaßnahme **24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg**
Umbau Betriebsgebäude und Neubau Sozialgebäude

Leistung **LV 09 Trockenbauarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**Baustelleneinrichtung**		Titel						
01.01	**Baustelleneinrichtung u. -sich...**		Ber...						
01.01.1	Baustelleneinrichtung	**1**	**St**						
01.01.2	Rollgerüst / Arbeitsbühne	**1**	**St**						
01.01.3	Vorhalten der Rollgerüste / Arbeitsbühnen	**12**	**Wo**						
01.01.4	Teilgerüst / Arbeitshilfe für Arbeiten über der Treppe - Sozialtrakt	**1**	**St**						
01.01.5	Teilgerüst / Arbeitshilfe für Arbeiten über der Treppe - Betriebsgebäude	**1**	**St**						
02	**Neubau Sozialgebäude**		Titel						
02.01	**Wände Erdgeschoss**		Ber...						
02.01.1	Metall-Einfachständerwand 2-lagig beplankt, d=150mm	**14,7**	**m²**						
02.01.2	wie vorh., jedoch d=125mm	**21**	**m²**						
02.01.3	Türöffnung herstellen, 805 x 2095mm	**3**	**St**						
02.01.4	Metall-Einfachständerwand 2-lagig beplankt, d=125mm	**10**	**m²**						
02.01.5	Vorsatzschale-Installationen bis t=ca.15cm, Höhe h=ca.1,20m	**2,4**	**m²**						
02.01.6	wie vorh., jedoch t=ca. 20cm	**4**	**m²**						
02.01.7	Ablagenbekleidung mit GKB, bis t=ca.20cm	**4,7**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme **24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg**
Umbau Betriebsgebäude und Neubau Sozialgebäude

Leistung **LV 09 Trockenbauarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.8	Vorsatzschale-Installationen bis t=ca.15cm, raumhoch	**2,3**	**m²**						
02.01.9	Herstellung Außen- und Innenecken	**15**	**m**						
02.01.10	GK-Bekleidung GKBI, auf Innenwandende, bis d=ca.15cm	**5**	**m**						
02.01.11	wie vorh., jedoch GK-Bekleidung GKB	**5**	**m**						
02.01.12	Eckschutzschienen liefern und einspachteln	**37**	**m**						
02.01.13	GKF 12,5mm	**5**	**m²**						
02.01.14	GKI, 12,5mm	**5**	**m²**						
02.01.15	Wandausschnitte, rund, D = 80-200mm	**10**	**St**						
02.01.16	Revisionsklappe Standard, 200x200	**5**	**St**						
02.01.17	wie vorh., jedoch 300x300mm	**2**	**St**						
02.01.18	wie vorh., jedoch 400x400mm	**2**	**St**						
02.01.19	Rohrbekleidung bis 20x20cm, zweiseitig	**5**	**m**						
02.02	**Wände Obergeschoss**		Ber...						
02.02.1	Metall-Einfachständerwand 2-lagig beplankt, d=125mm	**116**	**m²**						
02.02.2	wie vorh., jedoch mit GKB	**45**	**m²**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme **24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg**
Umbau Betriebsgebäude und Neubau Sozialgebäude

Leistung **LV 09 Trockenbauarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.3	Türöffnung herstellen, 1010 x 2135mm	**7**	**St**						
02.02.4	wie vorh., jedoch 885 x 2135mm	**1**	**St**						
02.02.5	Vorsatzschale-Installationen bis t=ca.15cm, Höhe h=ca.1,20m	**9**	**m²**						
02.02.6	wie vorh., jedoch raumhoch	**10**	**m²**						
02.02.7	wie vorh., jedoch t=ca. 20cm	**11,2**	**m²**						
02.02.8	Ablagenbekleidung mit GKB, bis t=ca.20cm	**5**	**m**						
02.02.9	Herstellung Außen- und Innenecken	**25**	**m**						
02.02.10	Eckschutzschienen liefern und einspachteln	**37,4**	**m**						
02.02.11	GKF 12,5mm	**5**	**m²**						
02.02.12	Wandausschnitte, rund, D = 80-200mm	**10**	**St**						
02.02.13	Revisionsklappe Standard, 200x200	**2**	**St**						
02.02.14	wie vorh., jedoch 300x300mm	**2**	**St**						
02.02.15	wie vorh., jedoch 400x400mm	**2**	**St**						
02.02.16	Rohrbekleidung bis 20x20cm, zweiseitig	**5**	**m**						
02.03	**Trennwandanlagen Dusche**		Ber...						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme **24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg**
Umbau Betriebsgebäude und Neubau Sozialgebäude

Leistung **LV 09 Trockenbauarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Ausführungsbeschreibung Tren...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.1	Trennwandanlage Bodenabstand Duschen HPL-Kompaktpl., B/L/H 3050/13/2200, 3 Türen	**1**	**Stk**						
02.03.2	Mittelwand zur Trennwandanlage HPL-Kompaktpl.	**2**	**Stk**						
02.04	**Decken Erdgeschoss**		Ber...						
02.04.1	Untergrund reinigen, Stahlbetondecke	**110**	**m²**						
02.04.2	Rasterdecke, Schallschutz, weiß, 625/625	**16,2**	**m²**						
02.04.3	wie vorh., jedoch 1200/600/40	**93**	**m²**						
02.04.4	Deckenabschluss Gipskarton Versprung bis 250mm	**20**	**m**						
02.04.5	GK-Wandanschluss (Deckenrandfries)	**67,5**	**m**						
02.04.6	Deckenausschnitte, rund, D = 80-200mm	**40**	**St**						
02.04.7	Deckenausschnitte, quadratisch, ca.150x150mm bis 350x350mm	**20**	**St**						
02.04.8	Deckenausschnitte für Fluchtwegleuchten, etc. ca 100x 300mm	**2**	**St**						
02.05	**Decken Obergeschoss**		Ber...						
02.05.1	Untergrund reinigen, Stahlbetondecke	**98**	**m²**						
02.05.2	Rasterdecke, Schallschutz, weiß, 625/625	**10,3**	**m²**						
02.05.3	wie vorh., jedoch 1000/600/40	**11,5**	**m²**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme **24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg**
Umbau Betriebsgebäude und Neubau Sozialgebäude

Leistung **LV 09 Trockenbauarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05.4	wie vorh., jedoch 1200/600/40	**76,2**	**m²**						
02.05.5	GK-Wandanschluss (Deckenrandfries)	**97,2**	**m**						
02.05.6	Deckenausschnitte, rund, D = 80-200mm	**40**	**St**						
02.05.7	Deckenausschnitte, quadratisch, ca.150x150mm bis 350x350mm	**20**	**St**						
02.05.8	Deckenausschnitte für Fluchtwegleuchten, etc. ca 100x 300mm	**2**	**St**						
03	**Umbau Betriebsgebäude**		Titel						
03.01	**Wände Obergeschoss**		Ber...						
03.01.1	Metall-Einfachständerwand 2-lagig beplankt, d=100mm	**4,2**	**m²**						
03.01.2	wie vorh., jedoch mit Feuchtraumplatten, d=150mm	**13,2**	**m²**						
03.01.3	Türöffnung herstellen	**3**	**St**						
03.01.4	Herstellung seitlicher Anschluss an Bestandswände	**20**	**m**						
03.02	**Trennwandanlagen WC**		Ber...						
03.02.1	Trennwandanlage Bodenabstand Toiletten HPL-Kompaktpl., B/L/H 2200/13/2200, 2 Türen	**2**	**Stk**						
03.02.2	Mittelwand zur Trennwandanlage HPL-Kompaktpl.	**2**	**Stk**						
03.03	**Decken Erd- u. Obergeschoss**		Ber...						
03.03.1	Akustik-Lochdecke, fugenlos, Gerade Quadratlochung 12/25 Q	**64,4**	**m²**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme **24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg**
Umbau Betriebsgebäude und Neubau Sozialgebäude

Leistung **LV 09 Trockenbauarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.2	wie vorh., jedoch im Erdgeschoss	**30**	**m²**						
03.03.3	GK-Wandanschluss (Deckenrandfries)	**89,6**	**m**						
03.03.4	GK-Verkleidung Dachaufkantung	**20**	**m²**						
03.03.5	Akustikfilz 20mm einlegen	**94,4**	**m²**						
03.03.6	Abdeckstreifen für Akustik-Plattendecken	**100**	**m**						
03.03.7	GK-Abschluss Stirnseite	**10**	**m**						
03.03.8	Rasterdecke, Schallschutz, weiß, 625/625	**16**	**m²**						
03.03.9	Deckenausschnitte, rund, D = 80-200mm	**60**	**St**						
03.03.10	Herstellen, Anarbeiten von Aussparungen bis 100 cm2	**15**	**St**						
03.03.11	Deckenausschnitte für Fluchtwegleuchten, etc. ca 100x 300mm	**2**	**St**						
03.04	**Decken Untergeschoss**		Ber...						
03.04.1	Brandschutzdecke Gipskarton	**7,5**	**m²**						
03.04.2	Akustik-Lochdecke wie vorh., jedoch im Untergeschoss	**7,5**	**m²**						
03.04.3	Akustikfilz 20mm einlegen	**7,5**	**m²**						
03.04.4	Abdeckstreifen für Akustik-Plattendecken	**14**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum

Baumaßnahme **24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg**
Umbau Betriebsgebäude und Neubau Sozialgebäude

Leistung **LV 09 Trockenbauarbeiten**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.04.5	Deckenausschnitte, rund, D = 80-200mm	**10**	**St**						
04	**Stundenlohnarbeiten**		Titel						
04.01	**Stundenlohnarbeiten**		Ber...						
Text	Technische Vertragsbedingungen	\	\	\	\	\	\	\	\
04.01.1	Spezialbaufacharbeiter	**5**	**h**						
04.01.2	Baufachwerker	**5**	**h**						
04.01.3	Helfer/-in	**5**	**h**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.