

16.09.2026

## **Leistungsverzeichnis**

### **001 Gerüstbau**

---

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| LV 001 Gerüstbau.....                 | 1. |
| Bereich 1. Neubau Sozialtrakt.....    | 5  |
| Titel 1.1. Gerüstbauarbeiten.....     | 5  |
| Bereich 2. Sanierung Sporthallen..... | 7  |
| Titel 2.1. Sporthalle.....            | 7  |
| Titel 2.2. Gymnastikhalle.....        | 9  |
| Titel 2.3. Stundenlohnarbeiten.....   | 11 |

Projekt: 2514 SozDet LP5 AKTUELL

Bauherr:

LV: 001 Gerüstbau

| Pos.Nr. | Einheitspr. € | Gesamtpr. € |
|---------|---------------|-------------|
|---------|---------------|-------------|

**001 LV: Gerüstbau****allgemeine Baubeschreibung**

Der geplante Neubau des Sozialtrakts an der Bonnhoefferstraße 33 in 38444 Wolfsburg dient als Ersatz für das bestehende Gebäude, das aufgrund seines baulichen Zustands vollständig zurückgebaut werden musste. Der Neubau ergänzt zwei vorhandene Sporthallen einer Schule, die parallelsaniert werden. Das Gebäude ist eingeschossig konzipiert und wurde so geplant, dass es sich durch eine zeitgemäße Gestaltung harmonisch in das bestehende Ensemble einfügt. Der Baukörper ist monolithisch ausgebildet und setzt sich in seiner Höhe leicht von den Sporthallen ab. Die Fassadengestaltung orientiert sich bewusst am Bestand und verwendet einen dezent changierenden Klinker um ein einheitliches Gesamtbild im Umfeld zu erzeugen.

**Erd- und Gründungsarbeiten**

Die Gründung erfolgt auf Streifenfundamenten in der Gründungstiefe der bestehenden Sporthallen. Darauf wird eine WU-Stahlbetonbodenplatte hergestellt, die gemäß Energiekonzept mit einer geeigneten Dämmlage versehen wird. Der Bodenaufbau umfasst einen Estrich mit Trittschalldämmung. In Feucht- und Technikräumen werden keramische Fliesen verlegt, während in allen übrigen Räumen und Fluren Linoleum zur Ausführung kommt.

**Außenwände**

Die tragenden Außenwände bestehen aus 24 cm starkem Kalksandsteinmauerwerk. Eine Mineralwolldämmung gemäß Energiekonzept gewährleistet die energetischen Anforderungen. Das äußere Erscheinungsbild prägt ein Verblendmauerwerk aus dem bemusterten Klinker „sintra“ in heller Sortierung.

Erforderliche Öffnungen für Eingangsbereiche, Fenster der Lehrer- und Regieräume sowie die Geräteraumtüre werden entsprechend ausgeführt.

Innen erhalten die Außenwände einen Kalkzementputz. In Sanitärbereichen werden Fliesenspiegel ausgeführt. Alle anderen Oberflächen erhalten abschließend einen Anstrich mit Silikatfarbe.

**Innenwände**

Die tragenden Innenwände werden ebenfalls in 24 cm starkem Kalksandstein ausgeführt. Nichttragende Trennwände entstehen in Trockenbauweise. Dazu gehören Installations- und Vorwandkonstruktionen in Sanitärbereichen sowie

Schamwände in WC-Räumen. Im Bereich der elektro- und sicherheitstechnischen Anlagen (ELA/Batterieraum) werden brandschutzgerechte F90-Mauerwerkswände errichtet.

Innentüren werden gemäß Bedarf eingebaut, einschließlich Feuchtraumtüren in relevanten Bereichen. Die Innenwandoberflächen erhalten Kalkzementputz; Sanitärbereiche werden mit Fliesenspiegeln versehen und ansonsten mit Silikatfarbe gestrichen.

**Decken**

Projekt: 2514 SozDet LP5 AKTUELL

Bauherr:

LV: 001 Gerüstbau

| Pos.Nr. | Einheitspr. € | Gesamtpr. € |
|---------|---------------|-------------|
|---------|---------------|-------------|

\*\*\*Fortsetzung\*\*\* allgemeine Baubeschreibung

Die tragende Deckenkonstruktion besteht aus einer Brettsper Holzdecke, die in Teilbereichen sichtbar belassen wird und zur architektonischen Aufwertung beiträgt. Ergänzend werden abgehängte Decken installiert – teils als Rasterdecken, teils als Gipskartondecken –, um technische Installationen zu integrieren und die Raumakustik zu optimieren.

#### **Dach**

Der Dachaufbau umfasst eine Gefälledämmung aus Mineralwolle mit einem Gefälle von 2 %, entsprechend den energetischen Vorgaben. Die Abdichtung erfolgt zweilagig mit bituminösen Bahnen. Die Dachfläche erhält eine extensive Begrünung, die zur Verbesserung des Mikroklimas sowie zur Regenrückhaltung beiträgt.

#### **Baukonstruktive Einbauten**

Im Bereich der Eingangshalle wird eine fest installierte Sitzgelegenheit als bauliches Einbauelement integriert.

#### **Örtliche Verhältnisse**

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe seines Angebots eingehend und ausreichend über Art und Umfang der durchzuführenden Arbeiten sowie über die Gebäude- und Grundstückssituation zu informieren. Eine Ortsbesichtigung kann nach Terminvereinbarung vor der Angebotsabgabe stattfinden.

#### **Planungsüberprüfung**

Alle Pläne, Zeichnungen und Unterlagen sind vom Auftragnehmer hinsichtlich der eingetragenen Maße und hinsichtlich der Konstruktion vor Ort eigenständig auf ihre Richtigkeit aufzumessen und zu überprüfen. Etwaige Unstimmigkeiten sind vor Ausführung der Arbeiten mit der Bauleitung abzuklären.

#### **Werkplanung**

Vom Auftragnehmer zu erstellende Pläne und Zeichnungen sind erst nach Freizeichnung durch den Architekten/ Auftraggeber gültig. Sie sind für den Auftragnehmer verbindlich. Übergebene Pläne sind vom Auftragnehmer zu prüfen; auf Unstimmigkeiten oder Bedenken hat er den Auftraggeber unverzüglich schriftlich hinzuweisen. Die erforderlichen Werkpläne zur Herstellung sind ohne besondere Vergütung vom Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Architekten anzufertigen. Sie sind spätestens zwei Wochen nach Auftragsvergabe vorzulegen!

Projekt: 2514 SozDet LP5 AKTUELL

Bauherr:

LV: 001 Gerüstbau

| Pos.Nr. | Einheitspr. € | Gesamtp. € |
|---------|---------------|------------|
|---------|---------------|------------|

**Terminplan**

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zu seinen Lasten, auf Anforderung dem AG spätestens 14 Tage nach Auftragserteilung für seine Arbeiten (einschließlich Werkstattarbeiten) einen detaillierten Terminplan aller Leistungsbereiche, mit den Bauabläufen und den Abhängigkeiten der einzelnen, vom AN angebotenen Leistungen zueinander, aufzustellen, vorzulegen, abzustimmen und erforderlichenfalls wieder vorzulegen. Dieser Terminplan ist auf den Bauzeitenplan des AG und die Vertragszeiten abzustimmen. Erforderliche Abstimmungen auch während der Ausführung berechtigen nicht zu Nachforderungen.

**Bautagesberichte**

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte arbeitstäglich zu führen und dem Auftraggeber oder dem für die Bauüberwachung beauftragten Architekten/Ingenieur spätestens wöchentlich zu übergeben

In dem Bautagesberichte aufzuführen ist mindestens:

- Datum
- Arbeitsbeginn und Arbeitsende
- Pausenzeiten
- Namen und Qualifikation der Mitarbeitenden auf der Baustelle
- ausgeführte Tätigkeiten mit Ortsangabe
- ggf. Behinderungen

Der Aufwand wird nicht gesondert vergütet sondern muss über die allgemeinen Geschäftskosten einkalkuliert werden.

**Baustellenbewachung**

Eine Baustellenbewachung wird bauseits nicht gestellt.

**Anordnungsrecht**

Das Anordnungsrecht auf der Baustelle und bei der Bauausführung wird ausschließlich durch die örtliche Bauüberwachung des Architekten, dem SiGeKo und der Stadt Wolfsburg als Bauherr ausgeübt.

**Fachbauleitung**

Eine qualifizierte Fachbauleitung ist im Angebotspreis als Vertragspflicht des AN einzukalkulieren. Ein Vorarbeiter, der fachlich und persönlich geeignet sowie deutschsprachig ist, muss während der Arbeitszeit anwesend sein. Er darf nur abgezogen werden, wenn mit dem Architekt/Bauleiter eine Vereinbarung über eine geeignete Ersatzperson erfolgt ist.

Projekt: 2514 SozDet LP5 AKTUELL

Bauherr:

LV: 001 Gerüstbau

| Pos.Nr. | Einheitspr. € | Gesamtp. € |
|---------|---------------|------------|
|---------|---------------|------------|

**Baubesprechungen**

Es findet wöchentlich eine Baubesprechung statt, an der der Auftragnehmer oder dessen Fachbauleiter/in verbindlich teilzunehmen hat.

Es ist mit einer Dauer von je 1,5h zu rechnen.

Der Aufwand ist in die allgemeinen Geschäftskosten einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet,

**Sicherheitskoordination**

Für die Baumaßnahme ist ggf. ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo) bestellt. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Für die Baustelle gilt die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen in der neuesten Fassung. Der Sicherheitsplan wird auf der Baustelle ausgehängt.

**Pausen- und Waschräume**

Pausenräume stehen bauseits nicht zur Verfügung.

Waschräume stehen bauseits nicht zur Verfügung.

**Kran und Kranplatz**

Ein Kran wird bauseits nicht gestellt und ist bei Bedarf in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Ein möglicher Kranstandort ist im BE-Plan markiert. Der Kranstandort ist ein befestigter Parkplatz mit für Parkflächen üblicher Verdichtung. Bei darüberhinausgehenden Anforderungen sind diese eigenständig in den Angebotspreis einzukalkulieren

Projekt: 2514 SozDet LP5 AKTUELL

Bauherr:

LV: 001 Gerüstbau

**1. Neubau Sozialtrakt**

| Pos.Nr.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einheitspr. € | Gesamtp. € |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| <b>1.</b>     | <b>Bereich: Neubau Sozialtrakt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |
| <b>1.1.</b>   | <b>Titel: Gerüstbauarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |            |
| <b>1.1.1.</b> | <b>Gerüstbau W09</b><br>Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, als längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1 / DIN 4420-1, an senkrechten Bauwerksaußenflächen aus Mauerwerk und Beton, Einrüstung für Rohbau- / Wärmedämm- / Dacharbeiten, auch für Fremdgewerke<br>alle Gerüstlagen genutzt, waagerechte Standfläche, über Lastverteiler belastbar, incl Außengeländer<br><br>Lastklasse 4 (3 kN/m <sup>2</sup> ),<br>Breitenklasse W09,<br>Höhenklasse H1,<br>Höhe der obersten Gerüstlage ca 4,1m.<br>Gesamthöhe ca 4,10m<br><br>incl verlängerte Verankerungen<br>Abstand der Gerüstlagen zur Außenwand: 55cm<br><br>Das Gerüst ist umlaufend um den Neubau des Sozialtrakts der Sporthalle zu errichten. |               |            |
|               | 400,00 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |            |
| <b>1.1.2.</b> | <b>Gebrauchsüberlassung Gerüst</b><br>Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Gerüsts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |
|               | 6.400,00 m <sup>2</sup> Wo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |
| <b>1.1.3.</b> | <b>Abbau</b><br>Abbau des vorbeschriebenen Gerüsts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |
|               | 400,00 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |            |
| <b>1.1.4.</b> | <b>Verbreiterungen</b><br>Belagsverbreiterung mit Konsolenauslegern aufliegend und befestigt an einer fachgerecht am Gerüst verankerten Konsole<br>Belagsverbreiterung 30cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |            |
|               | 140,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |
| <b>1.1.5.</b> | <b>Verbreiterungen vorhalten</b><br>Gebrauchsüberlassung der Vorposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |
|               | 2.240,00 m/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |            |

Projekt: 2514 SozDet LP5 AKTUELL

Bauherr:

LV: 001 Gerüstbau

**1. Neubau Sozialtrakt****1.1. Gerüstbauarbeiten**

| Pos.Nr.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einheitspr. € | Gesamtpr. € |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>1.1.6.</b>  | <b>Verbreiterungen abbauen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
|                | Verbreiterungen abbauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
|                | 140,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| <b>1.1.7.</b>  | <b>Gerüsttreppenturm Aufbau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
|                | Gerüsttreppenturm nach DIN EN 12811-1 „Arbeitsgerüste“,<br>als Aufstieg zum Erreichen hochgelegener Arbeitsplätze,<br>Aufbauhöhe bis ca.4,00m, Breite Laufgang von 1,00 bis<br>1,50m<br>in das Gerüst der Pos1.1.1. integriert,<br>einschließlich Außen- und Innengeländer mit entsprechenden<br>Halterungen erstellen. |               |             |
|                | 2,00 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| <b>1.1.8.</b>  | <b>Gerüsttreppenturm Gebrauchsüberlassung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
|                | Gebrauchsüberlassung<br>des vorbeschriebenen Gerüstturmes                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
|                | 32,00 S/Wo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| <b>1.1.9.</b>  | <b>Gerüsttreppenturm Abbau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
|                | Abbau des Gerüstturmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
|                | 2,00 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| <b>1.1.10.</b> | <b>Fanggerüst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
|                | Ausbildung der obersten Gerüstlage als<br>als Fanggerüst gem. BG Bau                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
|                | Die mit dem Fanggerüst auszustattende Länge<br>ist mit der Bauleitung einzeln abzustimmen.                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
|                | 70,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| <b>1.1.11.</b> | <b>Fanggerüst vorhalten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
|                | Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Fanggerüstes,                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
|                | 1.120,00 mWo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| <b>1.1.12.</b> | <b>Fanggerüst abbauen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
|                | Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Fanggerüstes,                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
|                | 70,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
|                | <b>Summe Titel 1.1. Gerüstbauarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
|                | <b>Summe Bereich 1. Neubau Sozialtrakt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |

Projekt: 2514 SozDet LP5 AKTUELL

Bauherr:

LV: 001 Gerüstbau

**2. Sanierung Sporthallen**

| Pos.Nr. |  | Einheitspr. € | Gesamtp. € |
|---------|--|---------------|------------|
|---------|--|---------------|------------|

**2. Bereich: Sanierung Sporthallen****2.1. Titel: Sporthalle****2.1.1. Aufbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 4,6m**

Aufbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1,  
als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,  
Lastklasse 4 (3 kN/m<sup>2</sup>),  
Randabstand zu Innenwänden 28-30cm

mit einer vollflächigen obersten Gerüstlage

und einer umlaufenden zusätzlichen Arbeitslage für Arbeiten  
an Innenwänden, Breitenklasse W09 Lastklasse 4 mit  
Innengländer  
auf 1,60m über Gerüststandfläche

Höhenklasse H 1,  
Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit  
herstellen, Standsicherheitsnachweis wird nicht gesondert  
vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird nicht gesondert  
vergütet sondern ist hier einzukalkulieren,  
Einrüstung für Mauerarbeiten, Putzarbeiten, Haustechnik,  
Trockenbau und andere

Grundfläche rechteckig  
aufstellen in Gebäuden,  
zwei Halleneingänge sind zu überbrücken  
Höhe der obersten Gerüstlage 4,6 m(2,00m unter Dach)

Standfläche waagrecht, über Lastverteiler belastbar.

incl 1 Stück Leitgang

2.600,000 m<sup>3</sup>

**2.1.2. umbauen des Standgerüst**

umbauen der Position 2.1.1. auf eine Podesthöhe von 3,60m

1,00 Psch

**2.1.3. Gebrauchsüberlassung Gerüst**

Gebrauchsüberlassung  
des vorbeschriebenen Gerüsts

65.000,00 m<sup>3</sup>Wo

**2.1.4. Abbau Gerüst**

Abbau  
des vorbeschriebenen Gerüsts

2.600,000 m<sup>3</sup>

Projekt: 2514 SozDet LP5 AKTUELL

Bauherr:

LV: 001 Gerüstbau

**2. Sanierung Sporthallen****2.1. Sporthalle**

| Pos.Nr.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einheitspr. € | Gesamtpr. € |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>2.1.5.</b>                      | <b>Gerüsttreppenturm Aufbau</b><br>Gerüsttreppenturm nach DIN EN 12811-1 „Arbeitsgerüste“,<br>als Aufstieg zum Erreichen hochgelegener Arbeitsplätze,<br>Aufbauhöhe bis ca.4,60m, Breite Laufgang von 1,00 bis<br>1,50m<br>in das Gerüst der Pos 2.1.1. integriert,<br>einschließlich Außen- und Innengeländer mit entsprechenden<br>Halterungen erstellen. | 2,00 St       |             |
| <b>2.1.6.</b>                      | <b>Gerüsttreppenturm Gebrauchsüberlassung</b><br>Gebrauchsüberlassung<br>des vorbeschriebenen Gerüstturmes                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00 S/Wo    |             |
| <b>2.1.7.</b>                      | <b>Gerüsttreppenturm Abbau</b><br>Abbau des Gerüstturmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00 St       |             |
| <b>2.1.8.</b>                      | <b>Innengeländer aufbauen</b><br>Aufbauen Innengeländer, am zuvor beschriebene<br>Raumgerüst                                                                                                                                                                                                                                                                | 70,00 m       |             |
| <b>2.1.9.</b>                      | <b>Innengeländer Gebrauchsüberlassung</b><br>Gebrauchsüberlassung<br>des vorbeschriebenen Innengeländers                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.750,00 m/Wo |             |
| <b>2.1.10.</b>                     | <b>Innengeländer Abbau</b><br>Abbau des Innengeländers                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70,00 St      |             |
| <b>Summe Titel 2.1. Sporthalle</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |

Projekt: 2514 SozDet LP5 AKTUELL

Bauherr:

LV: 001 Gerüstbau

**2. Sanierung Sporthallen****2.2. Gymnastikhalle**

| Pos.Nr. |  | Einheitspr. € | Gesamtp. € |
|---------|--|---------------|------------|
|---------|--|---------------|------------|

**2.2. Titel: Gymnastikhalle****2.2.1. Aufbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 3,0m**

Aufbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1,  
als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,  
Lastklasse 4 (3 kN/m<sup>2</sup>),

mit einer vollflächigen obersten Gerüstlage

und einer umlaufenden zusätzlichen Arbeitslage für Arbeiten  
an Innenwänden, Breitenklasse W09 Lastklasse 4 mit  
Innengländer  
auf 1,00m über Gerüststandfläche

Höhenklasse H 1,  
Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit  
herstellen,  
Standsicherheitsnachweis wird nicht gesondert vergütet,  
Herstellung der Standsicherheit wird nicht gesondert  
vergütet sondern ist hie einzukalkulieren,  
Einrüstung für Putzarbeiten, Haustechnik Trockenbau und  
andere

Grundfläche rechteckig  
aufstellen in Gebäuden,  
ein Halleneingang ist zu überbrücken  
Höhe der obersten Gerüstlage 3,10 m(2,00m unter Dach)

Standfläche waagrecht, über Lastverteiler belastbar.

incl 1 Stück Leitgang

1.800,000 m<sup>3</sup>

**2.2.2. umbauen der Vorposition**

umbauen der Position 2.1.1. auf eine Podesthöhe von 2,2m

1,00 Psch

**2.2.3. Gebrauchsüberlassung Gerüst**

Gebrauchsüberlassung  
des vorbeschriebenen Gerüsts

45.000,00 m<sup>3</sup>Wo

**2.2.4. Abbau Gerüst**

Abbau  
des vorbeschriebenen Gerüsts

1.800,000 m<sup>3</sup>

**2.2.5. Gerüsttreppenturm Aufbau**

Gerüsttreppenturm nach DIN EN 12811-1 „Arbeitsgerüste“,  
als Aufstieg zum Erreichen hochgelegener Arbeitsplätze,  
Aufbauhöhe bis ca.4,60m, Breite Laufgang von 1,00 bis  
1,50m  
in das Gerüst der Pos 2.2.1. integriert,  
einschließlich Außen- und Innengeländer mit entsprechenden  
Halterungen erstellen.

Projekt: 2514 SozDet LP5 AKTUELL

Bauherr:

LV: 001 Gerüstbau

**2. Sanierung Sporthallen****2.2. Gymnastikhalle**

| Pos.Nr.                                                  |                                                             | Einheitspr. € | Gesamtpr. € |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <i>***Fortsetzung*** 2.2.5. Gerüsttreppenturm Aufbau</i> |                                                             |               |             |
|                                                          | 2,00 St                                                     |               |             |
| <b>2.2.6.</b>                                            | <b>Gerüsttreppenturm Gebrauchsüberlassung</b>               |               |             |
|                                                          | Gebrauchsüberlassung<br>des vorbeschriebenen Gerüstturmes   |               |             |
|                                                          | 50,00 S/Wo                                                  |               |             |
| <b>2.2.7.</b>                                            | <b>Gerüsttreppenturm Abbau</b>                              |               |             |
|                                                          | Abbau des Gerüstturmes                                      |               |             |
|                                                          | 2,00 St                                                     |               |             |
| <b>2.2.8.</b>                                            | <b>Innengeländer aufbauen</b>                               |               |             |
|                                                          | Aufbauen Innengeländer, am zuvor beschriebene<br>Raumgerüst |               |             |
|                                                          | 60,00 m                                                     |               |             |
| <b>2.2.9.</b>                                            | <b>Innengeländer Gebrauchsüberlassung</b>                   |               |             |
|                                                          | Gebrauchsüberlassung<br>des vorbeschriebenen Innengeländers |               |             |
|                                                          | 1.500,00 m/Wo                                               |               |             |
| <b>2.2.10.</b>                                           | <b>Innengeländer Abbau</b>                                  |               |             |
|                                                          | Abbau des Innengeländers                                    |               |             |
|                                                          | 60,00 St                                                    |               |             |
| <b>Summe Titel 2.2. Gymnastikhalle</b>                   |                                                             |               |             |

Projekt: 2514 SozDet LP5 AKTUELL

Bauherr:

LV: 001 Gerüstbau

**2. Sanierung Sporthallen****2.3. Stundenlohnarbeiten**

| Pos.Nr. |  | Einheitspr. € | Gesamtpr. € |
|---------|--|---------------|-------------|
|---------|--|---------------|-------------|

**2.3. Titel: Stundenlohnarbeiten**

Die folgenden Stundenlohnarbeiten sind als feste Stundenverrechnungssätze gemäß VOB, Teil B, § 15,1 anzubieten.

Der Bieter erklärt durch seine Unterschrift unter das Angebot hiermit gleichzeitig, dass die nachstehend aufgeführten Stundenverrechnungssätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gelten. In den Verrechnungssätzen sind neben den Lohn- und Gehaltskosten die Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge und vermögenswirksame Leistungen sowie Lohn- und Gehaltskosten enthalten.

Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind in die Verrechnungssätze nicht einzubeziehen.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden.

Nachweise über Stundenlohnarbeiten sind der Bauleitung **innerhalb von 3 Werktagen** vorzulegen und abzeichnen zu lassen. Später vorgelegte Nachweise werden nicht anerkannt. Die Anerkennung erfolgt grundsätzlich unter dem Vorbehalt der sonstigen vertraglichen Vereinbarungen.

**2.3.1. Stundensatz Polier**

Wie beschrieben, Polier,

10,00 h

**2.3.2. Stundensatz Geselle**

Wie beschrieben, Geselle

10,00 h

**2.3.3. Stundensatz Hilfsarbeiter**

Wie beschrieben, Hilfsarbeiter

10,00 h

**Summe Titel 2.3. Stundenlohnarbeiten**

**Summe Bereich 2. Sanierung Sporthallen**

**Summe LV 001 Gerüstbau**

Projekt: 2514 SozDet LP5 AKTUELL

Bauherr:

LV: 001 Gerüstbau

## Zusammenfassung

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Titel 1.1. Gerüstbauarbeiten         | _____ €        |
| <b>Bereich 1. Neubau Sozialtrakt</b> | <b>_____ €</b> |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Titel 2.1. Sporthalle                   | _____ €        |
| Titel 2.2. Gymnastikhalle               | _____ €        |
| Titel 2.3. Stundenlohnarbeiten          | _____ €        |
| <b>Bereich 2. Sanierung Sporthallen</b> | <b>_____ €</b> |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Gesamt netto</b>      | <b>_____ €</b> |
| <b>zzgl. 19,0 % MwSt</b> | <b>_____ €</b> |
| <b>Gesamt brutto</b>     | <b>===== €</b> |