Legende

Bearbeitungsgrenze Freiraum

Bauzaun Baugrube Trakt N
Übernahme/ Abbau ungeklärt

Abbruch Flächen

Abbruch Asphalt
d=20cm, 1.830 m²

Abbruch Pflastersteine/ Platten Beton
d=8cm, 1185 m²

Abbruch wassergeb. Decke
d=10 cm (Annahme), 125 m²

Abbruch Fallschutzsand
d=40 cm (Annahme), 45 m²

Abbruch Ausstattungen

Poller Metall
5 Stk

Tischtennisplatte
1 Stk

Maschendrahtzaun / 45m

Holzzaun 40m

Mülleimer
1 Stk

Leuchten (Bereich Abfallschuppen)
2 Stk, H= 5m

Leuchte (Bereich Asphaltfläche nahe MINT)
1 Stk, H= 5m

Rundbank Holz
1 Stk, L= 15m

Bereich Eingriff Wurzelraum gem. DIN 18920, Baumschutzmaßnahmen während der Bauarbeiten:
Baumschutzzaun Kronentraufbereich + 1,5m
Arbeiten innerhalb per Hand ohne Maschineneinsatz
nach Vorgaben Baumschutzkonzept

Baumschutzzaun
266 m

Erhalt

Rückschnitt Strauchweiden MINT Trakt
L= 40m

Doppelflügeltore, b= 6m

Sichern und lagern

Tischtennisplatte
3 Stk

Kunstwerk/ Kletterfelsen
1 Stk

Orion Fahrradständer
8 Stk, L= 2,4m

Sandsteinmauer, Verkleidung u. Abdeckplatten
L= 18m, B= 0,5m,
Annahme: Betonkern - Abbruch u. Entsorgen

Sämtliche Maße und Höhenangaben sowie der Leitungsbestand sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen, Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Diese Planunterlagen sind **ausschließlich für die Ausschreibung** bestimmt. Änderungen und Ergänzungen bleiben vorbehalten. Für die Ausführung sind gesondert freigegebene Ausführungspläne maßgeblich.

INDEX	DATUM	GEZ.	AENDERUNGSINHALT
-	19.08.2026	-	Übergabe Planung

Plangrundlagen Vermesser:

Vermessungsbüro Ewald Stroot
Schillerstraße 62, 38440
Wolfsburg
Tel: 05361 2788 0
Fax: 05361 25264
info@vermessung-wolfsburg.de

Ratsgymnasium WolfsburgBestandsvermessung der AußenanlagenStand August 2021Ergänzung Stammfußhöhen Juni 2024

Sämtliche Maße und Höhenangaben sowie der Leitungsbestand sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen, Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

PROJEKT/ BAUVORHABEN

Ratsgymnasium Wolfsburg
Freianlagenplanung

BAUHERR

Stadt Wolfsburg

Datum, Unterschrift

vertreten durch:

Geschäftsbereich Grün | Grün und Freiraumplanung
Dieselstr. 36
D-38446 Wolfsburg

PLANVERFASSER

Datum, Unterschrift

ARCHITEKT

PLANINHALT

Abbruch/ Baumschutz

LEISTUNGSPHASE

Ausführungsplanung

PLANDATEN:	MASSSTAB	GEZEICHNET	GEPRÜFT	DATUM	PLANFORMAT
	1:250			19.08.2026	594x841 mm
	PLANNUMMER			INDEX	
	008_05_RGW_S_BA2_LP113			-	