

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								21.08.2026	
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Regenwasser - Kanalbauarbei...			Abs...					
1.1	Erdarbeiten			Titel					
Text	Vorbemerkung Erdarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Vorbemerkung Materiallieferung...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Vorbemerkung Erdarbeiten für K...	\	\	\	\	\	\	\	\
1.1.10	Ver- und Entsorgungsleitungen sichern (Kreuzung Rohrleitung)	6	St						
1.1.20	Leitungen parallel zum Rohrleitungsgraben	30	m						
1.1.30	Boden für Kanalleitungen, Aushubtiefe bis 1,75 m.	170	m3						
1.1.40	Boden aller Art als Handschachtung	15	m3						
1.1.50	Boden seittl. gelagert einbauen und verdichten	80	m3						
1.1.60	Füllboden BM-0, geeignet entspr. ZTVA- STB 97 liefern und einbauen	10	m3						
1.1.70	Kies-Sand-Gemisch 0/16 für RLZ n. DIN EN 1610 liefern und einbauen	80	m3						
1.1.80	Aushuboden zu einer Bodendeponie abfahren.	90	m3						
1.2	Verbau und Wasserhaltung			Titel					
Text	Baugruben bzw. Rohrgräben sin...	\	\	\	\	\	\	\	\
1.2.10	Baugrubenwände nach Wahl des AN verbauen	70	m2						
Text	Wasserhaltungsarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
1.2.20	Offene Wasserhaltung nach Wahl des Auftragnehmers	20	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.30	Abwasservorflut RW-Kanal haltungsweise aufrechterhalten	1	St						
1. 3 Rohrleitungen, Formstücke, S... Titel									
Text	Vorbemerkung zu den Positione...	\	\	\	\	\	\	\	\
1.3.10	Rohrleitung DN/OD 110 PP liefern und verlegen	20	m						
1.3.20	Rohrleitung DN/OD 160 PP liefern und verlegen	115	m						
1.3.30	Rohrleitung DN/OD 200 PP liefern und verlegen	7	m						
1.3.40	Rohrleitung DN/OD 315 PP liefern und verlegen	16	m						
1.3.50	Rohr-Bögen DN/OD 110 PP, 15 bis 45 Grad liefern und verlegen	15	St						
1.3.60	Rohr-Bögen DN/OD 160 PP, 15 bis 45 Grad liefern und verlegen	3	St						
1.3.70	Rohr-Bögen DN/OD 200 PP, 15 bis 45 Grad liefern und verlegen	1	St						
1.3.80	Überschiebmuffe DN/OD 160 PP liefern und einbauen	3	St						
1.3.90	Überschiebmuffe DN/OD 110 PP liefern und einbauen	3	St						
1.3.100	Überschiebmuffe DN/OD 315 PP liefern und einbauen	1	St						
1.3.110	Reduktionsstück OD/DN 200/160 PP liefern und verlegen.	3	St						
1.3.120	Reduktionsstück OD/DN 160/110 PP liefern und verlegen	3	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.130	Abzweig DN/OD 315/160 PP liefern und verlegen	2	St						
1.3.140	Abzweig DN/OD 315/200 PP liefern und verlegen	1	St						
1.3.150	Abzweig DN/OD 160/110 PP liefern und verlegen	6	St						
1.3.160	Abzweig DN/OD 110/110 PP liefern und verlegen	6	St						
1.3.170	Muffenstopfen DN/OD 110 PP liefern und einbauen	8	St						
1.3.180	Muffenstopfen DN/OD 160 PP liefern und einbauen	3	St						
1.3.190	Anschluss an vorhandene Regenfallleitungen	6	St						
Text	Vorbemerkung zu den Positione...	\	\	\	\	\	\	\	\
1.3.200	Kontrollschächte DN 600 (PP) Typ Kreuzung liefern und setzen	1	St						
1.3.210	Kontrollschächte DN 600 (PP) Typ Bogen liefern und setzen	1	St						
1.3.220	Kontrollschächte DN 600 (PP) Typ Bogen liefern und setzen	1	St						
1.3.230	Kontrollschächte DN 600 (PP) Typ Bogen liefern und setzen	1	St						
1.3.240	Schachtabdeckung der Klasse B125 liefern und einbauen	2	St						
1.3.250	Schachtabdeckung der Klasse D400 liefern und einbauen	2	St						
1.3.260	Betonaufleger-/Ausgleichsringe DN600 liefern und einbauen	4	St						
Text	Vorbemerkung zu den Positione...	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								21.08.2026	
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.270	RW-Schacht mit Sandfang liefern und einbauen	1	St						
1.3.280	RW-Schacht mit Sandfang liefern und einbauen	1	St						
1.3.290	Kanal-TV-Untersuchungen für Rohre bis DN/OD315	158	m						
1.3.300	Beton C 12/15 liefern und nach Anweisung der Bauleitung einbauen	1	m3						
1.3.310	Rückbau Entwässerungsleitungen	15	m						
1.3.320	Rohrleitung bis DN 200 aufnehmen und entsorgen	12	m						
1.3.330	Schacht ausbauen und entsorgen	1	St						
2	Regenwasser - Kanalbauarbei...		Abs...						
2. 1	Erdarbeiten		Titel						
Text	Vorbemerkung Erdarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Vorbemerkung Materiallieferung...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Vorbemerkung Erdarbeiten für K...	\	\	\	\	\	\	\	\
2.1.10	Ver- und Entsorgungsleitungen sichern (Kreuzung Rohrleitung)	10	St						
2.1.20	Leitungen parallel zum Rohrleitungsgraben	2	m						
2.1.30	Boden für Kanalleitungen, Aushubtiefe bis 1,75 m.	125	m3						
2.1.40	Boden aller Art als Handschachtung	15	m3						
2.1.50	Boden seittl. gelagert einbauen und verdichten	65	m3						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.60	Füllboden BM-0, geeignet entspr. ZTVA- STB 97 liefern und einbauen	10	m3						
2.1.70	Kies-Sand-Gemisch 0/16 für RLZ n. DIN EN 1610 liefern und einbauen	50	m3						
2.1.80	Aushuboden zu einer Bodendeponie abfahren.	60	m3						
2. 2 Verbau und Wasserhaltung Titel									
Text	Baugruben bzw. Rohrgräben sin...	\	\	\	\	\	\	\	\
2.2.10	Baugrubenwände nach Wahl des AN verbauen	50	m2						
Text	Wasserhaltungsarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
2.2.20	Offene Wasserhaltung nach Wahl des Auftragnehmers	15	m						
2.2.30	Abwasservorflut RW-Kanal bei Schachteinbau RW21 aufrechterhalten	1	St						
2.2.40	Kurzzeitiger Einstau von Haltungen/Leitungen bis DN 300	1	St						
2. 3 Rohrleitungen, Formstücke u... Titel									
Text	Vorbemerkung zu den Positione...	\	\	\	\	\	\	\	\
2.3.10	Rohrleitung DN/OD 110 PP liefern und verlegen	75	m						
2.3.20	Rohrleitung DN/OD 160 PP liefern und verlegen	35	m						
2.3.30	Rohrleitung DN/OD 315 PP liefern und verlegen	8	m						
2.3.40	Rohr-Bögen DN/OD 110 PP, 15 bis 45 Grad liefern und verlegen	35	St						
2.3.50	Rohr-Bögen DN/OD 160 PP, 15 bis 45 Grad liefern und verlegen	17	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.60	Rohr-Bögen DN/OD 315 PP, 15 bis 45 Grad liefern und verlegen	1	St						
2.3.70	Abzweig DN/OD 110/110 PP liefern und verlegen	3	St						
2.3.80	Abzweig DN/OD 160/110 PP liefern und verlegen	1	St						
2.3.90	Überschiebmuffe DN/OD 110 PP liefern und einbauen	5	St						
2.3.100	Überschiebmuffe DN/OD 160 PP liefern und einbauen	2	St						
2.3.110	Reduktionsstück OD/DN 200/160 PP liefern und verlegen.	3	St						
2.3.120	Anschluss gepl. DN/OD 110 an vorhandene Leitung DN200 KG	1	St						
2.3.130	Anschlußstutzen OD 160 an Betonrohr liefern und einbauen	1	St						
2.3.140	Kernbohrung für ein PP- Rohr DN/OD 315 durch Schachtwandung herstellen	1	St						
2.3.150	BI-Adapter DN 200 - AD Anschlussrohr 183 bis 226 liefern und einabuen	2	St						
2.3.160	BI-Adapter DN 250 - AD Anschlussrohr 218 bis 261 liefern und einbauen	1	St						
2.3.170	Kontollschächte DN 1000, als Fertigschacht liefern und einbauen	1	St						
2.3.180	Kontollschächte DN 1000, als Fertigschacht liefern und einbauen	1	St						
2.3.190	Schachtabdeckung der Klasse B125 liefern und einbauen	1	St						
2.3.200	Schachtabdeckung der Klasse D400 liefern und einbauen	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								21.08.2026	
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.210	Schachtabdeckung freilegen und auf Höhe setzen, Fettabs.	2	St						
2.3.220	Kanal-TV-Untersuchungen für Rohre bis DN/OD315	118	m						
2. 4 Abbrucharbeiten Titel									
Text	Für alle zu entsorgenden Baust...	\	\	\	\	\	\	\	\
2.4.10	Rückbau Entwässerungsleitungen	155	m						
2.4.20	Schacht- und Rohrleitungsverdämmerung	50	m						
2.4.30	Schacht ausbauen und entsorgen	2	St						
2.4.40	Schacht ausbauen und entsorgen	1	St						
2.4.50	Schacht ausbauen und entsorgen	1	St						
2.4.60	Schacht ausbauen und entsorgen	1	St						
2.4.70	Schacht ausbauen und entsorgen	1	St						
2.4.80	Schachtrückbau bis Schachtkonus, Schacht verfüllen	1	St						
2.4.90	Hofeinläufe abbrechen und entsorgen	13	St						
3 Regenwasserbewirtschaftung... Abs...									
3. 1 Erdbau Titel									
3.1. 1 Bodenaushub- und Entsorgu... Unt...									
Text	Vorbemerkungen zum Bodenaus...	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.1.10	Leitungsgraben, o. Verbau, T bis 1,25m, BK 3-5	110	m3						
3.1.1.20	Leitungsgraben, mit Verbau, T bis 2,00m, BK 3-5	51	m3						
3.1.1.30	Leitungsgraben, mit Verbau, T bis 3,00m, BK 3-5	4	m3						
3.1.1.40	Baugrube für Schächte herstellen, T bis 2,0 mit Verbau	65	m3						
3.1.1.50	Baugrube für Schächte herstellen, T bis 3,0 mit Verbau	12	m3						
3.1.1.60	Baugrube für Schächte herstellen, T bis 4,0m mit Verbau	16	m3						
3.1.1.70	Ausheben Hand -Zulage-	25	m3						
3.1.1.80	Suchschachtung	30	m3						
3.1.1.90	Aushub und Abbruch abfahren	330	m3						
3.1.1.100	Zulage Entsorgung belasteter Boden	50	m3						
3.1.1.110	Baugrube für Zisterne, Rigolen- und Mulden-Rigolensysteme	445	m3						
3.1. 2	Bodeneinbau	Unt...							
Text	Vorbemerkungen zum Bodenein...	\	\	\	\	\	\	\	\
3.1.2.10	Boden für Leitungszone liefern	70	m3						
3.1.2.20	Boden im Bereich der Hauptverfüllung einbauen und verdichten	420	m3						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.2.30	Boden im Bereich der Leitungszone einbauen und verdichten	70	m3						
3.1. 3 Verdichtungsprüfungen Unt...									
Text	Vorbemerkung zu Verdichtungs...	\	\	\	\	\	\	\	\
3.1.3.10	Proctorversuch	5	St						
3.1.3.20	dynamischer Plattendruckversuch	15	St						
3.1.3.30	leichte Rammsondierung	5	St						
3.1.3.40	Erstellung eines Prüfplans für Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen	1	psch						
3.1.3.50	Übergabe Prüfprotokolle der Eigenüberwachungsprüfung für dynamischen Plattendruckversuch im Bereich Grabensohl	10	St						
3. 2 Leitungsbau Titel									
3.2. 1 Rohre Unt...									
3.2.1.10	PP-Abwasserkanal DN/OD 160, Vollwand liefern und verlegen	24	m						
3.2.1.20	PP-Abwasserkanal DN/OD 250, Vollwand liefern und verlegen	2	m						
3.2.1.30	PP-Abwasserkanal DN/OD 300, Vollwand liefern und verlegen	3	m						
3.2.1.40	Vollsickerrohr DN/ID 200 aus PE, Einzellänge 6,0 m liefern und verlegen	12	m						
3.2.1.50	Druckrohr PE100-RC 75x6,8 mm liefern und verlegen	53	m						
3.2.1.60	Kabelschutzrohr DN 110 liefern und verlegen	50	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2. 2 Schächte Unt...									
3.2.2.10	Muldennotüberlauf DN400	3	St						
3.2.2.20	Kontrollschacht DN 600	3	St						
3.2.2.30	Drosselschacht DN 800	8	St						
3.2.2.40	Doppelpumpenschacht DN 1000 (ToDo Zuläufe/ Abläufe)	1	St						
3.2.2.50	Schachtabdeckung LW610, Kl.D rund Guss, luft	18	St						
3.2.2.60	Schachtabdeckung LW610 Kl.D rund Guss, o. Luft (für Pumpenschacht)	1	St						
3.2.2.70	Entlüftungshaube Pumpenschacht	1	psch						
3.2. 3 Zisterne, Rigolen und Mulden-... Unt...									
Text	Vorbemerkungen	\	\	\	\	\	\	\	\
3.2.3.10	Füllkörperrigolensystem	36	m3						
3.2.3.20	Intelligente Zisterne	69	m3						
3.2.3.30	Kies 4/8 für Drängaben	1	m3						
3.2.3.40	Trenn-/Filtervlies um Drängaben	1,87	m2						
3.2.3.50	Speichersubstrat für Baumstandorte	176,12	m3						
3.2. 4 zusätzliche Maßnahmen Unt...									

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.4.10	TV-Befahrung von Kanälen DN/OD 160 - DN/OD 300	51	m						
3.2.4.20	Dichtheitsprüfung von Kanälen DN/OD 160 - DN/OD 300	29	m						
3.2.4.30	Dichtheitsprüfung von Schächten und Straßenabläufen	15	St						
3.2.4.40	Druckprüfung nach DVGW W 400-2 / DIN EN 805	53	m						
3.2.4.50	Deformationsmessung	1	psch						
3. 3 Bestandsanlagen Titel									
3.3. 1 Abbruch und Umbau bestehe... Unt...									
3.3.1.10	Füllkörperrigole mit Kontroll- und Drosselschacht abbrechen und entsorgen	1	psch						
3.3.1.20	Umbau der bestehenden Füllkörperigole	1	psch						
3. 4 EMSR, Schaltschrank, Wasser... Titel									
3.4. 1 für gesteuerte Zisterne Unt...									
3.4.1.10	Zapfstelle DN 65 im Freiluftschrank für Regenwasser u. Pumpenbedienung	1	St						
3.4.1.20	Wettergesteuerte Entleerungssteuerung über Webportal liefern	1	St						
3.4.1.30	Steuerung Pumpen 400 V im Wandschrank mit SPS Steuerung	1	St						
3.4.1.40	Router für Pumpensteuerung	1	St						
3.4.1.50	Zubehör für Pumpensteuerung	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.1.60	Freiluftschrank für Steuerung	1	St						
3.4.1.70	Montage Steuerung und Inbetriebnahme	1	St						
3.4.1.80	Datenservice	1	St						
4 Bodenarbeiten für Elektroarbe... Abs...									
4. 1 Tiefbauarbeiten Titel									
4.1.10	Kabelgraben für Kabel nach EN 1310 in den Bodenklassen 3 - 5	560	m						
4.1.20	Suchgraben herstellen	10	m³						
4.1.30	Muffengrube herstellen	10	m³						
4.1.40	Muffengrube herstellen, in Handschachtung	10	m³						
4.1.50	Betonhülsenfundament für Mastleuchte (Lph = 5,0m)	22	St						
4.1.60	Betonfundament für Mastleuchte (Lph = 8,0 m]	4	St						
5 Garten- und Landschaftsbau... Abs...									
5. 1 Baustelleneinrichtung (KG 590) Titel									
5.1.10	Baustelle einrichten, vorhalten, sichern	1	psch						
5.1.20	Baustelle räumen	1	psch						
5.1.30	Einholen Verkehrsrechtlichen Genehmigungen Genehmigung für BE	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								21.08.2026	
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.40	Verkehrssicherung der Baustelle errichten, vorhalten und betreiben.	1	St						
5.1.50	Bauzaun geschlossen Bretter, liefern und aufstellen	220	m						
5.1.60	Bauzaun Stahlrohrrahmen, verzinkt, Vergitterung, liefern und aufstellen	130	m						
5.1.70	Zulage Plane Bauzaun	70	m						
5.1.80	Bauzaun, umstellen	200	m						
5.1.90	Bauzaun, Tor	3	St						
5.1.100	Bauzaun, je weitere Wochen	350	m						
5.1.110	Baustraße herstellen	800	m2						
5.1.120	Schlussaufmaß	1	psch						
5. 2 Vorarbeiten (KG 590) Titel									
Text	Baumschutz (593)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.2.10	Stammschutz herstellen, 40-60cm, H 3m	3	St						
Text	Roden (594)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.2.20	Pflanzl. Bodendecke abräumen	500	m2						
5.2.30	Strauchfläche roden, bis 2,00 m, entsorgen	260	m2						
5.2.40	Strauchfläche roden, 2,0 - 4,0 m, entsorgen	120	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.50	Baumstubben roden, Wurzelhalsumfang bis 75 cm	2	St						
5.2.60	Baumstubben roden, Wurzelhalsumfang bis 100 cm	1	St						
5.2.70	Baumstubben roden, Wurzelhalsumfang bis 150 cm	1	St						
Text	Herrichten und Abbrucharbeiten ...	\	\	\	\	\	\	\	\
5.2.80	Asphaltflächen abbrechen, laden, bis 10 cm	420	m2						
5.2.90	Belagsfläche Beton, einschl. Unterbau abbrechen	41	m2						
5.2.100	Betonpflaster, 6-10 cm, aufnehmen, laden	140	m2						
5.2.110	Betonplatten, 5-7 cm, aufnehmen, laden	544	m2						
5.2.120	Kleinsteinpflaster, Naturstein, aufnehmen, laden	201	m2						
5.2.130	Einfassung aus Kleinsteinpflaster 2-Zeiler aufnehmen, laden	75	m						
5.2.140	Hochbordstein aufnehmen, laden	56	m						
5.2.150	Rundbordstein aufnehmen, laden	50	m						
5.2.160	Tiefbordstein aufnehmen, laden	50	m						
5.2.170	Mauerwerk Bruchstein, h 40 cm, aufnehmen, laden, transportieren	12	m						
5.2.180	Absperrpoller aufnehmen und lagern	28	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.190	Geländer Rundrohr aufnehmen, lagern	2	St						
5.2.200	Zaun Viereck-Drahtgeflecht, Höhe 100 cm, aufnehmen und entsorgen	32	m						
5.2.210	Toranlage Metall, h 140 cm, ausbauen, lagern	1	St						
5.2.220	Fahrradanlehnbügel aufnehmen, lagern	5	St						
5.2.230	Holzschutzzaun, Bäume, Gehölze, H 2m, demontieren	20	m						
5.2.240	Asphalt senkrecht schneiden, D=15cm	13	m						
5.2.250	Betondeckschicht senkrecht schneiden, D=15cm	10	m						
5.2.260	Verkehrsschild aufnehmen, lagern	5	St						
5.2.270	Straßenablauf 50x50 cm, aufnehmen, lagern	3	St						
Text	Materialentsorgung (596)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.2.280	Bauschutt nicht gefährlich AVV-ASN: 170107, nicht schadstoffbelastet, transportieren, entsorgen	5	t						
5.2.290	Abfall nicht gefährlich Asphalt (AC TD 16) AVV170302 nicht schadstoffbelastet, transportieren, entsorgen	155	t						
5.2.300	Entsorgung Betonbruch, Betonpflaster, Betonplatten (AVV 17 01 01)	138	t						
5.2.310	Baufeld Metallabfall beräumen (AVV 170407)	1	t						
5.2.320	Hausmüll/ Unrat sammeln, entsorgen	2	m3						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								21.08.2026	
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.330	Laubbeseitigung auf Bearbeitungsflächen	2.650	m2						
5.2.340	Entsorgung Bodenkl.3-4, BM-0	40	t						
5.2.350	Entsorgung Bodenkl.3-4, BM-F1	80	t						
5.2.360	Entsorgung Bodenkl.3-4, BM-F2	15	t						
5.2.370	Zulage Boden mit Bauschutt	10	t						
5. 3 Ver- und Entsorgung (KG 550) Titel									
Text	Vorbemerkungen-Entwässerung...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Entwässerungsarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Fassadenrinnen - Sauberlaufros...	\	\	\	\	\	\	\	\
5.3.10	Sauberlaufrost, Gitterrost 30/10, Schmutzfangwanne, 485x200x7cm, verzinkt	1	St						
5.3.20	Sauberlaufrost, Gitterrost 30/10, Schmutzfangwanne, 300x148x7cm, verzinkt	1	St						
5.3.30	Sauberlaufrost, Gitterrost 30/10, Schmutzfangwanne, 266x151x7cm, verzinkt	1	St						
5.3.40	Sauberlaufrost, Gitterrost 30/10, Schmutzfangwanne, 195x151x7cm, verzinkt	1	St						
5.3.50	Sauberlaufrost, Gitterrost 30/10, Schmutzfangwanne, 220x140x7cm, verzinkt	1	St						
5.3.60	Leibungsrinne, Stahl verzinkt. NW150	24	m						
5.3.70	Abdeckung, Stegrost, MW 30/10, Stahl verz., A15, NW150	24	m						
Text	Straßenabläufe (551)	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3.80	Straßenablaufkombination, 300/500, Rinnenform, Kl. D 400	2	St						
5.3.90	Entwässerungsrinnen NW150, Länge 100, Stahl, Maschenrost, Klasse B125, inkl. Arretierung	2,5	m						
5.3.100	Maschenrost 30x10, ohne Arretierung, verzinkt, A15, L=100cm	2,5	m						
5.3.110	Kombistirnwand Rinnenanfang und -ende	2	St						
5.3.120	Einlaufrost rund Klasse B 125	2	St						
5.3.130	Spül- u. Kontrollschacht, DA 400, ohne Zulauf, 1 Anschluss DN/ID 200	2	St						
5.3.140	Schmutzfänger und Filtervliesack DA 400	2	St						
Text	Schachtarbeiten (551)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.3.150	Schachtabdeckungen Vorgewerk, D 60-80 cm, Höhe regulieren	36	St						
5.3.160	Zulage zur Vorposition, Ausgleichsringe DN 625, Höhe 60/80/100 mm, nur liefern	36	St						
5. 4	Erdarbeiten (KG 510)	Titel							
Text	Erdarbeiten gemäß DIN 18300 ...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Vorbemerkungen Erdarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Bodenarbeiten (511)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.4.10	Suchschachtung zum Auffinden vorhandener Leitungen / Baumwurzeln	10	m3						
5.4.20	Oberboden abtragen, transportieren, lagern	46	m3						
5.4.30	Oberboden auf Miete setzen	46	m3						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.4.40	Boden abtragen, transportieren, lagern	202	m3						
5.4.50	Ausbau Tragschicht, Schichtdicke 15 -20 cm, lagern für Wiederverwendung	1.450	m2						
5.4.60	Bodeneinbau, einbauen, planieren und verdichten	50	m3						
Text	Bodenarbeiten Fundamente (511)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.4.70	Fundamentaushub, Bodenklasse 3-4	12	m3						
Text	Rohplanum (511)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.4.80	Rohplanum herstellen	4.276	m2						
5.4.90	Zulage Profilierung Böschungsbereich, Länge	160	m						
5. 5 Befestigte Flächen (KG 530) Titel									
Text	Untersuchungen (539)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.5.10	Kontrollprüfung ZTVT-StB leichte Platte	6	St						
5.5.20	Lastplattendruckversuch, statisch	2	St						
Text	Planum und Tragschichten (533)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.5.30	Feinplanum für Wege- und Verkehrsflächen	2.650	m2						
5.5.40	Tragschicht Natursteinmineralgemisch (STS) 0/32, 15 cm, einbauen	570	m²						
5.5.50	Tragschicht Natursteinmineralgemisch (STS) 0/32, 18 cm, einbauen	353	m²						
5.5.60	Tragschicht Natursteinmineralgemisch (STS) 0/32, 20 cm, einbauen	1.590	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5.70	Tragschicht Natursteinmineralgemisch (STS) 0/32, 21 cm, einbauen	91	m²						
5.5.80	Frostschuttschicht Natursteinmineralgemisch (STS) 0/32, 16 cm, einbauen	1.465	m²						
5.5.90	Frostschuttschicht Natursteinmineralgemisch (STS) 0/32, 13 cm, einbauen	55	m²						
5.5.100	Natursteinmineralgemisch (STS) , 0/32, liefern	1.120	t						
5.5.110	Natursteinmineralgemisch (FSS) , 0/32, liefern	662	t						
Text	Einfassungen (533)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.5.120	Dränbetontragschicht (DBT 22), 15 cm	32	m²						
5.5.130	Taufstreifen, Betonplatten, 30/30/5, gebundene Bauweise	60	m²						
5.5.140	Tiefbord 5/30/100, bündig, grau	17	m						
5.5.150	Hochbordstein KS1 Granit (B7) 8/30/100, gerade ohne Anlauf, mit Fase	68	m						
5.5.160	Hochbordstein KS1 Granit (B7) 8/30/100, Radius	1,27	m						
5.5.170	Hochbordstein KS2 Granit (B7) 8/25/100, gerade ohne Anlauf, mit Fase	36	m						
5.5.180	Hochbordstein HB 2 Granit (B6) 12/30/100, gerade ohne Anlauf, mit Fase	63	m						
5.5.190	Hochbordstein HB 2 Granit (B6) 12/30/100, Radius	1,35	m						
5.5.200	Tiefbordstein TB Granit (B6) 12/25/100, gerade ohne Anlauf, mit Fase	22	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5.210	Tiefbordstein Granit (B6) 18/25/100, gerade, mit Rundung	25	m						
5.5.220	Tiefbordstein Granit (B6) 18/25/100,vorhanden, im Radius, mit Rundung	12	m						
5.5.230	Absenkerbordstein Granit (B6) 12/30/100,mit Fase	1	m						
5.5.240	Hochbord HB15/30 (A4), Beton, Fundament Rückenstütze Beton C20/25 D 20cm B 15cm	17	m						
5.5.250	Betonsteinpflaster, 15x15x14cm, einzeilig, Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm B 15cm	10	m						
Text	Pflasterrinnen (533)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.5.260	Fundament Beton C 20-25, 20 cm	185	m						
5.5.270	Rinne aus Natursteinplattenbelag , Breite 30 cm	185	m						
5.5.280	Rinnenplatte, Basis-Element 750/300 , Aufkantung H2	3	St						
5.5.290	Rinnenplatte, Absenkstein links , Aufkantung H2/10	1	St						
5.5.300	Rinnenplatte, Innenecke , Aufkantung H2	1	St						
5.5.310	Rinnenplatte, Aussenecke , Aufkantung H2	1	St						
5.5.320	Schüttung, Schotter 16/32, B= 50,Tiefe 50 cm, H=30cm inkl. Vlies	6	m²						
5.5.330	Natursteinpflaster Granit, 9/11, gebunden, 3-Reihig, Muldenzulauf	5	m2						
5.5.340	Natursteinpflaster Granit, 9/11, gebunden, Schachtopfpflasterung	2	St						
Text	Natursteinpflaster (533)	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Vorbemerkungen Naturstein	\	\	\	\	\	\	\	\
5.5.350	Platten/ Pflaster aus Naturstein, Granit, Dicke 10 cm, befahrbar, Verlegeprinzip 1 liefern und verlegen	783	m²						
5.5.360	Platten/ Pflaster aus Naturstein Granit, Dicke 8 cm, begehbar, Verlegeprinzip 3 liefern und verlegen	390	m²						
5.5.370	Platten/ Pflaster aus Naturstein Granit, Dicke 10 cm, befahrbar, Verlegeprinzip 3 liefern und verlegen	683	m²						
5.5.380	Platten/ Pflaster aus Naturstein Granit, Dicke 10 cm, befahrbar, Verlegeprinzip 3 liefern und verlegen	145	m²						
5.5.390	Platten/ Pflaster aus Naturstein Granit, Dicke 8 cm, mit Grünfuge, begehbar, Verlegeprinzip 3 liefern und verlegen	248	m²						
5.5.400	Geschlossenes Pflasterband als Parkplatzmarkierung, 20 x 15 x 10, anthrazit	15	m						
5.5.410	Hohlraumverfüllung Rasenfugen liefern und einbauen	393	m2						
5.5.420	Mosaikpflaster Kleinstflächen liefern und einbauen	5	m2						
5.5.430	Natursteinkleinsteinpflaster, vorh., in Passé versetzten	176	m2						
Text	Taktile Platten / Markierungen (5...	\	\	\	\	\	\	\	\
5.5.440	Geschlossenes Pflasterband als Parkplatzmarkierung, 15x15x15, anthrazit	30	m						
5.5.450	Piktogramm, Farbe, 70x100cm	2	St						
5.5.460	Taktile Natursteinplatten, graubeige, Rillen, 10 cm,	3	m2						
5.5.470	Taktile Natursteinplatten, graubeige, Noppen, 10 cm	2	m2						
5.5.480	Taktile Betonplatten, weiß, Noppen, 10 cm	6	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Asphalt (533)	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Vorbemerkungen Asphaltarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
5.5.490	Asphalttragschicht für Bk1,8 AC 32 TN, 10 cm	160	m2						
5.5.500	Asphaltdeckschicht Industrieasphalt 11 S Typ 1, 4 cm.	160	m2						
5.5.510	Asphalttragschichtfläche reinigen	160	m2						
5.5.520	Bitumenemulsion aufsprühen 200 g/m2	160	m2						
5.5.530	Fugendichtungsband	20	m						
5.5.540	Anschluss an bestehende Asphaltschicht	8	m						
5.5.550	Anschluss an bestehende Einfassungen und Einbauten	170	m						
5.5.560	Zulage für Asphaltarbeiten bei vorhandenen Schachtdeckeln	2	St						
Text	Schnitte (533)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.5.570	Schnittkanten Betonsteinplatte 5 cm	5	m						
5.5.580	Schnittkanten Natursteinplatten 8 cm	50	m						
5.5.590	Schnittkanten Natursteinplatten 10 cm	80	m						
5.5.600	Schnittkanten Natursteinbord 8 -12 cm	5	m						
Text	Anschlüsse (539)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.5.610	Schutzlage im Anschlussbereich zu Gebäuden	185	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								21.08.2026	
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 6 Baukonstruktionen (KG 540)					Titel				
Text	Vorbemerkungen Naturstein	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Einfassungselemente Naturstein...	\	\	\	\	\	\	\	\
5.6.10	Fundament Einfassungselemente Granit	100	m2						
5.6.20	Einfassungselemente Naturstein Typ S1 125 x 30 x 30 cm	90	St						
5.6.30	Einfassungselemente Naturstein Typ S2 100 x 30 x 30 cm	18	St						
5.6.40	Zulaufstein Naturstein Typ Z, 35 x 30 x 30 cm	9	St						
5.6.50	Einfassungselemente Naturstein Typ Ü1, 180 x 30-60 x 30-60 cm mit Anlauf	5	St						
5.6.60	Einfassungselemente Naturstein Typ Ü2, 180 x 30-60 x 30-60 cm mit Anlauf	6	St						
5.6.70	Einfassungs-/ Sitzlemente Naturstein Typ Se1 , 250 x 55-59 x 58-60 cm	9	St						
5.6.80	Einfassungs-/ Sitzlemente Naturstein Typ Se2 , 200 x 55-59 x 58-60 cm	1	St						
5.6.90	Anschlusselement Naturstein Typ S1-A1, 125 x 30 x 30/20 cm, Absenker	1	St						
5.6.100	Anschlusselement Naturstein Typ S1-A2, 125 x 30 x 30/20 cm, Absenker	1	St						
5.6.110	Anschlusselement Naturstein Typ S2-A1, 100 x 30 x 30/20 cm, Absenker	1	St						
5.6.120	Anschlusselement Naturstein Typ S2-A2, 100 x 30 x 30/20 cm, Absenker	1	St						
5.6.130	Einfassungselemente Naturstein Typ P1-1, Passstück ca. 112 x 30 x 30 cm	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.6.140	Einfassungselemente Naturstein Typ P1-2, Passstück ca. 122 x 30 x 30 cm	1	St						
5.6.150	Einfassungselemente Naturstein Typ P1-3, Passstück ca. 111 x 30 x 30 cm	1	St						
5.6.160	Einfassungselemente Naturstein Typ P1-4A, Passstück ca. 77 x 30 x 30/20 cm	1	St						
5.6.170	Einfassungselemente Naturstein Typ E1 -1, Radius, ca. 164/115 x 30 x 30 cm, R 70 cm	1	St						
5.6.180	Einfassungselemente Naturstein Typ E1 -2, Radius ca. 122/86 x 30 x 30 cm, R 70 cm	1	St						
5.6.190	Einfassungselemente Naturstein Typ E1 -3, Radius ca. 123 x 30 x 30 cm, R 82 cm	1	St						
5.6.200	Einfassungselemente Naturstein Typ E1 -3A, Radius ca. 123 x 30 x 30 cm, R 82 °	1	St						
5.6.210	Einfassungselemente Naturstein Typ P2-1, Passstück ca. 114 x 30 x 30 cm	1	St						
5.6.220	Einfassungselemente Naturstein Typ P2-2, Passstück ca. 109 x 30 x 30 cm	1	St						
5.6.230	Einfassungselemente Naturstein Typ P2-3, Passstück ca. 133/123 x 30 x 30 cm Ecke gerundet R	1	St						
5.6.240	Einfassungselemente Naturstein Typ E2 -1, Radius, ca. 141/82 x 60/58 x 60 cm, R 100/40 cm	1	St						
5.6.250	Einfassungselemente Naturstein Typ E2 -2, Radius, ca. 92/57 x 60/58 x 60 cm, R 100/40 cm	1	St						
5.6.260	Eckelement Naturstein Typ E2 -3, Radius, ca. 157/110 x 30 x 30 cm, R 100/70 cm	1	St						
5.6.270	Eckelement Naturstein Typ E2-4, Radius, ca. 80/24 x 30 x 30 cm, R 10	1	St						
5.6.280	Eckelement Naturstein Typ E3 -1, Radius, ca. 104/73 x 30 x 30 cm, R 100/70 cm	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.6.290	Eckelement Naturstein Typ E3 -1A, Radius, ca. 104/73 x 30 x 30/20 cm, R 100/70 cm mit Absenker	1	St						
5.6.300	Eckelement Naturstein Typ E3 -2, Radius, ca. 80/71 x 30 x 30 cm, R 100/70 cm	1	St						
5.6.310	Eckelement Naturstein Typ E3 -3, Radius, ca. 112/78 x 30 x 30 cm, R 100/70 cm	1	St						
5.6.320	Anschlusselement Naturstein Typ A 3-1, 50/67 x 30 x 30/20 cm, Absenker	1	St						
5.6.330	Anschlusselement Naturstein Typ A 3-2, 106/100 x 30 x 30/20 cm, Absenker	1	St						
5.6.340	Eckelement Naturstein Typ E4 -1, Radius, ca. 108/43 x 60/58 x 60 cm, R 100/40 cm	1	St						
5.6.350	Eckelement Naturstein Typ E4 -2A, Radius, ca. 105/99 x 30 x 30/20 cm, R 100/70, Absenker	1	St						
5.6.360	Eckelement Naturstein Typ E4 -3, Radius, ca. 94/66 x 30 x 30 cm, R 100/70 cm	1	St						
5.6.370	Eckelement Naturstein Typ E4 -4, Radius, ca. 157/63 x 60/55 x 60 cm, R 100/40 cm	1	St						
5.6.380	Eckelement Naturstein Typ E4-5, Radius, ca. 92/36 x 30 x 30 cm, R 10	1	St						
5.6.390	Eckelement Naturstein Typ E4 -6, Radius, ca. 105/73 x 30 x 30 cm, R 100/70 cm	1	St						
5.6.400	Passstück Naturstein Typ P4-1, Passstück ca. 107 x 30 x 30 cm	1	St						
5.6.410	Passstück Naturstein Typ P4-2, Passstück ca. 104 x 30 x 30 cm	1	St						
5.6.420	Passstück Naturstein Typ P4-3, Passstück ca. 88 x 30 x 30 cm	1	St						
5.6.430	Anschlusselement Naturstein Typ A 4-1, 62/53 x 30 x 30/15 cm, Absenker	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.6.440	Anschlusselement Naturstein Typ A 4-2, 112/94 x 30 x 30/13 cm, Absenker	1	St						
5.6.450	Eckelement Naturstein Typ E5 -1, Radius, ca. 122/86 x 30 x 30 cm, R 100/70 cm	1	St						
5.6.460	Eckelement Naturstein Typ E5 -2, Radius, ca. 178/71 x 60/55 x 60 cm, R 100/40 cm	1	St						
5.6.470	Anschlusselement Naturstein Typ A 5-1, 71/67 x 30 x 30/15 cm, Absenker	1	St						
5.6.480	Anschlusselement Naturstein Typ A 5-2, 33 x 30 x 30/23 cm, Absenker	1	St						
5.6.490	Eckelement Naturstein Typ E6 -1, Radius, ca. 140/98 x 30 x 30 cm, R 100/70 cm	1	St						
5.6.500	Eckelement Naturstein Typ E6 -2, Radius, ca. 122/49 x 60/55 x 60 cm, R 100/40 cm	1	St						
5.6.510	Passstück Naturstein Typ P6-1, Passstück ca. 91 x 30 x 30 cm	1	St						
5.6.520	Passstück Naturstein Typ P6-2, Passstück ca. 73 x 30 x 30 cm	1	St						
5.6.530	Anschlusselement Granit Typ A 6-1, 105/88 x 30 x 30/15 cm, Absenker	1	St						
5.6.540	Übergangselement Granit Typ PoÜ1, 180 x 30-65 x 30cm als Absenker	1	St						
5.6.550	Übergangselement Granit Typ PoÜ2, 180 x 30-65 x 30cm als Absenker	1	St						
5.6.560	Standardelemente Granit Typ PoS1 125 x 30 x 45 cm	5	St						
5.6.570	Standardelemente Granit Typ PoS2 100 x 30 x 45 cm	2	St						
5.6.580	Standardelemente Granit Typ PoS3 125 x 30 x 45 cm	5	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.6.590	Standardelemente Granit Typ PoP1 111 x 30 x 45 cm	1	St						
5.6.600	Standardelemente Granit Typ PoP2 146/125 x 30 x 45 cm	1	St						
5.6.610	Standardelemente Granit Typ PoP3 110/89 x 30 x 45 cm	1	St						
5.6.620	Standardelemente Granit Typ PoE1-1, Ecke ca. 80/50 x 30 x 60 cm	2	St						
5.6.630	Standardelemente Granit Typ PoE1-2, Radius, ca. 94/66 x 30 x 45 cm, R 100/70 cm	1	St						
5.6.640	Standardelemente Granit Typ PoE1-3, Ecke ca. 80/50 x 30 x 60 cm	1	St						
Text	Hinweis Betonfertigteile	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Beton-Winkelstützmauer (543)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.6.650	Fundament Winkelstützwand, Breite 50 cm	3	m2						
5.6.660	Winkelstützmauer 10, H 80 cm, B 66 cm	2	St						
5.6.670	Winkelstützmauer 10, H 60 cm, B 100 cm	4	St						
5.6.680	Winkelstützmauer 10, H 50 cm, B 100 cm	8	St						
5.6.690	Winkelstützmauern, Sonderlänge verkürzt	1	St						
5.6.700	Paßstück Winkelstützelement, Stärke 10 cm, H 60 cm	1	St						
Text	Beton-Blockstufen (544)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.6.710	Fundament Blockstufen	1,6	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.6.720	Betonblockstufen 15/35/60 cm	2	St						
5.6.730	Betonblockstufen 15/35/120 cm	1	St						
5.6.740	Betonblockstufen 15/33/120, oberste Stufe	2	St						
Text	Stahlbauarbeiten / Schlosserarb...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Zäune, Tore (541)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.6.750	Stabgitterzaun,MW 50 x 200 mm, H 1,43 m	18,5	m						
5.6.760	Zulage: Paßfelder	3	St						
5.6.770	Einflügeliges Tor für Stabgitterzaun, B 1,5 m, H 1,4 m liefern und einbauen	1	St						
5.6.780	Holzschutzzaun, Pflanzbeete, H 1,0 m	160	m						
Text	Handlauf (544)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.6.790	Geländer Flachstahl, H 85 cm, L 100 cm	15	St						
5.6.800	Handlauf, Rundrohr	14,5	m						
Text	Überdachungen (545)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.6.810	Einzelfundament C20/25 60 x 60 cm T 60cm	30	St						
5.6.820	Fahrradüberdachung 13660 x 4800 x 2504, Stahlkonstruktion mit Holzlattung und	3	St						
5.6.830	Trapezblechdach Extensive Dachbegrünung für Fahrradüberdachung	198	m2						
5. 7	Einbauten (KG 560)	Titel							

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Holzpodest (561)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.7.10	Holzauflage Podest 689 x 277 cm verdeckt mit Unterkonstruktion Stahl verschraubt	15,8	m2						
5.7.20	Holzauflage Sitzelement 250 x 49 cm auf Unterkonstruktion Stahl verschraubt	10	St						
Text	Möblierung (561)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.7.30	Anlehnbügel Breite 650 mm, zum Einbetonieren	32	St						
5.7.40	Einzelfundament C16/20 50 x 30 cm T 40cm	36	St						
5.7.50	Fahrradabstellanlage vorhanden, zu je 8 Bügeln auf Schienen auf Fundament montieren	5	St						
5.7.60	Fahrradabstellanlage, zu je 8 Bügeln auf Schienen liefern und auf Fundament montieren	4	St						
5.7.70	Abfallbehälter, Stahl, mit Abdeckplatte schräg	3	St						
5.7.80	Absperrpoller Neu, feststehend	1	St						
5.7.90	Absperrpoller, bauseits vorhanden, wiedereinbauen	28	St						
5.7.100	Stand-Türstopper, Edelstahl D=90 mm H = 140 zum einbetonieren	5	St						
Text	Schilder (563)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.7.110	Pfosten für Verkehrsschild	7	St						
5.7.120	Pfosten für Verkehrsschild	2	St						
5.7.130	Verkehrsschild - BehindertenStellplatz	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.7.140	Verkehrsschild - Feurwehruzufahrt	2	St						
5.7.150	Verkehrsschild, 231 x 420 mm, VZ 1026-35 "Lieferverkehr frei"	1	St						
5.7.160	Verkehrszeichen , 231 x 420 mm, ZS3-45 Fläche für die Feuerwehr	1	St						
5.7.170	Verkehrsschild - Feurwehruzufahrt Reichtungspfeil	2	St						
5.7.180	Hinweisschild "Sammelplatz"	1	St						
5. 8 Vegetationsflächen (KG 570) Titel									
Text	Vorbemerkungen-Pflanzarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Baumgruben (571)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.8.10	Baumgrubensubstrat für Einschichtbauweise FLL 1, in Baumgruben liefern und	310	m³						
5.8.20	einbauen. Baumgrubensubstrat für Einschichtbauweise FLL 2, in Baumgruben liefern.	25	m³						
Text	Oberbodenarbeiten (571)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.8.30	Vegetationstragschicht aus Substrat liefern	520	m3						
5.8.40	Baugrund für Vegetationsflächen lockern	1.783	m2						
5.8.50	Vegetationstragschicht aus Substrat, d=40cm, profilgerecht auftragen,	580	m2						
5.8.60	Vegetationstragschicht aus Substrat, d=30cm, in Versickerungsmulden	265	m2						
5.8.70	profilgerecht auftragen, Vegetationstragschicht aus Substrat, d=25cm, profilgerecht auftragen,	825	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.8.80	Vegetationstragschicht aus Substrat, d=10cm, profilgerecht auftragen,	113	m2						
Text	Bodenbearbeitung (571)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.8.90	Vegetationsflächen lockern	1.760	m2						
5.8.100	Mehr-Nährstoffdünger NPK 8+3+10+3 100 g/m2	1.760	m2						
Text	Die Pflanz- und Saatarbeiten (5...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Die Pflanzarbeiten beinhalten fol...	\	\	\	\	\	\	\	\
5.8.110	Hochstamm und Solitärbaum pflanzen	38	St						
5.8.120	Strauch pflanzen, Solitär, 80-125 cm	6	St						
5.8.130	Strauch pflanzen, Blockpflanzung, 40 - 100	802	St						
5.8.140	Gräser / Stauden pflanzen	5.673	St						
5.8.150	Geophyten (Zwiebeln) pflanzen	8.557	St						
5.8.160	Pflanzflächen lockern	1.760	m2						
Text	Bindung / Pflanzverankerung/ B...	\	\	\	\	\	\	\	\
5.8.170	Baumbindung - Dreibock, Kokosstrick, hoch	38	St						
5.8.180	Pflanzenverankerungen 1 Pfähle schräg, Kokosstrick	44	St						
5.8.190	Bewässerungsring mit Alu-Abdeckkappe, 60 x 3.000 mm	38	St						
5.8.200	Stammschutz mit Stammschutzfarbe	38	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Mulch (571)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.8.210	Mineralischer Mulch 8/16, Pflanzfläche mulchen	1.090	m2						
Text	Bäume (573)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.8.220	Amelanchier arborea 'Robin Hill', H. 4xv. m.Db., StU 16-18	4	St						
5.8.230	Amelanchier lamarckii, Sol 4xv mDb mehrtr. 150-200 x 250- 300	8	St						
5.8.240	Amelanchier rotundifolia Sol 3xv mDb mehrtr. 150 - 175	8	St						
5.8.250	Gleditsia triacanthos inermis, H 4xv mDb StU 20 - 25	2	St						
5.8.260	Gleditsia triacanthos 'Sunburst', Sol 5xv mDb mehrtr. 200-300 x 350- 400	2	St						
5.8.270	Liquidambar styraciflua 'Worplesdon', H. 3xv. mDb. StU 18-20,	2	St						
5.8.280	Liquidambar styraciflua, Sol 4xv mDb mehrtr..300- 350	2	St						
5.8.290	Magnolia kobus, H 3xv mDb StU 18 - 20	1	St						
5.8.300	Magnolia kobus, Sol 4xv mDb 100-150 x 250- 300	2	St						
5.8.310	Pinus sylvestris, Sol Baum 6xv mDb Krbr. 150-200 STU 35- 40	7	St						
Text	Sträucher (573)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.8.320	Viburnum burkwoodii - Sol 3xv mB 100- 125	3	St						
5.8.330	Viburnum Tinus'Eve Price' - Sol 3xv mB 100- 125	3	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.8.340	Philadelphus 'Erectus' C 7,5 60 - 80	80	St						
5.8.350	Rhodotypos scandens C 7,5 60 - 80	74	St						
5.8.360	Spiraea thunbergii C 7,5 60 - 80	115	St						
5.8.370	Physocarpus opulifolius 'Summer Wine' -R- C 7,5 60 - 80	152	St						
5.8.380	Syringa meyeri 'Palibin' - C 7,5 60 - 80	31	St						
5.8.390	Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' P 1 40- 60	82	St						
5.8.400	Itea virginica 'Henry's Garnet' - C 7,5 60 - 80	72	St						
5.8.410	Ilex meserveae 'Heckenstar' -S- - C 7,5 60 - 80	56	St						
5.8.420	Ilex crenata 'Stokes' mB 30 - 40	20	St						
5.8.430	Lonicera pileata P 1 40- 60	100	St						
5.8.440	Mahonia bealei - C 7,5 60 - 80	20	St						
Text	Stauden (573)	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Topfgrößen	\	\	\	\	\	\	\	\
5.8.450	Acanthus hungaricus	26	St						
5.8.460	Achillea 'Terracotta'	95	St						
5.8.470	Achillea millefolium 'White Beauty'	16	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.8.480	Alchemilla epipsila	151	St						
5.8.490	Allium senescens ssp. montanum I	56	St						
5.8.500	Allium senescens ssp. Senescens I	81	St						
5.8.510	Amsonia orientalis 'Blue Ice'	68	St						
5.8.520	Anemone sylvestris	21	St						
5.8.530	Anemone x cultorum 'Wild Swan'	100	St						
5.8.540	Aruncus Aethusifolius-Hybride 'Woldemar Meier'	53	St						
5.8.550	Aster ageratoides 'Blaukuppel'	22	St						
5.8.560	Aster ageratoides 'Harry Schmidt'	19	St						
5.8.570	Aster divaricatus 'Tradescant'	70	St						
5.8.580	Aster divaricatus	111	St						
5.8.590	Aster macrophyllus 'Albus'	40	St						
5.8.600	Aster sedifolius var. Nanus	110	St						
5.8.610	Betonica (Stachys) monnieri 'Hummelo'	22	St						
5.8.620	Brunnera macrophylla 'Jack Frost'	22	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.8.630	Buphthalmum salicifolium	22	St						
5.8.640	Calamintha nepeta subsp. Nepeta	98	St						
5.8.650	Ceratostigma plumbaginoides	48	St						
5.8.660	Cnidium silaifolium	158	St						
5.8.670	Clematis Tubulosa-Hybride 'Cote d'Azur'	11	St						
5.8.680	Echinacea purpurea 'White Mist'	36	St						
5.8.690	Eryngium planum 'Blauer Zwerg'	31	St						
5.8.700	Eryngium planum 'Blaukappe'	39	St						
5.8.710	Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'	11	St						
5.8.720	Euphorbia seguieriana ssp. Niciciana	31	St						
5.8.730	Epimedium x rubrum	213	St						
5.8.740	Epimedium rubrum 'Galadriel'	46	St						
5.8.750	Geranium renardii 'Philippe Vapelle'	98	St						
5.8.760	Geranium sanguineum 'Album'	177	St						
5.8.770	Geranium sanguineum-hybride 'Dilys'	50	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.8.780	Geranium pratense 'Brookside'	59	St						
5.8.790	Geranium x cantabrigiense 'Berggarten'	12	St						
5.8.800	Geranium x cantabrigiense 'St. Ola' P	107	St						
5.8.810	Hemerocallis citrina	4	St						
5.8.820	Hemerocallis minor	18	St						
5.8.830	Hemerocallis Hybr. 'Corky'	8	St						
5.8.840	Hemerocallis Hybride 'Maikönigin'	11	St						
5.8.850	Hemerocallis Hybr. 'Stella d' Oro'	96	St						
5.8.860	Heuchera x cultorum 'Cherry Truffles'	15	St						
5.8.870	Heuchera villosa 'Brownies'	81	St						
5.8.880	Heuchera villosa var. macrorrhiza	139	St						
5.8.890	Iris sibirica	11	St						
5.8.900	Kalimeris incisa 'Madiva'	94	St						
5.8.910	Knautia macedonica 'Red Knight'	22	St						
5.8.920	Knautia macedonica	55	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.8.930	Lathyrus vernus	23	St						
5.8.940	Lamium maculatum 'Beacon Silver'	54	St						
5.8.950	Lithospermum purpureocaeruleum	42	St						
5.8.960	Lychnis viscaria	98	St						
5.8.970	Meconopsis cambrica	33	St						
5.8.980	Monarda bradburiana 'Ozark'	46	St						
5.8.990	Omphalodes verna	15	St						
5.8.1000	Origanum Laevigatum-Hybride 'Rosenkuppel'	83	St						
5.8.1010	Pachyphragma macrophylla	71	St						
5.8.1020	Phlomis russeliana	3	St						
5.8.1030	Phuopsis stylosa	33	St						
5.8.1040	Polygonatum Hybr. 'Weihenstephan'	8	St						
5.8.1050	Polystichum aculeatum	5	St						
5.8.1060	Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'	25	St						
5.8.1070	Potentilla erecta var. Sulphurea	65	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.8.1080	Scabiosa ochroleuca	72	St						
5.8.1090	Salvia nemorosa 'Caradonna'	54	St						
5.8.1100	Silene dioica	51	St						
5.8.1110	Stachys monierii 'Hummelo'	108	St						
5.8.1120	Teucrium chamaedrys	37	St						
5.8.1130	Teucrium hircanicum	37	St						
5.8.1140	Verbascum nigrum 'Album'	15	St						
5.8.1150	Veronica officinalis	56	St						
5.8.1160	Vinca minor 'Marie'	13	St						
5.8.1170	Viola corsica	84	St						
5.8.1180	Viola sororia 'Freckles'	33	St						
Text	Gräser (573)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.8.1190	Achnatherum calamagrostis 'Algäu'	189	St						
5.8.1200	Achnatherum calamagrostis	23	St						
5.8.1210	Calamagrostis varia	358	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.8.1220	Carex oshimensis 'Evergold'	31	St						
5.8.1230	Carex umbrosa	79	St						
5.8.1240	Deschampsia cespitosa	50	St						
5.8.1250	Luzula nivea 'Schneehäschen'	148	St						
5.8.1260	Luzula pilosa 'Igel'	77	St						
5.8.1270	Sesleria autumnalis	554	St						
5.8.1280	Stipa pennata	146	St						
5.8.1290	Sporobolus heterolepis	119	St						
Text	Zwiebeln (573)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.8.1300	Allium christophii 10/12	876	St						
5.8.1310	Allium sphaerocephalon 6 / +	764	St						
5.8.1320	Eranthis hyemalis 4 / 5	441	St						
5.8.1330	Anemone blanda 'Blue Shades' 5 / +	116	St						
5.8.1340	Anemone blanda 'White Splendour' 5 / +	116	St						
5.8.1350	Muscari azureum 6 / +	1.518	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.8.1360	Narcissus triandrus 'Thalia' 12 / 14	2.275	St						
5.8.1370	Narcissus cyclamineus 'Jumblie' 10 / 12	279	St						
5.8.1380	Ornithogalum umbellatum 5 / 6	67	St						
5.8.1390	Scilla sibirica 8 / 9	651	St						
5.8.1400	Tulipa praestans 'Füsilier' 11 / 12	906	St						
5.8.1410	Tulipa kaufmannia 'Showwinner' 11 / 12	411	St						
Text	Rasen und Wiesen (574)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.8.1420	Feinplanum Wiesenfläche	181	m2						
5.8.1430	Rasenansaat, RSM 2.4, Gebrauchsrasen-Kräuterrasen	181	m2						
5.8.1440	Rasenansaat, RSM 5.1, Rasenfugenpflaster	145	m2						
Text	Dachbegrünung (574)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.8.1450	Ansaat mit Saatgutmischung und Sprossenansaat liefern herstellen	198	m2						
5.8.1460	Fertigstellungspflege Ansaat (ext.)	198	m2						
5.8.1470	Wässern der Pflanzfläche	792	m2						
5.8.1480	Düngen Pflanzfläche extensiv	198	m2						
Text	Fertigstellungspflege Pflanzung ...	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								21.08.2026	
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.8.1490	Fertigstellungspflege - Pflanzflächen	1.760	m2						
5.8.1500	Fertigstellungspflege - Pflanzfläche wässern	1.760	m2						
5.8.1510	Fertigstellungspflege - Vorratsdüngung Pflanzflächen	1.760	m2						
5.8.1520	Fertigstellungspflege - Baumscheiben	38	St						
5.8.1530	Fertigstellungspflege - Bäume wässern	38	St						
5.8.1540	Fertigstellungspflege - Rasen	160	m2						
Text	Entwicklungspflege (579)	\	\	\	\	\	\	\	\
5.8.1550	Entwicklungspflege - Pflanzflächen	1.760	m2						
5.8.1560	Entwicklungspflege - Pflanzfläche wässern	63.360	m2						
5.8.1570	Entwicklungspflege - Baumscheiben	38	St						
5.8.1580	Entwicklungspflege - Bäume wässern	38	St						
5.8.1590	Laub aufnehmen und entsorgen	1.760	m2						
5.8.1600	Entwicklungspflege Extensivbegrünung	198	m2						
5. 9	Stundenlohnarbeiten (590)	Titel							
Text	Stundenlohnarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
5.9.10	Arbeiter/-in	20	h						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.9.20	Facharbeiter/-in	30	h						
5.9.30	Facharbeiter-Vorarbeiter	10	h						
5.9.40	LKW 8 bis 12 t einschl. Fahrer	5	h						
5.9.50	Minibagger bis 3,0 t, einschl. Fahrer	7	h						
5.9.60	Hydraulikbagger über 3,0 t, einschl. Fahrer	5	h						
5.9.70	Radlader	10	h						
5.9.80	Kleingerät, ohne Bedienung	5	h						
6	Garten- und Landschaftsbaua...		Abs...						
6. 1	Baustelleneinrichtung (KG 590)		Titel						
6.1.10	Baustelle einrichten, vorhalten, sichern	1	psch						
6.1.20	Baustelle räumen	1	psch						
6.1.30	Einholen Verkehrsrechtlichen Genehmigungen Genehmigung für BE	1	St						
6.1.40	Verkehrssicherung der Baustelle errichten, vorhalten und betreiben.	1	St						
6.1.50	Bauzaun geschlossen Bretter, liefern und aufstellen	100	m						
6.1.60	Bauzaun Stahlrohrrahmen, verzinkt, Vergitterung, liefern und aufstellen	150	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.1.70	Zulage Plane Bauzaun	100	m						
6.1.80	Bauzaun, umstellen	250	m						
6.1.90	Bauzaun, Tor	3	St						
6.1.100	Bauzaun, je weitere Wochen	250	m						
6.1.110	Baustraße herstellen	800	m2						
6.1.120	Schlussaufmaß	1	psch						
6. 2 Vorarbeiten (KG 590) Titel									
Text	Baumschutz (593)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.2.10	Stammschutz herstellen, 40-60cm, H 3m	2	St						
6.2.20	Stammschutz herstellen, 51-70 cm, H 3m	2	St						
6.2.30	Stammschutz herstellen, 70-150 cm, H 3m	6	St						
6.2.40	Stammschutz herstellen, 151-250 cm, H 3m	2	St						
6.2.50	Lastverteilplatten liefern und verlegen.	200	m2						
6.2.60	Lastverteilplatten, je weitere Wochen	200	m2						
6.2.70	Lastverteilplatten, umsetzen	100	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2.80	Baumschutz aus verankerten Bauzaunelementen	100	m						
6.2.90	Holzschutzzaun, Bäume, Gehölze, H 2m, herstellen	50	m						
Text	Roden (594)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.2.100	Pflanzl. Bodendecke abräumen	850	m2						
6.2.110	Strauchfläche roden, bis 2,00 m, entsorgen	220	m2						
6.2.120	Strauchfläche zurückschneiden, bis 1,50 m, entsorgen	40	m						
Text	Herrichten und Abbrucharbeiten ...	\	\	\	\	\	\	\	\
6.2.130	Asphaltflächen abbrechen, laden, bis 15 cm	1.830	m2						
6.2.140	Asphalt senkrecht schneiden, D=15cm	5	m						
6.2.150	Betonpflaster, 6-10 cm, aufnehmen, laden	1.172	m2						
6.2.160	Kleinsteinpflaster, Naturstein, aufnehmen, laden	180	m2						
6.2.170	Tragschicht, Schichtdicke 15 -20 cm, ausbauen, lagern für Wiederverwendung	1.830	m2						
6.2.180	Fallschutzsand aufnehmen , laden	50	m2						
6.2.190	Ausbau Wassergebundene Wegedecke, laden	125	m2						
6.2.200	L-Steine aus Beton aufnehmen, laden	8	m						
6.2.210	L-Steine aus Beton aufnehmen, laden	55	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2.220	Einfassung aus Betonsteinpflaster" Gossenwürfel" aufnehmen, laden	75	m						
6.2.230	Tiefbordstein aufnehmen, laden	250	m						
6.2.240	Mauerwerk Bruchstein, h 80 cm, aufnehmen, laden	18	m						
6.2.250	Sockel Beton, B 40 cm B 60 cm, abbrechen, laden	7,5	m						
6.2.260	Hockerbank achteckig aufnehmen, entsorgen	14	m						
6.2.270	Holzzaun,H 2m, demontieren	25	m						
6.2.280	Findling Granit umsetzen	22	St						
6.2.290	Geländer Rundrohr aufnehmen, lagern	2	St						
6.2.300	Fahrradanlehnbügel aufnehmen, lagern	48	St						
6.2.310	Spielelement Kunstwerk/ Kletterfelsen aus Stein sichern und aufnehmen	1	St						
6.2.320	Spielgerät "Tischtennisplatte" aufnehmen, lagern	4	St						
6.2.330	Fahrradüberdachung Länge 29,5 m b 3,5 m, h 3 m, demontieren, lagern	1	Psch						
6.2.340	Zaun Viereck-Drahtgeflecht, Höhe 150 cm, aufnehmen und entsorgen	45	m						
6.2.350	Toranlage Metall, h 140 cm, ausbauen, lagern	1	St						
6.2.360	Abfallbehälter aufnehmen, lagern	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2.370	Absperrpoller aufnehmen, lagern	5	St						
6.2.380	Mastleuchte, h ca. 6,00 m, aufnehmen, entsorgen	1	St						
6.2.390	Deckenleuchten Fahrradabstelldach demontieren, entsorgen	4	St						
6.2.400	Straßenablauf 50x50 cm, aufnehmen, entsorgen	1	St						
Text	Materialentsorgung (596)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.2.410	Abfall nicht gefährlich Asphalt AVV170302 nicht schadstoffbelastet, transportieren, entsorgen	275	t						
6.2.420	Asphalt-Grinding - Entsorgung Schutts AVV170302	4	t						
6.2.430	Bauschutt nicht gefährlich AVV-ASN: 170107, nicht schadstoffbelastet, transportieren, entsorgen	30	t						
6.2.440	Entsorgung Betonbruch, Betonpflaster, Betonplatten (AVV 17 01 01)	215	t						
6.2.450	Altholz AVV: 200138 Holz entsorgen, Altholzkategorie: A I	3	t						
6.2.460	Baufeld Metallabfall beräumen (AVV 170407)	3	t						
6.2.470	Hausmu"ll/ Unrat sammeln, entsorgen	2	m3						
6.2.480	Laubbeseitigung auf Bearbeitungsflächen	3.670	m2						
6.2.490	Entsorgung Bodenkl.3-4, BM-0	10	t						
6.2.500	Entsorgung Bodenkl.3-4, BM-F1	30	t						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2.510	Entsorgung Bodenkl.3-4, BM-F2	20	t						
6.2.520	Entsorgung Bodenkl.3-4, BM-F3	10	t						
6.2.530	Zulage Boden mit Bauschutt	15	t						
6. 3	Ver- und Entsorgung (550)	Titel							
Text	Fassadenrinnen - Sauberlaufros...	\	\	\	\	\	\	\	\
6.3.10	Sauberlaufrost, Gitterrost 30/10, Schmutzfangwanne, 300x148x7cm, verzinkt	1	St						
6.3.20	Leibungsrinne, Stahl verzinkt. NW150	28	m						
6.3.30	Abdeckung, Stegrost, MW 30/10, Stahl verz., A15, NW150	28	m						
Text	Straßenabläufe (551)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.3.40	Muldenablauf 30 x 30 x 30 cm,mit Gitterrostabdeckung MW 30 x 10 aus versch. Elementen, mit Perforierung,	8	St						
6.3.50	Einlaufrost rund Klasse B 125	3	St						
6.3.60	Spül- u. Kontrollschacht, DA 400, ohne Zulauf, 1 Anschluss DN/ID 200	3	St						
6.3.70	Schmutzfänger und Filtervliesack DA 400	3	St						
6.3.80	Höhenanpassung vorh. Hof- u. Straßenabläufe, auf Belagshöhe	2	St						
Text	Schachtarbeiten (551)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.3.90	Schachtabdeckung C250, 800x800mm liefern und einbauen	3	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.3.100	Schachtabdeckungen Vorgewerk, D 60-80 cm, Höhe regulieren	30	St						
6.3.110	Zulage zur Vorposition, Ausgleichsringe DN 625, Höhe 60/80/100 mm, nur liefern	20	St						
6. 4 Erdarbeiten (KG 510) Titel									
Text	Erdarbeiten gemäß DIN 18300 ...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Vorbemerkungen Erdarbeiten (5...	\	\	\	\	\	\	\	\
6.4.10	Suchschachtung zum Auffinden vorhandener Leitungen / Baumwurzeln	10	m3						
6.4.20	Oberboden abtragen, transportieren, lagern	85	m3						
6.4.30	Oberboden auf Miete setzen	85	m3						
6.4.40	Sandiger Füllboden liefern, einbauen, bis 150 cm	143	m3						
6.4.50	Boden abtragen, transportieren, lagern	583	m3						
6.4.60	Zulage Profilierung Böschungsbereich, Länge	200	m						
Text	Rohplanum (511)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.4.70	Rohplanum herstellen	5.680	m2						
6.4.80	Saugwagen, Freilegung von Baumwurzeln	16	h						
6.4.90	Saugwagen, An- und Abfahrt	1	psch						
6. 5 Befestigte Flächen (KG 530) Titel									
Text	Untersuchungen (539)	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.5.10	Kontrollprüfung ZTVT-StB leichte Platte	5	St						
6.5.20	Lastplattendruckversuch, statisch	3	St						
Text	Planum und Tragschichten (533)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.5.30	Feinplanum für Wege- und Verkehrsflächen	3.670	m2						
6.5.40	Tragschicht Natursteinmineralgemisch (STS) 0/32, 15 cm, einbauen	185	m²						
6.5.50	Tragschicht Natursteinmineralgemisch (STS) 0/32, 16 cm, einbauen	265	m²						
6.5.60	Tragschicht Natursteinmineralgemisch (STS) 0/32, 18 cm, einbauen	720	m²						
6.5.70	Tragschicht Natursteinmineralgemisch (STS) 0/32, 20 cm, einbauen	2.300	m²						
6.5.80	Tragschicht Natursteinmineralgemisch (STS) 0/32, 22 cm, einbauen	70	m²						
6.5.90	Frostschuttschicht Natursteinmineralgemisch (STS) 0/32, 14 cm, einbauen	1.350	m²						
6.5.100	Frostschuttschicht Natursteinmineralgemisch (STS) 0/32, 19 cm, einbauen	250	m²						
6.5.110	Bettungsschicht Natursteinsplitt, Körnung 2/5, 4 cm, einbauen	57	m²						
6.5.120	Natursteinmineralgemisch (STS) , 0/32, liefern	1.215	t						
6.5.130	Natursteinmineralgemisch (FSS) , 0/32, liefern	420	t						
6.5.140	Splitt 2/5, 4 cm Dick liefern	4,5	t						
Text	Einfassungen (533)	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.5.150	Dränbetontragschicht (DBT 22), 15 cm	75	m²						
6.5.160	Traufstreifen, Betonplatten, 30/30/5, gebundene Bauweise	48	m²						
6.5.170	Tiefbord 8/25/100, bündig, grau	364	m						
6.5.180	Tiefbord Radienstein,R 0,5 m	14	m						
6.5.190	Tiefbord Radienstein, R 1 m	15	m						
6.5.200	Tiefbord Radienstein, R 3 m	8	m						
6.5.210	Tiefbord Radienstein, R 3,5 m	6	m						
6.5.220	Tiefbord Radienstein, R 4 m	8	m						
6.5.230	Tiefbord 8/25/100, bündig, anthrazit	94	m						
6.5.240	Tiefbord Radienstein,anthrazit R 0,5 m	7	m						
6.5.250	Tiefbord Radienstein,anthrazit R 1 m	2	m						
6.5.260	Kantenstein KS 8/40/100 Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D 20cm B 15cm	50	m						
6.5.270	Tiefbord Radienstein, außen	6	m						
6.5.280	Tiefbord 10/30/100, bündig, anthrazit	36	m						
6.5.290	Tiefbord 10/30/100, bündig, grau	24	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.5.300	Schutzlage im Anschlussbereich Fassade	70	m						
Text	Pflasterrinnen (533)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.5.310	Rinne mit Betonmuldenstein, anthrazit, 30 cm	123,5	m						
6.5.320	Rinne mit Betonmuldenstein, Breite 30 cm	53,5	m						
Text	Betonsteinpflaster (533)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.5.330	Betonpflasterbelag, 60, 52, 32 und 24 cm x 20 cm x 12 cm, mit Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz sandgestrahlt lie	1.350	m2						
6.5.340	Intarsien-Bodenplatte 120/75/18 cm bewehrt	8	St						
6.5.350	Betonplatten, 40/40/4 cm, anthrazit, gebundene Bauweise	27	m2						
6.5.360	Betonplatten, 30/30/5, UK Holzbühne	100	St						
6.5.370	Deckelauspflasterung Schacht quadratisch 0,8m x 0,8m	3	St						
6.5.380	Natursteinpflaster Granit, 9/11, gebunden, Schachtaufpflasterung	3	St						
Text	Rasenpflaster (533)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.5.390	Rasenfugenpflaster, 40x20x8cm, 3cm Grünfuge	635	m2						
6.5.400	Grünfugenpflaster, 40x20x12cm, 3cm Grünfuge	100	m2						
6.5.410	Rasenplatte, 40x20x12cm, mit durchgehenden Stegen	100	m2						
6.5.420	Hohlraumverfüllung Rasenfugen liefern und einbauen	835	m2						
Text	Asphalt (533)	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Vorbemerkungen Asphaltarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
6.5.430	Asphalttragschicht für Bk1,8 AC 32 TN, 10 cm	440	m2						
6.5.440	Asphaltdeckschicht Industrieasphalt 11 S Typ 1, 4 cm.	440	m2						
6.5.450	Asphalttragschichtfläche reinigen	440	m2						
6.5.460	Bitumenemulsion aufsprühen 200 g/m2	440	m2						
6.5.470	Asphalt senkrecht schneiden, D=15cm	150	m						
6.5.480	Fugendichtungsband	250	m						
6.5.490	Anschluss an bestehende Einfassungen und Einbauten	250	m						
6.5.500	Zulage für Asphaltarbeiten bei vorhandenen Schachtdeckeln	4	St						
6.5.510	Asphaltdeckschicht im Kugelstrahl-Verfahren bearbeiten	440	m2						
Text	Sportplatzflächen (535)	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Vorbemerkungen EPDM	\	\	\	\	\	\	\	\
6.5.520	Untere Gebundene Tragschicht für Kunststoffflächen, Asphalt 4,0 cm	263	m2						
6.5.530	Obere gebundene Tragschicht für Kunststoffflächen, Asphalt 2,5 cm	263	m2						
6.5.540	Ableben von Einfassungen und Einbauten	2	St						
6.5.550	Reinigen des Asphaltuntergrundes	263	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.5.560	Kunststoffbelag EPDM, als Schüttbelag einlagig 1,5 cm, liefern und einbauen,	263	m2						
6.5.570	Farbmischung mit lichtechtem Linierungsarbeiten zur Herstellung von Kleinspielfeldern	150	m						
6.5.580	Kunststoffbelag EPDM, als Schüttbelag zweischichtig Stärke 90 mm , liefern und einbauen,	65	m2						
6.5.590	Farbmischung mit lichtechtem Kunststoffbelag EPDM, als Schüttbelag zweischichtig Stärke 110 mm , liefern und einbauen,	115	m2						
Text	Farbmischung mit lichtechtem Schnitte (533)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.5.600	Schnittkanten Betonsteinbelag 4 cm	70	m						
6.5.610	Schnittkanten Betonsteinbelag 5 cm	5	m						
6.5.620	Schnittkanten Betonsteinbelag 8 cm	60	m						
6.5.630	Schnittkanten Betonsteinbelag 12 cm	180	m						
6.5.640	Schnittkanten Betonbord 8 -10 cm	30	m						
6. 6 Baukonstruktionen (KG 540) Titel									
Text	Stahlbauarbeiten / Schlosserarb...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Zäune (541)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.6.10	Einzelfundament C20/25 D: 40 cm T 80cm	36	St						
6.6.20	Stabgitterzaun,MW 50 x 200 mm, H 1,43 m	85	m						
6.6.30	Zulage: Paßfelder	3	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.6.40	Zulage Eckausbildung Zaun	1	St						
6.6.50	Zulage Eckausbildung Zaun	3	St						
6.6.60	Zulage: Anschluss Torpfosten	2	St						
6.6.70	Holzschutzzaun, Pflanzbeete, H 1 m	125	m						
Text	Rabattengeländer (541)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.6.80	Rabattengeländer H 40 cm L 1,50-1,80cm Stahl feuerverzinkt	11,5	m						
6.6.90	Zulage zur Vorposition Rabattengeländer im Verbindungsholm im Radius R 50 cm	2	St						
Text	Ballfangzäune (541)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.6.100	Werk- und Montageplanung Ballfangzaun	1	St						
6.6.110	Einzelfundament C25/30 85 x 65 cm T 80cm	7	m3						
6.6.120	Zulage: Bewehrungsstähe B500A Ø 10 mm für Einzelfundamente	60	kg						
6.6.130	Ballfangzaun H 4,14 m, Hohlprofil 100 x 40 x 2mm, aus Gittermatte 8/6/8 2- teilig	36	m						
6.6.140	Zulage Eck und Endkonstruktion Ballfangzaun	8	St						
Text	Einfassungen Hochbeet Stahl (5...	\	\	\	\	\	\	\	\
6.6.0002A...	Ausführungsbeschreibung Hoch...	\	\	\	\	\	\	\	\
6.6.150	Schutzlage im Anschlussbereich Stahlaufkantungen	43	m						
6.6.160	Noppenbahn Vlieskaschiert als Dränage und zum Schutz der aufgehender Stahlelemente	164	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.6.170	Fundament Stahleinfassungen	30	m2						
6.6.180	Werksplanung Hochbeeteinfassung	1	St						
6.6.190	Hochbeeteinfassung gerade H = 275 mm	45,11	m						
6.6.200	Hochbeeteinfassung radial H=275 mm	3,5	m						
6.6.210	Zulage für Wandanschluss links	2	St						
6.6.220	Zulage für Wandanschluss rechts	2	St						
6.6.230	Zulage für Übergangselement H=275 mm	12	St						
6.6.240	Zulage für Innenecke H=275mm	2	St						
6.6.250	Zulage für Außenecke H=275 mm	1	St						
6.6.260	Hochbeeteinfassung gerade H=415 mm	36,82	m						
6.6.270	Hochbeeteinfassung radial H=415 mm	5,42	m						
6.6.280	Hochbeeteinfassung Aussparung Sitzbänke gerade H=500 mm	12	m						
6.6.290	Hochbeeteinfassung gerade H=550 mm	12,52	m						
6.6.300	Hochbeeteinfassung radial H=550 mm	3,89	m						
6.6.310	Hochbeeteinfassung gerade H=700 mm	37,2	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.6.320	Hochbeeteinfassung radial H=700 mm	7,53	m						
6.6.330	Zulage für auf- und absteigende Hochbeete	4	m						
6.6.340	Rückverankerung Zugstrebe	87	St						
6.6.350	Erdnagel für Rückverankerung	87	St						
Text	Beton-Winkelstützmauer (543)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.6.360	Fundament Winkelstützwand, Breite 50 cm	20	m2						
6.6.370	Winkelstützmauer 10, H 60 cm, B 100 cm	34	St						
6.6.380	Winkelstützmauer 10, H 60 cm, Außenecke 101° einteilig	2	St						
6.6.390	Winkelstützmauer 10, H 60 cm, Außenecke 79° einteilig	2	St						
6.6.400	Winkelstützmauer 10, H 60 cm, Außenecke 90° einteilig	4	St						
6.6.410	Paßstück Winkelstützelement, Stärke 10 cm, H 50 cm	3	St						
6.6.420	Winkelstützmauer 10, H 50 cm, B 100 cm	15	St						
6.6.430	Winkelstützmauer 10, H 50 cm, Außenecke 90° einteilig	3	St						
6.6.440	Winkelstützmauer 10, H 50 cm, Innenecke 90° einteilig	1	St						
6.6.450	Paßstück Winkelstützelement, Stärke 10 cm, H 60 cm	3	St						
Text	Beton-Blockstufen (544)	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.6.460	Fundament Blockstufen	4	m2						
6.6.470	Betonblockstufen 15/35/100 cm	4	St						
6.6.480	Betonblockstufen 15/35/150 cm	5	St						
6.6.490	Paßstück Blockstufe schneiden	10	St						
Text	Terrassen Holz (546)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.6.500	Werkplanung Holzbelag und Unterkonstruktion Bühne	1	Psch						
6.6.510	Deckbelag aus Holzdielen 34 / 145 mm aus chemisch modifizierten Hölzern (CMT)	290	m2						
6.6.520	Behandlung der Stirnkanten mit Wachs	150	m						
6.6.530	Zulage Antirutschstreifen Rampe	15	m2						
6.6.540	Aluminium Unterkonstruktion Tragschienen und als Konterlattung für Dielen	290	m2						
6.6.550	Höhenverstellbares Stelzlager mit Gummigranulatmatte liefern und einbauen	290	m2						
6.6.560	Aussparung als Revisionsöffnung Schacht herstellen	1	St						
6.6.570	Trennvlies unter Holzrerrasse verlegen	290	m2						
6.6.580	Trennvlies liefern, 150g/m²	350	m2						
Text	Bühne Holz (546)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.6.590	Deckbelag aus Holzdielen 34 / 145 mm, Bühne, aus chemisch modifizierten Hölzern (CMT)	46	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.6.600	Unterkonstruktion 48/73 mm, Bühne, aus chemisch modifizierten Hölzern (CMT)	46	m2						
6.6.610	Stelzlager liefern und einbauen	46	m2						
6.6.620	Trennvlies unter Holzrerrasse verlegen	46	m2						
6.6.630	Trennvlies liefern, 150g/m²	46	m2						
6.6.640	Einzelfundament C20/25 40 x 40 cm C 40cm	50	St						
6.6.650	U-Stützenschuh zum Einbetonieren 50 mm x 4,5 x 50 x 60 mm zum einbetonieren	50	St						
6.6.660	Unterkonstruktion 48/73 mm, Rückenlehnen Sitzbänke	15	m2						
6.6.670	Erstellung einer Stufenanlage Unterkonstruktion und Verkleidung	8	m2						
6.6.680	Verkleidung senkrechte Flächen mit Anschnitt Holzdielen 34 / 145 mm	23	m2						
6.6.690	Behandlung der Stirnkanten mit Wachs	50	m						
Text	Betonsitzelemente (543)	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweis Betonfertigteile	\	\	\	\	\	\	\	\
6.6.700	Werkplanung Betonelemente	1	Psch						
6.6.710	Fundament Sitzmauer	9	m2						
6.6.720	Betonfertigteil Sitzmauer Typ BS1 200 x 45 x 45 cm	6	St						
6.6.730	Betonfertigteil Sitzmauer Typ BS2 200 x 45 x 33 cm	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.6.740	Betonfertigteil Sitzmauer Typ BS3 schräge Stirnseite 114/110 x 45 x 45 cm	1	St						
6.6.750	Betonfertigteil Sitzmauer Typ BS4 343 / 273 x 45 x 45 cm mit Radius 95/50 cm	1	St						
6.6.760	Betonfertigteil Sitzmauer Typ BS4 343 / 273 x 45 x 45 cm mit Radius 95/50 cm	1	St						
Text	Fahrradüberdachung (545)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.6.770	Einzelfundament C20/25 60 x 60 cm T 60cm	33	St						
6.6.780	Fahrradüberdachung 3900 x 480 x 310, Sathlkonstruktion mit Trapezblech	1	St						
6.6.790	Extensive Dachbegrünung für Fahrradüberdachung	187	m2						
Text	Überdachung Bühne (545)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.6.800	Werkplanung Überdachung Bühne	1	Psch						
6.6.810	Einzelfundament C20/25 80 x 80 cm T 80cm	8	St						
6.6.820	Überdachung Bühne ca. 781 x 310 cm H 385 cm 8 Stützen Dach aus Trapezblech	1	St						
6. 7 Einbauten (560) Titel									
Text	Möblierung (561)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.7.10	Holzauflage Sitzelement 400 x 50/49 cm auf Unterkonstruktion Stahl verschraubt	4	m						
6.7.20	Holzauflage Sitzelement 3,96 x 50/49cm auf Unterkonstruktion Stahl verschraubt	12	m						
6.7.30	Hockerbank L 275 cm aus Douglasie 50 x 30 x 6 cm hochkant auf Stahlunterkonstruktion liefern und	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.7.40	Hockerbank L 400 cm aus Douglasie 50 x 30 x 6 cm hochkant auf	1	St						
6.7.50	Stahlunterkonstruktion liefern und Hockerbank L 1050 cm aus Douglasie 50 x 30 x 6 cm hochkant auf	1	St						
6.7.60	Stahlunterkonstruktion liefern und Hockerbank L 400 cm aus Douglasie 50 x 30 x 6 cm hochkant auf	1	St						
6.7.70	Stahlunterkonstruktion liefern und Hockerbank L 500 cm aus Douglasie 100 x 30 x 6 cm hochkant auf	1	St						
6.7.80	Stahlunterkonstruktion liefern und Hockerbank L 600 cm aus Douglasie Brettern 100 x 30 x 6 cm hochkant auf	1	St						
6.7.90	Stahlunterkonstruktion liefern und Picknicktisch rund mit umlaufender Rundbank Ø 1830 cm aus Stahl und HPL liefern und	7	St						
6.7.100	ortsfest einbauen Lehrerpult aus Sitzhocker Ø 450 mm und Stehtisch Ø 800 mm liefern und einbauen	1	St						
Text	Fahrradständer (561)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.7.110	Einzelfundament C16/20 50 x 30 cm T 40cm	38	St						
6.7.120	Fahrradabstellanlage hoch/tief beidseitig, vorhanden, zu 5,-9 Bügeln auf Schienen auf	48	St						
6.7.130	montieren Fahrradabstellanlage hoch/tief beidseitig Neu auf Schienen liefern und montieren	71	St						
6.7.140	Fahrradabstellanlage hoch/tief einseitig, Neu, auf Schienen liefern und montieren	16	St						
Text	Abfallbehälter (561)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.7.150	Abfallbehälter, Stahl, mit Abdeckplatte schräg	8	St						
Text	Sportelemente (561)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.7.160	Tischtennisplatte Beton bauseits vorh. aufstellen	3	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.7.170	Tischtennisplatte, Beton, bauseits vorh., reinigen	3	St						
6.7.180	Tischtennisplatte Beton liefern einbauen	1	St						
6.7.190	Tischkicker aus Beton liefern und einbauen	1	St						
6.7.200	Streetballanlage verlängerter Mastausladung., Gitterrostzielbrett und Korb liefern und einbauen.	2	St						
6.7.210	Streetballanlage mit Gitterrostzielbrett und Korb liefern und einbauen.	1	St						
6.7.220	Flanschverankerung mit Flanschabdeckung für Streetballanlage	3	St						
6.7.230	Zulage Pulverbeschichtung RAL 5024 Pastellblau	3	St						
6.7.240	Bolzplatztor 3 x 2 m, aus Aluminium liefern, einbauen	2	St						
6.7.250	Zulage Beschichtung Tor RAL 5018 Türkisblau	2	St						
6.7.260	Parcoursanlage mit 8 Trainigseinheiten 726 x 434 x 240 cm liefern und montieren	1	St						
6.7.270	Kletteranlage aus verzinkten und lackierten Stahlrohren, Tauwerk aus Herkulesmaterial, Podestbeläge aus Robini	1	St						
6.7.280	Spielement Kunstwerk/ Kletterfelsen vorh. aus Stein wiedereinbauen	1	St						
Text	Türstopper (561)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.7.290	Stand-Türstopper, Edelstahl D=90 mm H = 140 zum einbetonieren	3	St						
Text	Schilder (561)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.7.300	Pfosten für Verkehrsschild	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.7.310	Verkehrsschild - Feurwehruzufahrt	2	St						
6.7.320	Verkehrsschild - Feurwehruzufahrt Reichtungspfeil	2	St						
6.7.330	Hinweisschild "Sammelplatz"	1	St						
6.7.340	Verkehrszeichen , 231 x 420 mm, ZS3-45 Fläche für die Feuerwehr	1	St						
Text	Sonstiges (561)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.7.350	Sicherheitstechnische Abnahme Spielplatz, Spiel- und Sportgeräte	1	psch						
6. 8	Vegetationsflächen (570)	Titel							
Text	Vorbemerkungen-Pflanzarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Baumgruben (571)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.8.10	Baumgrubensubstrat für Einschichtbauweise FLL 1, in Baumgruben liefern und einbauen	148	m³						
Text	Oberbodenarbeiten (571)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.8.20	Vegetationstragschicht aus Substrat liefern	375	m3						
6.8.30	Vegetationstragschicht aus Substrat, d=30cm, profilgerecht auftragen,	1.250	m2						
6.8.40	Vegetationstragschicht aus Substrat, d=10cm, profilgerecht auftragen,	575	m2						
6.8.50	Baugrund für Vegetationsflächen lockern	1.250	m2						
Text	Pflanzarbeiten (573)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.8.60	Hochstamm und Solitärbaum pflanzen	35	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.8.70	Strauch pflanzen, Solitär, 80-125 cm	34	St						
6.8.80	Strauch pflanzen, Blockpflanzung, 40 - 100	2.748	St						
6.8.90	Gräser / Stauden pflanzen	2.778	St						
6.8.100	Geophyten (Zwiebeln) pflanzen	1.000	St						
Text	Bodenbearbeitung (571)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.8.110	Bodenverbesserung, Kompost, Dünger, Kalk	575	m2						
6.8.120	Mehr-Nährstoffdünger NPK 8+3+10+3 100 g/ m2	1.250	m2						
6.8.130	Feinplanum Pflanzflächen	1.250	m2						
6.8.140	Pflanzflächen lockern	1.250	m2						
Text	Mulch (571)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.8.150	Mineralischer Mulch 8/16, Pflanzfläche mulchen	450	m2						
6.8.160	Rindenmulch für Gehölzflächen, 7 cm	785	m2						
Text	Bindung / Pflanzverankerung/ B...	\	\	\	\	\	\	\	\
6.8.170	Stammschutz mit Stammschutzfarbe	35	St						
6.8.180	Wurzelbewässerungs- und Wurzelbelüftungssystem liefern und einbauen	35	St						
6.8.190	Baumbindung - Dreibock, Kokosstrick, hoch	11	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.8.200	Pflanzenverankerungen 1 Pfähle schräg, Kokosstrick	24	St						
Text	Bäume Süd (573)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.8.210	Amelanchier arborea, H. 4xv. m.Db., StU 16-18	5	St						
6.8.220	Amelanchier lamarckii, Sol 4xv mDb mehrtr. 150-200 x 250- 300	15	St						
6.8.230	Magnolia kobus, Sol 4xv mDb mehrtr. 100-150 x 250- 300	6	St						
6.8.240	Prunus x yedoensis, Sol 4xv mDb mehrtr. 100-150 x 250- 300	3	St						
6.8.250	Styphnolobium (Sophora) japonica, H 4xv mDb StU 18 - 20	3	St						
6.8.260	Zelkova serrata , H 4xv mDb StU 18 - 20	3	St						
Text	Sträucher Süd (573)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.8.270	Cornus mas - Sol 3xv Co. h 100-125	3	St						
6.8.280	Cotoneaster lucidus - Sol 3xv Co. h 100-125	3	St						
6.8.290	Prunus laurocer. 'Zabeliana' - Sol 3xv Co. h 100-125	3	St						
6.8.300	Philadelphus coronarius. 'Aureus' - Sol 3xv Co. h 100-125	6	St						
6.8.310	Corylus avellana 'Purpurea' - Sol 3xv Co. h 100-125	3	St						
6.8.320	Prunus laurocer. 'Etna' - Sol 3xv Co. h 100-125	16	St						
6.8.330	Ribes alpinum Str, 2xv im TB, h 40-60	80	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.8.340	Potentilla fruticosa 'Manchu' Str, 2xv im TB, h40-60	40	St						
6.8.350	Mahonia repens Str, 2xv im TB, h40-60	40	St						
6.8.360	Spirea thunbergii Str, 2xv im TB, h40-60	20	St						
6.8.370	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' Str, 2xv im TB, h40-60	80	St						
6.8.380	Stephanandra incisa 'Crispa' Str, 2xv im TB, h40-60	40	St						
6.8.390	Sorbaria sorbifolia 'Sem' (R) Str, 2xv im TB, h40-60	20	St						
6.8.400	Lonicera nitida 'Maigrün' Str, 2xv im TB, h40-60	40	St						
6.8.410	Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' Str, 2xv im TB, h40-60	40	St						
6.8.420	Hydrangea pet. 'Cordifolia' Str, 2xv 30-40	100	St						
6.8.430	Philadelphus 'Belle Etoile' Str, 2xv 40-60	200	St						
6.8.440	Hydrangea paniculata ?Limelight? Str, 2xv 30-40	32	St						
6.8.450	Ligustrum ovalifolium ?Aureum? Sol 3xv Co. h 60 - 80	16	St						
Text	Bodendecker Süd (573)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.8.460	Hypericum calycinum m TB, 20-30	400	St						
6.8.470	Pachysandra terminalis 'Green Carpet m TB, 15-20 3-4 Triebe	100	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.8.480	Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' Str, 2xv 20-30	400	St						
6.8.490	Euonymus fortunei 'Darts Blanket' 2xv 20-30	400	St						
6.8.500	Gaultheria shallon m TB, 15-20	400	St						
6.8.510	Vinca minor m TB, Tr 5-7	100	St						
6.8.520	Vinca minor 'Alba' m TB, Tr 5-7	100	St						
6.8.530	Vinca minor 'Rubra' m TB, Tr 5-7	100	St						
Text	Stauden Süd (573)	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Topfgrößen	\	\	\	\	\	\	\	\
6.8.540	Acanthus mollis 'Whitewater'	26	St						
6.8.550	Hosta ventricosa	13	St						
6.8.560	Hosta lancifolia	65	St						
6.8.570	Polystichum aculeatum	26	St						
6.8.580	Gillenia trifoliata	39	St						
6.8.590	Aster divaricatus 'Tradescant'	39	St						
6.8.600	Asplenium scolopendrium	26	St						
6.8.610	Bergenia cordifolia 'Beethoven'	39	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.8.620	Brunnera macrophylla 'Jack Frost'	65	St						
6.8.630	Corydalis ochroleuca	26	St						
6.8.640	Aquilegia vulgaris	26	St						
6.8.650	Vinca minor	260	St						
6.8.660	Waldsteinia ternata	182	St						
6.8.670	Acanthus mollis × spinosus 'Morning Candle'	24	St						
6.8.680	Anemone japonica 'Honorine Jobert'	56	St						
6.8.690	Phlomis russeliana	40	St						
6.8.700	Hosta 'Sum and Substance'	40	St						
6.8.710	Aster ageratoides 'Eleven Purple'	120	St						
6.8.720	Coreopsis verticillata 'Moonbeam'	80	St						
6.8.730	Agastache Hybride 'Linda'	80	St						
6.8.740	Hemerocallis 'Cartwheels'	72	St						
6.8.750	Hemerocallis minor	120	St						
6.8.760	Brunnera macrophylla 'Jack Frost'	120	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.8.770	Epimedium × versicolor ?Sulphureum?	240	St						
6.8.780	Geranium renardii ?Terre Franche?	320	St						
6.8.790	Heuchera villosa ?Brownies?	120	St						
6.8.800	Aquilegia vulgaris ?Alba?	80	St						
6.8.810	Rudbeckia triloba 'Prairie Glow'	40	St						
6.8.820	Scabiosa ochroleuca	40	St						
Text	Gräser Süd (573)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.8.830	Carex oshimensis 'Evergold'	39	St						
6.8.840	Carex pendula	13	St						
6.8.850	Sesleria autumnalis 'Greenlee'	78	St						
6.8.860	Pennisetum alopecuroides 'Cassian'	24	St						
6.8.870	Hakonechloa macra 'Aureola'	200	St						
Text	Zwiebeln Süd (573)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.8.880	Muscari azureum	400	St						
6.8.890	Corydalis solida	200	St						
6.8.900	Crocus tommasinianus	400	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Rasen und Wiesen (574)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.8.910	Feinplanum Wiesenfläche	575	m2						
6.8.920	Rasensaat, Wildblumen 20%/ Wildgräser 80% 5g/m2	575	m2						
6.8.930	Rasensaat, Rasenfugenpflaster 70 % Rasen, 30 % Kräuter	835	m2						
Text	Dachbegrünung (574)	\	\	\	\	\	\	\	\
6.8.940	Ansaat mit Saatgutmischung und Sprossenansaat liefern herstellen	187	m2						
Text	Fertigstellungspflege Pflanzung ...	\	\	\	\	\	\	\	\
6.8.950	Fertigstellungspflege - Pflanzflächen	1.250	m2						
6.8.960	Fertigstellungspflege - Pflanzfläche wässern	1.250	m2						
6.8.970	Fertigstellungspflege - Vorratsdüngung Pflanzflächen	1.250	m2						
6.8.980	Fertigstellungspflege - Baumscheiben	35	St						
6.8.990	Fertigstellungspflege - Bäume wässern	35	St						
6.8.1000	Fertigstellungspflege - Rasen	575	m2						
6.8.1010	Fertigstellungspflege Ansaat (ext.)	187	m2						
6.8.1020	Wässern der Pflanzfläche Extensivbegrünung	748	m2						
6.8.1030	Düngen Pflanzfläche extensiv	187	m2						
Text	Entwicklungspflege (579)	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							21.08.2026		
Baumaßnahme 2024-08 - RGW Rathsgymnasium Wolfsburg									
Leistung LV RGWGaLaBa RGW-GaLaBau-2.BA									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.8.1040	Entwicklungspflege - Pflanzflächen	1.250	m2						
6.8.1050	Entwicklungspflege - Pflanzfläche wässern	1.250	m2						
6.8.1060	Entwicklungspflege - Baumscheiben	35	St						
6.8.1070	Entwicklungspflege - Bäume wässern	35	St						
6.8.1080	Laub aufnehmen und entsorgen	1.825	m2						
6.8.1090	Entwicklungspflege Extensivbegrünung	187	m2						
6. 9 Stundenlohnarbeiten (590) Titel									
Text	Stundenlohnarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
6.9.10	Arbeiter/-in	20	h						
6.9.20	Facharbeiter/-in	30	h						
6.9.30	Facharbeiter-Vorarbeiter	10	h						
6.9.40	LKW 8 bis 12 t einschl. Fahrer	5	h						
6.9.50	Minibagger bis 3,0 t, einschl. Fahrer	7	h						
6.9.60	Hydraulikbagger über 3,0 t, einschl. Fahrer	5	h						
6.9.70	Radlader	10	h						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.