

Wolfsburg, 18.05.2026

Ausschreibung

Debitor-Nr.: 999999
LV-Nr.: 6713275-26

Containeranlage Peter-Pan-Schule: Wegebau- und Zaunarbeiten

Baubeschreibung

Auf dem Grundstück der Peter-Pan-Schule soll im Juni eine Containeranlage mit zusätzlichen Klassenräumen und einer Nutzungsdauer von ca. 2 Jahren aufgestellt werden. Als Vorabmaßnahme wurde in diesem Bereich kontaminierter Boden entsorgt und auf der Fläche eine 40 cm starke Füllkiesschicht und eine zweilagige Schottertragschicht (Natursteinmaterial) mit einer Stärke von 40 cm eingebaut.

Nach der Stellung der Containeranlage und der bauseitig hergestellten Rampen an den Seiten und im rückwärtigen Teil müssen Teilbereiche noch gepflastert und mit Maschendraht eingefriedet werden. Dies sind die Leistungen der vorliegenden Ausschreibung.

Der Aufwand, dass die Borde und Zaunpfosten in Schotter gesetzt werden, ist einzukalkulieren.

Die Fläche ist ohne Gefälle hergestellt. Da die Entwässerung durch das Pflastergefälle nach außen verläuft ist eine Anpassung durch Auf- und Abtrag der Schottertragschicht vorzunehmen. In bereits grob hergestellten Muldenbereichen an zwei Seiten ist ein Rasenplanum mit Einsaat herzustellen.

Eine Abstimmung mit den anderen Gewerken ist erforderlich.

Ausschreibung

Die Zufahrt erfolgt über die Straße 'Am Gutshof', die von der Nordstadtstraße abzweigt.

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
01	Vorarbeiten - Baustelleneinrichtung			
01.01	Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für alle in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Strom-, und Wasser sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, bereitstellen. Einholen der Leitungspläne bei allen Versorgungsträgern.	1,00 psh
Summe	01 Vorarbeiten - Baustelleneinrichtung		
02	Befestigte Flächen			
02.01	Asphaltschnitt herstellen Schnitttiefe ca. 8 cm Material unbelastet, Aufbau 2026 als Baustraße, laden und entsorgen	45,00 lfdm
02.02	Schottertragschicht , verunreinigt, aufnehmen, incl. Erstellung Feinplanum für befestigte Flächen Material: Schottertragschicht Natursteinmaterial, ca. 0/32 mm, Dicke: im Mittel 6 cm, in mehreren Einzelflächen, anfallendes Material laden und fachgerecht zu Lasten des AN entsorgen, inkl. Entsorgungsnachweis. Profilgenauigkeit Planum : +/- 2 cm auf 4 m,	280,00 m2
02.03	Schottertragschicht zur Herstellung des Gefälles aufnehmen, incl. Erstellung Feinplanum für befestigte Flächen Material: Schottertragschicht Natursteinmaterial, ca. 0/32 mm, Dicke: im Mittel 6 cm, in mehreren Einzelflächen, als Massenausgleich oder in den Randbereichen fachgerecht einbauen Profilgenauigkeit Planum: +/- 2 cm auf 4 m,	280,00 m2
Übertrag			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag
02.04	Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Form T 8 x20x100 cm, höhen- und fluchtgerecht in 40 cm starken Natursteinschotteraufbau setzen, als Einfassung für Betonpflaster auf Betonausgleichsschicht ca. 4 cm und einseitiger, Betonrückenstütze C 16/20, 10 cm dick, Farbe betongrau, Sichtkante einseitig gefast, Borde engfugig verlegen. Steinlänge min. 25 cm.	210,000 m
02.05	Trennschnitte an Bordsteinen der Vorpositionen herstellen. Schnitt mit Diamantschneideblatt. Stücklänge nicht unter 30 cm.	15,00 Stck
02.06	Betonrechteckpflaster Format (L/B/H) 20/10/8 cm, Farbe: grau, mit 3 mm Fase, Minifase gem. DIN EN 1339, CE-zertifiziert, liefern und gem. DIN 18318, in Bettung aus 0/5 Splitt, Stärke 3-4 cm im Ellenbogenverband fachgerecht verlegen, Verlegerichtung gem. Planvorgabe, Verfugung mit Splitt 0/3 mehrmals bis Fugenschluss erreicht ist. Die Schnittarbeiten sind vor der Ausführung mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Schnittleistungen werden extra ausgeschrieben Die ausreichende Materialbestellung obliegt dem AN. Rest- und Schnittmaterial werden Eigentum des AN und sind zur freien Verwendung abzufahren. Abrechnung über Aufmaß und unter Vorlage der Lieferscheine sowie Vorlage der Eigenschaftsnachweise gem. DIN EN 1338. Die Steine sind vorab zu bemustern.	550,00 m2
02.07	Pflasterschnitte herstellen für den Anschluss von Pflasterdecken ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine auf Passmaß trennen und zugearbeitete Steine an Kanten und Einfassungen bzw. an Aussparungen und Einbauten verlegen, Betonpflaster, Dicke bis 10 cm. Zuschnitt mit Nassschneidegerät und diamantbe-setzter Trennscheibe, in den Anschlüssen ist kein Stein < 1/3 Normalstein einzubau-en. Einschl. Schneidisch, Verbrauchsmaterialien und Nebenarbeiten.	80,00 m
			Übertrag

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag
Summe	02 Befestigte Flächen		
03	Zaunarbeiten			
03.01	Maschendrahtzaun liefern und fachgerecht in Betonfundament aufstellen, inkl. erforderlicher Erdarbeiten. Herstellung der Fundamentlöcher mit Erdbohrer Es handelt sich um eine gerade, ebenflächige Fläche mit 40 cm Schottertragschichtaufbau Verdrängtes Material am Rand der Fläche einbauen Gesamthöhe: 1500 mm Geflechtshöhe: 1500 mm Pfostenlänge 2000 mm Maschenweite: 40 mm, 3,1mm stark, stark verzinkt, grün kunststoffummantelt Spanndraht: 3,8 mm, kunststoffummantelt, dreireihig Pfosten : Rund - Pfosten , Durchmesser 42 mm, feuerverzinkt, grün kunststoffummantelt, Länge 2000 mm in Betonfundament C 12/15, 30/30/80 cm Pfostenabstand: ca. 2500 mm	170,00 m
03.02	Eck- und Knickpunkt je 2 Verstrebungen in Betonfundament aufstellen. Die Streben sind mittels verzinkter Schrauben am Rund - Pfosten zu befestigen.	10,00 Stck
03.03	Eckpunkte mit je 2 Verstrebungen in Betonfundament liefern und aufstellen. Die Streben sind mittels Strebenkappen aus hochfestem Zinkdruckguß und umfassenden Schellen aus rostfreiem Edelstahl an den Pfosten zu befestigen	2,00 Stück
03.04	Zauntor 1-flügelig 1200 x 1230 mm, liefern und in Betonfundamente einbauen. Lichte Weite 1200 mm Höhe 1430 mm Rahmenprofil RR 60/40 mm Korrosionsschutz : LKS IV. nach der Bearbeitung im Vollbad feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461			
			Übertrag

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag
	<p>Torflügel: Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohr durchbiegungssicher und verwindungssteif aus Rechteckrohr 60/40 mm. Maschenweite 35/200 mm. Die Torflügel mit verdeckten, nicht hervorstehenden, unfallsicheren nachrichtbaren Toraufhängungen sind so angeordnet, dass die Flügel im geschlossenem Zustand nicht herausgeschraubt werden können. Verzinktes Einsteckzylinderschloss mit V2A Stulp, mit eloxierten Alu-Rosetten und Drückern, mit Profilzylinder und drei Schlüsseln. Der Bodenriegel unfallsicher im Rahmen eingearbeitet und bei geschlossenem Tor gesperrt.</p> <p>Torpfosten: Nach Herstellervorschrift aus Quadratrohr, mit aufgeschweißter, nicht überstehender Kopfplatte, Fußplatte und Konsole zur Aufnahme der Toraufhängung, zum einbetonieren.</p> <p>Tormontage: Die Fundamentlöcher sind im Erdreich auszuheben für die Fundamentgröße 60/60/80 cm. Bodenklasse nach DIN 18300. Der Bodenaushub ist in der Zaunflucht zu verteilen. Die Pfosten sind in Einzelfundamente mit Betongüte C 20/25 höhen-, lot- und fluchtgerecht zu versetzen. Der Torflügel ist funktionsfähig zu montieren.</p>	1,00 St
Summe	03 Zaunarbeiten		
04	Rasendarbeiten			
04.01	<p>Oberboden (schadstofffrei) liefern und einbauen. Oberboden, gesiebt, Bodenklasse 1 gem. DIN 18300 der Bodengruppe 4 gem. DIN 18915, geeignet für Spielplätze nach Bundesbodenschutzverordnung, geeignet für Rasenflächen, vor Anlieferung ist der Bauüberwachung das Bodenzertifikat vorzulegen, Stein-, scherben- und kunststofffrei. Flächen gleichmäßig andecken.</p> <p>Schichtdicke: Rasenflächen bis zu 10 cm, im gesetzten Zustand.</p>			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
	Abrechnungsnachweis der Schüttstoffe durch Lieferscheine.			
		10,00 m3
04.02	<p>Planum für Rasenfläche profilgerecht in Hand- und Maschinenarbeit herstellen.</p> <p>Zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge bündig.</p> <p>Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen.</p> <p>Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm.</p> <p>Anfallende Stoffe laden und zur freien Verwendung des AN abfahren</p> <p>Abrechnung nach Aufmaß.</p>			
		300,000 m2
04.03	<p>Rasenansaat mit Saatgutmischung für Landschaftsrasen RSM 7.1.1.</p> <p>in einem Arbeitsgang.</p> <p>Saatgutmenge : 20 g/m2</p> <p>Saatgut liefern, gleichmäßig ausbringen und fachgerecht einarbeiten.</p> <p>Abrechnung in der Abwicklung</p> <p>Gütenachweis über Lieferschein.</p>			
		300,00 m2
04.04	<p>Landschaftsrasen mähen</p> <p>Wuchshöhe ca. 8 bis 10 cm.</p> <p>Schnitthöhe ca. 4 cm.</p> <p>Anzahl der Schnitte : 2 Stück</p> <p>Zeitpunkt der Schnitte : nach dem Auflaufen der Saat.</p> <p>Aufforderung erfolgt durch den Auftraggeber.</p> <p>Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.</p> <p>Schnitt mit Sichelmäher</p> <p>Abrechnung in der Abwicklung.</p>			
		300,00 m2
Summe	04 Rasenarbeiten		
05	<p>Stundenlohnarbeiten</p> <p>Stundenlohnarbeiten: Ausführung nur nach vorheriger schriftlicher Anordnung der Bauleitung</p>			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
05.01	Arbeitsstunde Facharbeiter			
		5,00 h
05.02	Arbeitsstunde Helfer			
		5,00 Std
05.03	Minibagger inkl. Fahrer			
		8,00 Std.
Summe	05 Stundenlohnarbeiten		

Ausschreibung

Zusammenstellung

01	Vorarbeiten - Baustelleneinrichtung	€
02	Befestigte Flächen	€
03	Zaunarbeiten	€
04	Rasenarbeiten	€
05	Stundenlohnarbeiten	€ _____
Nettosumme		€
MwSt.	 % € _____
Summe Ausschreibung		€ =====