

Leistungsverzeichnis:

Bauvorhaben: 2026, Neuanlage nach Gebäudesanierung 2.BA

Titel	Bezeichnung	Seite
	Leistungsverzeichnis.....	0
01	Baustelleneinrichtung.....	3
02	Abbruch und Erdarbeiten.....	5
03	Beton- und Steinarbeiten.....	14
04	Ausstattung.....	23
05	Boden- und Vegetationstechnische Arbeiten.....	33
06	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen.....	45
	Zusammenstellung.....	47

Wolfsburg, 13.10.2026

Ausschreibung

Debitor-Nr.: 999999
LV-Nr.: 6713147-10

Bauvorhaben: 2026, Neuanlage nach Gebäudesanierung 2.BA

Theodor-Heuss-Straße 95.

- Ergänzung zum 1.BA der Grundsanierung der Außenanlagen ca. 1500 m²
- Herstellung der Gebäudeanschlüsse mit Pflasterflächen.
- Herstellung neuer Pflasterflächen in weiteren Bereichen.
- Boden Abtrag und Entsorgung
- Rückbau des BE Fläche
- Sanierung der Zufahrtstraße im Norden
- Spielwertverbesserung

Ausführungszeitraum : Dezember 2026-Januar 2027

Allgemeine Regelungen

Der Bieter ist gehalten sich über **alle** für ihn wichtigen Details zur Angebotsabgabe umfassend zu informieren. Pläne können nach Absprache im Geschäftsbereich Grün, Dieselstraße 36, 38446 Wolfsburg eingesehen werden. Forderungen aus Unkenntnis der Baustelle werden nicht anerkannt.

Der Auftragnehmer hat sich **vor** Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u.ä. bei den zuständigen Trägern anhand der ausliegenden Bestandspläne und den dazu ergangenen Anweisungen zu richten. Leitungen sind vor Beschädigungen zu schützen.

Sämtliche vorhandene Wegeflächen befinden sich in einem einwandfreien Zustand. Die Benutzbarkeit und die ggf. erforderlichen

Ausschreibung

Absperrungen sind mit den zuständigen Stellen abzuklären.
Erforderliche Genehmigungen sind einzuholen. Verschmutzungen und Schäden sind zu vermeiden bzw. unmittelbar danach zu beseitigen, ohne das hierfür eine Vergütung erfolgt.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Nachweis der Güteüberwachung der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen.

Lieferscheine müssen Datum, Material, Menge und die genaue Baustellenbezeichnung enthalten, Pflanzen müssen den BDB-Bestimmungen entsprechen.

Alle Lieferungen von Materialien, wie z.B. Dünger, Rindenmulch, Pflanzen, Bodenverbesserungsstoffe u.ä. sind **vor** dem Verarbeiten übersichtlich zähl-oder meßbar vorzulegen und vom Auftraggeber abzeichnen zu lassen.

Mieten-Aufmaße von z.B. von der Baustelle abgesammelten Betonresten, Steinen, Hausmüll, gemischtem Schutt aller Art o.ä. sind von Auftraggeber und Auftragnehmer **gemeinsam** vor Ort festzustellen, anschließend sind die unbrauchbaren Stoffe vom Auftragnehmer abzufahren, dem Auftraggeber sind entsprechende Bestätigungen der annehmenden Stellen (z.B. Mülldeponie, Recyclingverwertungsbetriebe u.ä.) vorzulegen.

Vom Auftragnehmer auf der Baustelle aufgestellte Abfall-Container sind gegen die unbefugte Benutzung dritter zu sichern und sofort nach Beendigung der Abräumarbeiten abzufahren.

Leistungen des Auftragnehmers, die durch den Baufortschritt nicht mehr ersichtlich sind (wie z.B. Gräben, Dränagen, Verrohrungen, Leitungen, Baumgruben, Substrate, Abrisse aller Art, Rodungen von Gehölzen, Wurzelstöcken usw.) sind von Auftraggeber und Auftragnehmer **rechtzeitig** gemeinsam festzustellen.

Die Pflicht zur rechtzeitigen Anzeige liegt beim Auftragnehmer.

Die Baustelle ist mit einem **fachlich qualifizierten** Anlageleiter zu besetzen. Er ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen und hat ständig als Ansprechpartner auf der Baustelle anwesend zu sein. Ein Wechsel in der Bauleitung ist dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen.

Der Beginn der Arbeiten ist dem Auftraggeber rechtzeitig anzuzeigen, so dann sind die Arbeiten ohne Unterbrechung durchzuführen, witterungsbedingte oder andere Hinderungsgründe sind schriftlich mit der voraussichtlichen Dauer anzuzeigen.

Leistungsverzeichnis und Pläne sind auf der Baustelle vorzuhalten.

Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Positionen ganz oder teilweise zu streichen oder zu erhöhen ohne das der Auftragnehmer Forderungen in anderen Positionen stellen kann oder in anderer Weise einen Ausgleich erhält.

Baustellenbeschreibung

Die AWO-Kita Detmerode befindet sich in der Theodor-Heuss-Straße 95, 38444 Wolfsburg.

Das Gebäude wurde im Jahr 2025 umfassend grundsaniert. Der Bau der Außenanlagen erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt wurde bereits im Jahr 2025 ausgeführt. Die Kindertagesstätte befindet sich während der Ausführung des zweiten

Ausschreibung

Bauabschnitts im laufenden Betrieb. Der Auftragnehmer hat den Baustellenbetrieb entsprechend zu organisieren und auf die Belange der Nutzer, insbesondere der Kinder und des Betreuungspersonals, in besonderem Maße Rücksicht zu nehmen.

Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Leistungen des zweiten Bauabschnitts.

Der Arbeitsbereich ist in zwei räumlich getrennte Abschnitte unterteilt, die jeweils über separate Zugänge erschlossen werden.

Der östliche Bauabschnitt ist über eine Baustraße erreichbar. Für die Baustelleneinrichtung steht auf der Ostseite ein benachbartes Grundstück mit separater Zufahrt zur Verfügung. Die Baustelleneinrichtungsfläche ist dort vorhanden und muss anschließend zurückgebaut werden.

Der nordwestliche Bauabschnitt ist über die Theodor-Heuss-Straße zugänglich. Bei der Nutzung der Zufahrt - Rücksicht - Außer Hol-Bring Zeit.

Zum Leistungsumfang des zweiten Bauabschnitts gehören insbesondere:

- Herstellung von Gebäudeanschlussflächen in Pflasterbauweise,
 - Wiederherstellung bzw. Sanierung der Zufahrtsstraße auf der Nordwestseite (ca. 30 m²),
 - Herstellung neuer Spielflächen; Schaukelkombi, Wipptier, Spielhaus, Klein-Fußballtor
 - Lieferung und Einbau von Ausstattungselementen. Teilweise werden Spielgeräte an einem anderen Standort demontiert, transportiert und auf dem Grundstück der Kindertagesstätte wieder eingebaut.
 - Die Pflanzarbeiten umfassen die Herstellung von Pflanzbeeten mit einer Gesamtfläche von ca. 4 m² sowie die Wiederherstellung von Pflanzbeeten mit einer Gesamtfläche von ca. 16 m². Ein Beet auf der Ostseite dient der Regenwasserrückhaltung bzw. Regenwasserversickerung. Darüber hinaus sind Bäume und Sträucher zu pflanzen, Rasenflächen herzustellen sowie Ersatzpflanzungen in den im ersten Bauabschnitt angelegten Beeten auszuführen.
 - Die gesamte Pflanzfläche (von ersten sowie den zweiten BA) ist über einen Zeitraum von drei Jahren zu pflegen.
- Der Ausbau, der Transport sowie der Wiedereinbau eines Holzzaunes erfolgen separat durch den Hersteller und sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.
- Die Entwässerung der Abtrittroste auf der Ostseite erfolgt über einen Sickerschacht.
- Im Baufeld stehen überwiegend Böden der Bodenklassen 3 bis 4 an.

Baubeginn: Mitte Dezember 2026 - Anfang Januar 2027

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
1	Baustelleneinrichtung			
1.1	Baustelleneinrichtung			
1.1.01	Baustelleneinrichtung (BE) herstellen, vorhalten und räumen			
	Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und, soweit nicht gesondert berechnet, betriebsfertig aufstellen, einschließlich der hierfür erforderlichen Arbeiten.			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
	Einzäunung und Sicherung der Lagerflächen als Bestandteil der Baustelleneinrichtung (BE) herstellen. Erforderliche Baustellenanschlüsse für Strom, Wasser und Fernsprechanschluss sowie erforderliche Entsorgungseinrichtungen herstellen. Trocken-WC-Personenkabine aufstellen und sämtliche genannten Einrichtungen für die gesamte Ausführungszeit vorhalten. Nach Abschluss der Arbeiten sämtliche Baustelleneinrichtungen räumen. Benutzte Flächen in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen und verunreinigte Flächen besenrein säubern. Ein erneutes Einrichten der Baustelle bei einer eventuellen Winterunterbrechung wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise (EP) einzukalkulieren.	1,00 Psch		
1.1.02	Bauzaun liefern, aufstellen, vorhalten und räumen Bauzaun aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, einschließlich Betonstandfüßen bzw. Betonsockeln, auf unbefestigtem Untergrund liefern und gemäß Angabe der Bauleitung in Einzelabschnitten aufstellen. Zaunoberkante: 2,00 m über Geländeoberkante. Zaunelemente mit Sicherheitsschrauben fest miteinander verbinden. Senkrechte Streben müssen bündig mit dem Querholm abschließen. Überstehende senkrechte Streben sowie Spitzen sind nicht zulässig. Zaunelemente auch im unteren Bereich bündig abschließend ausführen. Bauzaun zur Absicherung der Baustelle und der Lagerflächen während der gesamten Bauzeit vorhalten, einschließlich erforderlicher Sicherungs-, Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten. Nach Abschluss der Bauleistung Bauzaun vollständig abbauen und räumen. Die vertikalen Streben des Bauzauns müssen bündig mit den Querholm abschließen. Es dürfen keine spitzen hervorstehen.	90,00 m		
1.1.03	vorhandene Bauzaun ink. Bauzauntor umstellen nach Anweisung der Bauleitung	40,00 m		
1.1.04	Kunststoffbaggermatten liefern und auslegen für die Dauer der Bauzeit vorhalten und abschließend wieder abräumen. Kunststoffbaggermatten liefern und zum Schutz der Wurzelbereiche, als temporäre Zuwegung auslegen und für die Dauer der gesamten Baumaßnahme vorhalten.			
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
	Hier auszulegen in den Wurzelbereichen und zu erhaltenden Rasenflächen.			
	Vor Beginn der Arbeiten ist eine gemeinsame Begehung der Flächen und Wege, durch den AG und den AN vorzunehmen, und der aktuelle Zustand zu Dokumentieren. Schäden an Wegen, Einfassungen und Grünflächen, die durch den AN verursacht wurden, sind durch den AN auf eigene Kosten zu beheben.			
1.1.05		100,00 m²		
	Einholung von Genehmigungen zum Aufstellen von Parkverbotschilder und das Aufstellen von Parkverbotschildern			
1.1.06		1,00 Psch		
	Betonwürfel für Baustellenzufahrt zur Seite setzen			
	Die Größe 50x50x50 cm Nach Beendigung der Baustelle neu aufstellen			
1.1.07		3,00 Stck		
	Stabmattenzaunfeld vier Felder ausbauen			
	h=1,8m; b= ca 2,5m inkl. Pfosten mit Fundament Fundamentgröße 30x30x30xcm ausbauen und nach Beendigung der Arbeit wieder einbauen			
		1,00 Stk		
Summe	1.1 Baustelleneinrichtung			
Summe	1 Baustelleneinrichtung			
2	Abruch und Erdarbeiten			
2.1	Abrucharbeiten			
2.1.01	Vorhandene Betonplatten aufnehmen und entsorgen			
	Vorhandene Betonplatten, in mehreren Einzelflächen, bis einschließlich Formatgröße 50/50 cm, Dicke bis 6 cm einschl. Bettung aufnehmen, laden, abtransportieren und einer Wiederverwertung zuführen. Einschließlich aller Nebenarbeiten und Entsorgungsgebühren.			
	Ausführungsort: Ballfangzaun Bestand			
		11,00 m²		
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
2.1.02	Vorhandenes Betonpflaster aufnehmen und entsorgen Vorhandenes Betonpflaster Rechteck 20x10x8,einschl. Bettung aufnehmen, Bettung aus Splitt-Sand-Gemisch, Dicke 5 cm, Stoffe laden, abfahren und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Einschließlich aller Nebenarbeiten sowie Entsorgungsgebühren. Aufbau ca. 40cm	30,00 m²		
2.1.03	Baugelände abräumen von gemischtem Bauschutt Baugelände abräumen von gemischtem Bauschutt bestehend aus "Hausmüll" z.B. Kunststoffen aller Art, Holz, Glas, Papier, Blechdosen, usw. und beseitigen. Kontrolle über gemeinsames Mieten-Aufmaß. Abrechnung über Wiegekarte der Mülldeponie.	10,00 t		
2.1.04	Baugelände abräumen - Grasnarbe Grasnarbe auf zukünftigen Beton- und Pflasterflächen ca. 5 cm stark abschälen, aufnehmen, laden, abfahren und fachgerecht entsorgen, einschließlich aller Nebenleistungen. Abrechnung nach Aufmaß in m².	400,00 m²		
2.1.05	vorhandene Schotterfläche aufnehmen und entsorgen Vorh. ungebundene Tragschicht und Restmaterialien aus der Baustraßenfläche bis zu einer Stärke von 40cm abschieben, aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Eventuell mit Oberboden gemischt. Aufbruchgut laden und entsprechend der Abfallgesetzgebung einer anerkannten Deponie oder Recyclinganlage transportieren und fachgerecht entsorgen. Inkl. der Entsorgungsgebühr. Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten. Abrechnung nach Aufmaß mit Wiegeschein.	22,00 m²		
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
2.1.06	Maschendrahtzaun 40m inkl. Pfosten und Fundamente aufnehmen, entsorgen und Gruben verfüllen Vorhandenen Maschendrahtzaun, 40cm lange, Höhe 140cm inkl. Pfosten, Verstrebungen und Betonfundamenten aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen. Fundamentgröße 25x25x80 cm Fundamentgruben mit Oberboden verfüllen, verdichten.	40,00 m		
2.1.07	Toranlage am Maschendrahtzaun Toranlage aus Stahl-Vierkanthrohr, pulverbeschichtet, Höhe 1230cm, Breite 1230m bestehend aus zwei Pfosten und einem Flügeltor ausbauen und zur Abfuhr seidl. lagern inkl. Abbruch Fundamente	1,00 Stk		
2.1.08	Rückbau Kunststoffpalisaden inkl. Fundamente, abfahren und Löcher verfüllen Rückbau der Recycling-Kunststoffpalisaden im Bereich des Sandkastens inkl. Fundamente. Palisaden und Fundamente abbrechen, laden und zum Betriebshof Carl-Grete-Straße transportieren. Palisaden Durchmesser: ca. 11cm Länge: ca. 80cm Fundamentlöcher bis GOK mit Material verfüllen. Transportweg ca. 16km	13,00 m		
2.1.09	Vorh. Spielsand, ca. 35 cm stark, aufnehmen und entsorgen Vorhandenen Spielsand im Bereich der Sandflächen in einer Stärke von ca. 35 cm bis zur Freilegung des gewachsenen Untergrundes maschinell bzw. von Hand aufnehmen, laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen. Einschließlich aller erforderlichen Erd-, Lade-, Transport- und Nebenarbeiten sowie der Entsorgungsgebühren durch AN.	11,00 m³		
2.1.10	Rohplanum herstellen, gesamtes Bearbeitungsgebiet Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden, innerhalb der		Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
	Bearbeitungsfläche transportieren und fachgerecht nach Höhenplanung unter Berücksichtigung der Aufbaustärken wieder einbauen.			
	Überschüssiger und schuttdurchsetzter Boden auf messbaren Mieten im Baustellenbereich lagern für fachgerechte Entsorgung			
	Bodenklasse 3 bis 5, DIN 18300.			
	Abtragstiefe bis 40 cm, Auftragshöhe bis 50 cm, lagenweise in Schichtstärken von 20-30 cm in Abhängigkeit vom Boden und Verdichtungsgerät.			
	Ausführung in Teilflächen.			
	Abrechnung nach Auf-/Abtragsprofilen.			
	Das Herstellen des Feinplanums wird gesondert vergütet.			
		100,00 m³		
2.1.11	Wipptier einschließlich Betonfundament ausbauen, aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen			
	Fundamentgröße : b= 40cm l=40cm t=60cm			
		1,00 Stk		
2.1.12	Rückbau vorhandene Baustraße aus Mineralgemisch und fachgerecht Entsorgen			
	Nach der Baumaßnahme Vorhandene Baustraße aus Mineralgemisch im Zuge der Rückbauarbeiten aufnehmen, laden und zur ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Entsorgung abtransportieren. Stärke der Baustraße ca. 35 cm, Transportentfernung zur Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage.			
	Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen sowie sämtlicher Kosten für Transport, Verwertung bzw. Entsorgung und anfallender Deponie-, Annahme- und Entsorgungsgebühren. Sämtliche vorgenannten Kosten sind mit dem Einheitspreis abgegolten und gehen zu Lasten des Auftragnehmers.			
	Abrechnung über Aufmaß von Abtragsprofilen (fester Masse) in Verbindung mit Mietenaufmaß und Wiegescheine.			
		182,00 m³		
2.1.13	Vorhandenes Vlies, 100 g/m², bauseits der Baustraße verlegt, aufnehmen und fachgerecht entsorgen			
		520,00 m²		
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
2.1.14	Rückbau und Entsorgung der vorhandenen Schutzmatte Nach der Bauarbeit Vorhandene Schutzmatte, ca. 70 m ² , aufnehmen, laden, abtransportieren und fachgerecht verwerten bzw. entsorgen, einschließlich sämtlicher Transport-, Entsorgungs- und Nebenleistungen.	70,00 m ²		
2.1.15	Baumstumpf mit Wurzeln nach vorheriger Angabe durch die Bauleitung roden Baumart: Baum Vormaliger Stammumfang (StU): ca. 0,25-0,50 m. Anfallende Stoffe entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen auf Nachweis entsorgen. Die Entsorgungsgebühren trägt der AN.	2,00 Stk		
2.1.16	Tiefborde 100/20/8 cm inkl. Betonbett und Rückenstütze ausbauen, laden und fachgerecht entsorgen 1,00 m	1,00 m		
2.1.17	Grünwuchs roden, Höhe bis 0,5 m Gräser- und Wildkrautbewuchs bis 0,50 m Höhe einschließlich Wurzelwerk roden, aufnehmen, zur Beprobung auf Haufwerk laden. Alternativ kann das gerodete Material zur freien Verwendung des AN abgefahren werden. Sämtliche hierfür erforderlichen Nebenleistungen sind in die Position einzurechnen. Abrechnung: Nach Aufmaß in m ² .	50,00 m ²		
2.1.18	Grünwuchs roden, Höhe bis 1,0 m Vorhandene Pflanzfläche im Nordbereich, bestehend aus Kleinsträuchern mit einer Höhe bis 1,0 m, roden, einschließlich Wurzelwerk beseitigen und zur Entsorgung von AN Haufwerk laden. Alternativ kann das gerodete Material zur freien Verwendung des AN abgefahren werden. Sämtliche hierfür erforderlichen Nebenleistungen sind in die Position einzurechnen. Abrechnung: Nach Aufmaß in m ² .	10,00 m ²		
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
2.1.19	Gehölzpflanzung bis 1,80 m Höhe roden Gehölzpflanzung bis 1,80 m Höhe roden, Astwerk und Stammholz schreddern und seitlich zur Abfuhr lagern, Wurzelwerk aufnehmen, laden, abfahren und fachgerecht entsorgen oder Wurzelwerk beseitigen und zur freien Verwendung des AN abfahren Abrechnung: Nach Aufmaß in m².	95,00 M²		
2.1.20	Rollrasen abschälen und entsorgen für Fallschutzsandfläche Grasnarbe des 2025 verlegten Rollrasens für die geplante Fallschutzsandfläche, ca. 5 cm stark, abschälen, aufnehmen, laden, abfahren und fachgerecht entsorgen, einschließlich Nebenleistungen. Abrechnung: Nach Aufmaß in m².	65,00 m²		
2.1.21	vorhandenes Kompanhaus mit Außenbank ausbauen, transportieren und Fundamentlöcher verfüllen Vorhandenes Kompanhaus mit Außenbank aus der Asylunterkunft Brandgehege ausbauen, laden und zur Baustelle transportieren. Transportweg ca. 16 km. Das Kompanhaus ist mit 7 Erdankern ca. 60 cm tief im Boden verankert. Fundamentlöcher nach dem Ausbau verfüllen. Verweis: Produktblatt, Montageanleitung, Lageplan Kompanhaus	1,00 Stk		
2.1.22	vorhandene Doppelschaukel ausbauen, transportieren, Betonfundamente abbrechen und entsorgen Vorhandene Doppelschaukel auf dem ehemaligen Kita-Gelände in Westhagen ausbauen, laden und zur Baustelle transportieren. Transportweg ca. 10 km. Vorhandene Fundamentlöcher nach dem Ausbau wieder verfüllen. Fundamente: 3 Stück, jeweils ca. 80 × 100 × 50 cm. Einschließlich Abschlagen der vorhandenen Betonfundamente sowie Laden und fachgerechter Entsorgung des abgeschlagenen Betons. Verweis : Lageplan, Produktdatenblatt, Foto	1,00 Stk		
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
2.1.23	Stabmattenzaun H=1,40 m inkl. Pfosten und Fundamente ausbauen und entsorgen			
	Stabmattenzaun, H=1,40 m, inkl. 3 Pfosten und Fundamente, jeweils ca. 0,30 × 0,30 × 0,30 m, ausbauen, laden und fachgerecht entsorgen.			
		5,00 m		
2.1.24	Zauntor inkl. Pfosten und Fundament ausbauen und entsorgen			
	Zauntor, H=1,40 m, B=1,20 m, inkl. 1 Pfosten mit Fundament, ca. 0,50 × 0,50 × 0,50 m, ausbauen, laden und fachgerecht entsorgen.			
		1,00 Stk		
Summe	2.1 Abrucharbeiten			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
2.2	Vorbereitende Platz- und Wegearbeiten			
2.2.01	Boden für Wegeflächen auskoffern, beproben und fachgerecht entsorgen Boden im Bereich der zukünftigen Wegeflächen bis ca. 35 cm Tiefe auskoffern. Erdaushub aufnehmen, laden. Erdaushub zur Beprobung auf der Baustelle in Haufwerken lagern, einschließlich aller erforderlichen Geräte und Nebenleistungen. Abrechnung: Nach Aufmaß in m³.	50,00 m³		
2.2.02	Boden für zukünftige Fallschutzfläche auskoffern, beproben und entsorgen Boden im Bereich der zukünftigen Fallschutzfläche bis ca. 35 cm Tiefe auskoffern, aufnehmen und laden. Erdaushub zur Beprobung auf der Baustelle in Haufwerken lagern, einschließlich aller erforderlichen Geräte und Nebenleistungen. Abrechnung: Nach Aufmaß in m³.	12,00 m³		
2.2.03	Boden für zukünftige Spielsandfläche auskoffern, beproben und fachgerecht entsorgen Boden im Bereich der zukünftigen Fallschutzfläche bis ca. 40 cm Tiefe auskoffern, aufnehmen und laden. Erdaushub zur Beprobung auf der Baustelle in Haufwerken lagern, einschließlich aller erforderlichen Geräte und Nebenleistungen. Abrechnung: Nach Aufmaß in m³.	16,00 m³		
2.2.04	Boden für Wipptierfundament ausheben und entsorgen Boden für das Fundament eines Wipptieres, Abmessungen ca. 60 × 60 × 60 cm, ausheben. Anfallenden Erdaushub aufnehmen, laden. Erdaushub zur Beprobung auf der Baustelle in Haufwerken lagern, einschließlich aller erforderlichen Geräte und Nebenleistungen. Abrechnung: Nach Aufmaß in m³.	1,00 Stk		

Übertrag

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
2.2.05	Fundamentaushub für Pfahldoppelschaukel und Entsorgung Boden für die Fundamente einer Pfahldoppelschaukel, Abmessungen je Fundament ca. 100 × 80 × 90 cm, ausheben. Anfallenden Erdaushub zur Beprobung auf der Baustelle in Haufwerken lagern, einschließlich aller erforderlichen Geräte und Nebenleistungen. Abrechnung: Nach Aufmaß in m³.	3,00 Stk		
Summe	2.2 Vorbereitende Platz- und Wegearbeiten			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
2.3	Vorbereitende Rasen- und Vegetationsarbeiten			
2.3.01	Boden für Rasenflächen auskoffern, beproben und fachgerecht entsorgen			
	Boden im Bereich der zukünftigen Rasenflächen bis ca. 30 cm Tiefe auskoffern. Erdaushub aufnehmen, laden. Erdaushub zur Beprobung auf der Baustelle in Haufwerken lagern, einschließlich aller erforderlichen Geräte und Nebenleistungen.			
	Abrechnung: Nach Aufmaß in m³.			
		27,00 m³		
2.3.02	Boden für Vegetations- und Pflanzbeete auskoffern, beproben und fachgerecht entsorgen			
	Boden im Bereich der zukünftigen Vegetationsflächen und Pflanzbeete bis ca. 40 cm Tiefe auskoffern. Teilweise Flächenbreite < 100 cm. Erdaushub aufnehmen, laden. Erdaushub zur Beprobung auf der Baustelle in Haufwerken lagern, einschließlich aller erforderlichen Geräte und Nebenleistungen.			
	Abrechnung: Nach Aufmaß in m³.			
		8,00 m³		
Summe	2.3 Vorbereitende Rasen- und Vegetationsarbeiten			
				
Summe	2 Abruch und Erdarbeiten			
3	Beton- und Steinarbeiten			
3.1	Spielfläche			
3.1.01	Tiefbord 100×30×8 cm liefern und setzen			
	Tiefbordstein, 100 × 30 × 8 cm, Farbe grau, beideseitig rundlich gefasst (R = 5 cm), liefern und auf 10 cm starkem Betonbett aus C 10/15 mit 10 cm starker Betonrückenstütze nach DIN 18318 enfugig versetzen. Erforderliche Schnitte sind einzurechnen.			
	Betonbett 10cm stark Betonrückenstütze 10cm stark Betongüte C 10/15			
	Abrechnung: Nach Aufmaß in m.			
		26,00 m		
				
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
3.1.02	Schneidearbeiten Als Zulage zur Vorposition			
	Tiefbord im Nassschneideverfahren mit diamantbesetzter Trennscheibe schneiden.			
		4,00 Stk		
3.1.03	Spielsand liefern und einbauen			
	Körngröße: 0/2 mm			
	Qualität: gewaschen mit bindigen Anteilen, frei von Schadstoffen, nicht färbend			
	Fläche: ca. 37m ²			
	Einbaustärke: 0,4 m			
	Vor dem Einbau ist der Bauleitung eine Probe vorzulegen. Der Nachweis der Schadstofffreiheit ist auf Anforderung vom AN auf eigene Kosten zu erbringen.			
	Umrechnungsfaktor: 1m ³ $\triangleq$ 1,5 to			
	Abrechnung erfolgt nach Lieferschein.			
		23,00 t		
Summe	3.1 Spielfläche			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
3.2	Fallschutzfläche			
3.2.01	Tiefbord 100×30×8 cm liefern und setzen Tiefbordstein, 100 × 30 × 8 cm, Farbe grau, beideseitig rundlich gefasst (R = 5 cm), liefern und auf 10 cm starkem Betonbett aus C 10/15 mit 10 cm starker Betonrückenstütze nach DIN 18318 enfugig versetzen. Erforderliche Schnitte sind einzurechnen. Betonbett 10cm stark Betonrückenstütze 10cm stark Betongüte C 10/15 Abrechnung: Nach Aufmaß in m.	23,00 m		
3.2.02	Schneidearbeiten Als Zulage zur Vorposition Tiefbord im Nassschneideverfahren mit diamantbesetzter Trennscheibe schneiden.	4,00 Stk		
3.2.03	Zertifizierten Fallschutzsand 0,2- 2 mm liefern und im Spielbereich einbauen Fallschutzsand ohne bindige Bestandteile nach DIN 18034 Körnung: 0,2 - 2,0 mm Höhe:bis 40 cm Vom Bieter einzutragen Herkunft:..... Lieferant:..... Der Nachweis der Zertifizierung ist vor Einbau der Bauleitung vorzulegen. Abrechnung nach Wiege- bzw. Lieferschein	18,00 t		
3.2.04	3t Fallschutzsand für Kukulbox als vor pos.	3,00 t		
Summe	3.2 Fallschutzfläche			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
3.3	Pflanzbeet Ost			
3.3.01	Rasenbord aus Beton 100×25×6 cm liefern und setzen, DIN 483			
	Rasenbord aus Beton 100×25×6 cm liefern und setzen, DIN 483, Farbe grau, einseitig gefaßt, liefern und auf 10 cm starkem Betonbett aus C 10/15 mit 10 cm starker Betonrückenstütze nach DIN 18318 engfugig versetzen. Erforderliche Schnitte sind einzurechnen.			
	Betonbett 10cm stark Betonrückenstütze 10cm stark Betongüte C 10/15			
	Abrechnung: Nach Aufmaß in m.			
		8,00 m		
3.3.02	Schneidearbeiten Als Zulage zur Vorposition			
	Tiefbord im Nassschneideverfahren mit diamantbesetzter Trennscheibe schneiden.			
		4,00 Stk		
Summe	3.3 Pflanzbeet Ost			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
3.4	Wegeflächen und Einfassungen			
3.4.01	Planum für Wegeflächen herstellen Planum für zukünftige Wegeflächen gemäß Ausführungsplan herstellen und profilgerecht ausführen. Zulässige Abweichung von der Sollhöhe max. $\pm 2,0$ cm. Abrechnung: Nach Aufmaß in m ² .	130,00 m ²		
3.4.02	Verdichten von Planumsflächen / 45MN /m² Wege- und Spielflächenplanum zur Verdichtung profilgerecht vorbereiten und verdichten, Genauigkeit: ± 2 cm unter der 4 m-Latte geforderter EV2-Wert: mind. 45 MN/m ²	130,00 m ²		
3.4.03	Noppenfolie liefern und als mechanische Schutzlage nach Herstellerangaben im erdberührten und Plasterbereich des Noppenfolie liefern und als mechanische Schutzlage nach Herstellerangaben im erdberührten und Plasterbereich des Gebäudesockels einbauen, Material PE mit integrierter Gleitfolie und Polypropylen-Filtervlies, Eigenschaften: druck-, stoß-, bruch-, reiß- und wurzelfest, abriebbeständig, verrottungsfrei, toxikologisch unbedenklich, trinkwasserneutral, elastisch, beständig gegen Pilz- und Bakterienbefall, Einbauhöhe ca. 40 cm, Überlappung mind. 10 cm, Abrechnung nach abgedeckter Fläche, Überlappungsverluste sind in die Kalkulation einzubeziehen und werden nicht gesondert vergütet.	65,00 m		
3.4.04	Naturstein- Mineralgemisch 0/32 mm liefern und einbauen und lagenweise verdichten Naturstein- Mineralgemisch 0/32 mm liefern und einbauen und lagenweise verdichten Material:Naturstein- Hartgestein Körnung: 0/32 mm Korn:Breckkorn Stärke: ca.15 cm Abrechnung nach Liefer- oder Wiegeschein in to. Umrechnungsfaktor 1m ³ = 2,1 to	45,00 t		
3.4.05	Betonpflaster 20/10/8, grau, Halbversatz Betonpflaster Format (L/B/H) 20/10/8 cm, Farbe: grau,			
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
	mit 3 mm Fase, Minifase gem. DIN EN 1338, CE-zertifiziert, liefern und gem. DIN 18318, in Bettung aus 0/5 Splitt, Stärke 3-4 cm im halben Versatz fachgerecht verlegen, Verlegerichtung gem. Planvorgabe, Verfugung mit Splitt 0/3 mehrmals bis Fugenschluss erreicht ist. Die Schnittarbeiten sind vor der Ausführung mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Schnittleistungen werden extra ausgeschrieben Die ausreichende Materialbestellung obliegt dem AN. Rest- und Schnittmaterial werden Eigentum des AN und sind zur freien Verwendung abzufahren. Abrechnung über Aufmaß und unter Vorlage der Lieferscheine sowie Vorlage der Eigenschaftsnachweise gem. DIN EN 1338. Die Steine sind vorab zu bemustern.	130,00 m²		
3.4.06	Schneidearbeiten für Betonpflaster, d= 8 cm Einschneiden der Pflastersteine, Abrechnung nach Aufmaß (Wegelänge) Vorbeschriebenes Betonpflaster, d= 8 cm, in gerader oder schräger Linie am Schneidetisch, im Naßschneideverfahren, mit diamantbesetzter Trennscheibe trennen. Abrechnung nach Aufmaß der hergestellten Schnittlänge. Steinschutt wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. nicht knacken	40,00 m		
3.4.07	Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Betonrechteckpflaster 20/10/ 8cm wie in der Vorposition beschrieben liefern und einbauen, Breite: 10cm Fundament und einseitige Rückenstütze aus Beton C 12/15 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm. Verfugung, abrieb- und auswaschsicher aus fliesfähigem Fugenmörtel, Farbton grau (farbgleich mit Betonpflaster), kehrmaschinenfest, Fugenbreite ca. 4-5 mm, Bemusterung und Freigabe durch BÜ, Fläche anfeuchten, Mörtel gründlich in die Fugen einarbeiten und sauber abziehen, Fugenfüllhöhe bis ca. 3 mm unter OK Betonpflaster, Mörtelreste von Pflasterfläche gründlich, quer zum Fugenverlauf entfernen, Fläche nach der Verfugung mindestens 24 h schützen, nach dem Aushärten Fläche nochmals reinigen, Mörtelreste/-schleier restlos beseitigen			
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
		21,00 m		
3.4.08	Plattenstreifen 40/40/6 cm, grau liefern und setzen Betonplatten nach DIN EN 1339, als Traufstreifen entlang des Gebäudes liefern und fachgerecht verlegen, Farbe: standard grau, Abmessung 40/40/6 cm, Griffigkeit > 55 SRT, Rutschhemmung R min. R11 (geprüft nach DIN 51130), frost- und tausalzbeständig, mit Fuge > 3 mm, in Bettung aus Splitt, Körnung 4/8 mm, Dicke 4 cm im verdichteten Zustand, auf 10 cm Mineralgemisch 0/32 mm, bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen mit Sand 1/3 mm satt einfügen und einschlämmen, einschließlich aller erforderlichen Lieferungen und Nebenleistungen sowie Anpassungsschnitte. Ausführung in Teillängen.			
		8,00 m		
3.4.09	Plattenstreifen 30/30/6 cm, grau liefern und setzen Betonplatten nach DIN EN 1339, als Traufstreifen entlang des Gebäudes liefern und fachgerecht verlegen, Farbe: standard grau, Abmessung 30/30/6 cm, Griffigkeit > 55 SRT, Rutschhemmung R min. R11 (geprüft nach DIN 51130), frost- und tausalzbeständig, mit Fuge > 3 mm, in Bettung aus Splitt, Körnung 4/8 mm, Dicke 4 cm im verdichteten Zustand, auf 10 cm Mineralgemisch 0/32 mm, bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen mit Sand 1/3 mm satt einfügen und einschlämmen, einschließlich aller erforderlichen Lieferungen und Nebenleistungen sowie Anpassungsschnitte. Ausführung in Teillängen.			
		13,00 m		
3.4.10	Platten der Vorpositionen gerade schneiden für Stärke: 6 cm, Schnittführung geradlinige , mit geeignetem Gerät, z.B. Motor-Flex, Betonsteinpflaster zur passgenauen Anarbeitung an aufgehende Bauteile wie z.B. Gebäudewände, Rinnen o.ä. vertikal schneiden, exakt geradliniger, fluchtgerechter Schnittverlauf, überschüssiges Material laden, abfahren und fachgerecht entsorgen.			
		10,00 Stk		
3.4.11	Kleinsteinpflaster aus Naturstein um Schächte im Osten herstellen Kleinsteinpflaster aus Naturstein, mindestens drei unterschiedliche Natursteine bzw. sandsteinfarbene Steine, nach DIN EN 1342, Oberfläche spaltrau, Format ca. 11/11/8 cm, im Bereich von Schächten in ungebundener Bauweise verlegen. Verlegung mit versetzten Fugen in einer Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, Bettungsdicke ca. 3-5 cm. Fugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm einschlämmen. Vor Einbau sind Mustersteine der Bauleitung zur Freigabe vorzulegen. Erforderliche Anpassungs- und Zuschnittarbeiten sowie Nebenleistungen sind einzurechnen.			
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
	Abrechnung: Nach Aufmaß in m².			
		3,00 m²		
3.4.12	Tiefbord 100×30×8 cm liefern und setzen Tiefbordstein, 100 × 30 × 8 cm, Farbe grau, einseitig rundlich gefasst (R = 5 cm), liefern und auf 10 cm starkem Betonbett aus C 10/15 mit 10 cm starker Betonrückenstütze nach DIN 18318 engfugig versetzen. Erforderliche Schnitte sind einzurechnen. Betonbett 10cm stark Betonrückenstütze 10cm stark Betongüte C 10/15 Abrechnung: Nach Aufmaß in m. 24,00 m			
3.4.13	Schneidearbeiten Als Zulage zur Vorposition Tiefbord im Nassschneideverfahren mit diamantbesetzter Trennscheibe schneiden. 5,00 Stk			
3.4.14	Rasenbord aus Beton an der Fahrradstellplatz 100×25×6 cm liefern und setzen, DIN 483 Rasenbord aus Beton an der Fahrradstellplatz 100×25×6 cm liefern und setzen, DIN 483, Farbe grau, einseitig gefaßt, liefern und auf 10 cm starkem Betonbett aus C 10/15 mit 10 cm starker Betonrückenstütze nach DIN 18318 engfugig versetzen. Erforderliche Schnitte sind einzurechnen. Betonbett 10cm stark Betonrückenstütze 10cm stark Betongüte C 10/15 Abrechnung: Nach Aufmaß in m. 47,00 m			
3.4.15	Schneidearbeiten Als Zulage zur Vorposition Tiefbord im Nassschneideverfahren mit diamantbesetzter Trennscheibe schneiden. 6,00 Stk			
3.4.16	Rasenbord aus Beton an der Fahrradstellplatz 100×25×6 cm liefern und setzen, DIN 483 Rasenbord aus Beton an der Fahrradstellplatz 100×25×6 cm liefern und setzen, DIN 483, Farbe grau, einseitig gefaßt, liefern und auf 10 cm starkem Betonbett aus C 10/15 mit 10 cm starker Betonrückenstütze			
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
	nach DIN 18318 enfugig versetzen. Erforderliche Schnitte sind einzurechnen.			
	Betonbett 10cm stark Betonrückenstütze 10cm stark Betongüte C 10/15			
	Abrechnung: Nach Aufmaß in m.			
		1,00 m		
Summe	3.4 Wegeflächen und Einfassungen			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
3.5	Pflasterreparatur			
3.5.01	Vorhandenes Betonpflaster aufnehmen und zwischenlagern Vorhandenes Betonpflaster, Format 20/20/8 cm, aufnehmen, von anhaftenden Verschmutzungen säubern und innerhalb der Baustelle zur Wiederverwendung lagern. Pflastersteine schonend aufnehmen und so lagern, dass Beschädigungen vermieden werden. Abrechnung nach m ²	21,00 m ²		
3.5.02	Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm herstellen Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm gemäß TL Gestein-StB 04 liefern und nach DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB profilgerecht einbauen. Einbaudicke: 4 cm, nach dem Verdichten gemessen. Planumsgenauigkeit: ± 1 cm.	21,00 m ²		
3.5.03	Bauseits gelagertes Pflaster auf neuer Pflasterbettung verlegen Bauseits gelagertes Pflaster aus der Vorposition auf einer 4 cm dicken Pflasterbettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm neu verlegen. Pflaster höhen- und fluchtgerecht verlegen, standfest verdichten und anschließend Fugen vollständig mit geeignetem Sand einfügen. Einschließlich aller erforderlichen Materialien, Geräte und Nebenarbeiten. Anschlüsse an vorhandene Beläge oberflächengleich herstellen. Abrechnung nach örtlichem Baustellenaufmaß.	21,00 m ²		
Summe	3.5 Pflasterreparatur			
Summe	3 Beton- und Steinarbeiten			
4	Ausstattung			
4.1	Doppelschaukel			
4.1.01	Doppelpfahlschaukel bauseits vorhanden und einbauen Bauseits vorhandene Doppelpfahlschaukel im vorgesehenen Fallschutzbereich fachgerecht einbauen. Herstellung der erforderlichen Fundamente einschließlich Lieferung und			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
	Einbau des Betons sowie der erforderlichen Bewehrung gemäß Bewehrungsplan. Fundamente: 3 Stück, jeweils 80 × 100 × 50 cm Betongüte: C20/25 Bewehrung: gemäß Bewehrungsplan Einschließlich aller erforderlichen Materialien, Geräte, Befestigungsmittel und Nebenarbeiten für den vollständigen und fachgerechten Einbau der Doppelpfahlschaukel.	1,00 Stk		
Summe	4.1 Doppelschaukel			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
4.2	Wipptier			
4.2.01	Bauseits bereitgestelltes Wipptier umsetzen und einbauen Bauseits angeliefertes Wipptier, ca. 30 kg, nach Abschluss der vorbereitenden Arbeiten gemäß Ausführungsplan an der vorgesehenen Position wieder einbauen, einschließlich Herstellung des Fundaments. Fundament: 75 × 75 × 45 cm, Betongüte C25/30. Einschließlich aller erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.	1,00 Stk		
Summe	4.2 Wipptier			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
4.3	Kompanhaus			
4.3.01	Kompanhaus mit Außenbank liefern und einbauen Kompanhaus mit Außenbank gemäß Pos. 2.1.16 nach Angaben der Bauleitung und gemäß Ausführungsplanung fachgerecht einbauen. Einbau aufgeständert und ohne Fundament. Erdanker ca. 60 cm tief im Boden verankern. Ausführung gemäß Produktblatt und Montageanleitung sowie Lageplan Kompanhaus. Einschließlich aller erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.	1,00 Stk		
Summe	4.3 Kompanhaus			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
4.4	Minitor			
4.4.01	Minitor liefern und aufstellen Torgröße ,80 x 1,20 m Torauslage oben Torrahmenprofil 115 x 100 x 2,5 mm Bodenrahmenprofil 42 x 42 x 3 mm+Ntzbügelprofil 42 x 42 x 3 mm Aufstellung Vorgerichtet für eine Bodenverankerung Ausführung Vollverschweißt Farbe / Oberfläche Alu natur Ballfang 30 x 3 mm Rundrohr Leitprodukt Mini-Bolzplatz-Tot TYP B Schäper Sportgerätebau GmbH Nottulner Landweg 107 48161 Münster/Westfalen E-Mail: info@sportschaeper.de oder Gleichwertig	1,00 Stk		
4.4.02	Zulage zur Vorposition - Erdanker liefern und einbauen Zulage zur Vorposition für das Liefern und fachgerechte Einbauen von Erdankern einschließlich Herstellung der erforderlichen Fundamente. Fundamente: 2 Stück, jeweils 30 × 30 × 30 cm. Die Fundamente sind nach dem Einbau mit 20 cm Boden zu überdecken. Einschließlich aller erforderlichen Materialien, Geräte und Nebenarbeiten.	1,00 Psch		
Summe	4.4 Minitor			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
4.5	Sonnenschirme			
4.5.01	Sonnenschirm 350 × 350 cm liefern und im Sandbereich einbauen Funktionsprinzip - gegenläufiges Öffnungsprinzip mit Zweige-Teleskop Gestell: - profiliertes 2-teiliges Aluminiumgestell d=55 x 2,5 mm Schirmteil: - quadratisch, 8-teilig - Dachstreben aus Aluminium, austauschbar Farbe: Glanzstoffklasse 5, 1x Safran(617), 1x Papaya(660), 1x Nile (677) Mit Schutzhülle Leitprodukt : QD-Sonnenschirm GLATZ FORTERO by Quante-Design E-Mail : info@quante-design liefern und im Sandbereich einbauen Bodenülse ist vorhanden und befindet sich ca. 50 cm unter Sandoberfläche. Die Bodenhülsen sind vermauert.	3,00 Stk		
4.5.02	Sonnenschirm liefern und einbauen Produkt: Fortero Sonnenschirm liefern und einbauen Produkt: Fortero Größe: D. 4,00 m Öffnen und Schließen mit Teleskopmechanismus durch gegenläufiges Öffnungsprinzip Grundfläche: 8,70 m² Seitenabstand: 325 cm Schließhöhe: 125 cm Schieberdistanz: 128 cm lichte Höhe: 205 cm Gesamthöhe: 310 cm Höhe geöffnet: 260 cm windsicher bis: 55 km/h Gestell: - profiliertes 2-teiliges Aluminiumgestell Ø 55/2,5 mm - Schrauben und Nieten aus Edelstahl Gestellfarbe: - naturbelassen Schirmteil: - rund, 8-teilig, ohne Volant - flexible Strebenenden, selbstspannend Bezugstoff: Polyacryl-Gewebe - 100% Polyacryl - ca. 300 g/m²			
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
	- Gewebe aus spinndüsengefärbtem Garn - Lichtechtheit 7-8, vorzügliche Farbbeständigkeit - Imprägnierung mit Teflon® oder Cleanguard®, dadurch wasser- und schmutzabweisend - optimaler Schutz gegen UV-Strahlen: UV-Protection Factor 30 bis 50+ - Diagonalnähte mit Gore™ Tenara® Nähfaden genäht - wasserdicht ausgebildete Quernähte mit erhöhter Zugfestigkeit, UNISEAM FR® verschweißt - gewähltes Dessin: wave (600) Bezug: Leitprodukt Quante-Design GmbH & Co. KG Fon 02923/97220 Fax 02923/972228 www.quante-design.de oder gleichwertig Mit Schutzhülle für Sonnenschirm Wie Position 01.11.3 jedoch: Schutzhülle für Sonnenschirm liefern, Schutzhülle: - mit Stab und Reißverschluss - aus beschichtetem Polyestergewebe - Farbe: hellgrau - für Fortero, Alu-Top, Floreno (alle Größen)	1,00 Stk		
Summe	4.5 Sonnenschirme			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
--------------	-----------------------	-------	-------------------	------------------

4.6 Zaunarbeiten

4.6.01 **Stabmattenzaun, H = 1,40 m, liefern und montieren**

Stabmattenzaun h=1,4m aus kreuzweise stark punktgeschweißten Stahldrähten.

Die waagerechten Drähte D = 8 mm sind alle 200 mm als Verstärkungsdoppeldrähte

beidseitig der senkrechten Drähte D = 6 mm

angeordnet. Die Gitterenden

überlappen hinter dem Pfosten mit einer Auflage von

mindestens 30 mm, so dass die Innensechskantschrauben

durch die überlappenden Gitter greifen und ein

Herausrutschen der Gitter am Pfosten unmöglich ist. Die

überlappenden Enden der Gitter haben eine Maschenweite

von 70 x 200 mm, so dass an beiden Enden Toleranzen im

Pfostenachsabstand bis zu 20 mm ausgeglichen werden

können.

Gitternutzlänge: 2500 mm

Pfosten

bestehend aus Rechteckrohr mit Abmessungen laut

Herstellervorgabe. Montage der Gitter am Pfosten mit

Klemmleiste, die mittels Innensechskantschraube

M 8 VA im Systemraster am Pfosten befestigt wird.

Abdeckung des Pfostens mit überstehender Alu-Kappe

Farbe Tannengrün 6009

Die senkrechten Streben müssen bündig mit Querholmen abschließen.

Leitprodukt

LEGI

Im Meerfeld83-89

47445 Moers

post@legi.de

5,00 m

4.6.02

Toranlage, H = 1,40 m, B = 1,50 m, liefern und montieren

bestehend aus Quadratrohr nach Herstellervorgabe mit

aufgeschweißter Kopfplatte und Konsole zur Aufnahme der

Toraufhängung bzw. Anschlag mit angeschweißtem

Schlosskasten.

Torflügel

mit verdeckten, nicht hervorstehenden, unfallsicheren

nachrichtbaren Toraufhängungen, die bewirken, dass die

Flügel in geschlossenem Zustand nicht herausgeschraubt

werden können.

Verzinktes Einsteckzylinderschloss mit V2A Stulp, mit

eloxierten Alu-Rosetten und Drückern,

unfallsicher im Rahmen eingearbeitet und bei geschlossenem Tor

gesperrt.

Übertrag

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
	Farbe Tannengrün 6009			
	H= 1,4m			
	B= 1,5m			
	Betonfundamente 2 X ,5x0,5x0,5m			
	Betongüte C12/15			
		1,00 Stk		
Summe	4.6 Zaunarbeiten			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
4.7	Eingangsgitterrost			
4.7.01	Eingangsgitterroste liefern und einbauen Eingangsgitterrost 75 / 50 cm Eingangsgitterrost inkl. Bodenwanne, und einliegendem Maschenrost, Stahl, verzinkt, mit V-Stab, Belastungsklasse A 15, Rutschhemmklasse R11 / V4 Maße 75 / 50 cm, Maschenweite ca. 9/31 mm Bodenwanne mit Ablauf in eine untenliegende Kieslage 8/16, 20 cm stark, aus Polymerbeton, integrierte, verzinkte Stahlzarge, Bauhöhe 8,0 cm, einschl. Zulieferungen, Loch machen und Nebenarbeiten.	1,00 Stk		
Summe	4.7 Eingangsgitterrost			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
4.8	Bank mit Lehne			
4.8.01	Bank mit Lehne umsetzen und einbauen			
	Bank mit Lehne auf Betriebshof GB Grün, Dieselstraße 28, laden, transportieren und einschließlich mit zu liefernden Betonfundamenten (z.B. Betontiefbord) in den Abmessungen ca. 100 x 30 x 10cm, 2 Stück je Bank, fachgerecht einbauen, einschließlich der erf. Erdarbeiten sowie Lieferung von Schwerlastdübeln und Verschraubungen. Aushubboden ist unternehmerseitig abzufahren. Hin- und Rückweg: ca 16 km			
		1,00 Stk		
Summe	4.8 Bank mit Lehne			
Summe	4 Ausstattung			
5	Boden-und Vegetationstechnische Arbeiten			
5.1	Boden Lieferung			
5.1.01	Oberboden für nördliche Rasenfläche liefern und einbauen			
	Oberboden für Rasenfläche (nördliche Rasenfläche) liefern, steinfrei und frei von Wurzelunkräutern liefern und profilgerecht aufbringen und einbauen und mit einer Genauigkeit von +/- 3cm unter der 4m Latte planieren, ohne die gelockerten Flächen zu verdichten, Bodengruppe 1 DIN 18915, Blatt 1, Auftragsdicke bis 15 cm, auf gerade sowie geneigte Böschungsflächen 1:3. Geeignet für Spielplätze nach Bundesbodenschutzverordnung, geeignet für Rasenflächen,			
	Oberboden: Bodengruppe 4 DIN 18915 Bodenklasse 1 gem. DIN 18300 Dauerhumusgehalt 4 bis 6% pH-Wert 6,0 bis max. 6,5 Nachweis über Prüfzertifikat vor Einbau Abrechnung nach Flächenaufmaß x Auftragshöhe.			
		14,00 m³		
5.1.02	Oberboden für östliche Rasenfläche liefern und einbauen			
	Oberboden für Rasenfläche (östliche Rasenfläche) liefern, steinfrei und frei von Wurzelunkräutern liefern und profilgerecht aufbringen und einbauen und mit einer Genauigkeit von +/- 3cm unter der 4m Latte planieren, ohne die gelockerten Flächen zu verdichten, Bodengruppe 1 DIN 18915, Blatt			
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
	1, Auftragsdicke bis 15cm, auf gerade sowie geneigte Böschungsflächen 1:3.			
	Oberboden: Bodengruppe 4 DIN 18915 Bodenklasse 1 gem. DIN 18300 Dauerhumusgehalt 4 bis 6% pH-Wert 6,0 bis max. 6,5			
	Nachweis über Prüfzertifikat vor Einbau			
	Abrechnung nach Flächenaufmaß x Auftragshöhe.			
		102,00 m³		
5.1.03	Herstellung einer Rasenfläche inkl. Feinplanum und Oberbodenliederung nach Rückbau der Baustelleneinrichtungsfläche			
	Nach vollständigem Rückbau der Baustelleneinrichtungsfläche ist das vorhandene Gelände für die anschließende Begrünung fachgerecht herzurichten.			
	Das vorhandene Planum ist zu profilieren und höhengerecht herzustellen.			
	Verdichtete Bodenbereiche sind durch geeignete Bodenbearbeitung, insbesondere Aufreißen bzw. Fräsen, zu lockern, große Steine zu entfernen.			
	Geeigneten Oberboden/Mutterboden für Rasenflächen in einer Stärke von ca. 10 cm liefern, steinfrei und frei von Wurzelunkräutern, gleichmäßig aufbringen sowie fachgerecht höhen- und profilgerecht einbauen. Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Dauerunkräuter ausgraben sowie Steine und Fremdkörper mit einem Durchmesser von über 3 cm und Unrat laden und abfahren. Anfallende Deponiegebühren sind Bestandteil dieser Position.			
	Die Oberfläche abschließend mit einer Genauigkeit von +/- 3 cm unter der 4-m-Latte fein planieren und leicht rückzuverfestigen, sodass ein geeignetes Feinplanum für die nachfolgende Raseneinsaat entsteht. Die gelockerten Flächen dürfen dabei nicht verdichtet werden. Sämtliche hierfür erforderlichen Geräte, Maschinen, Arbeitskräfte und Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.			
	Bodengruppe 1 gemäß DIN 18915, Blatt 1, Auftragsdicke bis 10 cm.			
	Oberboden: Bodengruppe 4 DIN 18915 Bodenklasse 1 gem. DIN 18300 Dauerhumusgehalt 4 bis 6% pH-Wert 6,0 bis max. 6,5			
	Nachweis über Prüfzertifikat vor Einbau			
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
	Abrechnung nach Flächenaufmaß x Auftragshöhe.			
		520,00 m²		
5.1.04	Oberboden für Pflanzflächen in Ost liefern aufbringen, D 40cm			
	Oberboden, liefern, steinfrei und frei von Wurzelunkräutern liefern und profilgerecht aufbringen und einbauen und mit einer Genauigkeit von +/- 3cm unter der 4m Latte planieren, ohne die gelockerten Flächen zu verdichten, Bodengruppe 1 DIN 18915, Blatt 1, Auftragsdicke bis 40 cm, auf gerade sowie geneigte			
	Oberboden: Bodengruppe 4 DIN 18915 Bodenklasse 1 gem. DIN 18300 Dauerhumusgehalt 4 bis 6% pH-Wert 6,0 bis max. 6,5			
	Nachweis über Prüfzertifikat vor Einbau			
	Abrechnung nach Flächenaufmaß x Auftragshöhe.			
		4,00 m²		
5.1.05	Oberboden für Pflanzflächen im Nord liefern aufbringen, D 40cm			
	Oberboden, liefern, steinfrei und frei von Wurzelunkräutern liefern und profilgerecht aufbringen und einbauen und mit einer Genauigkeit von +/- 3cm unter der 4m Latte planieren, ohne die gelockerten Flächen zu verdichten, Bodengruppe 1 DIN 18915, Blatt 1, Auftragsdicke bis 40 cm, auf gerade sowie geneigte			
	Oberboden: Bodengruppe 4 DIN 18915 Bodenklasse 1 gem. DIN 18300 Dauerhumusgehalt 4 bis 6% pH-Wert 6,0 bis max. 6,5			
	Nachweis über Prüfzertifikat vor Einbau			
	Abrechnung nach Flächenaufmaß x Auftragshöhe.			
		16,00 m²		
Summe	5.1 Boden Lieferung			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
5.2	Bodenentsorgung			
5.2.01	Gelagerten Boden laden, fördern und entsorgen. Material nach EBV BM-0, BM-0* bis. BM-F0*, BM-F1 Gelagerten Boden laden, fördern und entsorgen. Material nach EBV BM-0, BM-0* bis. BM-F0*, BM-F1 Beprobung wird in Abstimmung mit dem AN vorab durch den AG beauftragt. Entsorgung auf Grundlage der gestellten Analyse nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Verschleppungen der Böden durch LKW Reifen sind zu verhindern/ am Ende des Werktages zu entfernen. Abrechnung nach Mietenaufmaß und Entsorgungsnachweisen	300,00 t		
Summe	5.2 Bodenentsorgung			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
5.3	Raseneinsaaten			
5.3.01	Zukünftige Rasenfläche östlich - Einsaat			
	Zukünftige Rasenfläche östlich anrauen, mit Spielrasen RSM 2.3 (25 g/m ²) ansäen und anwalzen, einschließlich ggf. erforderlicher Nachsaat.			
		85,00 m ²		
5.3.02	Zukünftige Rasenfläche nördlich - Einsaat			
	Zukünftige Rasenfläche nördlich anrauen, mit Spielrasen RSM 2.3 (25 g/m ²) ansäen und anwalzen, einschließlich ggf. erforderlicher Nachsaat.			
		680,00 m ²		
5.3.03	Raseneinsaat auf zurückgebauter BE-Fläche			
	Zurückgebaute BE-Fläche nach Rückbau für die Rasenansaat oberflächlich anrauen, mit Spielrasen RSM 2.3 mit einer Aussaatmenge von 25 g/m ² ansäen und anwalzen, einschließlich erforderlicher Nachsaat lückiger Bereiche.			
		520,00 m ²		
Summe	5.3 Raseneinsaaten			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
5.4	Pflanzenlieferung			
5.4.01	Amelanchier laevis Felsenbirne, weiß Sol 4xv mDb br 150-200 h 175-200	2 Stk		
5.4.02	Sorbus aria Echte Mehlbeere Sol.Baum 4xv mDb br 100-150 StU 20-25 h 400-500	1 Stk		
5.4.03	Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' Roter Sommerspierstrauch Str 2xv Coco-Pot(R) 1.5 L h 20-30	96 Stk		
5.4.04	Potentilla fruticosa 'Goldstar' Fingerstrauch 'Goldstar' Str 2xv tb br 30-40	10 Stk		
5.4.05	Tilia cordata 'Greenspire' Straßenlinde Sol 3xv mDb mehrst h 250-300	1 Stk		
5.4.06	Geranium 'Rozanne' (R) C 2.0 L	10 Stk		
5.4.07	Prunus cerasifera Zwetschke Sol 3xv mDb h 250-300	1 Stk		
5.4.08	Lavandula angustifolia Echter Lavendel Sol C 3.0 L	8 Stk		
Summe	5.4 Pflanzenlieferung			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
5.5	Pflanzenarbeiten			
5.5.01	Großsträucher pflanzen Höhe 150-150cm			
	Großsträucher pflanzen Höhe 150-150cm			
	Sträucher gemäß Ausführungsplanung in vorbereitete Pflanzgrube pflanzen.			
	Jede Pflanze ist fachgerecht zurück zuschneiden und sofort anzuwässern.			
	Anschließend ist ein Gießrand herzustellen, in dem das Gießwasser langsam einsickern und nicht oberflächlich abfließen kann.			
		2,00 Stk		
5.5.02	Solitärverankerung mit Schrägpfahl 150 cm			
	Schrägpfahl, Länge 1,50 m, D = 6 cm, weiß geschält, nicht imprägniert, liefern und als Solitärverankerung fachgerecht einbauen einschließlich Bindungen der / des Haupttriebes mit Kokosstrick.			
	Sämtliche Pfähle gleiche Richtung, gleiche Schräge.			
	Ein Pfahl pro Solitär			
		2,00 Stk		
5.5.03	Strauchpflanzung 25-30 cm o.B.			
	Sträucher Höhe 25-25cm, oB			
	Sträucher in herzustellende Pflanzgrube pflanzen.			
	Jede Pflanze und fachgerecht zurück zuschneiden und sofort anzuwässern.			
	Anschließend ist ein Gießrand herzustellen, in dem das Gießwasser langsam einsickern und nicht oberflächlich abfließen kann.			
		107,00 Stk		
5.5.04	Baumpflanzung 400-450 cm inkl. Baumsubstrat			
	Baum pflanzen Höhe 400-450cm			
	Baum in herzustellende Pflanzgrube pflanzen.			
	Pflanzgrube: 1,5x1,5x1,5m			
	Mit Baumsubstrat nach FLL nicht überbaubar aufzufüllen			
	Jede Pflanze und fachgerecht zurück zuschneiden			
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
	und sofort anzuwässern. Anschließend ist ein Gießrand herzustellen, in dem das Gießwasser langsam einsickern und nicht oberflächlich abfließen kann.			
	Abrechnung nach Flächenaufmaß mit Auftragsprofilen. (feste Masse) Nachweis durch Lieferscheine.			
		3,00 Stk		
5.5.05	Pflanzenverankerung mit Dreibock und Rindenschutz			
	Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock mit Lattenrahmen, Pfähle weißgeschält, nicht kesseldruckimprägniert, Pfahllänge 350 cm, Zopfdicke 8/10 cm, Bindegut aus Kokosstrick (25g/m), Rindenschutz mit Gummimanschette.			
		3,000 Stk		
Summe	5.5 Pflanzarbeiten			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
5.6	Fertigstellungspflege			
5.6.01	Hochstamm wässern Hochstamm gleichmäßig wässern, so dass das Wasser nicht über die Pflanzfläche hinausläuft. Gießmulden ggf. instand setzen. Wasser wird von AG gestellt. Der Nachweis über die Wassermenge ist nach Wasseruhr zu erbringen. Hochstamm Wassermenge mind. 100 l je Wässerungsdurchgang 14 x / 1 Jahr.	3,00 Stk		
5.6.02	Einzelpflanzen wässern Einzelpflanzengleichmäßig wässern, so dass das Wasser nicht über die Pflanzfläche hinausläuft. Gießmulden ggf. instand setzen. Wasser wird von AG gestellt. Der Nachweis über die Wassermenge ist nach Wasseruhr zu erbringen. Hochstamm Wassermenge mind. 100 l je Wässerungsdurchgang 14 x / 1 Jahr.	2,00 Stk		
5.6.03	Wässern der Sträucher inkl. Wasser liefern Mindestwassermenge je Arbeitsgang je Pflanze: 10Liter ggf. durch mehrmaliges Auffüllen der Bewässerungsmulde bis zur vollständigen Sättigung des Bodens. Natürliche Niederschläge sind in angemessener Weise zu berücksichtigen. Es sind 14 Gänge in 1 Jahr durchzuführen, eine Erhöhung der Anzahl kann witterungsbedingt notwendig werden und wird ggf. vom AG angewiesen).	107,00 Stk		
5.6.04	Sträucher-,gem. DIN 18919 1 Jahr lang pflegen Lockern, Anzahl der Arbeitsgänge : 8 Stück Wurzelunkräuter ziehen, trockene Triebe abschneiden, Flächen von Unkraut säubern, ggf. Gehölzverankerungen nachrichten. Anfallendes Unkraut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen. Bearbeitungstiefe 5 cm. Papier,Müll u.ä. sind abzusammeln und zu beseitigen, sodaß die Bepflanzung ständig in einem einwandfreien Zustand ist. Abrechnung in der Abwicklung.	107,00 Stk		
5.6.05	Rasen düngen, Gebrauchsrasen			
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
	Dünger liefern und fachgerecht ausbringen. Düngermenge nach Herstellerangaben.			
	Die Arbeitsgänge sind der Bauleitung vor der Ausführung schriftlich anzumelden.			
	Abrechnung nach gedüngter Fläche.			
	Der EP beinhaltet die Lieferung und Ausbringung des Düngers.			
	bis zur Abnahme der Rasenfläche			
		1.300,00 m ²		
5.6.06	Rasenbewässerung einschließlich Wasserlieferung			
	Rasen wässern. Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang je m ² : 10 l bis zur vollständigen Sättigung des Bodens.			
	Arbeitsgänge : 10 Stück			
	Die Arbeitsgänge sind der Bauleitung vor der Ausführung schriftlich anzumelden.			
	Abrechnung nach bewässerten Einheiten.			
	Natürliche Niederschläge sind in angemessener Weise zu berücksichtigen.			
	bis zur Abnahme der Rasenfläche			
		1.300,00 m ²		
5.6.07	Gebrauchsrasen mähen			
	Rasen mähen, Gebrauchsrasen Wuchshöhe 6 bis 10 cm, Schnitthöhe 5 cm, Anzahl der Schnitte ' ' bis zur Abnahme Fertigstellungspflege mind. 6, Schnittfolge nach Wuchshöhe.			
	Die Arbeitsgänge sind der Bauleitung vor der Ausführung schriftlich anzumelden.			
	Abrechnung in der Abwicklung.			
	Der EP bezieht sich auf 6 Pflegegänge. Werden weniger Arbeitsgänge durchgeführt wird im Verhältnis weniger vergütet.			
	Anfallende Stoffe zur freien Verwendung des AN laden und abfahren.			
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
	bis zur Abnahme der Rasenfläche	1.300,00 m²		
Summe	5.6 Fertigstellungspflege			

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
5.7	Entwicklungspflege			
5.7.01	Hochstamm wässern Hochstamm gleichmäßig wässern, so dass das Wasser nicht über die Pflanzfläche hinausläuft. Gießmulden ggf. instand setzen. Wasser wird von AG gestellt. Der Nachweis über die Wassermenge ist nach Wasseruhr zu erbringen. Hochstamm Wassermenge mind. 100 l je Wässerungsdurchgang 28 x / 2Jahre.	3,00 Stk		
5.7.02	Einzelpflanzen wässern Einzelpflanzengleichmäßig wässern, so dass das Wasser nicht über die Pflanzfläche hinausläuft. Gießmulden ggf. instand setzen. Wasser wird von AG gestellt. Der Nachweis über die Wassermenge ist nach Wasseruhr zu erbringen. Hochstamm Wassermenge mind. 100 l je Wässerungsdurchgang 28 x / 2 Jahre	2,00 Stk		
5.7.03	Wässern der Sträucher inkl. Wasser liefern Mindestwassermenge je Arbeitsgang je Pflanze: 10Liter ggf. durch mehrmaliges Auffüllen der Bewässerungsmulde bis zur vollständigen Sättigung des Bodens. Natürliche Niederschläge sind in angemessener Weise zu berücksichtigen. Es sind 28 Gänge in 2 Jahre durchzuführen, eine Erhöhung der Anzahl kann witterungsbedingt notwendig werden und wird ggf. vom AG angewiesen).	107,00 Stk		
5.7.04	Sträucher-,gem. DIN 18919 1 Jahr lang pflegen Lockern, Anzahl der Arbeitsgänge : 16 Stück in 2 Jahren Wurzelunkräuter ziehen, trockene Triebe abschneiden, Flächen von Unkraut säubern, ggf. Gehölzverankerungen nachrichten. Anfallendes Unkraut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen. Bearbeitungstiefe 5 cm. Papier,Müll u.ä. sind abzusammeln und zu beseitigen, sodaß die Bepflanzung ständig in einem einwandfreien Zustand ist. Abrechnung in der Abwicklung.	107,00 Stk		
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
Summe	5.7 Entwicklungspflege			
Summe	5 Boden-und Vegetationstechnische Arbeiten			
6	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen			
6.01	Sicherheitstechnische Abnahme der Spielgeräte und der Spielplatzanlage Sicherheitstechnische Abnahme der Spielgeräte und der Spielplatzanlage durch einen zertifizierten Spielplatzprüfer, inkl. Ausstellung eines schriftlichen Gutachtens. Folgende Nachweise sind vorzulegen: - Nachweis der Zertifizierung als qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161-1 und 2 <B01>- Sachkundenachweis für 'Operative Inspektionen für sichere Spielplätze und Spielgeräte'</B01> - ein Abnahmeprotokoll als Muster - Angabe von Referenzstädten bzw. Gemeinden, in denen bereits Abnahmen bzw. Jahreshauptuntersuchungen durchgeführt wurden			
		1,00 Stk		
6.02	Arbeitsstunde Landschaftsgärtner			
		5,00 Std		
6.03	Arbeitsstunde Facharbeiter			
		5,00 Std		
6.04	Arbeitsstunde Helfer			
		5,00 Std		
6.05	Minibagger inkl. Fahrer			
		3,00 Std		
6.06	Radlader inkl. Fahrer, 55 - 88 KW			
		5,00 Std		
			Übertrag	

Ausschreibung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	
Summe	6 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen			

Ausschreibung

Zusammenstellung

1.1	Baustelleneinrichtung	€

1	Summe Baustelleneinrichtung	€
2.1	Abrucharbeiten	€
2.2	Vorbereitende Platz- und Wegearbeiten	€
2.3	Vorbereitende Rasen- und Vegetationsarbeiten	€

2	Summe Abruch und Erdarbeiten	€
3.1	Spielfläche	€
3.2	Fallschutzfläche	€
3.3	Pflanzbeet Ost	€
3.4	Wegeflächen und Einfassungen	€
3.5	Pflasterreparatur	€

3	Summe Beton- und Steinarbeiten	€
4.1	Doppelschaukel	€
4.2	Wipptier	€
4.3	Kompanhaus	€
4.4	Minitor	€
4.5	Sonnenschirme	€
4.6	Zaunarbeiten	€
4.7	Eingangsgitterrost	€
4.8	Bank mit Lehne	€

4	Summe Ausstattung	€

Ausschreibung

5.1	Boden Lieferung	€
5.2	Bodenentsorgung	€
5.3	Raseneinsaaten	€
5.4	Plfanzienlieferung	€
5.5	Pflanzarbeiten	€
5.6	Fertigstellungspflege	€
5.7	Entwicklungspflege	€ _____
5	Summe Boden-und Vegetationstechnische Arbeiten	€
6	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen	€ _____
Nettosumme		€
MwSt.		 % € _____
Summe Ausschreibung		€ =====