

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							03.06.2026		
Baumaßnahme 24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg									
Leistung LV 04 Dachdecker- und Zimmererarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Baustelleneinrichtung		Titel						
01.01	Baustelleneinrichtung u. -sich...		Ber...						
01.01.1	Baustelleneinrichtung	1	St						
01.01.2	Schuttrutsche staubdicht 2 Einfüllstützen H 6m aufbauen abbauen	2	St						
01.01.3	Schuttrutsche staubdicht 2 Einfüllstützen H 6m vorhalten	40	StxWo						
01.01.4	Rollgerüst / Arbeitsbühne	2	St						
01.01.5	Vorhalten der Rollgerüste / Arbeitsbühnen	40	StxWo						
01.01.6	Schutzbekl. Spanpl. herstellen beseitigen	50	m²						
02	Neubau Sozialgebäude		Titel						
02.01	Vorbereitung u. Sicherung		Ber...						
02.01.1	Nicht überfahrbare Seilsicherungsanlage Dachfläche Sozialgebäude	1	St						
02.01.2	Dokumentation	1	St						
02.01.3	Wartung der Seilsicherungsanlage	4	St						
02.01.4	Reinigen der Stahlbetondecke	135	m²						
02.01.5	Reinigen der Attika	30	m²						
02.02	Abdichtungsarbeiten u. Dach...		Ber...						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							03.06.2026		
Baumaßnahme 24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg									
Leistung LV 04 Dachdecker- und Zimmererarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.1	Voranstrich Betonsohle Bitumenemulsion	130	m²						
02.02.2	Abdichtung Betonsohle gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser	130	m²						
02.02.3	(Wassereinwirkungsklasse W1-E) Anschluss Bitumenbahn an aufgehende Bauteile	45	m						
02.02.4	Voranstrich Flachdach Bitumenemulsion	130	m²						
02.02.5	Dampfsperrbahn, Glasgewebe-Bitumenschweissb...	130	m²						
02.02.6	Anschluss Dampfsperrbahn an aufgehende Bauteile	45	m						
02.02.7	Wärmedämmung Grunddämmung, MW, WLS 040, 80 mm	130	m²						
02.02.8	Gefälledämmschicht MW, WLS 040 i. M. 100mm	130	m²						
02.02.9	Dämmstreifen Attika senkrecht, MW WLS 040	45	m						
02.02.10	Dämmstreifen Attika waagrecht, MW WLS 040	45	m						
02.02.11	Dämmkeil 30 x 30mm	40	m						
02.02.12	Erste Abdichtungslage, Elastomerbitumen-Kaltselbstkle...	130	m²						
02.02.13	Zweite Abdichtungslage, Abdichtungsbahn	130	m²						
02.02.14	Andichten Dachdurchdringungen Gebäudetechnik	5	St						
02.02.15	Andichten Absturzsicherung Befestigungspunkte	10	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							03.06.2026		
Baumaßnahme 24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg									
Leistung LV 04 Dachdecker- und Zimmererarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.16	Andichten Dachausstieg 700 x 1400mm	1	St						
02.02.17	Attika abdichten, h= ca. 40 cm	45	m						
02.02.18	Schutz- und Trennlage auf Attikakopf	21,5	m²						
02.02.19	Kernbohrung Attika (Stahlbeton)	4	St						
02.02.20	Andichten Attikadurchführungen / Abläufe	4	St						
02.03	Klempnerarbeiten		Ber...						
02.03.1	Attikabohle 60 / 200mm	50	m						
02.03.2	Kantholz 100 / 80mm	50	m						
02.03.3	Attikaabdeckung für Wandstärke 52 cm, einteilig	50	m						
02.03.4	Eckausbildungen Attikaabdeckung + An- u. Abschlüsse	8	St						
02.03.5	Dachablauf durch Attika, rechteckig	2	St						
02.03.6	Notüberlauf (Speier) durch Attika, rund	2	St						
02.03.7	Prallblech aus Titanzink	4	St						
02.03.8	Regenfallrohr rechteckig NG 100 Titanzink 0,8mm	15	m						
02.03.9	Anschluss Regenfallrohr an Dachablauf als Direktverbindung	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							03.06.2026		
Baumaßnahme 24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg									
Leistung LV 04 Dachdecker- und Zimmererarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.10	Deckel Fallrohr mit Belüftung	2	St						
02.03.11	Regenstandrohr NG100 L 1m	2	St						
02.03.12	Notentwässerung für den Baustellenbetrieb	10	m						
02.04	Stundenlohnarbeiten		Ber...						
Text	Stundenlohnarbeiten für unvorh...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.04.1	Spezialbaufacharbeiter	10	h						
02.04.2	Baufachwerker	10	h						
02.04.3	Helfer/-in	10	h						
03	Umbau Betriebsgebäude		Titel						
03.01	Vorbereitung u. Sicherung Be...		Ber...						
03.01.1	Rückbau und Entsorgung Lüftungsschacht mit Schindeldeckung	15	m						
03.01.2	Rückbau und Entsorgung Dacheindeckung inkl. Lattung	900	m²						
03.01.3	Abnehmen und Entsorgen von Dachschalung	22,5	m²						
03.01.4	Aufnahme und Entsorgung Dachdämmung Mineralwolle, schadstoffbelastet	900	m²						
03.01.5	Rückbau und Entsorgung Dachsparren	491	m						
03.01.6	Rückbau und Entsorgung Dachabdichtung	515	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							03.06.2026		
Baumaßnahme 24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg									
Leistung LV 04 Dachdecker- und Zimmererarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.7	Dachanschlüsse aufnehmen	50	m						
03.01.8	Abnahme und Entsorgung Metallprofile Fassadenübergänge	50	m						
03.01.9	Rückbau und Entsorgung Fenster inkl. Raffstore, Teilbereiche	15	St						
03.01.10	Rückbau und Entsorgung Vordach	1	St						
03.01.11	Demontage + Entsorgung Dachrinnen Metall	45	m						
03.01.12	Demontage + Entsorgung Fallrohre	18	m						
03.01.13	Demontage + Entsorgung Standrohre	5	St						
03.01.14	Demontage + Entsorgung Blitzschutz	50	m						
03.01.15	Dachkonstruktion abplanen	515	m²						
03.01.16	Reinigen der Spannbetonhohldecke	515	m²						
03.01.17	Untergrundaussgleich	100	m²						
03.01.18	Voranstrich Bitumenemulsion	515	m²						
03.01.19	Dampfsperrbahn, Glasgewebe-Bitumenschweissb... verlegen u. verkleben	515	m²						
03.01.20	Schutzlage hoch- / runterführen	50	m						
03.01.21	Dachabdichtung, Glasgewebe-Bitumenschweissb... in Kleinflächen	1	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							03.06.2026		
Baumaßnahme 24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg									
Leistung LV 04 Dachdecker- und Zimmererarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.22	Anschlüsse bis 200mm Durchmesser	5	St						
03.01.23	nicht überfahrbare Seilsicherungsanlage Dachfläche Hauptdach	1	St						
03.01.24	nicht überfahrbare Seilsicherungsanlage Dachfläche Nebendach Eingang	1	St						
03.01.25	Dokumentation	2	St						
03.01.26	Wartung der Seilsicherungsanlage	8	St/Jah						
03.02	Zimmererarbeiten Bestandsda...		Ber...						
03.02.1	Bauschnittholz liefern Fichte / Tanne Dachsparren 8x18cm	9,4	m³						
03.02.2	Abbinden Aufstellen / Verlegen Bauschnittholz Dachsparren 8x18cm	652	m						
03.02.3	Bauschnittholz liefern Fichte / Tanne Dachsparren 8x14cm	0,4	m³						
03.02.4	Abbinden Aufstellen / Verlegen Bauschnittholz Dachsparren 8x14cm	38,5	m						
03.02.5	Bauschnittholz liefern Fichte / Tanne Anschlussbereich Anbau - Bestandsdach 8x22cm	1	m³						
03.02.6	Abbinden Aufstellen / Verlegen Bauschnittholz Dachaufkantung 8x22cm	42	m						
03.02.7	Holzbohlen, Bereich Randabschluss 8x22cm	1,971	m³						
03.02.8	Abbinden Holzbohlen, Bereich Randabschluss 8x22cm	120	m						
03.02.9	Bauschnittholz liefern Fichte / Tanne Dachkonstruktion 8x8cm	1	m³						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							03.06.2026		
Baumaßnahme 24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg									
Leistung LV 04 Dachdecker- und Zimmererarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.02.10	Abbinden Aufstellen / Verlegen Bauschnittholz 8x8cm	105	m						
03.02.11	Holzbohlen, Bereich Dachabschluss 6x10cm	0,2	m³						
03.02.12	Abbinden Holzbohlen Bauschnittholz 6x10cm	40	m						
03.02.13	Holzbohlen, Bereich Dachabschluss 6x18cm	0,4	m³						
03.02.14	Abbinden Holzbohlen Bauschnittholz 6x18cm	40	m						
03.02.15	Holzbohlen, Bereich Kastenrinne 2x20cm	0,3	m³						
03.02.16	Abbinden Holzbohlen Bauschnittholz 2x20cm	75	m						
03.02.17	Holzbohlen, Bereich Ortgang 8x22cm	0,5	m³						
03.02.18	Abbinden Holzbohlen Bauschnittholz 8x22cm	30	m						
03.02.19	Holzbrett, Bereich Ortgang 1,9x20cm	0,1	m³						
03.02.20	Abbinden Holzbretter Bauschnittholz 1,9x20cm	30	m						
03.02.21	OSB / 3, d=25mm	45	m²						
03.02.23	Winkel 80x80x8mm	180	St						
03.02.24	Bolzenanker	180	St						
03.02.25	Befestigungsmittel verzinkt	30	kg						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							03.06.2026		
Baumaßnahme 24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg									
Leistung LV 04 Dachdecker- und Zimmererarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.02.26	Verbindungsmittel verzinkt	30	kg						
03.02.27	Wärmedämmschicht zwischen Dachsparren, d= 18 cm	485	m²						
03.02.28	Wärmedämmschicht zwischen Dachsparren, d= 14 cm	28	m²						
03.02.29	Wärmedämmschicht zwischen Dachsparren, d= 8 cm	28	m²						
03.02.30	Wärmedämmung 180mm für Kleinflächen	10	m²						
03.02.31	Dämmstreifen Dachaufkantung senkrecht, XPS 035 DAA dh	60	m						
03.02.32	Ausschneiden Dämmplatten Leitung B50mm T30mm	25	m						
03.03	Dachdeckungsarbeiten Besta...		Ber...						
03.03.1	Dachlattung 60x40mm	515	m²						
03.03.2	Konterlattung 50x30mm	515	m²						
03.03.3	Keilbohlen 50x80mm, Bereich Traufe / Abschluss Schrägdach	140	m						
03.03.4	Unterkonstruktion in Gebäuderandbereichen	30	m						
03.03.5	Unterdeckbahn, diffusionsoffen, nageldicht	515	m²						
03.03.6	Unterdeckbahn, diffusionsoffen, nageldicht, für Kleinflächen	1	m²						
03.03.7	Anschlüsse Unterdeckbahn	140	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							03.06.2026		
Baumaßnahme 24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg									
Leistung LV 04 Dachdecker- und Zimmererarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.8	Dachdeckung mit Glattziegel aus Ton	515,5	m²						
03.03.9	Dachdeckung mit Glattziegel, halber Ziegel	30	m						
03.03.10	Anarbeiten der Dachziegel	20	m						
03.03.11	Schnittkantenbearbeitung der Ziegel	20	m						
03.03.12	Lüfterziegel	40	m						
03.03.13	Ortgang mit Ortgangziegeln	30	m						
03.03.14	Pultfirstpfanne	40	m						
03.03.15	Dachdurchgänge/ Entlüftung	5	St						
03.03.16	Anschlussband für Anschluss an aufgehende Bauteile	40	m						
03.03.17	An- und Abschlussblech	40	m						
03.03.18	Wandanschlussblech Alu 2mm	100	m						
03.03.19	Windleitblech Traufe Stahl	100	m						
03.03.20	Insektenschutzgitter/Lüftungspr... 30/90mm	140	m						
03.03.21	Schneefanggitter Stahl niro H 250mm	28	m						
03.04	Klempnerarbeiten Bestandsd...		Ber...						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							03.06.2026		
Baumaßnahme 24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg									
Leistung LV 04 Dachdecker- und Zimmererarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.04.1	Kastenrinne innenliegend Aluminium 200/120mm	100	m						
03.04.2	Dehnungsausgleicher Kastenrinne	15	St						
03.04.3	Rinnenendstück Kastenrinne	10	St						
03.04.4	Rinnenablaufstutzen DN100	8	St						
03.04.5	Rinnenablaufstutzen DN150	8	St						
03.04.6	Laubsieb	8	St						
03.04.7	Rinneneinlaufblech	75	m						
03.04.8	Regenfallrohr DN100 rechteckig, Titanzink 0,8mm, in Vorhangfassade	40	m						
03.04.9	Regenfallrohr DN150 rechteckig, Titanzink 0,8mm, in Vorhangfassade	40	m						
03.04.10	Rohrbogen Titanzink D 0,8mm NG100	8	St						
03.04.11	Rohrbogen Titanzink D 0,8mm NG150	8	St						
03.04.12	Anschlussstück Fallrohrauslauf zu Fallrohr NG 120	8	St						
03.04.13	Regenstandrohr NG120 L 1m	8	St						
03.04.14	Wasserfangkasten Titanzink D 0,7mm Gr.120	6	St						
03.05	Flachdach Neubau		Ber...						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							03.06.2026		
Baumaßnahme 24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg									
Leistung LV 04 Dachdecker- und Zimmererarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.05.1	Lichtkuppel RWA	1	St						
03.05.2	Voranstrich Flachdach Bitumenemulsion	45	m²						
03.05.3	Dampfsperrbahn, Glasgewebe-Bitumenschweissb...	45	m²						
03.05.4	Anschluss Dampfsperrbahn an aufgehende Bauteile	25	m						
03.05.5	Wärmedämmung Grunddämmung, MW, WLS 040, 120 mm	45	m²						
03.05.6	Gefälledämmschicht MW, WLS 040 i. M. 70mm	45	m²						
03.05.7	Dämmstreifen Attika senkrecht, MW WLS 040	30	m						
03.05.8	Dämmstreifen Attika waagerecht, MW WLS 040	30	m						
03.05.9	Anarbeitung Dämmung an Lichtkuppel	1	St						
03.05.10	Erste Abdichtungslage, Elastomerbitumen-Kaltselbstkle...	45	m²						
03.05.11	Zweite Abdichtungslage, Abdichtungsbahn	45	m²						
03.05.12	Wandanschluss h= 30 cm	35	m						
03.05.13	Andichten Absturzsicherung Befestigungspunkte	10	St						
03.05.14	Andichten Lichtkuppel	1	St						
03.05.15	Attika abdichten, h= ca. 40 cm	35	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							03.06.2026		
Baumaßnahme 24-008 - Kläranlage Wolfsburg Stahlberg									
Leistung LV 04 Dachdecker- und Zimmererarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.05.16	Sperrholzplatten, d= 40mm, b= 400mm	35	m						
03.05.17	Schutz- und Trennlage auf Attikakopf	14,5	m²						
03.05.18	Kernbohrung Attika (Stahlbeton)	2	St						
03.05.19	Andichten Attikadurchführungen/ Abläufe	2	St						
03.05.20	Wandanschlussprofil, Alu, h=15cm	15	m						
03.06	Klempnerarbeiten Flachach N...		Ber...						
03.06.1	Attikaabdeckung für Wandstärke 60 cm, einteilig	30	m						
03.06.2	Eckausbildungen Attikaabdeckung + An- u. Abschlüsse	8	St						
03.06.3	Dachablauf durch Attika, rechteckig	2	St						
03.06.4	Notüberlauf (Speier) durch Attika, rund	2	St						
03.06.5	Prallblech aus Titanzink	4	St						
03.06.6	Regenfallrohr rechteckig NG 100 Titanzink 0,8mm	15	m						
03.06.7	Anschluss Regenfallrohr an Dachablauf als Direktverbindung	2	St						
03.06.8	Deckel Fallrohr mit Belüftung	2	St						
03.06.9	Rohrbogen Titanzink D 0,8mm NG 100 72 Grad	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.