



Planverfasser ...
Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Eschenbrook 4

24113 Molfsee

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2026-0271

Adlerfarn und Ginsterrodung Wennebek

Bauvorhaben

**NSG Wennebek, 24589 Eisendorf,
Kreis Rendsburg-Eckernförde**

-
-

Leistung (LV)

01

Siebungs- und Rodungsarbeiten

Ausführungsbeginn

ab 16.11.2026

Ausführungsende

20.12.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

12.11.2026

Abgabezeit

11.00 Uhr

Abgabeort

DTVP

Zuschlagsfrist

30.11.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 11

Leistungsverzeichnis SNSH ohne Sig. neu

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026-0271)

Adlerfarn und Ginsterrodung Wennebek

Leistung (LV)

01 Siebungs- und Rodungsarbeiten

Bauvorhaben

**NSG Wennebek, 24589 Eisendorf,
Kreis Rendsburg-Eckernförde**

Bauherr

Stiftung Naturschutz
Schleswig-Holstein
Eschenbrook 4
24113 Molfsee

Telefon
Fax

hauke.drews@stiftungsland.de

Ansprechpartner: ...
Hauke Drews

Planverfasser / Ausschreibung

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein
Eschenbrook 4
24113 Molfsee

Telefon
Fax

Ansprechpartner: ...
Sonja Heydasch

Bauleitung

wie Bauherr

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Adlerfarn und Ginsterrodung Wennebek (2026-0271)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (12.11.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Signatur / Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Vertragsbestandteil ist die aktuell gültige VOB/B
-
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 10,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- Bauwesensversicherung -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Adlerfarn und Ginsterrodung Wennebek (2026-0271)

01 LV Siebungs- und Rodungsarbeiten			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
02	Titel	Tiefbau	6
03	Titel	Entsorgung	9
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		11

Leistungsverzeichnis

Adlerfarn und Ginsterrodung Wennebek (2026-0271)

01	LV	Siebungs- und Rodungsarbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Baustelleneinrichtung			
	<p>Hinweistext: Einsatz von Bio-Hydraulik-Öl</p> <p>Für die im Folgenden anzubietenden Bagger gilt grundsätzlich die Verwendung von biologisch abbaubarem Hydrauliköl; bitte tragen Sie hier das von Ihnen angebotene Produkt ein:</p> <p>'.....'</p> <p>Das angebotene Produkt ist mittels aktuellem Datenblatt nachzuweisen. Es dürfen nur Fahrzeuge zum Einsatz kommen, die regelmäßig von einer Fachwerkstatt gewartet werden.</p> <p>Der AG behält sich die Einsicht in das Wartungsbuch sowie Stichproben des eingesetzten Öls vor.</p>			
01.1	<p>An- und Abtransport Raupenbagger mit Moorlaufwerk, 16 bis 21 t, mit Anbaugeräten</p> <p>An- und Abtransport Raupenbagger, 16 bis 21 t, durch geeignetes Transportgerät (Tieflader)</p> <p>Erforderliche Anbaugeräte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tieföffel 0,8 m³, - Schwenklöffel 0,8 m³, - Palettengabel, - Sortiergreifer und 400 mm Sieb-/Steintieföffel (Volumen mind. 1 m³) - Roderechen <p>angebotenes Gerät (Herst., Typ), Bodendruck (kg/cm²)</p> <p>'.....'</p> <p>Gewicht (kg)/Kettenaufgelänge (cm) x 2 x Kettenbr. (cm)</p> <p>Bereitstellung von erfahrenen Maschinenführern (Erfahrungen mit Entfernung von Rhizompflanzen sind für Maschinenführer nachzuweisen).</p> <p>Zufahrt und Abladen nach Angaben der Bauüberwachung</p>	1 St	EP.....	GP
01.2	<p>An- und Abfahrt einer mobilen Siebanlage</p> <p>An- und Abfahrt zur Bereitstellung einer mobilen 3-Band-Schwerlastsiebanlage, Leistung: mind. 250 t Boden pro Stunde einschließlich Be- und Entladung sowie erforderlicher Transportgenehmigungen, Einrichten, Rüsten und</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Adlerfarn und Ginsterrodung Wennebek (2026-0271)

01	LV	Siebungs- und Rodungsarbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	betriebsbereites Aufstellen der Siebanlage.			
	Stillsetzen, Abrüsten und Räumen der Anlage nach Leistungsende.			
	bitte hier die angebotene Anlage eintragen:			
	'.....'			
	Eventuell anfallende Mietgebühren, Versicherungen usw. sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.			
		1 St	EP.....	GP
01.3	An- u. Abfahrt Schlepper mit Anhängemulde, 10 bis 12 m³			
	An- u. Abfahrt Schlepper mit Anhängemulde, Ladevolumen 10 bis 12 m³			
	Zur Verringerung der Bodenschadverdichtung dürfen nur Anhängermulden mit Breitreifung zum Einsatz kommen.			
		1 St	EP.....	GP
01.4	An- u. Abfahrt Schlepper mit mobilem Großschredder			
		1 St	EP.....	GP
Summe Titel 01			Baustelleneinrichtung, Netto:	
02	Titel Tiefbau			
02.1	Einsatz Raupenbagger mit Anbaugeräten			
	Einsatz eines Raupenbaggers			
	<ul style="list-style-type: none"> Entfernen des Ginsters Ausgraben des Adlerfarns Befüllen der Siebanlage 			
	Erforderliche Anbaugeräte:			
	– Tieflöffel 0,8 m³,			
	– Schwenklöffel 0,8 m³,			
	– Palettengabel,			
	– Sortiergreifer und 400 mm Sieb-/Steintieflöffel (Volumen mind. 1 m³)			
	– Roderechen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Adlerfarn und Ginsterrodung Wennebek (2026-0271)

01	LV	Siebungs- und Rodungsarbeiten		
02	Titel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Inkl. Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe</p> <p>Bereitstellung von erfahrenen Maschinenführern (Erfahrungen mit Entfernung von Rhizompflanzen sind für Maschinenführer nachzuweisen).</p> <p>Die Arbeiten sind im Stundenlohn anzubieten. Die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung bzw. der biologischen Baubegleitung gegenzeichnen zu lassen.</p>			
		150 h	EP.....	GP
02.2	Einsatz einer mobilen Siebanlage			
	<p>Raupenmobile 3-Band-Schwerlastsiebanlage. Bereitstellung geeigneter Ober- und Unterdecksiebe entsprechend festgelegter Trennschnitten.</p> <p>Inkl. Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe</p> <p>Die Arbeiten sind zum Stundensatz anzubieten. Die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung bzw. der biologischen Baubegleitung gegenzeichnen zu lassen.</p> <p>Warte-, Rüst- und Stillstandszeiten sind nicht vergütungsfähig.</p> <p>Vorhalten aller Betriebsstoffe, Verschleißteile, Werkzeuge und Hilfsmittel.</p> <p>Bedienung durch qualifiziertes Maschinenpersonal</p> <p>Laufende Kontrolle des Siebergebnisses sowie Nachregelung von Aufgabe, Siebneigung und Materialfluss.</p> <p>Beseitigung von Verstopfungen und betriebsbedingten Materialanhaftungen.</p> <p>Wartung, Reinigung und Störungsbeseitigung während der Einsatzdauer.</p> <p>Ziel der Siebung ist die Trennung von Steinen und Wurzelresten vom wieder verwertbaren Boden, Boden der Bodenklasse 1 u. 3-4.</p> <p>Leistung: mind. 250 t Boden pro Stunde</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Adlerfarn und Ginsterrodung Wennebek (2026-0271)

01	LV	Siebungs- und Rodungsarbeiten		
02	Titel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Das Bodenmaterial ist gleichmäßig und so aufzugeben, dass die Anlage nicht überlastet wird und eine möglichst saubere Trennung von mineralischem Boden und Adlerfarnwurzeln beziehungsweise Rhizomteilen erreicht wird. Der Auftragnehmer stimmt Aufgabemenge, Siebbeläge und Maschineneinstellung auf Materialfeuchte, Bindigkeit, Wurzelanteil, Störstoffanteil und gewünschte Körnung ab. Die Siebbeläge sind so zu wählen, dass anhaftender Boden möglichst gelöst wird, ohne die Wurzel- und Rhizomteile unnötig zu zerkleinern und dadurch in die Feinfraktion einzutragen.</p> <p>Die Fein- und Mittelkornfraktionen sind regelmäßig visuell auf verbliebene Adlerfarnwurzeln und Rhizomteile zu kontrollieren. Bei erkennbar unzureichender Abtrennung sind Aufgabe, Siebbeläge oder Maschineneinstellung unverzüglich anzupassen.</p> <p>Abgesiebte Adlerfarnwurzeln und Rhizomteile sind in einem gesondert gekennzeichneten Bereich zwischenzulagern und nach Vorgabe des Auftraggebers zu verwerten oder zu entsorgen. Eine Rückführung in unbelastete Bodenflächen ist auszuschließen.</p> <p>Der Siebvorgang ist genauestens mit der Bauüberwachung abzusprechen. Dies gilt auch für das Zwischenlager der gesiebten Materialien.</p> <p>Es dürfen nur betriebssichere, gewartete und für den Einsatz zugelassene Maschinen verwendet werden.</p> <p>Schutzvorrichtungen, Not-Halt-Einrichtungen und Warnsysteme müssen funktionsfähig sein.</p> <p>Der Gefahrenbereich ist abzusperren; Aufenthalt und Eingriffe bei laufender Anlage sind unzulässig.</p> <p>Staubentwicklung ist durch angepasste Betriebsweise und, soweit erforderlich, durch Staubniederschlagung zu minimieren.</p> <p>Austretende Kraft- und Betriebsstoffe sind zu verhindern. Geeignete Bindemittel und Auffangmittel sind vorzuhalten.</p> <p>Die geltenden Vorschriften zu Arbeitsschutz, Lärm, Emissionen, Gewässer- und Bodenschutz sind einzuhalten.</p>			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Adlerfarn und Ginsterrodung Wennebek (2026-0271)

01	LV	Siebungs- und Rodungsarbeiten		
02	Titel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		75 h	EP.....	GP
02.4	Einsatz Schlepper mit Anhängemulde, 10 bis 12 m³ Einsatz Schlepper mit Anhängemulde für Schnittguttransport: Ladevolumen 10 bis 12 m³ Inkl. Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe Die Arbeiten sind im Stundenlohn anzubieten. Die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung bzw. der biologischen Baubegleitung gegenzeichnen zu lassen.	40 h	EP.....	GP
Summe Titel 02			Tiefbau, Netto:	
03	Titel	Entsorgung		
03.1	Einsatz Schlepper mit mobilem Großschredder Einsatz eines Großschredders zum Häckseln des im Rahmen der Gehölzmaßnahmen entstandenen Holzes. Die Gehölze sollen vor Ort gehäckselt werden. Das gehäckselte Material geht in das Eigentum des ausführenden Unternehmens über.	10 t	EP.....	GP
03.2	Abfuhr des Schredderguts incl. aller Personal und Fahrzeugkosten sowie Betriebsmittel	10 t	EP.....	GP
03.3	Abtransport der Siebreste Abtransport der Siebreste (Pflanzen- und Wurzelmaterial) zur Kompostierungsanlage, incl. aller Personal und Fahrzeugkosten sowie Betriebsmittel	5 t	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Adlerfarn und Ginsterrodung Wennebek (2026-0271)

01	LV	Siebungs- und Rodungsarbeiten		
03	Titel	Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.4	Entsorgungskosten Siebreste Entsorgung der Siebreste (Pflanzen- und Wurzelmaterial) in der Kompostierungsanlage, incl. aller Personal und Fahrzeugkosten sowie Betriebsmittel; Abrechnung gegen Vorlage der Deponie-/ Wiegescheine	5 t	EP.....	GP
Summe Titel 03			Entsorgung, Netto:	

LV-Zusammenfassung

Adlerfarn und Ginsterrodung Wennebek (2026-0271)

01	LV	Siebungs- und Rodungsarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5	
02	Titel	Tiefbau	6	
03	Titel	Entsorgung	9	
Summe LV 01 Siebungs- und Rodungsarbeiten				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
.....		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				