



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2026-0261

KF Vernässung Wallerner Au

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

01

Umsetzung Instandsetzungsmaßnahmen

Ausführungsbeginn

ab 28.09.2026

Ausführungsende

28.02.2027

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Erbringung der Leistung interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

24.09.2026

Abgabezeit

11.00 Uhr

Abgabeort

Bindefrist

23.10.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 9

Leistungsverzeichnis SNSH ohne Sig.

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026-0261)

KF Vernässung Wallerner Au

Leistung (LV)

01 Umsetzung Instandsetzungsmaßnahmen

Bauvorhaben

Bauherr

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein
Eschenbrook 4
24113 Molfsee

Frau Dr. Wiebke Schuster

wiebke.schuster@stifutngsland.de

Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauüberwachung

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....

Inhaltsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

01	LV	Umsetzung Instandsetzungsmaßnahmen	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Hinweis zu den Beschreibungen der Positionen	4
01	Titel	Baustelleneinrichtung	4
02	Titel	Wegausbesserung zur Befahrkeit mit landwirtschaftlichen Maschinen	5
03	Titel	Abbruchmaßnahmen	6
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	7
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	9

Leistungsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

01	LV	Umsetzung Instandsetzungsmaßnahmen
Hinweis zu den Beschreibungen der Positionen		
Hinweis Die Beschreibungen in den einzelnen Positionen sind teilweise verkürzt dargestellt. Die ausführlichen Beschreibungen können der Leistungsbeschreibung entnommen werden. Für die Kalkulation der Angebote ist es zwingend erforderlich die Leistungsbeschreibung sowie die übrigen Vergabeunterlagen zu berücksichtigen. Der Bieter ist verpflichtet sich sämtliche Informationen die zur Erstellung eines Angebotes notwendig sind, selbstständig zu beschaffen. Enthalten die vom Auftraggeber bereitgestellten Vergabeunterlagen Unklarheiten, so sind vor der genannten Angebotsfrist, Bieterfragen über die Vergabeplattform einzureichen. Nach dem Submissionstermin ist eine Korrektur der Unterlagen nicht mehr möglich und die Angebote werden wie eingereicht gewertet und müssen so umgesetzt werden. 01 Titel Baustelleneinrichtung Hinweis Einsatz von Bio-Hydraulik-Öl Hinweis Einsatz von Bio-Hydraulik-ÖlHinweis Einsatz von Bio-Hydraulik-Öl Für die folgenden Positionen gilt für die anzubietenden Baugeräte grundsätzlich die Verwendung von biologisch abbaubaren Hydrauliköl. Das angebotene Produkt ist mittels aktuellem Datenblatt nachzuweisen. Es dürfen nur Fahrzeuge zum Einsatz kommen, die regelmäßig von einer Fachwerkstatt gewartet werden. Der AG behält sich die Einsicht in das Wartungsbuch sowie Stichproben des eingesetzten Öls vor. Angebotenes Produkt: 01.1 An -und Abtransport Raupenbagger An- und Abtransport Raupenbagger 15 bis 25 t einschl. geeignetem Transportgerät. Angebotenes Gerät Anbaugeräte: - Sortiergreifer - Schwenklöffel - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

01	LV	Umsetzung Instandsetzungsmaßnahmen		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Zufahrt und Abladen nach Angaben der Bauüberwachung. Angebotenes Gerät inkl. Bereitstellung von erfahrenen Maschinenführern.	1 St	EP.....	GP
01.2	Umsetzen Bagger der Vorposition von Weg 1 zu Weg 2 Umsetzen Bagger der Vorposition von Weg 1 zu Weg 2 Fahrstrecke zwischen den Baustellen: ca. 1200 mm	1 St.	EP.....	GP
01.3	An- und Abfahrt Schlepper mit Transportanhänger An- und Abfahrt Schlepper mit Transportanhänger Angebotenes Gerät inkl. Bereitstellung von erfahrenen Maschinenführern.	1 St	EP.....	GP
	Hinweis Dem AN steht es frei, das Gerätekonzept für eine vertragsgemäße Durchführung der Bauleistungen anzupassen. Schwimmbagger sind nicht zulässig.			
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
02	Titel	Wegausbesserung zur Befahrkeit mit landwirtschaftlichen Maschinen		
02.1	Ausbesserung Wirtschaftsweg 1 Einsatz Bagger aus Position xy zum Abziehen des Bewuchses von Wegeplatten (Platten freilegen) auf einer Länge von 630 m (Weg Süden). Abgezogenes Material vor Ort nach Rücksprache mit der Bauüberwachung lagern. Sofern vorhanden, Löcher mit Wegebaumaterial (z.B. Schottertragschicht mit 0/32 mm Körnung aus gebrochenen heimischen Kiesel(n)) auffüllen. Die Lieferung des benötigten Materials ist einzukalkulieren. Angebotenes Wegebaumaterial: _____	600 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

01	LV	Umsetzung Instandsetzungsmaßnahmen		
02	Titel	Wegausbesserung zur Befahrkeit mit landwirtschaftlichen Maschinen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.2	Ausbesserung Wirtschaftsweg 2 Einsatz Bagger aus Position xy, auf auf einer Länge von 330 m (1. Stück Weg Norden) die Mitte des Weges abnehmen und das Material vor Ort nach Rücksprache mit der Bauüberwachung lagern. Sofern vorhanden, Löcher mit Wegebaumaterial (z.B. Schottertragschicht mit 0/32 mm Körnung aus gebrochenen heimischen Kieseln) auffüllen. Die Lieferung des benötigten Materials ist einzukalkulieren. Angebotenes Wegebaumaterial: 	330 m	EP.....	GP
02.3	Ausbesserung Wirtschaftsweg 3 Einsatz Bagger aus Position xy zum Abziehen des Bewuches von Wegeplatten (Platten freilegen) auf einer Länge von 320 m (2. Stück Weg Norden). Mit dem abgeschobenem Material seitlich die Bankette ausbessern. Geotextil (150 g/m²) verlegen und Weg mit Wegebaumaterial (z.B. Schottertragschicht mit 0/32 mm Körnung aus gebrochenen heimischen Kieseln) flächig auffüllen und angleichen. Die Lieferung des benötigten Materials ist einzukalkulieren. Angebotenes Wegebaumaterial: Angebotenes Geotextil-Produkt: 	320 m	EP.....	GP
Summe Titel 02		Wegausbesserung zur Befahrkeit mit landwirtschaftlichen Maschinen, ...		
03	Titel	Abbruchmaßnahmen		
03.1	Einsatz des Schleppers mit Transportanhänger Einsatz des Schleppers mit Transportanhänger zum Transport abgebauter Materialien, inkl. Personalkosten und aller Betriebsstoffe. 	5 h	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

01	LV	Umsetzung Instandsetzungsmaßnahmen		
03	Titel	Abbruchmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.2	Abbau Altzaun Entlang einer der Trasse von insgesamt 5800 m Länge sofern vorhanden 1-2-reihigen Stacheldraht inkl. Krampen (und ggf. sonstiger Metallteile, wie z.B. Isolatoren) manuell von Eichenspaltpfählen entfernen. Stehende Eichenspaltpfähle können stehen bleiben, umgeknickte oder liegende Eichenspaltpfähle sind (nach Rücksprache mit der Bauüberwachung) gestapelt zu lagern. Sofern vorhanden, Abbau Zaundraht inkl. Krampen o.ä. auch von anderen Holz- oder Kuntstoffpfählen. Der Draht ist teils verwachsen. Draht, Krampen, sonstige Metallteile sowie alle Zaunpfähle abgesehen von den Eichenspaltpfählen laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Die Abrechnung der Entsorgung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand gegen Vorlage von Deponiezetteln/Wiegescheinen. Abrechnung des Abbaus nach Aufmaß.	5.800 m	EP.....	GP
03.3	Abbau Weidetor Weidetor inkl. Torpfosten abbauen, laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Die Abrechnung der Entsorgung erfolgt gegen Vorlage von Deponiezetteln/Wiegescheinen.	1 St.	EP.....	GP
Summe Titel 03		Abbruchmaßnahmen, Netto:		
04 Titel Stundenlohnarbeiten				
Hinweis: Einsatz Bio-Sägeketten-Öl Für die im Folgenden anzubietenden Motorsägen gilt grundsätzlich die Verwendung von biologisch abbaubarem Sägeketten-Öl (Herstellung auf Pflanzenölbasis, biologisch schnell abbaubar). Bitte tragen Sie hier das von Ihnen angebotene Produkt ein: Das angebotene Produkt ist mittels aktuellem Datenblatt bei Beauftragung nachzuweisen. Es dürfen nur Motorsägen mit dem angebotenen Bio-Sägeketten-Öl zum Einsatz kommen.				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

01	LV	Umsetzung Instandsetzungsmaßnahmen		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.1	Helfer mit Motorgerät Helfer-Stunden mit Motorgerät (Kettensäge, Trennschleifer o. Ä.) zum Nachweis für folgende Aufgaben: - einzelntes Freischneiden der Zauntrasse bei Bedarf. - einzelntes Freischneiden Weg 2 und Weg 3 von seitlich auf den Weg ragenden Gehölzen.	5 h	EP.....	GP
Summe Titel 04		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

01	LV	Umsetzung Instandsetzungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	4	
02	Titel	Wegausbesserung zur Befahrkeit mit landwirtschaftlic...	5	
03	Titel	Abbruchmaßnahmen	6	
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	7	
Summe LV 01 Umsetzung Instandsetzungsmaßnahmen				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR