



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2026-0261

KF Vernässung Wallerner Au

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

02

Umsetzung Tiefbaumaßnahmen

Ausführungsbeginn

ab 27.10.2026

Ausführungsende

28.02.2027

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Erbringung der Leistung interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

24.09.2026

Abgabezeit

11:00 Uhr

Abgabeort

per DTVP

Bindefrist

23.10.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 16

Leistungsverzeichnis SNSH ohne Sig.

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026-0261)

KF Vernässung Wallerner Au

Leistung (LV)

02 Umsetzung Tiefbaumaßnahmen

Bauvorhaben

Bauherr

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein
Eschenbrook 4
24113 Molfsee

Frau Dr. Wiebke Schuster

wiebke.schuster@stifutngsland.de

Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauüberwachung

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....

Inhaltsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

02	LV	Umsetzung Tiefbaumaßnahmen	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Hinweis zu den Beschreibungen der Positionen	4
01	Titel	Baustelleneinrichtung	4
02	Titel	Bodenarbeiten	6
02.01	Bereich	Einsatz Moorbagger und Dumper zur Gewinnung und zum Transport von ans...	7
02.02	Bereich	Drainagesuchen, Verwallungen und Verfüllungen	8
02.03	Bereich	Arbeiten an Gräben	9
03	Titel	Entwässerungsanlagen und Überfahrten	11
03.01	Bereich	Einbau Staukaten (Mönch)	11
03.02	Bereich	Überfahrten	11
03.03	Bereich	sonstige Arbeiten im Bereich Entwässerung	13
04	Titel	Sonstige Leistungen	14
04.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	14
04.02	Bereich	Geräteeinsätze auf Stundenlohnbasis	14
04.03	Bereich	Lieferungen Material	15
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	16

Leistungsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

02	LV	Umsetzung Tiefbaumaßnahmen
Hinweis zu den Beschreibungen der Positionen		
Hinweis Die Beschreibungen in den einzelnen Positionen sind teilweise verkürzt dargestellt. Die ausführlichen Beschreibungen können der Leistungsbeschreibung entnommen werden. Für die Kalkulation der Angebote ist es zwingend erforderlich die Leistungsbeschreibung sowie die übrigen Vergabeunterlagen zu berücksichtigen. Der Bieter ist verpflichtet sich sämtliche Informationen die zur Erstellung eines Angebotes notwendig sind, selbstständig zu beschaffen. Enthalten die vom Auftraggeber bereitgestellten Vergabeunterlagen Unklarheiten, so sind vor der genannten Angebotsfrist, Bieterfragen über die Vergabeplattform einzureichen. Nach dem Submissionstermin ist eine Korrektur der Unterlagen nicht mehr möglich und die Angebote werden wie eingereicht gewertet und müssen so umgesetzt werden.		
01 Titel Baustelleneinrichtung		
Hinweis Einsatz von Bio-Hydraulik-Öl Hinweis Einsatz von Bio-Hydraulik-ÖlHinweis Einsatz von Bio-Hydraulik-Öl Für die folgenden Positionen gilt für die anzubietenden Baugeräte grundsätzlich die Verwendung von biologisch abbaubaren Hydrauliköl. Das angebotene Produkt ist mittels aktuellem Datenblatt nachzuweisen. Es dürfen nur Fahrzeuge zum Einsatz kommen, die regelmäßig von einer Fachwerkstatt gewartet werden. Der AG behält sich die Einsicht in das Wartungsbuch sowie Stichproben des eingesetzten Öls vor. Angebotenes Produkt: 		
01.1	An- und Abtransport Moorbagger 13-20 t mit Anbaugeräten An- und Abtransport, inkl. Lasergerät, Fluchtstangen und Baggermatten durch geeignetes Transportgerät (Tieflader). Zum Einsatz im Moor dürfen nur Hydraulik-Löffelbagger 18 bis 24 t mit Moorlaufwerk (mind. 0,9 m breite und 5,0 m lange Ketten) und einem Bodendruck von <0,25 kg/cm² (in beladenem Zustand) kommen. - Fortsetzung auf nächster Seite -	
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

02	LV	Umsetzung Tiefbaumaßnahmen		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	angebotenes Gerät (Herst., Typ), Bodendruck (kg/cm ²)			

	Gewicht (kg)/Kettenauflagelänge (cm) x 2 x Kettenbr. (cm)			
	Erforderliche Anbaugeräte:			
	- Tieflöffel mind. 0,8 m ³			
	- Schwenklöffel mind. 0,8 m ³			
	- Sortiergreifer			
	- Roderechen oder robuster Tieflöffel mit 4 kräftigen Zähnen			
	Bereitstellung von erfahrenen Maschinenführern.			
	Zufahrt und Abladen nach Angaben der Bauüberwachung.			
		1 St	EP.....	GP
01.2	An- und Abfahrt eines Raupendumper			
	An- und Abfahrt eines Raupendumper durch geeignetes Transportgerät (Tieflader):			
	angebotenes Gerät (Herst., Typ):			
	Bodendruck (kg/cm ²):			
	Nutzlast:			
	Ladevolumen:			

	Gewicht (kg)/Kettenauflagelänge (cm) x 2 x Kettenbr. (cm)			
	Zum Einsatz sollten nur Fahrzeuge mit einem Bodendruck von <0,8 kg/cm ² (in beladenem Zustand) kommen.			
	Bereitstellung von erfahrenen Maschinenführern.			
	Zufahrt und Abladen nach Angaben der Bauüberwachung.			
		1 St	EP.....	GP
01.3	Umsetzen Bagger und Dumper			
	Umsetzen der Fahrzeuge der Vorpositionen von Teilgebiet 1 zu Teilgebiet 2, Entfernung 2000 m.			
		1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

02	LV	Umsetzung Tiefbaumaßnahmen		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.4	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräte, Anlagen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten, Verunreinigungen beseitigen sowie Aufarbeiten evtl. beschädigter Wegeflächen.	1 St	EP.....	GP
01.5	Beweissicherung Bauschäden Zur Erfassung des Zustandes von Straßen- und Gehwegen vor Baubeginn und nach Bauende sowie Forschungseinrichtungen sind unter Beteiligung der Bauüberwachung und Flächeneigentümer (Auftraggeberin, Gemeinde) Begehungen durchzuführen und jeweils ein Protokoll einschließlich fotografischer Dokumentation zu erstellen. Im Protokoll sind nach Bauende - sofern vorhanden - Bauschäden gesondert zu dokumentieren. Fotos, Protokolle und Anlagen müssen durch Unterschrift der Auftraggeberin, des Auftragnehmers und der Grundstückseigentümer anerkannt sein. Einfache Streckenlänge: 3 km	1 St	EP.....	GP
	Hinweis Dem AN steht es frei, das Gerätekonzept für eine vertragsgemäße Durchführung der Bauleistungen anzupassen. Schwimmbagger sind nicht zulässig.			
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
02	Titel	Bodenarbeiten		
	Hinweis: Extrem bodenschonende Arbeitsweise Die Priorisierung der Entnahmebereiche (1. Gräben, 2. optionale flächige Bereiche) laut Kartenmaterial und gemäß Leistungsbeschreibung ist strikt einzuhalten. Es darf nur so viel Material gelöst werden, wie für den Wall benötigt wird.			
02.01	Bereich	Einsatz Moorbagger und Dumper zur Gewinnung und zum Transport von anstehendem ...		

Leistungsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

02	LV	Umsetzung Tiefbaumaßnahmen		
02	Titel	Bodenarbeiten		
02.01	Bereich	Einsatz Moorbagger und Dumper zur Gewinnung und zum Transport von anstehendem B...		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.1	Gewinnung von anstehendem Bodenmaterial aus Entnahmebereichen entlang Gräben Einsatz Moorbagger aus Position 1.1 inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zur Gewinnung von ca. 1500 m³ Boden entlang ca. 700 m Graben gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort und direktes Beladen des Raupendumpers.	700 m	EP.....	GP
02.01.2	Gewinnung von anstehendem Bodenmaterial aus flächigen Entnahmebereichen Einsatz Moorbagger aus Position 1.1. inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zur Gewinnung von ca. 300 m³ Boden aus ca. 1000 m² flächigen Entnahmebereichen gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort. Direkter Transport des Materials zur Walltrasse.	100 m	EP.....	GP
	Hinweis Fahrtrassen des Dumpers sind kurz zu halten, wiederholtes Befahren und damit Strukturschäden am Boden sind zu vermeiden.			
02.01.3	Transport von anstehendem Bodenmaterial Einsatz Raupendumper aus Position 1.2 zum Transport des vom Bagger in Position 2.1.1 gewonnenen, anstehendem Bodenmaterial aus den Entnahmebereichen entlang Gräben. Transport zur Walltrasse und geordnetes Ablegen der Ladungen gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort.	50 h	EP.....	GP
Summe Bereich 02.01				
	Einsatz Moorbagger und Dumper zur Gewinnung und zum Transport v...			
02.02	Bereich Drainagesuchen, Verwallungen und Verfüllungen			

Leistungsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

02	LV	Umsetzung Tiefbaumaßnahmen		
02	Titel	Bodenarbeiten		
02.02	Bereich	Drainagesuchen, Verwallungen und Verfüllungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.1	Drainagesuche (abschnittsweise) Einsatz Moorbagger inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zur Suche von Drainagen in Abschnitten auf einer insgesamt 1200 m langen Suchtrasse und Kappung gefundener Drainagen gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort.	20 m	EP.....	GP
02.02.2	Drainagesuche (durchgehend) mit niedriger Verwallung (0,3 m Bauhöhe) Einsatz Moorbagger inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zur Suche von Drainagen auf einer insgesamt 850 m langen Suchtrasse, Kappung gefundener Drainagen und Aufsetzen eines Walls mit 0,3 m Bauhöhe gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort.	20 m	EP.....	GP
02.02.3	Drainagesuche (durchgehend) mit niedriger Verwallung (0,7 m Bauhöhe) Einsatz Moorbagger inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zur Suche von Drainagen auf einer insgesamt 150 m langen Suchtrasse, Kappung gefundener Drainagen und Aufsetzen eines Walls mit 0,7 m Bauhöhe gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort.	40 m	EP.....	GP
02.02.4	Relief angleichen - Geländeausgleich und Grüppenverfüllung Einsatz Moorbagger inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zum behutsamen Angleichen des Reliefs sowie punktuellen Verschließen von maximal 250 Grüppen gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort. Abrechnung der Arbeiten nach Aufmaß.	15 St	EP.....	GP
02.02.5	Gruppenverfüllung durch Materialgewinnung Einsatz Moorbagger inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zum punktuellen Verschließen von maximal 80 Grüppen durch Verfüllung mit anstehendem Bodenmaterial. Das Bodenmaterial wird aus seitlichen Aufweitungen der Grüppen gemäß			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

02	LV	Umsetzung Tiefbaumaßnahmen		
02	Titel	Bodenarbeiten		
02.02	Bereich	Drainagesuchen, Verwallungen und Verfüllungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort gewonnen.			Übertrag:
	Abrechnung der Arbeiten nach Aufmaß.			
		30 St	EP.....	GP
02.02.6	Drainagesuche (abschnittsweise) und Gruppenverfüllung			
	Einsatz Moorbagger inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zur Suche von Drainagen in Abschnitten auf einer insgesamt 3000 m langen Suchtrasse, Kappung gefundener Drainagen sowie punktueller Verschließen von Gruppen ohne Materialgewinnung gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort.			
		22 m	EP.....	GP
Summe Bereich 02.02				
	Drainagesuchen, Verwallungen und Verfüllungen, Netto:			
02.03	Bereich	Arbeiten an Gräben		
02.03.1	Grabenräumung Graben 1			
	Einsatz Moorbagger a inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zur Herstellung der Wasserzügigkeit im Graben 1 (Teilgebiet NORD) auf einer Länge von ca. 80 m gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort, dabei Zurückbau einer Grabenüberfahrt.			
		8 m	EP.....	GP
02.03.2	Grabenräumung Graben 2			
	Einsatz Moorbagger inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zur Herstellung der Wasserzügigkeit im Graben 2 (Teilgebiet SÜD) auf einer Länge von ca. 260 m, gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort.			
		5 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

02	LV	Umsetzung Tiefbaumaßnahmen		
02	Titel	Bodenarbeiten		
02.03	Bereich	Arbeiten an Gräben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.3	Grabenstau als Erdstau Einsatz Moorbagger z inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zum Herstellen eines Grabenstaus als Erdstau im vorhandenen Graben gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort.	300 St	EP.....	GP
02.03.4	Grabenstau, regelbar, als Erdstau (System Ehlers) Einsatz Moorbagger inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zum Herstellen eines regelbaren Grabenstaus als Erdstau im vorhandenen Graben gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort. Die Lieferung des regelbaren Rohrüberlaufs (System Ehlers) ist einzukalkulieren, Lieferung z.B. durch Torfwerk Ehlers, Dellstedt, oder gleichwertig.	1.700 St	EP.....	GP
02.03.5	Grabenstau als Erdstau in Walltrasse Einsatz Moorbagger inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zum Herstellen eines Grabenstaus als Erdstau im vorhandenen Graben als Teil einer Walltrasse gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort. Die Lieferung der Materialien wird in der Folgeposition kalkuliert.	300 St.	EP.....	GP
02.03.6	Grabenstau, regelbar, als Erdstau (System Ehlers) in Walltrasse Einsatz Moorbagger inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zum Einbau eines regelbaren Überlaufs in die Walltrasse gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort. Die Lieferung des regelbaren Rohrüberlaufs (System Ehlers) ist einzukalkulieren, Lieferung z.B. durch Torfwerk Ehlers, Dellstedt, oder gleichwertig.	1.700 St	EP.....	GP
Summe Bereich 02.03		Arbeiten an Gräben, Netto:		

Leistungsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

02	LV	Umsetzung Tiefbaumaßnahmen		
02	Titel	Bodenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 02				
			Bodenarbeiten, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
03 Titel Entwässerungsanlagen und Überfahrten				
03.01 Bereich Einbau Staukasten (Mönch)				
03.01.1	Einbau Staukasten (Mönch) vor Überfahrt			
	Lieferung und Einbau eines Staukastens (Mönch) verbunden mit einem KG-Rohr DN 200 mit einer Länge von 12 m durch Einsatz Moorbagger inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zum Herstellen gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort. Produkt Staukasten wie System Ehlers, Torfwerk Ehlers, Dellstedt oder gleichwertig.			
		1 St	EP.....	GP
03.01.2	Einbau Staukasten (Mönch) an Verwallung			
	Lieferung und Einbau eines Staukastens (Mönch) verbunden mit einem KG-Rohr DN 300 mit einer Länge von 12 m durch Einsatz Moorbagger inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zum Herstellen gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort. Produkt Staukasten wie System Ehlers, Torfwerk Ehlers, Dellstedt oder gleichwertig.			
		1 St	EP.....	GP
Summe Bereich 03.01				
			Einbau Staukasten (Mönch), Netto:	
03.02 Bereich Überfahrten				
03.02.1	Instandsetzung von Überfahrten (Grundposition)			
	Einsatz Moorbagger inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zur Instandsetzung von Grabenüberfahrten (Länge ca. 8 m, Breite ca. 4 m) gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort. Die Lieferung der Materialien wird in der Position 4.3 kalkuliert.			
		12 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

02	LV	Umsetzung Tiefbaumaßnahmen		
03	Titel	Entwässerungsanlagen und Überfahrten		
03.02	Bereich	Überfahrten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.02.2	Sonderposition Instandsetzung Überfahrt OHNE Rohrerneuerung	1 St	EP.....	GP
03.02.3	Sonderposition Instandsetzung Überfahrt durch Auffüllen, OHNE Rohrerneuerung	1 St	EP.....	GP
03.02.4	Sonderpositon Instandsetzung von Grabenüberfahrten oder neue Profilierung nach Prüfung. Die Lieferung der Materialien wird in der Position 4,3 kalkuliert.	7 St	EP.....	GP
03.02.5	Instandsetzung von Überfahrten, regelbar mit Knie (Grundposition) Einsatz Moorbagger inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zur Instandsetzung von Grabenüberfahrten (Länge ca. 8 m, Breite ca. 4 m) mit regelbarem Knie gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort. Die Lieferung der Materialien wird in der Position 4.3 kalkuliert.	3 St	EP.....	GP
03.02.6	Ausführung mit KG-Rohr DN 200 inkl. regelbarem Knie Wie Position 03.02.5 jedoch: Ausführung mit KG-Rohr DN 200 inkl. regelbarem Knie	3 St	EP.....	GP
03.02.7	Ausführung mit KG2000-Rohr DN 200 inkl. regelbarem Knie Wie Position 03.02.5 jedoch: Ausführung mit KG2000-Rohr DN 200 inkl. regelbarem Knie	1 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

02	LV	Umsetzung Tiefbaumaßnahmen		
03	Titel	Entwässerungsanlagen und Überfahrten		
03.02	Bereich	Überfahrten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.02.8	Instandsetzung von Überfahrten nach Prüfung Instandsetzung von Überfahrten nach Prüfung Einsatz Moorbagger inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe zur Instandsetzung von Grabenüberfahrten (Länge ca. 8 m, Breite ca. 4 m) gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort. Die Lieferung der Materialien wird in der Position 4.3 kalkuliert.			
		3 St	EP.....	GP
Summe Bereich 03.02			Überfahrten, Netto:	
03.03	Bereich sonstige Arbeiten im Bereich Entwässerung			
03.03.1	Einbau Rohrdurchlass Lieferung und Einbau eines KG2000-Rohres DN 300, Länge 20 m, durch Einsatz Moorbagger inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort. Einbau mit mindestens 0,5 m Überdeckung.			
		1 St.	EP.....	GP
03.03.2	Einbau Rohrüberlauf in Verwallung Lieferung und Einbau eines KG-Rohres mit Knie DN 200, Länge maximal 10 m, in die Verwallung durch Einsatz Moorbagger inkl. Anbaugeräten, Personal, Maschinenkosten und aller Betriebsstoffe gemäß Leistungsbeschreibung sowie den Anweisungen durch die Bauüberwachung vor Ort.			
		1 St	EP.....	GP
Summe Bereich 03.03			sonstige Arbeiten im Bereich Entwässerung, Netto:	
Summe Titel 03			Entwässerungsanlagen und Überfahrten, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
04	Titel Sonstige Leistungen			
04.01	Bereich Stundenlohnarbeiten			

Leistungsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

02	LV	Umsetzung Tiefbaumaßnahmen		
04	Titel	Sonstige Leistungen		
04.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.1	Helfer mit Motorgerät Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten inkl. Motorgerät (Kettensäge auf Anweisung der Bauüberwachung. Die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung gegenzuzeichnen.	5 h	EP.....	GP
Hinweis: Einsatz Bio-Sägeketten-Öl Hinweis: Einsatz Bio-Sägeketten-Öl Für die im Folgenden anzubietenden Motorsägen gilt grundsätzlich die Verwendung von biologisch abbaubarem Sägeketten-Öl (Herstellung auf Pflanzenölbasis, biologisch schnell abbaubar). Bitte tragen Sie hier das von Ihnen angebotene Produkt ein: Das angebotene Produkt ist mittels aktuellem Datenblatt bei Beauftragung nachzuweisen. Es dürfen nur Motorsägen mit dem angebotenen Bio-Sägeketten-Öl zum Einsatz kommen.				
Summe Bereich 04.01				
Stundenlohnarbeiten, Netto:				
04.02	Bereich Geräteeinsätze auf Stundenlohnbasis			
04.02.1	Einsatz Bagger mit Moorketten Verrechnungssatz für Geräteeinsatz auf Anweisung der Bauüberwachung für Bagger mit Moorketten. Die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung gegenzuzeichnen.	10 h	EP.....	GP
04.02.2	Einsatz Raupendumper Verrechnungssatz für Geräteeinsatz auf Anweisung der Bauüberwachung für Raupendumper Die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung gegenzuzeichnen.	5 h	EP.....	GP
Summe Bereich 04.02				
Geräteeinsätze auf Stundenlohnbasis, Netto:				

Leistungsverzeichnis

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

02	LV	Umsetzung Tiefbaumaßnahmen			
04	Titel	Sonstige Leistungen			
04.03	Bereich	Lieferungen Material			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.03 Bereich Lieferungen Material					
04.03.1	KG Rohr DN 200 KG Rohr DN 200, Länge 10 m, liefern				
			15 St.	EP.....	GP
04.03.2	KG Rohr (Lieferung nach Prüfung) KG Rohr DN 200, Länge 10 m, liefern				
			7 St	EP.....	GP
04.03.3	KG-Bogen mit kurzer Verlängerung KG-Bogen DN 200 90° mit kurzer Verlängerung (0,5 m) KG-Rohr DN 200 liefern				
			3 St	EP.....	GP
04.03.4	KG2000 Rohr KG2000 Rohr DN 200, Länge 10 m, liefern				
			3 St	EP.....	GP
04.03.5	KG2000-Bogen mit kurzer Verlängerung KG2000-Bogen DN 200 90° mit kurzer Verlängerung (0,5 m) KG2000-Rohr DN 200 liefern				
			3 St	EP.....	GP
Summe Bereich 04.03			Lieferungen Material, Netto:		
Summe Titel 04			Sonstige Leistungen, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

KF Vernässung Wallerner Au (2026-0261)

02	LV	Umsetzung Tiefbaumaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	4	
02	Titel	Bodenarbeiten	6	
02.01	Bereich	Einsatz Moorbagger und Dumper zur Gewinnung und zum ...	7	
02.02	Bereich	Drainagesuchen, Verwallungen und Verfüllungen	8	
02.03	Bereich	Arbeiten an Gräben	9	
03	Titel	Entwässerungsanlagen und Überfahrten	11	
03.01	Bereich	Einbau Staukaten (Mönch)	11	
03.02	Bereich	Überfahrten	11	
03.03	Bereich	sonstige Arbeiten im Bereich Entwässerung	13	
04	Titel	Sonstige Leistungen	14	
04.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	14	
04.02	Bereich	Geräteeinsätze auf Stundenlohnbasis	14	
04.03	Bereich	Lieferungen Material	15	
Summe LV 02 Umsetzung Tiefbaumaßnahmen				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				