



Planverfasser ...
Stiftung Naturschutz

Schleswig-Holstein

Eschenbrook 4

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2026-0330

BGM Waldumwandlung Seelandmoor Löwenstedt

Bauvorhaben

Gehölzarbeiten

BGM Waldumwandlung

Seelandmoor/ Löwenstedt

-

Leistung (LV)

01

Gehölzarbeiten

Ausführungsbeginn

ab Auftragserteilung

Ausführungsende

30.09.2026 spätestens

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Erbringung der Leistung interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

05.08.2026

Abgabezeit

11:00

Abgabeort

**ausschließlich über DTVP
Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein
Eschenbrook 4, 24113 Molfsee**

Bindefrist

21.08.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 13

Leistungsverzeichnis SNSH ohne Sig.

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026-0330)

BGM Waldumwandlung Seelandmoor Löwenstedt

Leistung (LV)

01 Gehölzarbeiten

Bauvorhaben

Gehölzarbeiten

BGM Waldumwandlung

Seelandmoor/ Löwenstedt

Bauherr

Stiftung Naturschutz
Schleswig-Holstein
Eschenbrook 4
24113 Molfsee

Wolfgang Heigelmann

Ausschreibung

Stiftung Naturschutz
Schleswig-Holstein
Eschenbrook 4
24113 Molfsee

Telefon 0431 210 90 530
Fax

Ansprechpartner: ...
Sonja Heydasch

Bauüberwachung

Wolfgang Heigelmann

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....

Inhaltsverzeichnis

BGM Waldumwandlung Seelandmoor Löwenstedt (2026-0330)

01	LV	Gehölzarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
1	Titel	Teilgebiet 1 Seelandmoor	4
2	Titel	Teilgebiet 2 Löwenstedt (innerhalb des Zauns und beidseitig des Damms)	7
3	Titel	Teilgebiet 3 Löwenstedt (außerhalb des Zauns)	10
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		13

Leistungsverzeichnis

BGM Waldumwandlung Seelandmoor Löwenstedt (2026-0330)

01	LV	Gehölzarbeiten		
1	Titel	Teilgebiet 1 Seelandmoor		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Titel Teilgebiet 1 Seelandmoor Karte Teilgebiet 1 Seelandmoor  Hinweis Gehölzschnitt Stockausschlag an den im Vorjahr entfernten Altpflanzen und neue Sämlinge kurz über dem Boden mit der Motorsense entfernen; Sämlinge, die noch so klein sind, dass die Sense in den Sand geraten würde und beschädigt werden könnte, können stehen bleiben. Triebe ab einem Durchmesser von ca. 0,5 cm sind aufzunehmen und zu laden. Es handelt sich vorwiegend um Spätblühende Traubenkirsche und im geringeren Maße um Birken und Pappeln. Bei den Arbeiten ist darauf zu achten, dass die im Herbst 2025 flächig gepflanzten Wildstauden und einzeln gepflanzten Wacholder nicht beschädigt werden. Die Wacholder werden auftraggeberseits ausgepflockt. Die Fläche ist mit dem Schlepper befahrbar. Auf der Fläche ragen u.U. kaum erkennbar Reste von alten Metallpfosten aus dem Boden. Hier besteht die Gefahr, dass vor allen Dingen die Reifen der Einsatzfahrzeuge zu Schaden kommen können. Es wird empfohlen, bei Fahrten im Gelände die vorgesehene Strecke abzulaufen und zu sichern. Fundstellen von Pfosten sind dem Auftraggeber zu melden und zu markieren (z.B. durch Einschlagen eines Stabes). Der Auftraggeber wird sich um die weitere Sicherung kümmern. Es erfolgt auftraggeberseits eine genaue Einweisung vor Ort.			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

BGM Waldumwandlung Seelandmoor Löwenstedt (2026-0330)

01	LV	Gehölzarbeiten		
1	Titel	Teilgebiet 1 Seelandmoor		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.1	An- und Abfahrt eines Schleppers mit Anbaugeräten An- und Abfahrt eines Schleppers mit - Anhängermulde, Ladevolumen 10 bis 12 m³ - Frontlader	1 psch		GP
1.2	An- und Abfahrt aller Facharbeiter und Helfer mit Motorgerät (Motorsense, Kettensäge o. Ä.) für An- und Abfahrten von und zum Betriebshof (Klein-LKW oder PKW mit Anhänger) incl. aller erforderlichen motomanuellen Kleingeräte, incl. Betriebsstoffe, incl. Personal zum Nachweis.	1 psch		GP
1.3	Facharbeiter mit Motorgerät für zuvor beschriebene Arbeiten Facharbeiter mit Motorsense oder Kettensäge für zuvor beschriebene Arbeiten Die Arbeiten sind im Stundenlohn anzubieten; die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung gegenzuzeichnen.	50 h	EP.....	GP
1.4	Helfer für zuvor beschriebene Arbeiten Helfer für zuvor beschriebene Arbeiten Die Arbeiten sind im Stundenlohn anzubieten; die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung gegenzuzeichnen.	80 h	EP.....	GP
1.5	Laden des Schnittguts auf der Fläche und Transport zur Entsorgung Einsatz eines Schleppers mit Anhängermulde, Ladevolumen 10 bis 12 m³ incl. aller Betriebsstoffe, incl. Personal; Auf der Fläche lagerndes Schnittgut aufnehmen, laden und der fachgerechten Entsorgung zuführen. die weiteste Fahrstrecke auf der Fläche beträgt ca. 500 m. Die Arbeiten sind im Stundenlohn anzubieten; die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung gegenzuzeichnen.	30 h	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BGM Waldumwandlung Seelandmoor Löwenstedt (2026-0330)

01	LV	Gehölzarbeiten		
1	Titel	Teilgebiet 1 Seelandmoor		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.6	Laden von gelagerten Holzhäcksel auf der Fläche und Transport zur Entsorgung Einsatz eines Schleppers mit Frontlader und Anhänger mulde, incl. aller Betriebsstoffe, incl. Personal; . Auf der Fläche lagernde Holzhäcksel aufnehmen, laden und der fachgerechten Entsorgung zuführen. Es handelt sich um ca. 20 cbm Material mit einer Andeckung von i.M. 5 cm Stärke auf einer Fläche von ca. 400 m²; das Material ist nur mit dem anstehenden sandigen Boden aufnehmbar. Die Fläche ist mit dem Schlepper befahrbar. Das Material kann größtenteils mit dem Frontlader aufgenommen werden, der Rest ist händisch zu laden. Die Arbeiten sind im Stundenlohn anzubieten; die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung gegenzuzeichnen.	8 t	EP.....	GP
1.7	Entsorgung Schnittgut Fachgerechte Entsorgung von Schnittgut Abrechnung gegen Vorlage von aussagekräftigen Deponienachweisen	100 m³	EP.....	GP
1.8	Entsorgung gelagerte Holzhäcksel, ev. mit sandigem Boden vermischt Fachgerechte Entsorgung von Häckselgut, Abfuhr und vollständiges Entsorgen des Häckselmaterials. Das Material geht in das Eigentum des AN über. inkl. Personalkosten.	8 t	EP.....	GP
Summe Titel 1		Teilgebiet 1 Seelandmoor, Netto:		
2	Titel Teilgebiet 2 Löwenstedt (innerhalb des Zauns und beidseitig des Damms)			

Leistungsverzeichnis

BGM Waldumwandlung Seelandmoor Löwenstedt (2026-0330)

01	LV	Gehölzarbeiten		
2	Titel	Teilgebiet 2 Löwenstedt (innerhalb des Zauns und beidseitig des Damms)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Karte Teilgebiet 2 Löwenstedt (innerhalb des Zauns und beidseitig des Damms)			
	Hinweis Gehölzschnitt Stockausschlag an den im Vorjahr entfernten Altpflanzen und neue Sämlinge kurz über dem Boden mit der Motorsense entfernen; Sämlinge, die noch so klein sind, dass die Sense in den Sand geraten würde und beschädigt werden könnte, können stehen zu lassen. Triebe ab einem Durchmesser von ca. 0,5 cm sind aufzunehmen und zu laden. Darüber hinaus sind im Gelände und entlang des Damms diverse gekennzeichnete Großsträucher ebenfalls kurz über dem Boden abzusägen (H = ca. 6 m, Stammdurchmesser 15 bis 25 cm). Es handelt sich vorwiegend um Spätblühende Traubenkirsche und im geringeren Maße um Birken und Pappeln. Bei den Arbeiten ist darauf zu achten, dass ausgeflockte Standorte von seltenen Wildstauden auf keinen Fall betreten oder befahren werden. Die Fläche ist mit dem Schlepper befahrbar. Da die vorhandene Vegetation so weit wie möglich unberührt bleiben soll, sind ausschließlich die vor Ort abgesprochenen Fahrstrecken zu benutzen. Es erfolgt auftraggeberseits eine genaue Einweisung vor Ort.			
2.1	Umsetzen eines Schleppers mit Anhängermulde von Einsatzgebiet Seelandmoor zu Einsatzgebiet Löwenstedt Anhängermulde Ladevolumen: 10 bis 12 m ³			
		1 psch		GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

BGM Waldumwandlung Seelandmoor Löwenstedt (2026-0330)

01	LV	Gehölzarbeiten		
2	Titel	Teilgebiet 2 Löwenstedt (innerhalb des Zauns und beidseitig des Damms)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
2.2	An- und Abfahrt eines mobilen Holzhäckslers für Buschwerk von Großsträuchern, Aststärke D < 10 cm.			
		1 psch		GP
2.3	An- und Abfahrt aller Facharbeiter und Helfer mit Motorgerät (Motorsense, Kettensäge o. Ä.) für An- und Abfahrten von und zum Betriebshof (Klein-LKW oder PKW mit Anhänger) incl. aller erforderlichen motomanuellen Kleingeräte, incl. Betriebsstoffe, incl. Personal zum Nachweis.			
		1 psch		GP
2.4	Facharbeiter mit Motorgerät für zuvor beschriebene Arbeiten Facharbeiter mit Motorsense oder Kettensäge für zuvor beschriebene Arbeiten Die Arbeiten sind im Stundenlohn anzubieten; die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung gegenzuzeichnen.			
		80 h	EP.....	GP
2.5	Helfer für zuvor beschriebene Arbeiten Helfer für zuvor beschriebene Arbeiten Die Arbeiten sind im Stundenlohn anzubieten; die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung gegenzuzeichnen.			
		100 h	EP.....	GP
2.6	Laden des Schnittguts auf der Fläche und Transport zur Entsorgung Einsatz eines Schleppers mit Anhängermulde, Ladevolumen 10 bis 12 m³ incl. aller Betriebsstoffe, incl. Personal; Auf der Fläche lagerndes Schnittgut aufnehmen, laden und der fachgerechten Entsorgung zuführen. die weiteste Fahrstrecke auf der Fläche beträgt ca. 500 m. Die Arbeiten sind im Stundenlohn anzubieten; die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung gegenzuzeichnen.			
		60 h	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BGM Waldumwandlung Seelandmoor Löwenstedt (2026-0330)

01	LV	Gehölzarbeiten		
2	Titel	Teilgebiet 2 Löwenstedt (innerhalb des Zauns und beidseitig des Damms)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
2.7	Einsatz eines mobilen Holzhäckslers Einsatz eines mobilen Holzhäckslers incl. aller Betriebsstoffe incl. Personal für Buschwerk von Großsträuchern (vorwiegend Spätblühende Traubenkirsche); Aststärke D < 10 cm. Die Arbeiten sind im Stundenlohn anzubieten; die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung gegenzuzeichnen.	10 h	EP.....	GP
2.8	Entsorgung Schnittgut Fachgerechte Entsorgung von Schnittgut Abrechnung gegen Vorlage von aussagekräftigen Deponienachweisen	200 m³	EP.....	GP
2.9	Entsorgung Häckselgut Fachgerechte Entsorgung von Häckselgut, Abfuhr und vollständiges Entsorgen des Häckselmaterials und des restlichen Dickholzes. Das Material geht in das Eigentum des AN über. inkl. Personalkosten. Kalkulationshinweise: Der Wert des Dickholzes und des Hackschnittzels ist bei der Kalkulation des Einheitspreises in Abzug zu bringen.	100 m³	EP.....	GP
Summe Titel 2		Teilgebiet 2 Löwenstedt (innerhalb des Zauns und beidseitig des Dam...		
3	Titel	Teilgebiet 3 Löwenstedt (außerhalb des Zauns)		

Leistungsverzeichnis

BGM Waldumwandlung Seelandmoor Löwenstedt (2026-0330)

01	LV	Gehölzarbeiten		
3	Titel	Teilgebiet 3 Löwenstedt (außerhalb des Zauns)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Karte Teilgebiet 3 Löwenstedt (außerhalb des Zauns)  Hinweis Gehölzschnitt Stockausschlag und kleinere Sträucher kurz über dem Boden mit der Motorsense entfernen. Triebe ab einem Durchmesser von ca. 0,5 cm sind aufzunehmen und zu laden. Diverse gekennzeichnete Großsträucher sind ebenfalls kurz über dem Boden abzusägen (H = ca. 6 m, Stammdurchmesser 15 bis 25 cm). Es handelt sich vorwiegend um Spätblühende Traubenkirsche und Birke. Diverse gekennzeichnete Bäume sind so nah wie möglich über dem Boden zu ringeln; d.h., Rinde und Bastteil müssen zwingend in einer Breite von mind. 10 cm vollständig umlaufend durchtrennt und entfernt werden. Die Fläche ist mit dem Schlepper befahrbar. Es ist bei feuchter Witterung mit anmoorigen Stellen zu rechnen. Es sind daher ausschließlich die vor Ort abgesprochenen Fahrstrecken zu benutzen. Es erfolgt auftraggeberseits eine genaue Einweisung vor Ort.			
3.1	Umsetzen eines Schleppers mit Anhänger mulde von Einsatzgebiet innerhalb des Zauns zu Einsatzgebiet außerhalb des Zauns Anhänger mulde Ladevolumen: 10 bis 12 m³		1 psch	GP
3.2	Umsetzen eines mobilen Holzhäckslers für Buschwerk von Großsträuchern, Aststärke D < 10 cm.		1 psch	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

BGM Waldumwandlung Seelandmoor Löwenstedt (2026-0330)

01	LV	Gehölzarbeiten		
3	Titel	Teilgebiet 3 Löwenstedt (außerhalb des Zauns)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
3.3	An- und Abfahrt aller Facharbeiter und Helfer mit Motorgerät (Motorsense, Kettensäge o. Ä.)			
	für An- und Abfahrten von und zum Betriebshof (Klein-LKW oder PKW mit Anhänger) incl. aller erforderlichen motomanuellen Kleingeräte, incl. Betriebsstoffe, incl. Personal zum Nachweis.			
		1 psch		GP
3.4	Facharbeiter mit Motorgerät für zuvor beschriebene Arbeiten			
	Facharbeiter mit Motorsense oder Kettensäge für zuvor beschriebene Arbeiten Die Arbeiten sind im Stundenlohn anzubieten; die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung gegenzuzeichnen.			
		40 h	EP.....	GP
3.5	Helfer für zuvor beschriebene Arbeiten			
	Helfer für zuvor beschriebene Arbeiten Die Arbeiten sind im Stundenlohn anzubieten; die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung gegenzuzeichnen.			
		60 h	EP.....	GP
3.6	Laden des Schnittguts auf der Fläche und Transport zum Entsorgungsort			
	Einsatz eines Schleppers mit Anhängermulde, Ladevolumen 10 bis 12 m³ incl. aller Betriebsstoffe, incl. Personal; Auf der Fläche lagerndes Schnittgut aufnehmen, laden und der fachgerechten Entsorgung zuführen. die weiteste Fahrstrecke auf der Fläche beträgt ca. 500 m. Die Arbeiten sind im Stundenlohn anzubieten; die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung gegenzuzeichnen.			
		20 h	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

BGM Waldumwandlung Seelandmoor Löwenstedt (2026-0330)

01	LV	Gehölzarbeiten		
3	Titel	Teilgebiet 3 Löwenstedt (außerhalb des Zauns)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
3.7	Einsatz eines mobilen Holzhäckslers Einsatz eines mobilen Holzhäckslers incl. aller Betriebsstoffe, incl. Personal für Buschwerk von Großsträuchern (vorwiegend Spätblühende Traubenkirsche); Aststärke D < 10 cm. Die Arbeiten sind im Stundenlohn anzubieten; die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauüberwachung gegenzuzeichnen.	10 h	EP.....	GP
3.8	Entsorgung Schnittgut Fachgerechte Entsorgung von Schnittgut Abrechnung gegen Vorlage von aussagekräftigen Deponienachweisen	100 m³	EP.....	GP
3.9	Entsorgung Häckselgut Fachgerechte Entsorgung von Häckselgut, Abfuhr und vollständiges Entsorgen des Häckselmaterials und des restlichen Dickholzes. Das Material geht in das Eigentum des AN über. inkl. Personalkosten. Kalkulationshinweise: Der Wert des Dickholzes und des Hackschnittzels ist bei der Kalkulation des Einheitspreises in Abzug zu bringen.	100 m³	EP.....	GP
Summe Titel 3 Teilgebiet 3 Löwenstedt (außerhalb des Zauns), Netto:				

LV-Zusammenfassung

BGM Waldumwandlung Seelandmoor Löwenstedt (2026-0330)

01	LV	Gehölzarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	Titel	Teilgebiet 1 Seelandmoor	4	
2	Titel	Teilgebiet 2 Löwenstedt (innerhalb des Zauns und beid...	7	
3	Titel	Teilgebiet 3 Löwenstedt (außerhalb des Zauns)	10	
Summe LV 01 Gehölzarbeiten				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
.....		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				