

LEGENDE


AD	ABHANGDECKE		STAHLBETON BESTAND
Af.	AUFBAU		STAHLBETON NEU
Ah.	ABHANGHÖHE		
B	BODEN		
BRH	BRUSTUNGSHÖHE AB RFB		
BS	BETONSOCKEL B/H AB RFB		HOLZ BESTAND
D	DECKE/DACH		
EFH	EINGANGSFUSSBODENHÖHE (FFB EG)		HOLZ NEU
F	FLÄCHE		
FFB	FERTIGFUSSBODENHÖHE		ABBRUCH
FT	FERTIGTEIL		
FH	FENSTER-/FASSADENHÖHE AB BRH		BAUTEIL VERDECKT
GK	GIPSKARTON		
H	HÖHE		BAUTEIL UNTERSICHT
OK	OBERKANTE		
OZ	OBERZUG AB OK DECKE RFB		
RFB	ROHFUSSBODEN		
RH	RAUMHÖHE	▽	OK/VK/UK FERTIG
S	SCHACHT		
STB	STAHLBETON	▼	OK/VK/UK ROHBAU
U	UMFANG		
UK	UNTERKANTE	FFB =	OK FERTIGFUSSBODEN
UZ	UNTERZUG AB UK DECKE	RFB =	OK ROHFUSSBODEN
VK	VORDERKANTE		
VW	VORWAND		

BEMERKUNGEN:

- ALLE MASSE SIND ROHBAUMASSE !

- ALLE MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN UND VOM AUFTRAGNEHMER VOR AUSFÜHRUNGSBEGINN VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. ÜBER MASSDIFFERENZEN IST DIE BAULEITUNG ZU INFORMIEREN!
- DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE GELTEN NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN DETAILPLÄNEN DER ARCHITEKTEN SOWIE DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES TRAGWERKSPLANERS!
- ALLE TÜR- BZW. BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF DIE ROHFUSSBODENHÖHE.

MIT * GEKENNZEICHNETEN MASSE BEZIEHNEN SICH AUF FERTIGFUSSBODENHÖHE



Übersicht	A = Ersatzneubau und Aufstockung B = Sanierung Erweiterungsbau (BJ 2005) C = Sanierung Grundstufe (BJ 1976)
Bezug	**OK FFB EG = +0,00 = 680,57 m ü.NN**

Projekt
Johann-Peter-Hebel-Schule Tuttlingen
Umbau und Erweiterung

Projekt-Nr
240105

Semmelweisstr. 70, 78532 Tuttlingen

Bauherr

Landkreis Tuttlingen
Bahnhofstraße 100, 78532 Tuttlingen

Datum, Unterschrift

Planbezeichnung LPH6 - Vorbereitung der Vergabe

Schnitt C-C Übersicht

Plandaten	Plangröße	Maßstab	Plan erstellt am	von
	120 x 45 cm	1:100	15.05.26	AK

Plankürzel	Gewerk	Planart	Planinhalt	Plan Nr.	LP	Status	Index
	ARC -	SC -	CC -	000 -	6	v	01