

Leistungsverzeichnis

22 LV CCC 2.0 TP 14 Viktoriastraße - Deklarationsanalyse

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Im Rahmen des Modellvorhabens „Congress Culture City 2.0“ soll das Teilprojekt TP14 „Umgestaltung Viktoriastraße“ umgesetzt werden.

Das Projektgebiet besteht aus einer Straße und umfasst ca. 5.500 m² Straßen- und Gehwegfläche (teilweise unter Kolonnaden).

Im Zuge des Umbaus wird Oberbau- und Bodenmaterial abgebrochen/aufgenommen und entsorgt. Für die Festlegung des Entsorgungsweges soll eine baubegleitende Deklarationsanalyse erfolgen.

Definierter Planungsbeginn: 11.01.2027
in Abstimmung mit der Bauleitung

Ausführungsende: Juli 2028

Leistungsverzeichnis

22	LV	CCC 2.0 TP 14 Viktoriastraße - Deklarationsanalyse		
01	Titel	Deklarationsanalyse		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Deklarationsanalyse			
01.1	Deklarationsanalyse Bodenmaterial/Baggergut			
	Untersuchung nach EBV Anlage 1, Tabelle 3, für Bodenmaterial (Bodenmaterial-BM / Baggergut-BG), Parameterumfang BM-0* aus der Gesamtfraktion, ohne spezifische Belastung sowie Ergänzungsparameter nach DepV Anh. 3, Tab. 2, Spalte 5-8 (DK 0 - DK III) inkl. landesspezifischer Parameter. Inkl. Homogenisieren von Bodenmaterial in Backenbrecher. Inkl. Herstellung von Mischproben.			
		5 St	EP	GP
01.2	Deklarationsanalyse Bodenmaterial/Baggergut			
	Untersuchung nach EBV Anlage 1, Tabelle 3, für Bodenmaterial (Bodenmaterial-BM / Baggergut-BG), Parameterumfang BM-0* aus der Gesamtfraktion, ohne spezifische Belastung. Inkl. Homogenisieren von Bodenmaterial in Backenbrecher. Inkl. Herstellung von Mischproben.			
		5 St	EP	GP
01.3	Deklarationsanalyse RC-Material			
	Untersuchung nach EBV Anlage 1, Tabelle 1 für RC-Material (Spalte 3 - 5) sowie Ergänzungsparameter nach DepV Anh. 3, Tab. 2, Spalte 5-8 (DK 0 - DK III) inkl. landesspezifischer Parameter. Inkl. Homogenisieren von Bodenmaterial in Backenbrecher. Inkl. Herstellung von Mischproben.			
		5 St	EP	GP
01.4	Deklarationsanalyse RC-Material			
	Untersuchung nach EBV Anlage 1, Tabelle 1 für RCMaterial (Spalte 3 - 5). Inkl. Homogenisieren von Bodenmaterial in Backenbrecher. Inkl. Herstellung von Mischproben.			
		5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

CCC 2.0 (3234)

22	LV	CCC 2.0 TP 14 Viktoriastraße - Deklarationsanalyse		
01	Titel	Deklarationsanalyse		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.5	Deklarationsanalyse HO-Schotter Untersuchung nach EBV Anlage 1, Tabelle 1 für HOS (Spalte 6 - 7) sowie Ergänzungsparameter nach DepV Anh. 3, Tab. 2, Spalte 5-8 (DK 0 - DK III) inkl. landesspezifischer Parameter. Inkl. Homogenisieren von Material in Backenbrecher. Inkl. Herstellung von Mischproben.	3 St	EP	GP
01.6	Bestimmung PAK Teerererkennung nach RuVA-StB01, PAK nach EPA und Phenolindex im Eluat. Inkl. Herstellung von Mischproben.	5 St	EP	GP
01.7	Darstellung von Analyseergebnissen Darstellung von Analyseergebnissen in Berichtform. Die Berichte sind einzeln zu jeder Analyse anzufertigen.	10 St	EP	GP
01.8	Probenahme Haufwerksbeprobung Probenahme von den Haufwerken zur Deklarationsanalyse zu den Pos. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 und 1.5 Einschl. Erstellung eines Probenahmeprotokolls.	10 St	EP	GP
01.9	Probenahme zur Bestimmung PAK-Gehaltes Entnahme von Asphaltproben zur Bestimmung des PAK-Gehaltes zu der Pos. 1.6. Probenahme nach Wahl des AN. Einschl. Erstellung eines Probenahmeprotokolls.	5 St	EP	GP
01.10	Anfahrten zum Erdmassenzwischenlager Anfahrten zum Erdmassenzwischenlager bis zu einer Entfernung vom 15 km vom Projektgebiet TP14.	10 St	EP	GP
01.11	Anfahrten zur Baustelle Anfahrten zur Baustelle TP14 in Saarbrücken.	10 St	EP	GP

Leistungsverzeichnis

22	LV	CCC 2.0 TP 14 Viktoriastraße - Deklarationsanalyse			
01	Titel	Deklarationsanalyse			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01			Deklarationsanalyse, Netto:		

22	LV	CCC 2.0 TP 14 Viktoriastraße - Deklarationsanalyse		
02	Titel	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Sonstige Leistungen			
02.1	Durchführung dynamische Plattendruckversuche Durchführung von dynamischen Plattendruckversuchen mit Hilfe des leichten Fallgewichtsgerätes nach TP BF-Stb, T 8.3 Protokollieren und Auswertung des Versuches.	10 St	EP	GP
02.2	Durchführung statischen Plattendruckversuche Durchführung von statischen Plattendruckversuchen gemäß DIN 18134, ein Gegengewicht wird bauseits bereitgestellt. Protokollieren und Auswertung des Versuches.	10 St	EP	GP
Summe Titel 02		Sonstige Leistungen, Netto:		

22	LV	CCC 2.0 TP 14 Viktoriastraße - Deklarationsanalyse		
03	Titel	zusätzliche Abstimmungsgespräche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel zusätzliche Abstimmungsgespräche			
***Bedarfspos.				
03.10	Stundensatz			
	Zusätzliche Abstimmungsgespräche			
	Stundensatz			
		1 h	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
03.20	Tagessatz			
	zusätzliche Abstimmungsgespräche			
	Tagessatz			
		1 d	EP	- Nur EP -
Summe Titel 03				
zusätzliche Abstimmungsgespräche, Netto:				

LV-Zusammenfassung

22 LV CCC 2.0 TP 14 Viktoriastraße - Deklarationsanalyse				
Nr.	Bezeichnung			Gesamt in EUR
01	Titel	Deklarationsanalyse	2	
02	Titel	Sonstige Leistungen	5	
03	Titel	zusätzliche Abstimmungsgespräche	6	
Summe LV 22 CCC 2.0 TP 14 Viktoriastraße - Deklarationsanalyse				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>