

# Leistungsverzeichnis

2026\_BFW-DO\_Haus 7-Fenster-1 (2026-01)

<b>02</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüste Haus 7</b>		
01	Titel	Übergeordnete Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>Titel Übergeordnete Leistungen</b>			
<b>01.1</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b> Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.  Einzurechnen sind sämtliche Geräte, Transport- und Hebemittel u.Ä., die für die Durchführung der Arbeiten notwendig sind.  Abnahme der aufgebauten Gerüste durch eine befähigte Person  Kennzeichnung der Gerüste gem. DIN EN 12 811			
		<b>1 psch</b>		GP .....
<b>Summe Titel 01</b>		<b>Übergeordnete Leistungen , Netto:</b> .....		
<b>02</b>	<b>Titel Fassadengerüste Haus 7 Südseite</b>			
<b>02.1</b>	<b>Aufstiegstreppenturm</b> Aufstiegstreppenturm  Liefern und Aufbauen eines frei-stehenden Gerüstturms mit Treppenaufgang für den Zugang der Mitarbeiter und für den Ab- und Antransport von Werkzeug und Material,  Untergrund = gepflasterte Fläche, i.W. eben, = 0,00  Austritte auf der Höhe der Attika Dach 1. OG= ca. + 5,50 m und Arbeitsbereich Fenster = ca. + 9,00 m  Prüfung durch eine zur Prüfung befähigte Person nach Fertigstellung und vor Übergabe an den Nutzer, um den ordnungsgemäßen Zustand festzustellen;  ein Nachweis-Prüfprotokoll ist dem AG auszuhändigen.  liefern, aufbauen, kennzeichnen, vorhalten und unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten wieder abbauen und entfernen.  Grundstandzeit 4 Wochen			
		<b>1 Stk</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

2026\_BFW-DO\_Haus 7-Fenster-1 (2026-01)

02	LV	Gerüste Haus 7		
02	Titel	Fassadengerüste Haus 7 Südseite		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
***Bedarfspos.				
02.2	<b>verlängerte Vorhaltung Aufstiegstreppenturm</b> verlängerte Vorhaltung Aufstiegstreppenturm  Die Abrechnung erfolgt nach Stück. pro Woche.	2 Wo	EP.....	- Nur EP -
02.3	<b>Bauzaun</b> Bauzaun  aus Einzelelementen mit Stahlrohrrahmen und Vergitterung, Zaunoberkante = 2,00 m über Gelände, Bauzaunelemente untereinander verklammert,  Untergrund = Waagrecht und befestigt;  Zur Absicherung des Aufgangs am Treppenturm gegen fremd-Benutzung.  Grundstandzeit 4 Wochen  liefern, aufbauen, unterhalten über die Standzeit, abbauen und abtransportieren	10 m	EP.....	GP .....
02.4	<b>Fassaden-/Arbeitsgerüst Süd</b> Fassaden-/Arbeitsgerüst Südseite  Lieferung und Aufbau sowie Vor- und Unterhaltung eines Arbeits- und Schutzgerüsts nach DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst mit Systemintegrierten Absturzgeländer gemäß TRBS 2121.  einzurüstende Fassadenhöhe = OK Dach 1. OG = 5,50 m über Gelände bis Sturz Fenster 2. OG = 11,00 m ü. Gelände  alle Gerüstlagen nutzbar, Verankerung am Untergrund (vorgehängte Stahlbeton-Fassadenelemente), Standfläche waagrecht auf Gebäudedach,  Hinweis: Das Gerüst ist auf dem Dach eines angrenzenden Gebäudeteiles aufzustellen. Das betreffende Gebäude hat ein Kaltdach, deren obere Lage aus ca. 50 mm starken Bimsdielen bzw. Spanplatten bestehen. Die Gerüstfüße sind auf diesen Kaltdachflächen auf Lastverteilungs-Kanthölzern aufzustellen;  Lastklasse: 3 (2,0 kn/m²)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

2026\_BFW-DO\_Haus 7-Fenster-1 (2026-01)

<b>02</b>	<b>LV</b>	<b>Gerüste Haus 7</b>		
02	Titel	Fassadengerüste Haus 7 Südseite		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Breitenklasse: W 06  Abstand zum Verankerungsuntergrund: max. 30 cm</p> <p>Prüfung durch eine zur Prüfung befähigte Person nach Fertigstellung und vor Übergabe an den Nutzer, um den ordnungsgemäßen Zustand festzustellen;</p> <p>ein Nachweis-Prüfprotokoll ist dem AG auszuhändigen.</p> <p>nach Abschluss der Nutzung abbauen und abtransportieren</p> <p>Grundstandzeit: 4 Wochen</p>			Übertrag: .....
		<b>250 m²</b>	EP .....	GP .....
***Bedarfspos.				
<b>02.5</b>	<p><b>verlängerte Vorhaltung des Gerüstes Süd</b></p> <p>verlängerte Vorhaltung des in der Vorposition aufgeführten Fassaden-/Arbeitsgerüsts über die Grundeinsatzzeit hinaus.</p> <p>Die Abrechnung erfolgt in m² pro Woche.</p>			
		<b>500 m²/Wo</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>02.6</b>	<p><b>Fassaden-/Arbeitsgerüst Ost und West</b></p> <p>Fassaden-/Arbeitsgerüst Südseite</p> <p>Lieferung und Aufbau sowie Vor- und Unterhaltung eines Arbeits- und Schutzgerüsts nach DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst mit Systemintegrierten Absturzeländer gemäß TRBS 2121.</p> <p>einzurüstende Fassadenhöhe = OK Gelände = 0,00 m bis ca. 16,50 m ü. Gelände,</p> <p>Arbeitslagen nur im Bereich ca. 9,00 m ü. Gelände bis ca. 11,00 m ü. Gelände</p> <p>Verankerung am Untergrund (vorgehängte Stahlbeton-Fassadenelemente),</p> <p>Untergrund = gepflasterte Fläche, i.W. eben, = 0,00</p> <p>Lastklasse: 3 (2,0 kn/m²)  Breitenklasse: W 06  Abstand zum Verankerungsuntergrund: max. 30 cm</p> <p>Prüfung durch eine zur Prüfung befähigte Person nach Fertigstellung und vor Übergabe an den Nutzer, um den ordnungsgemäßen Zustand festzustellen;</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

2026\_BFW-DO\_Haus 7-Fenster-1 (2026-01)

02	LV	Gerüste Haus 7		
02	Titel	Fassadengerüste Haus 7 Südseite		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	ein Nachweis-Prüfprotokoll ist dem AG auszuhändigen.			
	nach Abschluss der Nutzung abbauen und abtransportieren			
	Grundstandzeit: 4 Wochen			
		110 m²	EP .....	GP .....
***Bedarfspos.				
02.7	<b>verlängerte Vorhaltung der Gerüste Ost und West</b> verlängerte Vorhaltung des in der Vorposition aufgeführten Fassaden-/Arbeitsgerüsts über die Grundeinsatzzeit hinaus.  Die Abrechnung erfolgt in m² pro Woche.			
		220 m²/Wo	EP .....	- Nur EP -
02.8	<b>Schutznetz Arbeitsbereich Ost und West</b> Schutznetz an den Arbeitsbereichen der Gerüste Ost- und West-Seite  Schutznetz als Fangnetz an der obersten Umwehrung, Ausstattung und Befestigung nach DIN EN 39:2001-11  zu schützende Fassadenhöhe = OK Gelände = 0,00 m bis ca. 16,50 m ü. Gelände,  Prüfung durch eine zur Prüfung befähigte Person nach Fertigstellung und vor Übergabe an den Nutzer, um den ordnungsgemäßen Zustand festzustellen;  nach Abschluss der Nutzung abbauen und abtransportieren  ein Nachweis-Prüfprotokoll ist dem AG auszuhändigen.			
		20 m	EP .....	GP .....
02.9	<b>verlängerte Vorhaltung Schutznetz</b> verlängerte Vorhaltung Schutznetz  Abrechnung in m/Wo			
		40 m/Wo	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 02</b>		<b>Fassadengerüste Haus 7 Südseite, Netto:</b> .....		