

# Leistungsverzeichnis

2026\_BFW-DO\_Haus 7-Fenster-1 (2026-01)

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Metallbauarbeiten / Fenster Haus 7</b>		
01	Los	Fenster Haus 7 Südseite		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>Los Fenster Haus 7 Südseite</b>			
<b>01.01</b>	<b>Titel Übergeordnete Leistungen</b>			
<b>01.01.001</b>	<b>Werk- und Montage-Planung</b> Erstellen und Liefern einer Montage- / Werkstattplanung für alle in den nachfolgenden Positionen ausgeschriebenen Elemente.  Vor Fertigungsbeginn hat der AN sämtliche für die Detailklärung, Prüfung und Herstellung erforderlichen Zeichnungen, Planungen, Nachweise, Details, etc. zu liefern. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein.  Sie umfasst die Darstellung der einzelnen Fensteranlagen, deren Gesamtkonstruktion, Abmessungen, Übergänge, Befestigungen, Verbindungen, Abdichtungen sowie Angaben zu technischen Merkmalen (Beschichtungen, Beschläge, Verglasung usw.)  Die Montage-/Werkstattplanung ist dem AG zur Freigabe vorzulegen.  Nach Abschluss der Arbeiten sind die Werk- und Montagezeichnungen, Maßstab mind. 1:10 in 3-facher Ausfertigung dem AG in .pdf-Dateien als Dokumentation zu übergeben.			
		<b>1 psch</b>		GP .....
<b>01.01.002</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b> Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Einzurechnen sind sämtliche Geräte, Transporthilfen, Hebezeuge usw., die für die Durchführung der Arbeiten notwendig sind.			
		<b>1 psch</b>		GP .....
<b>01.01.003</b>	<b>Dokumentation</b> Dokumentation  Spätestens mit der Schlussrechnung ist die Dokumentation in einfacher Ausfertigung auf elektronischem Datenträger in .pdf- bzw. .dwg-Dateien an den AG zu übergeben. Die Dokumentation umfasst mindestens folgende Unterlagen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

2026\_BFW-DO\_Haus 7-Fenster-1 (2026-01)

00	LV	Metallbauarbeiten / Fenster Haus 7		
01	Los	Fenster Haus 7 Südseite		
01.01	Titel	Übergeordnete Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<div>Übertrag: .....</div> <div>- die endgültigen und mit dem Freigabevermerk des Architekten versehenen Werkpläne</div> <div>- eine listenförmige Aufstellung der verwendeten Materialien, Profile, Bauteile, Geräte, Oberflächenbeschichtungen, Farbbezeichnungen usw.</div> <div>- Fachunternehmererklärung</div> <div>- Produktdatenblätter</div> <div>- Bedienungs- und Wartungsanleitungen</div> <div>- Reinigungs- und Pflegeanweisungen</div>			
		1 Psch		GP .....
Summe Titel 01.01		Übergeordnete Leistungen, Netto: .....		
01.02 Titel Fenster				
***Bedarfspos.				
01.02.001	Ausbau Alu-Jalousienanlagen ca. 2,25 x 2,00 m Ausbau Alu-Jalousienanlagen ca. 2,25 x 2,00 m  Behang hochfahren und sichern, elektrische Verbindung (Hirschman-Kupplung) trennen,  Behang zerstörungsfrei ausbauen,  Laufschiene von den alten Alu-Fensterprofilen abschrauben,  Jalousieanlage wetterfest verpacken, auf der vorgelagerten Dachfläche lagern und gegen Wind sichern.			
		18 Stk	EP .....	- Nur EP -
01.02.002	Ausbau Blech-Eckwinkel innen Ausbau Blech-Eckwinkel innen  Winkelprofil aus Alu, ca. 50 x 50 mm, Einzellänge = ca. 2,50 m,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....		

# Leistungsverzeichnis

2026\_BFW-DO\_Haus 7-Fenster-1 (2026-01)

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Metallbauarbeiten / Fenster Haus 7</b>		
01	Los	Fenster Haus 7 Südseite		
01.02	Titel	Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	beidseitige dauerelastische Versiegelung aufschneiden / ablösen,  Blechwinkel zerstörungsfrei ausbauen und örtlich lagern zum späteren wieder-Einbau	<b>18 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.003</b>	<b>Ausbau Stützenverkleidungen innen</b> Ausbau Stützenverkleidungen innen,  aus Alublech, Stärke ca. 2 mm, Abwicklung bis ca. 300 mm, Höhe ca. 2.100 mm  ausbauen und entsorgen	<b>12 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.004</b>	<b>Ausbau Stützenverkleidungen außen,</b> Ausbau Stützenverkleidungen außen,  aus Alublech, Stärke ca. 2 mm, Abwicklung bis ca. 500 mm, Höhe ca. 2.100 mm  ausbauen und entsorgen	<b>19 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.005</b>	<b>Ausbau Alu-Fensteranlage ca. 2,25 x 2,00 m</b> Ausbau Alu-Fensteranlage ca. 2,25 x 2,00 m  bestehend aus Blendrahmen und einem senkrechten Pfosten und einem horizontalen Riegel, zwei Iso-verglaste Flügelrahmen, zwei feststehende Oberlichtfelder mit geschlossener Füllung,  Verglasung 2 x 6 mm,  Einbauumgebung = Stahlbeton und Stahlstützen,  ausbauen und entsorgen	<b>18 Stk</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

2026\_BFW-DO\_Haus 7-Fenster-1 (2026-01)

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Metallbauarbeiten / Fenster Haus 7</b>		
01	Los	Fenster Haus 7 Südseite		
01.02	Titel	Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>01.02.006</b>	<b>Ausbau Fensterbänke außen,</b> Ausbau Fensterbänke außen,  aus Alublech, Stärke ca. 2 mm, Abwicklung bis ca. 300 mm,  ausbauen und entsorgen	<b>55 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.007</b>	<b>Ausbau Blechverkleidungen West und Ost</b> Ausbau Blechpaneele West und Ostfassade  aus Alublech, Stärke ca. 2 mm, Breite der Sichtfläche = ca. 420 mm Abwicklung bis ca. 500 mm, Höhe ca. 2.100 mm  Befestigungsuntergrund = Stb-Außenwand  ausbauen und entsorgen	<b>26 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.008</b>	<b>Alu-Fensterelement, 2.250 x 2.000 mm</b> Fensterelement Außen-Abmessung ca. 2.250 x 2.000 mm  gem. Leitbeschreibung,  das Element erhält einen umlaufenden Blendrahmen und 1 Pfosten und 1 Riegel.  Aufgeteilt in: - 2 St. DK-Fenster, B x H ca. 1.050 x 1.550 mm, - 2 St. geschlossene Oberlichtfelder, B x H ca. 1.050 x 200 mm mit Kerndämmung aus PUR o.glw. und beidseitiger Alu-Blechverkleidung, ca. 2 mm stark, RAL 8022  Anschlüsse: - Seitlich: Betonstütze oder Stahlrahmenkonstruktion - Unten: Betonbrüstung - Oben: Betonsturz  inklusive der notwendigen Unterkonstruktionen zur Befestigung an der bauseitigen UK,  außen- und innenseitige umlaufende dauerelastische Versiegelung gegen die Anschlussbauteile, Farbe nach Wahl des AG,  - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

2026\_BFW-DO\_Haus 7-Fenster-1 (2026-01)

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Metallbauarbeiten / Fenster Haus 7</b>		
01	Los	Fenster Haus 7 Südseite		
01.02	Titel	Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag: .....</p> <p>Herstellen, liefern und montieren, einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten</p> <p>Vom Bieter einzutragen:</p> <p>Fensterelement: Angebotenes 'Fabrikat / Produkt:</p> <p>.....</p> <p>Fenstergriff: Angebotenes 'Fabrikat / Produkt:</p> <p>.....</p>			
		<b>18 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.009</b>	<p><b>Blechverkleidung Stützen, aussen, 420 x 2.100 mm</b></p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage einer Stützenverkleidung aus 4-fach gekantetem Blech, pulverbeschichtet im Farbton RAL 8022, im Aussenbereich, inklusive der notwendigen Unterkonstruktionen zur Befestigung an der bauseitigen Konstruktion (STB-Stützen bzw. Stahlrahmenkonstruktion),</p> <p>Lieferung und Einbau von Mineralfaserdämmung und fachgerechtes Anbringen der Dampfbremse sowie Anschluss der Dampfbremse an die Fensterelemente und an der bauseitigen Konstruktion und einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.</p> <p>Höhe: ca. 2.100 mm Sichtfläche ca. 420 mm Abwicklung: bis 500 mm Blechstärke: 2,00 mm Farbton: RAL 8022</p> <p>Dämmung: Mineralfaserdämmung WLG 040, d ca. 40 mm</p>			
		<b>6 St</b>	EP .....	GP .....
	Übertrag: .....			

# Leistungsverzeichnis

2026\_BFW-DO\_Haus 7-Fenster-1 (2026-01)

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Metallbauarbeiten / Fenster Haus 7</b>		
01	Los	Fenster Haus 7 Südseite		
01.02	Titel	Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>01.02.010</b>	<b>Blechverkleidung Stützen, aussen, 200 x 2.100 mm</b> wie vor, jedoch  Höhe: ca. 2.100 mm Sichtfläche ca. 200 mm, Abwicklung: bis 300 mm Blechstärke: 2,00 mm Farbton: RAL 8022	<b>12 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.011</b>	<b>Blechverkleidung Stützen, innen, ca. 200 x 2.100 mm</b> Herstellung, Lieferung und Montage einer Verkleidung der Stützen, im Innenbereich,  aus 4-fach gekantetem Blech, pulverbeschichtet im Farbton RAL 8022,  inklusive der notwendigen Unterkonstruktionen zur Befestigung an der bauseitigen Konstruktion (STB-Stützen bzw. Stahlrahmenkonstruktion),  Lieferung und Einbau von Mineralfaserdämmung und fachgerechtes Anbringen einer Dampfbremse sowie Anschluss der Dampfbremse an die Fensterelemente und an der bauseitigen Konstruktion und einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.  Höhe: von ca. 2.100 mm Sichtfläche ca. 200 mm Abwicklung: bis ca. 300 mm Blechstärke: 2,00 mm  Dämmung: Mineralfaserdämmung WLG 040, d ca. 40 mm	<b>12 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.012</b>	<b>Blechverkleidung West und Ost</b> Herstellung, Lieferung und Montage einer Verkleidung geschlossener Wandflächen aus 4-fach gekanteten Blechpaneelen, pulverbeschichtet im Farbton RAL 8022, im Aussenbereich,  inklusive der notwendigen Unterkonstruktionen zur Befestigung an der bauseitigen Konstruktion (STB-Wand),  Lieferung und Einbau von Mineralfaserdämmung an der bauseitigen UK und einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

2026\_BFW-DO\_Haus 7-Fenster-1 (2026-01)

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Metallbauarbeiten / Fenster Haus 7</b>		
01	Los	Fenster Haus 7 Südseite		
01.02	Titel	Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Höhe: ca. 2.100 m Sichtfläche ca. 420 mm, Abwicklung: ca. 500 mm Blechstärke: 2,00 mm Fugenbreite zwischen den Blechen ca. 30 mm,  Dämmung: Mineralfaserdämmung WLG 040, d ca. 40 mm			Übertrag: .....
		<b>26 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.013</b>	<b>Blechverkleidung Eckelement</b> Blechverkleidung wie vor, jedoch als Eckelement  Höhe: ca. 2.100 m Abwicklung: ca. 500 + 500 mm Blechstärke: 2,00 mm			
		<b>2 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.014</b>	<b>Fensterbänke, aussen</b> Herstellung, Lieferung und Montage von Außenfensterbänken, aus 3-fach gekantetem Blech, pulverbeschichtet im Farbton RAL 8022,  Überstand zur AK Beton-Vorhangfassadenelementen  inklusive der notwendigen Unterkonstruktionen zur Befestigung an der bauseitigen Konstruktion (STB-Brüstung),  Höhe: ca. 2.100 m Abwicklung: ca. 400 mm Blechstärke: 2,00 mm Einzellängen bis 2.500 mm  liefern und montieren			
		<b>55 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.015</b>	<b>Eckelemente zur Außen-Fensterbank der Vorposition,</b> Eckelemente zur Außen-Fensterbank der Vorposition,  Winkel = 90 Grad  liefern und montieren			
		<b>2 Stk</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

2026\_BFW-DO\_Haus 7-Fenster-1 (2026-01)

00	LV	Metallbauarbeiten / Fenster Haus 7			
01	Los	Fenster Haus 7 Südseite			
01.02	Titel	Fenster			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag: .....
***Bedarfspos.					
01.02.016	Remontage Jalousienanlage				
	Remontage Jalousienanlage				
	Aufschrauben der Laufschiene auf den Alu-Blendrahmen,				
	Einbau der Behänge,				
	Wiederherstellen der elektrischen Verbindung (Hirschman-Kupplung),				
	Probelauf,				
	Verpackungen aufnehmen, abtransportieren (und ggf. entsorgen).				
		18 Stk	EP .....	- Nur EP -	
Summe Titel 01.02					
				Fenster, Netto:	.....
01.03	Titel	Stundenlohnarbeiten			
01.03.001	Stundenlohnarbeit Facharbeiter				
	Facharbeiter-				
	Stundenlohnarbeiten auf besondere Anordnung des AG				
	Der Verrechnungssatz enthält für den jeweilige Beschäftigten sämtliche Aufwendungen, insbesondere den Arbeitslohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen und den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialversicherungs-beiträge, Steuern, Abgaben, Auslösungen, Geschäfts- und Gemeinkostenzuschläge sowie die anteiligen An- und Abfahrtskosten usw.)				
	Zuschläge für Überstunden und / oder Sonn- und Feiertagsarbeit werden gesondert nach dem jeweils gültigen Tarifvertrag vergütet.				
	Stundenlohnzettel müssen die Angaben nach VOB /B enthalten sowie Angaben zur Art der Leistung, Namen des/der Beschäftigten, deren Berufsgruppe und Qualifikation, die Arbeitsstunden je Arbeitskraft und Angaben zum Materialverbrauch				
	Stundenlohn, der durch Einsatz überqualifizierter Beschäftigter entsteht, wird nicht vergütet.				
		16 h	EP .....	GP .....	
					Übertrag: .....



# Leistungsverzeichnis

2026\_BFW-DO\_Haus 7-Fenster-1 (2026-01)

00	LV	Metallbauarbeiten / Fenster Haus 7		
01	Los	Fenster Haus 7 Südseite		
01.03	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
01.03.002	Stundenlohnarbeit Helfer Stunde(n) eines Helfers  sonst wie Vorposition	16 h	EP.....	GP .....
Summe Titel 01.03		Stundenlohnarbeiten, Netto: .....		
Summe Los 01		Fenster Haus 7 Südseite, Netto: .....		
		zzgl. MwSt. (19,0 %): .....		
		Gesamtsumme, Brutto: .....		