Gebäude B4

Alle Maße sind am Bau zu nehmen bzw. zu prüfen!
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.
Raum-, Tür- und Fenstermaße sind Rohbaumaße.
Höhenangaben ab OKFF | OKFF EG = ± 0.00 = 24.80 ü.NN

Die Ausführungsplanung gilt nur in Verbindung mit der Tragwerksplanung sowie dem Wärme-, Schall- und Brandschutznachweis!

Alle Außenfenster und -türen haben einen g-Wert von 0,45. Die südliche Plasten-Riegel-Fassade weist einen g-Wert von 0,37 auf. Die Dachboberichter haben ebenfalls einen g-Wert von 0,37 und sind mit erhöhter Nachtlüftung ausgestattet. Die Fenster in B2 und B4 (außer zum Innenhof) sind mit Rollos versehen. Die Angaben sind im Wärmeschutznachweis zu prüfen.

Materialien

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Stahlbetonfertigteil
- Mauerwerk
- Wärmedämmung
- Trockenbau
- Holz

Materialien Dach

- Stehfalz
- Dachpappe

Brandschutz

- BW = Brandwand
- fb = feuerbeständig (REI) 90
- hf = hochfeuerhemmend (REI) 60
- fh = feuerhemmend (REI) 30
  - §29- Trennwände zw. Nutzungseinheiten, raumabschließend = feuerhemmend
  - §31 Decken tragend + raumabschließend zwischen den Geschossen feuerhemmend
- fh = feuerhemmend (REI) 30
  - §27 tragende und aussteifende Wände + Stützen feuerhemmend ausgeführt
- nb = nichtbrennbar
- sk = schwerentflammbar
- Tür mit bestimmter Anforderungen
- RS = Rauchschutz nach DIN 18095, G = Brandschutzverglasung
- T30/T90 = Feuerschutztür bzw. F30/F90 = Brandschutzverglasung
- Notwendige Treppe, notwendiger Treppenraum und Ausgang ins Freie
- Notwendiger Flur, notwendiger Ausgang ins Freie

Dachaufbauten

Walmdach

2,5 mm	Zinkdacheindeckung mit Doppelstehfalz
	Trennlage mit Abstandsgewebe
24 / 160 mm	Holzschalung
40 mm	Holzlattung Unterspannbahn
240 / 60 mm	Balkensparren s 0,80 m

Flachdach

30 mm	2 -lagige Dachabdichtung
40 - 190 mm	Aufdämmung PUR Hartschaumdämmung mit 2% Gefälle
	Einlagige Bitumenabdichtung
30 mm	Dachschalung
240 mm	Tragkonstruktion mit Gefachdämmung Mineralwolle
	Dampfsperre
25 mm	OSB Platte
100 mm	Luftschicht
30 mm	Unterkonstruktion
35 mm	HWL- Leichtbauplatte

Index	Datum	Name	Änderung
00	29.10.2024	C.E. / D.S.	Einarbeitung Positionsplan Statik EG +OG von 01.10.2024sowie Lüftungsinstallation vom 23.09.2024
01	20.12.2024	C.E. / D.S.	Einarbeitung Schlitz- und Durchbrucharbeiten vom 05.12.2024Entwurfsplanung Oberlichter, Gebäudeabschluss
02	30.01.2025	C.E. / D.S.	OK Traufe 3.82m und OK First 6.23m
03	26.03.2025	C.E. / D.S.	Einarbeitung Statik 1. Nachtrag vom 10.03.2025sowie Schlitz- und Durchbrucharbeiten vom 18.03.2025
04	24.04.2025	C.E. / D.S.	Einarbeitung Statik 2. Nachtrag vom 03.04.2025



Projekt
Mindretalscenter Tarp
Kindertagesstätte
Wiekier Acker
24963 Tarp

Bauherr
Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.
Stuhrsallee 22
24937 Flensburg

F_LPH+VA

Plan
234-ARC-5-GR-E6-004-103-Dachaufsicht

Maßstab
1:50

Herausgabe
24.04.2025

Fachplaner

AX5 architekten PartGmbB
Mühlendamm 11
24113 Kiel
T +49 431 64 80 4 -0
F +49 431 64 80 4 -30
info@ax5.de
www.ax5.de

AX5 ingenieure GmbH
Mühlendamm 11
24113 Kiel
T +49 431 64 80 4 -0
F +49 431 64 80 4 -30
info@ax5.de
www.ax5.de

Projektleitung
D.S.

Bearbeitung
C.E.

AX5