KELLERGESCHOSS

NICHT UNTERKELLERTER BEREICH

WANDAUFBAU UG

30cm STB.-DRDIFACHWAND (WU) GEM.STATIK / WU-KONZEPT
14cm DÄMMUNG XPS AUSSEN WLS 042 NUR IM BEREICH TRH GEM. GEG-NACHWEIS

LEGENDE INNENWÄNDE:

1 WANDAUFBAU DOPPEL-STANDERWAND
(DOPPEL-METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT, ENTKOPPELT)

1 2x12,5mm GIPSKARTON-PLATTE
50mm C-WANDPROFIL MIT 40mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
26-36mm FUGE, VERLASCHUNG MIT PLATTENSTREIFEN
50mm C-WANDPROFIL MIT 40mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
2x12,5mm GIPSKARTON-PLATTE

2 WANDAUFBAU EINFACH-STANDERWAND
(METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)

2 2x12,5mm GIPSKARTON-PLATTE
75mm C- WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
2x12,5mm GIPSKARTON-PLATTE

2 WANDAUFBAU EINFACH-STANDERWAND (NASS-RÄUME)
(METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)

2x12,5mm WASSERBESTÄNDIGE UND SCHIMMELRESISTENTE ZEMENTBAUPLATTEN
75mm C- WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
ODER VORWAND-INSTALLATION GEM. HLS-FACHPLANUNG
2x12,5mm WASSERBESTÄNDIGE UND SCHIMMELRESISTENTE ZEMENTBAUPLATTEN

3 WANDAUFBAU DOPPEL-STANDERWAND
(DOPPEL-METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)

2x12,5mm GIPSKARTON-PLATTE
75mm C- WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
200mm FUGE, VERLASCHUNG MIT PLATTENSTREIFEN
75mm C- WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
2x12,5mm GIPSKARTON-PLATTE

4 WANDAUFBAU EINFACH-HOLZSTANDERWAND (BRANDSCHUTZ)
(HOLZ-EINFACHSTANDERWERK, DOPPELBEPLANKT)

4 4o: AUSSTEIFENDE WÄNDE GEM. STATIK
4t: TRAGENDE WÄNDE GEM. STATIK

12,5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)
16mm OSB-PLATTE
12cm HOLZSTANDERWERK GEM. STATIK
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
16mm OSB-PLATTE
12,5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

5 WANDAUFBAU DOPPEL-HOLZSTANDERWAND
(HOLZ-DOPPELSTANDERWERK, DOPPELBEPLANKT, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)

5 5o: AUSSTEIFENDE WÄNDE GEM. STATIK
5t: TRAGENDE WÄNDE GEM. STATIK

12,5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)
16mm OSB-PLATTE
12cm HOLZSTANDERWERK GEM. STATIK
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
2cm FUGE (ACHSABSTAND >= 500mm, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)
6cm HOLZSTANDERWERK GEM. SCHALLSCHUTZ
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
16mm OSB-PLATTE
12,5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

6 WANDAUFBAU DOPPEL-HOLZSTANDERWAND (BRANDSCHUTZ)
(HOLZ-DOPPELSTANDERWERK, DOPPELBEPLANKT, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)

6o: AUSSTEIFENDE WÄNDE GEM. STATIK
6t: TRAGENDE WÄNDE GEM. STATIK

12,5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)
16mm OSB-PLATTE
20cm HOLZSTANDERWERK GEM. STATIK
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
2cm FUGE (ACHSABSTAND >= 500mm, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)
6cm HOLZSTANDERWERK GEM. SCHALLSCHUTZ
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
16mm OSB-PLATTE
12,5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

1-6 WANDE MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
GEM. BRANDSCHUTZKONZEPT

1-6 WANDE MIT MISCH-BEPLANKUNG (NASS-RÄUME)
(BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)

2x12,5mm WASSERBESTÄNDIGE UND SCHIMMELRESISTENTE ZEMENTBAUPLATTEN (NASS-RAUM)
C-WANDPROFIL ODER HOLZSTANDERWERK GEM. NUMMERIERUNG GEM. SCHALLSCHUTZ/GEG/STATIK
2x12,5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

1-2 METALLSTANDERWERK: OBERGESCHOSS
BODENANSCHLUSS AUF HOLZBALKENDECKE (OG)
MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG

PLATTENSTREIFEN IN BEPLANKUNGSDICKE VORSEHEN (DETAIL GEM. HERSTELLERANGABEN)

LEGENDE:

FENSTER- / TÜRABDICHTUNGEN
INNEN UND AUSSEN UMLFD. GEM. DIN 4108-7, EnEV UND "LEITFADEN" RAL-GÜTEGEMEINSCHAFT

FENSTERKONSTRUKTIONEN
DIE WERKPLANUNG SÄMTLICHER FENSTER-KONSTRUKTIONEN UND ANSCHLÜSSE SIND VOR EINBAU MIT DEM ARCHITEKTEN ABZUSTIMMEN

BAUWERKSABDICHTUNG
ALLE ABDICHTUNGEN GEM. DIN 18531-18535 UND WU-KONZEPT

- ABDICHTUNG KG + AUFZUGSUNTERFAHRTEN GEM. WU-KONZEPT
- DRAINAGE GEM. WU-KONZEPT UND STATIK
- ABDICHTUNG SOCKEL GEM. DIN 18533-1
- ENTWÄSSERUNGSRINNEN SIND AN DIE ENTWÄSSERUNG ANZUSCHLIESSEN
- ABDICHTUNG FLACHDÄCHER/FLACHTERRASSEN GEM. DIN 18531-1 UND "DEN FACHREGELN FÜR ABDICHTUNGEN"
- DAS OBERFLÄCHENWASSER IST DURCH GEFÄLLE DAUERHAFT VOM GEBÄUDE WEGZUFÜHREN

AUSSENANLAGEN
GEM. AUSSENANLAGEN-PLANUNG

±0.00 ≙ 40.12 NHN

MASZE AM BAU PRUEFEN !

DIE ZEICHNUNG IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DER STATIK, DEM BRANDSCHUTZKONZEPT UND DEN PLANEN DES HAUSTECHNIKERS. ES SIND NUR DIE BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN FÜR DIE TÜREN EINGETRAGEN, BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN DER WÄNDE SIEHE BRANDSCHUTZKONZEPT.
DURCHBRUCHPLANUNG GEMASS HAUSTECHNIK.

DIE ESTRICH-HOHEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN.

MABANGABEN FENSTER UND TUEREN:

MABANGABEN INNENTUEREN:
BREITE: ROHBAUOEFFNUNG
HOEHE: VON OK.FERTIGFUßBODEN
MABANGABEN AUSSENTUEREN:
BREITE: ROHBAUOEFFNUNG
HOEHE: VON OK.ROHFUßBODEN

MABANGABEN FENSTER:
BREITE: ROHBAUOEFFNUNG
HOEHE: ROHBAUOEFFNUNG
BRH.: VON OK.ROHFUßBODEN BIS OK.HINTERMAUERWERK

LEGENDE:

- STB.-BAUTEILE WU GEM.STATIK
- STB.-FERTIGTEIL GEM.STATIK
- STB.-BAUTEILE GEM.STATIK
- MAUERWERK GEM.STATIK
- PORENBETON GEM.STATIK
- NT: NICHTTRAGENDE WAND SPÄTER UMSTRAKBEN GEM.STATIK
- STB.-UNTERZUG/STURZ KS=FLACHSTURZ GEM.STATIK
- LEICHTBAUWAND
- VERBLENDER NF
- ABGEHÄNGTE DECKE IN ABSTIMMUNG MIT DER BAULEITUNG
- OPTIONALE BAUTEILE
- AUSSENLIEGENDER SONNENSCHUTZ GEM. ENEV

INDEX	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	NAME
---	---	---	---

BAUVORHABEN

NEUBAU GRUNDSCHULE ADELBY
RINGSTRABE 1 – 24943 FLENSBURG

BAUHERR: STADT FLENSBURG – DER OBERBURGERMEISTER KOMMUNALE IMMOBILIEN SCHÜTZENKOHLE 26 – 24937 FLENSBURG

LEISTUNGSPHASE 6: AUSSCHREIBUNG

PLANUNG

SACHBEARB.	V.DOCKER	INHALT:
BAULEITER	---	GRUNDRISS KELLERGESCHOSS
GEZEICHNET	LR	
PLAN	--1-KG-50-2	
MASZSTAB	1:50	DATUM 22.04.2026
ZEICHN.-NR.	06.01.–1 | 2	

K:\PROJEKTABLAGE\LAGIS18309\.....\30 ZEICHNUNGEN\AUSSCHREIBUNG-BODENBELAG\LAGIS18309-01-GRUNDRISSE.S12