FACHBEREICHE

MUSIKRAUM (NOTAUSGANG) −0.02
4 STG. 15/30cm
+0.58
LICHTER DURCHGANG ≥1.20m
DACHVERSPRUNG
STB.−FT.−SOCKEL IM ECKBEREICH FUNDAMENTVERSPRUNG GELANDEHOHE −0.12 GEM. AUSSENANLAGEN−PLANUNG

EG.47 MUSIKRAUM
F = 72.57m²
U = 34.51m
FB = PO−BELAG
40.72 NHN
+0.60 OK.FFB.BUHNE
+0.37 OK.RFB.
LICHTE HOHE =3.15m
NICHT OFFENBAR OBERLICHT 1.20/1.20m
MOTORISCH OFFENBAR FUR QUER−LUFTUNG OFFNUNG ZUR RAUCHAB−LEITUNG >=0.7m² OBERLICHT 1.20/1.20m
ZULUFTOFFNUNG ZUR RAUCHAB−LEITUNG >=0.7m²
BRH.: 0.40m von OK.FFB.

EG.45 DATENTECHNIK / UV−TECHNIK / ELT/HLS/HKV
F = 12.18m²
U = 14.00m
FB = PO−BELAG

EG.54 BEWEGUNGSRAUM
F = 72.09m²
U = 34.02m
FB = SPORTLINOLEUM
WANDBEFESTIGUNGEN ES SIND DIE BEFESTIGUNGEN FUR SPIEL− / UND TURNGERATE AN DEN WANDEN ZU BEACHTEN!
OBERLICHT 1.00/1.00m
NICHT OFFENBAR KEINE RAUCHAB−LEITUNG NOTWENDIG
MOTORISCH OFFENBAR FUR QUER−LUFTUNG
BRH.: 2.00m von OK.FFB.

EG.55 FORDERRAUM FRIHOLT
F = 20.74m²
U = 18.39m
FB = PO−BELAG
BRH.: 1.00m von OK.FFB.

EG.56 DIAGNOSE FRIHOLT
F = 19.43m²
U = 17.90m
FB = PO−BELAG
LICHTE HOHE =3.00m

EG.53 FLUR
F = 9.48m²
U = 14.21m
FB = PO−BELAG
ELEMENT MIT OBERLICHT
LICHTER DURCHGANG ≥1.20m
EINGANG (NOTAUSGANG) −0.02

EG.57 SNOEZELRAUM FRIHOLT
F = 20.30m²
U = 18.08m
FB = PO−BELAG

EG.52 FLUR
F = 37.23m²
U = 33.88m
FB = PO−BELAG

EG.75 ABSTELL.
F = 5.34m²
U = 9.33m
FB = PO−BELAG

EG.43 RAMPE
F = 19.00m²
U = 21.20m
FB = PO−BELAG
RAMPE 6% GEFALLE
BEW.−FLACHE 1.50x1.50
SCHNITT RAMPE

EG.49 WC
F = 3.98m²
U = 8.28m
FB = FLIESEN

EG.50 WC−BF
F = 5.68m²
U = 9.55m
FB = FLIESEN

EG.51 WC
F = 3.96m²
U = 8.28m
FB = FLIESEN

EG.48 FLUR
F = 34.87m²
U = 33.85m
FB = PO−BELAG
VERSPRUNG ABHANGDECKE
LICHTE HOHE =3.75m

EG.63 PUMI
F = 3.40m²
U = 9.71m
FB = FLIESEN

EG.64 PUMI
F = 5.08m²
U = 9.18m
FB = FLIESEN

EG.65 KUCHE
F = 15.25m²
U = 16.91m
FB = FLIESEN R11
OFFNUNG ZUR RAUCH−ABLEITUNG, FREIER QUERSCHNITT >=1.85m²
OBERLICHT ORA 2.40/1.20m
ABLAUF−RINNE

EG.66 KUCHE
F = 35.29m²
U = 24.85m
FB = FLIESEN R11
LICHTE HOHE =3.00m
ROLLTOR GEM. HERSTELLER−ANGABEN
KUCHE AUSFUHRUNG GEM. KUCHENPLANUNG
SITZBANK h=35cm
BRH.: 0.35m von OK.FFB.

EG.62 STUHLLAGER
F = 29.59m²
U = 22.68m
FB = PO−BELAG
LICHTE HOHE =3.00m
MASSIVHOLZDECKE d=180mm

EG.61 UV−TECHNIK / ELT/HLS
F = 10.18m²
U = 13.14m
FB = PO−BELAG

EG.60 WC
F = 3.38m²
U = 7.43m
FB = FLIESEN

EG.58 HAUSMEISTER
F = 9.85m²
U = 12.86m
FB = PO−BELAG

EG.59 UMKLEIDE
F = 4.43m²
U = 8.41m
FB = PO−BELAG

EG.68 FLUR
F = 10.17m²
U = 16.56m
FB = FLIESEN R11
LICHTER DURCHGANG ≥1.20m TUR MIT GLAS−AUSSCHNITT

EG.67 LAGER
F = 11.40m²
U = 13.60m
FB = FLIESEN

EG.69 ANLIEFERUNG
F = 11.34m²
U = 13.65m
FB = FLIESEN R11

EG.71 WC−BF
F = 5.90m²
U = 10.11m
FB = FLIESEN

EG.70 FLUR
F = 19.49m²
U = 26.97m
FB = FLIESEN
LICHTER DURCHGANG ≥1.20m
ANLIEFERUNG (NOTAUSGANG) −0.02
GITTERROST 1.20/0.60m−30/10 GEM. PLANUNG AUSSENANLAGEN

EG.72 SPIELGERATE
F = 20.74m²
U = 19.03m
FB = STAUBB. ANSTRICH
LICHTE HOHE =3.00m

EG.73 MULL
F = 8.61m²
U = 12.63m
FB = FLIESEN
FLACHENBUNDIGE TUR MIT HOLZ−SCHALUNG
MULL
LICHTER DURCHGANG ≥1.00m
UBERDACHUNG 2

KUCHE

OFFENES RR GEM. AUSSEN−ANLAGENPLANUNG
GITTERROST 0.90/0.60m−30/10 GEM. PLANUNG AUSSENANLAGEN
LICHTER DURCHGANG ≥0.90m FLACHENBUNDIGE TUR MIT HOLZ−SCHALUNG
AUSSEN−WC −0.02
AUSSENZAPF−STELLE GEM. HLS−PLANUNG
AUSSEN−SPIELGERATE −0.02
WETTERSCHUTZ−GITTER/ALS GEM. HLS−PLANUNG

LEGENDE INNENWANDE:

1 WANDAUFBAU DOPPEL−STANDERWAND
(DOPPEL−METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT, ENTKOPPELT)
2x12.5mm GIPSKARTON−PLATTE
50mm C−WANDPROFIL MIT 40mm MINERALFASER−DAMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
26−36mm FUGE, VERLASCHUNG MIT PLATTENSTREIFEN
50mm C−WANDPROFIL MIT 40mm MINERALFASER−DAMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
2x12.5mm GIPSKARTON−PLATTE

2 WANDAUFBAU EINFACH−STANDERWAND
(METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)
2x12.5mm GIPSKARTON−PLATTE
75mm C−WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER−DAMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
2x12.5mm GIPSKARTON−PLATTE

2 WANDAUFBAU EINFACH−STANDERWAND (NASS−RAUME)
(METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)
2x12.5mm WASSERBESTANDIGE UND SCHIMMELRESISTENTE ZEMENTBAUPLATTEN
75mm C−WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER−DAMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
ODER VORWAND−INSTALLATION GEM. HLS−FACHPLANUNG
2x12.5mm WASSERBESTANDIGE UND SCHIMMELRESISTENTE ZEMENTBAUPLATTEN

3 WANDAUFBAU DOPPEL−STANDERWAND
(DOPPEL−METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)
2x12.5mm GIPSKARTON−PLATTE
75mm C−WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER−DAMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
200mm FUGE, VERLASCHUNG MIT PLATTENSTREIFEN
75mm C−WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER−DAMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
2x12.5mm GIPSKARTON−PLATTE

4 WANDAUFBAU EINFACH−HOLZSTANDERWAND (BRANDSCHUTZ)
(HOLZ−EINFACHSTANDERWERK, DOPPELBEPLANKT)
4a: AUSSTEIFENDE WANDE GEM. STATIK
4t: TRAGENDE WANDE GEM. STATIK
12.5mm GIPSKARTON−PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)
16mm OSB−PLATTE
12cm HOLZSTANDERWERK GEM. STATIK 60mm MINERALFASER−DAMMUNG
16mm OSB−PLATTE
12.5mm GIPSKARTON−PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

5 WANDAUFBAU DOPPEL−HOLZSTANDERWAND
(HOLZ−DOPPELSTANDERWERK, DOPPELBEPLANKT, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)
5a: AUSSTEIFENDE WANDE GEM. STATIK
5t: TRAGENDE WANDE GEM. STATIK
12.5mm GIPSKARTON−PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)
16mm OSB−PLATTE
12cm HOLZSTANDERWERK GEM. STATIK 60mm MINERALFASER−DAMMUNG
2cm FUGE (ACHSABSTAND >= 500mm, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)
6cm HOLZSTANDERWERK GEM. SCHALLSCHUTZ 60mm MINERALFASER−DAMMUNG
16mm OSB−PLATTE
12.5mm GIPSKARTON−PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

6 WANDAUFBAU DOPPEL−HOLZSTANDERWAND (BRANDSCHUTZ)
(HOLZ−DOPPELSTANDERWERK, DOPPELBEPLANKT, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)
6a: AUSSTEIFENDE WANDE GEM. STATIK
6t: TRAGENDE WANDE GEM. STATIK
12.5mm GIPSKARTON−PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)
16mm OSB−PLATTE
20cm HOLZSTANDERWERK GEM. STATIK 60mm MINERALFASER−DAMMUNG
2cm FUGE (ACHSABSTAND >= 500mm, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)
6cm HOLZSTANDERWERK GEM. SCHALLSCHUTZ 60mm MINERALFASER−DAMMUNG
16mm OSB−PLATTE
12.5mm GIPSKARTON−PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

1−6 WANDE MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
GEM. BRANDSCHUTZKONZEPT

1−6 WANDE MIT MISCH−BEPLANKUNG (NASS−RAUME)
(BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)
2x12.5mm WASSERBESTANDIGE UND SCHIMMELRESISTENTE ZEMENTBAUPLATTEN (NASS−RAUM)
C−WANDPROFIL ODER HOLZSTANDERWERK GEM. NUMMERIERUNG GEM. SCHALLSCHUTZ/GES/STATIK
2x12.5mm GIPSKARTON−PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

1−2 METALLSTANDERWERK: OBERGESCHOSS
BODENANSCHLUSS AUF HOLZBALKENDECKE (OG) MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
PLATTENSTREIFEN IN BEPLANKUNGSDICKE VORSEHEN (DETAIL GEM. HERSTELLERANGABEN)

LEGENDE:

FENSTER− / TURABDICHTUNGEN
INNEN UND AUSSEN UMLFD. GEM. DIN 4108−7, EnEV UND "LEITFADEN" RAL−GUTEGEMEINSCHAFT

FENSTERKONSTRUKTIONEN
DIE WERKPLANUNG SAMTLICHER FENSTER−KONSTRUKTIONEN UND ANSCHLUSSE SIND VOR EINBAU MIT DEM ARCHITEKTEN ABZUSTIMMEN!

BAUWERKSABDICHTUNG
ALLE ABDICHTUNGEN GEM. DIN 18531− 18535 UND WU−KONZEPT

− ABDICHTUNG KG + AUFZUGSUNTERFAHRTEN GEM. WU−KONZEPT
− DRAINAGE GEM. WU−KONZEPT UND STATIK
− ABDICHTUNG SOCKEL GEM. DIN 18533−1
− ENTWASSERUNGSRINNEN SIND AN DIE ENTWASSERUNG ANZUSCHLIESSEN
− ABDICHTUNG FLACHDACHER/DACHTERRASSEN GEM. DIN 18531−1 UND "DEN FACHREGELN FUR ABDICHTUNGEN"
− DAS OBERFLACHENWASSER IST DURCH GEFALLE DAUERHAFT VOM GEBAUDE WEGZUFUHREN

AUSSENANLAGEN
GEM. AUSSENANLAGEN−PLANUNG

±0.00 ≙ 40.12 NHN

MASZE AM BAU PRUEFEN !

DIE ZEICHNUNG IST NUR GULTIG IN VERBINDUNG MIT DER STATIK, DEM BRANDSCHUTZKONZEPT UND DEN PLANEN DES HAUSTECHNIKERS. ES SIND NUR DIE BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN FUR DIE TUREN EINGETRAGEN, BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN DER WANDE SIEHE BRANDSCHUTZKONZEPT.
DURCHBRUCHPLANUNG GEMASS HAUSTECHNIK.

DIE ESTRICH−HOHEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN.

MABANGABEN FENSTER UND TUEREN:
MABANGABEN INNENTUEREN: BREITE: ROHBAUOEFFNUNG HOEHE: VON OK.FERTIGFUBBODEN
MABANGABEN AUSSENTUEREN: BREITE: ROHBAUOEFFNUNG HOEHE: VON OK.ROHFUBBODEN
MABANGABEN FENSTER: BREITE: ROHBAUOEFFNUNG HOHE: ROHBAUOEFFNUNG BRH.: VON OK.ROHFUBBODEN BIS OK.HINTERMAUERWERK

LEGENDE:
STB.−BAUTEILE WU GEM.STATIK
STB.−FERTIGTEIL GEM.STATIK
STB.−BAUTEILE GEM.STATIK
MAUERWERK GEM.STATIK
PORENBETON GEM.STATIK
NT: NICHTTRAGENDE WAND SPATER UNTERMAUERN GEM.STATIK
STB.−UNTERZUG/STURZ KS−FLACHSTURZ GEM.STATIK
LEICHTBAUWAND
VERBLENDER NF
ABGEHANGTE DECKE IN ABSTIMMUNG MIT DER BAULEITUNG
OPTIONALE BAUTEILE
ALS AUSSENLIEGENDER SONNENSCHUTZ GEM. ENEV

INDEX	ART DER AENDERUNG	DATUM	NAME
--	------	--	--

BAUVORHABEN
NEUBAU GRUNDSCHULE ADELBY
RINGSTRABE 1 − 24943 FLENSBURG

BAUHERR: STADT FLENSBURG − DER OBERBURGERMEISTER, KOMMUNALE IMMOBILIEN, SCHUTZENKUHLE 26 − 24937 FLENSBURG

LEISTUNGSPHASE 6: AUSSCHREIBUNG

PLANUNG

SACHBEARB.	V.DUCKER
BAULEITER	--
GEZEICHNET	LE
PLAN	00−EG−50−4
MASZSTAB	1:50
DATUM	22.04.2026
ZEICHN.−NR.	06.01.00 | 4

INHALT: GRUNDRISS ERDGESCHOSS

K:\PROJEKTABLAGE\AGS18309.....\30 ZEICHNUNGEN\AUSSCHREIBUNG− TROCKENBAU\AGS18309−01−GRUNDRISSE.S12