

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 1 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

01

Fliesenarbeiten 1. & 2. BA + Umbau Haus B

Allgemeine Vorbemerkungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Projektbeschreibung:

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Neubau einer Grundschule mit insgesamt vier Klassen-Clustern die aus jeweils 3 Unterrichts Räumen, einer Lernwelt und den dazugehörigen Nebenräumen bestehen. Außerdem beinhaltet der Neubau eine Mensa sowie mehrere Fachklassen und eine Nachmittagsbetreuung. Das Bauvorhaben wird für die Stadt Flensburg als Bauherr erstellt. Die Nutzer der Schule sind die Grundschule Adelby sowie die Friholtschule Flensburg.

Das ca. 59.728 m² m² große Grundstück befindet sich im Stadtteil Adelby. Der Neubau befindet sich sowohl auf dem jetzigen Schulgelände sowie auf dem Nachbargrundstück der Kirchengemeinde Adelby, welches über Erbbaurecht für das Bauvorhaben genutzt werden kann. Aktuell befindet sich auf dem Baufeld ein abgängiges Gebäude (Haus C Bestand).

Das Gebäude wird in zwei Bauabschnitten erstellt. Der erste BA besteht aus einem zweigeschossigen Baukörper, der 2 BA besteht aus einem eingeschossigen Baukörper. Das Dach des 2 BA wird mit einem Höhen Versprung geplant. Der gesamte Neubau hat eine Außenabmessungen von ca. 107,8m x 60,3 m und eine Gesamt BGF von 5.697,03 m².

Bei diesem öffentlichen Verfahren handelt es sich um eine europaweite Ausschreibung. Die VOB/A EU findet in diesem Verfahren Anwendung.

Sollte die Konstruktion in der Werkstattplanung

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 2 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

geändert werden und sollten (damit verbunden)
zusätzliche Planungsleistungen beim Architekten,
Statiker oder anderen Planungsbeteiligten entstehen,
sind diese vom Auftragnehmer zu tragen.

Der Finanzierungsrahmen für die Baumaßnahme ist eng
bemessen. Die vereinbarte Auftragssumme darf ohne
schriftliche Zustimmung des Architekten bzw. des
Bauherren nicht überschritten werden! Sollte sich eine
Überschreitung abzeichnen, ist diese gem. VOB
unverzüglich anzumelden und detailliert nachzuweisen.
Ansonsten besteht kein Anspruch auf Zahlung des über
der Auftragssumme gehenden Betrages.

Alle erforderlichen Maßnahmen zur Unfallverhütung und
Baustellensicherung auf der Baustelle, im Bereich der
Baustellenzufahrt und im unmittelbaren Arbeitsbereich
im und am Objekt obliegen den beauftragten Unternehmen,
gefährdete Bereiche sind im Rahmen der geltenden
Vorschriften abzusperren bzw. zu kennzeichnen. Jeder AN
ist für den Transport der Baumaterialien im vollen
Umfang selbst verantwortlich.

Es ist täglich ein Bautagebuch zu führen und auf
Verlangen dem AG vorzulegen.

Die zu erstellende Leistung ist eindeutig und
erschöpfend beschrieben. Dies entbindet jedoch nicht
den Auftragnehmer, alle planerischen Unterlagen und die
notwendigen Vorleistungen anderer Auftragnehmer auf
Eignung für die Durchführung seiner eigenen Arbeiten zu
prüfen.

Grundlage für die Kalkulation ist die
Ausführungsplanung des Architekten. Sollten es
Abweichungen zu den beigefügten Gutachten, Statiken,
etc geben, ist die Ausführungsplanung des Architekten
maßgebend.

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 3 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Werkzeichnungen, Elementpläne, statische Unterlagen für Gerüst-, Hilfs-, Transport- und Montagekonstruktionen sind vom AN zu erstellen. Die Kosten sind, sofern nicht gesondert beschrieben, in die Positionen einzukalkulieren. Unterlagen sind, wenn erforderlich, im Original 3-fach als Ausdruck dem Prüfenieur vorzulegen.

Baubesprechungen:

Der AN bzw. sein mit der Vertragsunterzeichnung zu benennender Fachbauleiter ist verpflichtet, für die Dauer der Ausführung seiner Leistung an der wöchentlichen Baubesprechung teilzunehmen.

Bauzeit:

1. BA

Wandfliesen: **30.12.26 - 27.01.27**
Bodenfliesen: **28.01.27 - 24.02.27**

2. BA

Wandfliesen: **21.02.28 - 10.03.28**
Bodenfliesen: **13.03.28 - 31.03.28**

Umbau Haus B

Wand-/Bodenfliesen: **Sommerferien 2027**
05.07.27 - 13.08.27

Die Bauzeiten können zusätzlich dem Bauzeitenplan entnommen werden.

Baustelleneinrichtung:

Auf dem Baugrundstück ist ausreichend Platz für Containerstellung vorhanden. Die Sanitäreinrichtungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 4 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

werden für alle Gewerke über die Baustelleneinrichtung des Rohbaugewerks aufgestellt und für die gesamte Bauzeit vorgehalten. Die Materialanlieferung erfolgt über die Baustellenzufahrt von der Taruper Hauptstraße. Von dort aus können die Elemente für den 1BA über die Bautür EGT.EG.21.01, F.EG.21.06 ins Gebäude gebracht werden, für den 2BA über die Bautür EG T.EG.52.01.

Kranstellung:

Der Kran wird vom Hauptgewerk, erweiterter Rohbau, über die gesamte Bauzeit gestellt. Der Kran ist allen weiteren Gewerken während der Bauzeit zur Mitbenutzung zur Verfügung zu stellen. Die Verrechnung der Kranstunden mit Fremdgewerken hat direkt zu erfolgen. Inkl. evtl. erforderlicher Überfahrtgenehmigung.

Die Kranstellung ist dem Baustelleneinrichtungsplan des jeweiligen Bauabschnittes zu entnehmen.

Die Bebauung:

Das Tragwerk der Bebauung ist aus Holz konzipiert und besteht aus Balken und Stützen, welche in einem wiederkehrenden Abstand zueinander platziert sind. Die Geschossdecke und Dachdecke besteht aus einer 14cm starken Brettspertholzdecke. Außenwände sind als Holzrahmenbau geplant und haben teilweise aussteifende und tragende Eigenschaften.

Die notwendigen Treppenhäuser werden aus dreifach-Beton-Wänden gefertigt und haben eine Betondecke. Zwei der vier Treppenhäuser werden mit einem Aufzug ausgestattet. Die beiden Dachflächen sind als extensive Gründächer mit Gefälledämmung geplant. Im mittleren Dachbereich des 1. BA befindet sich außerdem eine Photovoltaik-Anlage. Das Gebäude ist im Bereich des 1. BA teilunterkellert. Dieser ist in WU-Beton ausgeführt. Die Sohle des Gebäudes ist 30 cm stark und wird nicht

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 5 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

in WU-Beton ausgeführt.

Das Gebäude wird über den im Süden gelegenen Schulhof erschlossen. Außerdem gibt es einen Zugang von der im Nordosten liegenden Parkzone.

Der 1. BA beinhaltet im EG ein Klassencluster im westlichen Gebäude Teil, im mittleren Teil befinden sich Fachklassen, im östlichen Gebäuderiegel die Nachmittagsbetreuung. Im OG befinden sich 3 Klassencluster deren Lernwelten sich in Richtung Schulhof befinden.

Der 2.BA beinhaltet eine Bühne sowie die Mensa und dazugehörige Küche. Die Mensa befindet sich in zentraler Lage auf dem Schulhof. Im nordwestlichen Bereich befinden sich zusätzliche Fachklassen.

Die Fassade besteht aus einer geschlossene Holzschalung und erhält einen 35cm hohen Beton Sockel. In den Bereichen der Klassencluster und einiger Fachbereiche werden großzügige Fenster Bänder geplant, welche von einem dünnen Stahlrahmen eingefasst werden. Vor den zu öffnenden Fensterflügeln wird eine Holzlamelle angebracht. Diese bietet Sonnenschutz und funktioniert gleichzeitig absturzsichernd.

Die Mensa erhält großzügige Fensterpartien mit Ausgängen ins Freie. Im Außenbereich der Mensa sowie in den Eingangsbereichen der Schuhschleuse wird ein Laubengang geplant. Dieser besteht aus Holzsparren und Stützen, welche an Beton-Einzel-Fundamente befestigt werden. Der Laubengang bietet Wetter- und Sonnenschutz.

Im Innenbereich gibt es in den Fensterbereichen der Lernwelten sowie der Mensa 50cm Tiefe Fensterbänke.

Bodenbeläge: PVC. In den Bädern und Treppenträumen: Fliesen. Abhang Akustik-Decken. Die Stützen und Balken bleiben in Teilbereichen sichtbar.

Zusammenfassung Konstruktion:

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 6 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

- 2 Geschosse
- Flachgründung
- Stahlbeton-Sohle (Kein WU)
- Tragwerk aus Holzstützen und -Balken
- Brettspeerholzdecken
- Teil Unterkellerung
- WU Beton Im KG
- Treppenräume in Beton
- Gründach mit 2% Gefälledämmung
- in Teilbereichen PV-Anlage
- Fassade: Nut und Feder Fassaden Brett, Holzrahmenbau
- Fenster: Aluminium-Rahmenelemente
- Stahlrahmen für Fenster und Türelemente
- Innenwände: Holzständerwerkswände+ CW-Profil

Allgemeines:

Abbruchmaterial und sonst. Schmutz und Dreck ist täglich von der Baustelle abzufahren. Die Baustelle ist regelmäßig zu reinigen. Ansonsten veranlasst die Bauleitung die Schuttbeseitigung, bzw. Reinigung auf Kosten des Verursachers, ggf. auf Umlage der beteiligten Firmen.

Bei Nichtbeachtung der Verhaltensgebote ist die Bauleitung berechtigt die entsprechenden Handwerker unverzüglich von der Baustelle zu verweisen.

Der Rohbauunternehmer ist Bauhauptunternehmer und für die Baustelleneinrichtung über die gesamte Bauzeit zuständig, u.a. für Bauzaun, Bauwasser, Baustrom, WC.

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 7 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Wasser- und Stromanschluss (Elt.-Verteilung) wird bauseits gestellt.

Die gesetzmäßigen Vorschriften der zuständigen Behörden sind unbedingt zu beachten.

Beigefügte Unterlagen zur Ausschreibung sind in den EVM-Blättern aufgeführt und können von Gewerk zu Gewerk variieren.

Der AN erklärt mit der Abgabe des Angebotes, dass er sich über die Baustelle, Zufahrt, Platzverhältnisse usw. informiert hat und etwaige Erschwernisse in die Einheitspreise eingerechnet wurden.

Die beiliegenden Unterlagen dienen zur Aufklärung des Leistungsumfanges und als Anhalt für die Preisermittlung. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe dringend empfohlen wird!

Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, sind in die Einheitspreise sämtliche Leistungen für Lieferung, Transport, Baustelleneinrichtung und -beräumung, Montage der einzubauenden Stoffe sowie alle dazu notwendigen Geräte u.ä., Befestigungsmittel, Sicherungsmaßnahmen und weitere Hilfsmittel inkl. deren Vorhaltung einzukalkulieren.

Ferner sind in den Einheitspreisen Kosten für Schutzmaßnahmen der einzelnen Bauteile vor jeglicher Art von Beschädigungen gem. VOB mit einzukalkulieren.

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 8 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS		EP EUR	GP EUR
01.01	Fliesenarbeiten 1. & 2. BA		
01.01.0010	Baustelleneinrichtung		
	Baustelleneinrichtung liefern, während der gesamten Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen inklusive Vorhalten der erforderlichen Transportgeräte, Einholung von Lagergenehmigungen, ggf. Sicherung der Baustelle mit Parkverbotsschildern, & der Vorhaltung eines Bauwagens		
	Getrennte Bauzeiten für 1. und 2. Baubchnitt bzw. Umbau Haus B:		
	zusätzliche Abbau- und erneuter Aufbauzeiten mit entsprechenden Anfahrten sind zu kalkulieren		
		psch	nur Ges.-Preis
01.01.0020	Dokumentation		
		psch	nur Ges.-Preis
01.01	Fliesenarbeiten 1. & 2. BA	

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 9 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01.02	Bodenfliesen EG/OG 1. BA				
01.02.0010	Untergrund reinigen				
	Reinigen des Untergrundes aus Estrich von grober Verschmutzung, wie z.B. Mörtelresten, festhaftend, zur Verbesserung der Haftung, für Fliesen- und Natursteinarbeiten, Untergrund waagerecht, aufgenommene Stoffe sammeln und entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, als Mehraufwand über Nebenleistung gem. VOB hinaus,				
	Ausführung nur nach Bedarf und besonderer Anordnung der Bauleitung.				
	Ausführungsort: WCs, Vorräume, Pflegeräume EG / OG				
		176,400	m2
01.02.0020	Risse verharzen				
	Estrichfugen-u. Risse weiten, aussaugen, verharzen, absanden und ggf. glätten, inkl. Quereinschnitte und Einbau von Wellenverbindern, Fugenbreite bis 15mm.				
	Ausführung nur bei Bedarf und nach besonderer Anordnung Bauleitung.				
		10,000	m
01.02.0030	Untergrund spachteln				
	Ausgleichen des Untergrundes aus Zementestrich, mittlere Dicke 5 mm, einschl. Schleifen, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagerecht.				
	Ausführung nach besonderer Anordnung durch die Bauleitung.				
	Ausführung gemäß Zeichnung				
		176,400	m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 10 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01.02.0040	<p>Randstreifen kürzen</p> <p>Überstehende Estrichrandstreifen nach dem Spachteln und nach Austrocknung bündig auf OKFF abschneiden und ordnungsgemäß entsorgen.</p> <p>270,000 m</p>				
01.02.0050	<p>Dichtungsband Übergang Wand/Boden</p> <p>Anschlussfugen im Übergang zwischen Wand und Boden, senkrecht im Bereich der Sockelfliese (ca. 10 cm) sowie Bewegungsfugen durch die vollflächige Einlage eines im vorbeschriebenen Verbundabdichtungssystem geprüften, rissüberbrückenden und wasserundurchlässigen Dichtbandes abdichten. Das Dichtband ist mit dem vorbeschriebenen Verbundabdichtungssystem zu überarbeiten.</p> <p>Dichtungsband senkrecht in gesonderter Position</p> <p>270,000 m</p>				
01.02.0060	<p>Schnittschutzband</p> <p>Liefern und Einkleben eines Schnittschutzbandes passend zum System, zum Schutz der vorbeschriebenen Dichtbandeinlage</p> <p>Einbau gemäß der Herstellerrichtlinien.</p> <p>270,000 m</p>				
01.02.0070	<p>Untergrund Grundierung</p> <p>Bodenflächen mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund grundieren, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes eingestellt. Untergrund: Zementestrich, v.g. Spachtelung</p> <p>Ausführung gemäß Zeichnung</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 11 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0070) ...

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

176,400	m2
---------	----	-------	-------

01.02.0080 Dichtungsanstrich Boden, W2-I

Abdichtung der Bodenflächen mit mineralischer Dichtungsschlämme, Wassereinwirkungsklasse W2-I gem. DIN 18534, Verbundabdichtung, Vorbereitete Bodenflächen mit flexibler, diffusionsoffener, rissüberbrückender, mineralischer 2KDichtungsschlämme (CM) in mind. zwei Arbeitsgängen im Streich- oder Spachtelverfahren abdichten. Untergrund aus Zementestrich; im Wandbereich Zementgebundene Bauplatten, Sichtbeton oder Kalkzementputz. Der Anstrich ist im Bereich der Sockel ca. 10 cm senkrecht hochzuziehen, sowie auf dem gesamten Boden flächig aufzubringen. Auftragsverfahren nach der Verarbeitungsanleitung des Herstellers. Inkl. erforderlicher Grundierung. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtdicke erfolgen. Inkl. Prüfen der Trockenrohdichte

Ausführung gemäß Zeichnung

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 12 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0080) ...</i>					
		125,240	m2
01.02.0090	Dichtungsanstrich Boden, W3-I wie vor, jedoch für die Wassereinwirkungsklasse W3-I Ausführungsort: Pflegeräume EG / OG Hersteller: ... (vom Bieter einzutragen) Hersteller: ... (vom Bieter einzutragen)				
		51,160	m2
01.02.0100	Bodenfliesen R10/B 30 x 30 Keramische Feinsteinzeug-Bodenfliesen, unglasiert, durchgefärbt, im Bereich der Feucht- und Nassräume im Dünnbett, auf Zementestrich mit vorbeschriebenen Abdichtungen, liefern und fachgerecht verlegen im Fugenschnitt gem. der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch Einschlämmen. Farbe: nach Wahl des AG Fliesenformat: ca. 30 x 30 cm Stärke: ca. 10 mm (Fliese) Verfugung: Farbe nach Wahl des AG Rektifizierung: ja Rutschfestigkeit: R10/B Ausführungsort: WCs, Vorräume, Pflegeräume EG / OG ohne Duschen Planungsprodukt: Mosa Global Collection o. glw. Hersteller: ...				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 13 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0100) ...

(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...

(vom Bieter einzutragen)

Planungsprodukt Verfugung: Sopro DFX
DesignFugenEpoxi o. glw.

Hersteller:

...

(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...

(vom Bieter einzutragen)

132,170

m2

.....

.....

01.02.0110

Bodenfliesen R10/B 30 x 30 Duschen

Keramische Feinsteinzeug-Bodenfliesen, unglasiert,
durchgefärbt, im Bereich der Feucht- und Nassräume im
Dünnbett, auf Zementestrich mit vorbeschriebenen
Abdichtungen,
liefern und fachgerecht verlegen im Fugenschnitt gem.
der Fliesenpläne des Architekten,
verfugen durch Einschlämmen.

Farbe: nach Wahl des AG
Fliesenformat: ca. 30 x 30 cm
Stärke: ca. 10 mm (Fliese)
Verfugung: Farbe nach Wahl des AG
Rektifizierung: ja
Rutschfestigkeit: R10/B

Ausführungsort: Duschen Pflegeräume EG / OG

Planungsprodukt: Mosa Global Collection o. glw.

Hersteller:

...

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 14 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0110) ...

(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...

(vom Bieter einzutragen)

Planungsprodukt Verfugung: Sopro DFX
DesignFugenEpoxi o. glw.

Hersteller:

...

(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...

(vom Bieter einzutragen)

9,000

m2

.....

.....

01.02.0120

Bodenfliesen R9 30 x 30

Keramische Feinsteinzeug-Bodenfliesen, unglasiert,
durchgefärbt, im Bereich der Technik- und Nebenräume
im Dünnbett, auf Zementestrich mit vorbeschriebenen
Abdichtungen,
liefern und fachgerecht verlegen im Fugenschnitt gem.
der Fliesenpläne des Architekten,
verfugen durch Einschlämmen.

Farbe: nach Wahl des AG
Fliesenformat: ca. 30 x 30 cm
Stärke: ca. 10 mm (Fliese)
Verfugung: Farbe nach Wahl des AG
Rektifizierung: ja
Rutschfestigkeit: R9

Ausführungsort: Technikräume, Putzmittelräume,
Kindersitzlager

Planungsprodukt: Mosa Global Collection o. glw.

Hersteller:

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 15 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0120) ...</i>					
	<p>...</p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p> <p>Typ:</p> <p>...</p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p> <p>Planungsprodukt Verfugung: Sopro DFX DesignFugenEpoxi o. glw.</p> <p>Hersteller:</p> <p>...</p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p> <p>Typ:</p> <p>...</p> <p>(vom Bieter einzutragen)</p>				
		35,230	m2
01.02.0130	<p>Zulage Gefälle Duschen</p> <p>Zulage zur Vorposition für das Verlegen der vorbeschriebenen Bodenfliesen im Gefälle von 2%.</p> <p>Menge bezogen auf 4 Duschen mit mind. 1 Ablauf gem. Ausführungsplanung</p>				
		9,000	m2
01.02.0140	<p>Zulage Durchdringungen</p> <p>Zulage für das Herstellen/Anarbeiten von/an Durchdringungen in den vorbeschriebenen Bodenbelägen für Installationen und Einbauteile bis D= ca.15cm (ohne Bodeneinläufe).</p> <p>Ausführung gemäß Zeichnung</p>				
		20,000	St

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 16 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01.02.0150	<p>Zulage Bodeneinlauf</p> <p>Zulage zum vorbeschriebenen Bodenbelag für das Anarbeiten an Bodeneinläufe und Duschabläufe.</p> <p>Maße Bodeneinlauf bis ca. 10cm x 10cm</p> <p>Ausführung gemäß Zeichnung</p> <p>20,000 St</p>				
01.02.0160	<p>Sockelfliesen, Höhe ca. 10cm</p> <p>Liefern und Herstellen eines Wandsockels aus den vorbeschriebenen Bodenfliesen 10x10 cm, inkl. Verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel</p> <p>Farbe nach Wahl des AG</p> <p>Höhe ca. 10 cm</p> <p>Untergrund: Stahlbeton bzw.Trockenbau</p> <p>Ausführung gemäß Zeichnung</p> <p>270,000 m</p>				
01.02.0170	<p>Trennschiene</p> <p>Trennschiene als Winkel aus Edelstahl zwischen verschiedenen Bodenbelägen, liefern und einbauen,</p> <p>in den Einzellängen: 101 und 88,5 cm.</p> <p>Inkl. notwendiger Befestigung.</p> <p>31,000 m</p>				
01.02	Bodenfliesen EG/OG 1. BA				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 17 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01.03	Wandfliesen EG/OG 1. BA				
01.03.0010	Untergrund spachteln				
	Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln und Schleifen der Wandflächen als Untergrundvorbereitung für nachfolgenden Fliesenbelag, im Bereich des Fliesenbelages, Dicke bis 5 mm, Untergrund Leichtbauwand/GIS-Systeme oder Stahlbeton mit Kalkzementputz für Wandbeläge im Dünnbettverfahren.				
	Ausführung nur nach besonderer Anordnung durch die Bauleitung.				
	192,000 m2	
01.03.0020	Untergrund grundieren Gipsbauplatte				
	Wandflächen mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund grundieren, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes eingestellt. Untergrund: Leichtbauwand				
	192,000 m2	
01.03.0030	Untergrund grundieren Stahlbeton				
	Wandflächen mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund grundieren, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes eingestellt. Untergrund: Stahlbeton, tlw. gespachtelt				
	10,000 m2	
01.03.0040	Dichtungsband				
	Anschlussfugen senkrecht sowie Bewegungsfugen durch die vollflächige Einlage eines im vorbeschriebenen Verbundabdichtungssystem geprüften, rissüberbrückenden und wasserundurchlässigen Dichtbandes abdichten. Das Dichtband ist mit dem				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 18 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0040) ...</i>					
	vorbeschriebenen Verbundabdichtungssystem zu überarbeiten.				
		8,000	m
01.03.0050	Schnittschutzband				
	Liefern und Einkleben eines Schnittschutzbandes passend zum System, zum Schutz der vorbeschriebenen Dichtbandeinlage				
	Einbau gemäß der Herstellerrichtlinien.				
		8,000	m
01.03.0060	Dichtungsanstrich Wand, W2-I				
	Abdichtung der Wandflächen mit mineralischer Dichtungsschlämme, Wassereinwirkungsklasse W2-I gem. DIN 18534, Verbundabdichtung, Vorbereitete Bodenflächen mit flexibler, diffusionsoffener, rissüberbrückender, mineralischer 2KDichtungsschlämme (CM) in mind. zwei Arbeitsgängen im Streich- oder Spachtelverfahren abdichten. Untergrund Kalkzementputz/ zementgebundene Bauplatten oder Sichtbeton. Der Anstrich ist bis in einer Höhe von 2,50m flächig aufzubringen. Auftragsverfahren nach der Verarbeitungsanleitung des Herstellers. Inkl. erforderlicher Grundierung. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtdicke erfolgen. Inkl. Prüfen der Trockenrohdichte				
		130,000	m2
01.03.0070	Dichtungsanstrich Wand, W3-I				
	wie vor, jedoch für die Wassereinwirkungsklasse W3-I				
	Ausführungsort: Pflegebäder				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 19 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0070) ...

	79,000	m2
--	--------	----	-------	-------

01.03.0080 Wandfliesen 10 x 10

Keramische Feinsteinzeug-Wandfliesen, im Dünnbett,
liefern und fachgerecht verlegen, im Fugenschnitt gem.
der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch
Einschlämmen.

Untergrund: verputztes Mauerwerk (Kalkzementputz)/
Trockenbau.

Verlegehöhe: 1,20 m - 1,70 m

Fliesenformat: 10 x 10 cm

Material: Steinzeug glasiert

Fugenmaß: ca. 3 mm

Farbe: weiß nach Wahl des AG

Oberfläche: eben, matt nach Wahl des AG

Sortierklasse: 1

Verfugung: Farbe nach Wahl des AG

Planungsprodukt: Agrob Bruchtal Chroma Plural o. glw.

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

Planungsprodukt Verfugung: Sopro DFX
DesignFugenEpoxi o. glw.

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 20 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0080) ...</i>					
		236,000	m2
01.03.0090	Wandfliesen 2. Farbton				
	Zulage zu zuvor genannter Position für die Ausführung eines 2. Farbton nach Wahl des AG.				
		25,000	m2
01.03.0100	Zulage Durchdringungen				
	Zulage für das Herstellen/Anarbeiten von/an Durchdringungen in den vorbeschriebenen Wandbelägen für Installationen und Einbauteile bis D= ca.26cm (ohne Bodeneinläufe), z.B Hygienespülung				
	Ausführung gemäß Zeichnung				
		210,000	St
01.03.0110	Dichtmanschette Rohrdurchführung W2-I				
	Dichtmanschetten W2-I für die fachgerechte Rohreindichtung liefern und den Dichtanschluss im Wand- / Bodenbereich fachgerecht und abgestimmt auf das Gesamtsystem herstellen. Dichtmanschetten für die Rohrdurchführungen in verschiedenen Größen liefern und herstellen.				
		120,000	St
01.03.0120	Dichtmanschette Rohrdurchführung W3-I				
	Dichtmanschetten wie zuvor, jedoch W3-I				
		12,000	St

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 21 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

01.03.0130	Eckschutzschienen / Abschlusschienen Edelstahl	
------------	--	--

Liefern und einsetzen von Abschlussschiene, aus
Edelstahl, im Bereich der Eckabschlüsse gemäß der
Fliesenpläne des Architekten.
Die Kanten-Ansichtsflächen beider Wandseiten sind
gleich groß, Breite ca. 6 mm (entspricht der Profilhöhe).
Kanten rechtwinklig zueinander

Farbe: Edelstahl matt, gebürstet

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

55,000	m
--------	---	-------	-------

01.03	Wandfliesen EG/OG 1. BA
-------	--------------------------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 22 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01.04	Treppenhäuser 1. BA				
	Treppenhaus 1 + Flur				
01.04.0010	Untergrund reinigen				
	Mehraufwand beim Ausfegen als Nebenleistung gem. VOB: Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung nach besonderer Anordnung des AG. Art der Verschmutzung z.B. "Mörtelreste". Inkl. Beseitigung u. Abtransport des Fegegutes.				
	Ausführung nur bei Bedarf und nach besonderer Anordnung der örtlichen Bauleitung				
	63,000 m2	
01.04.0020	Untergrund spachteln				
	Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln und Schleifen der Bodenfläche als Untergrundvorbereitung für nachfolgenden Fliesenbelag,				
	Dicke bis 5mm				
	Untergrund Zementestrich, StB.-Fertigteil				
	Ausführung nach besonderer Anordnung durch die Bauleitung.				
	63,000 m2	
01.04.0030	Randstreifen kürzen				
	Überstehende Estrichrandstreifen nach dem Spachteln und nach Austrocknung bündig auf OKFF abschneiden und ordnungsgemäß entsorgen.				
	40,500 m	

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 23 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01.04.0040	<p>Untergrund Grundierung</p> <p>Bodenflächen, sowie Wandflächen im Sockelfliesenbereich mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund grundieren, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes eingestellt.</p> <p>Untergrund Zementestrich, StB.-Fertigteile</p> <p>67,500 m2</p>				
01.04.0050	<p>Bodenfliesen R9 30x60</p> <p>Keramische Feinsteinzeug-Bodenfliesen, im Bereich des Treppenhauses im Dünnbett, auf Zementestrich mit Fußbodenheizung, liefern und fachgerecht verlegen im Fugenschnitt gem. der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch Einschlämmen.</p> <p>Fliesen/Platten wie folgt: Farbe: nach Wahl des AG Fliesenformat: ca. 30 x 60cm Belagshöhe inkl. Dünnbett Sortierklasse: 1 Rutschfestigkeit: R9 Abriebgruppe: mind. 4 Rektifizierung: ja Verfugung: Farbe nach Wahl des AG</p> <p>Ausführungsort: TRH 1 & Flur - Geschossdecken EG/OG</p> <p>Planungsprodukt: Mosa Stage 30 x 60 o. glw.</p> <p>Hersteller:</p> <p>... (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Typ:</p> <p>... (vom Bieter einzutragen)</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 24 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0050) ...</i>					
	Planungsprodukt Verfugung: Sopro DFX DesignFugenEpoxi o. glw. Hersteller: ... (vom Bieter einzutragen) Typ: ... (vom Bieter einzutragen)				
		41,000	m2
01.04.0060	Zulage - Aufzug Zulage zur Ausführung eines Fliesenbelages im Aufzug Fliesen wie in der Vorposition 01.04.0050				
		3,000	m2
01.04.0070	Sockelfliese, Höhe ca. 6 cm Liefern und Herstellen eines Wandsockels, geschnitten aus den vorbeschriebenen Bodenfliesen, inkl. verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel. Farbe nach Wahl des AG Höhe ca. 6cm Untergrund: Stahlbeton				
		40,500	m
01.04.0080	Zulage für Sockelfliesen im Bereich der Treppenstufen Zulage zur Vorposition 01.04.0070 für die Ausführung einer Sockelfliese im Bereich der Tritt & Setzstufen				
		11,000	m

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 25 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01.04.0090	<p>Treppenstufen b= 1,340</p> <p>Fliesenbelag auf Treppenanlage aus vorbeschriebenen keramischen Feinsteinzeug-Bodenfliesen, liefern und herstellen, im Dickbett verlegen im Fugenschnitt gem. der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch Einschlämmen. Auf Tritt- und Setzstufen,</p> <p>Untergrund: Stahlbeton</p> <p>Anzahl Steigungen: 23 Steigung: ca. 0,169 cm Auftritt: ca. 29,0cm Stufenbreite: ca. 1,340 m Rutschfestigkeit: R9 Dickbett: ca. 30 mm</p> <p>Fugenfarbe wie zuvor</p>	31,000	m2
01.04.0100	<p>Zulage Rillenstruktur in Trittstufe Stufenvorderkante</p> <p>Herstellen einer rutschhemmenden Rillenstruktur des vorbeschriebenen Feinsteinzeugbelages. Ausführung als 4 parallel verlaufende Rillen direkt an der Stufenvorderkante, einschließlich Zwischenräumen Rillenverlauf über die gesamte nutzbare Stufenbreite.</p> <p>Ausführung werkseitig oder durch geeignete Bearbeitung der Fliesen. Oberfläche gleichmäßig und sauber bearbeitet</p> <p>Breite Rillen/Zwischeräume je ca 5 mm Gesamtbreite ca. 40 mm</p> <p>in allen Trittstufen außer An- und Austritt je Lauf</p> <p>Einschließlich aller erforderlichen Bearbeitungen, Zuschnitte, Anpassungen und Nebenleistungen</p>	19,000	St

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 26 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01.04.0110	<p>Zulage Rillenstruktur & kontrastierende Stufenmarkierung</p> <p>Herstellen einer visuell kontrastierenden Stufenmarkierung an der ersten und letzten Stufe jedes Treppenlaufes gemäß den Anforderungen an barrierefrei nutzbare Treppenanlagen.</p> <p>Ausführung als keramischer Feinsteinzeugstreifen im gleichen Materialsystem wie der Treppenbelag, jedoch in einer deutlich kontrastierenden zweiten Farbe. Markierung durchgehend über die gesamte nutzbare Stufenbreite.</p> <p>Ausbildung: auf der Trittstufe als Streifen, Breite ca. 40 mm, auf der Setzstufe als Streifen, Höhe ca. 20 mm,</p> <p>Ausführung als 4 parallel verlaufende Rillen direkt an der Stufenvorderkante, einschließlich Zwischenräumen Rillenverlauf über die gesamte nutzbare Stufenbreite.</p> <p>einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte, Anpassungen und Einbindung in den Fliesenbelag</p> <p>Farbe nach Wahl des AG</p>	4,000	St
01.04.0120	<p>Treppenpodeste</p> <p>Fliesenbelag auf Treppenpodest aus vorbeschriebenen keramischen Feinsteinzeug-Bodenfliesen, liefern und herstellen, im Dünnbett verlegen im Fugenschnitt gem. der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch Einschlämmen.</p> <p>Untergrund: Zementestrich</p> <p>Fugenfarbe wie zuvor</p>	5,500	m2
	Treppenhaus 2				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 27 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS		EP	EUR	GP	EUR
01.04.0130	Untergrund reinigen				
	Mehraufwand beim Ausfegen als Nebenleistung gem. VOB: Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung nach besonderer Anordnung des AG. Art der Verschmutzung z.B. "Mörtelreste". Inkl. Beseitigung u. Abtransport des Fegegutes. Ausführung nur bei Bedarf und nach besonderer Anordnung der örtlichen Bauleitung				
		72,750	m2
01.04.0140	Untergrund spachteln				
	Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln und Schleifen der Bodenfläche als Untergrundvorbereitung für nachfolgenden Fliesenbelag, Dicke bis 5mm Untergrund Zementestrich, StB.-Fertigteil Ausführung nach besonderer Anordnung durch die Bauleitung.				
		72,750	m2
01.04.0150	Randstreifen kürzen				
	Überstehende Estrichrandstreifen nach dem Spachteln und nach Austrocknung bündig auf OKFF abschneiden und ordnungsgemäß entsorgen.				
		36,500	m
01.04.0160	Untergrund Grundierung				
	Bodenflächen, sowie Wandflächen im Sockelfliesenbereich mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund grundieren, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes eingestellt.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 28 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0160) ...

Untergrund Zementestrich, StB.-Fertigteile

76,500	m2
--------	----	-------	-------

01.04.0170 Bodenfliesen R9 30x60

Keramische Feinsteinzeug-Bodenfliesen, im Bereich des Treppenhauses im Dünnbett, auf Zementestrich mit Fußbodenheizung, liefern und fachgerecht verlegen im Fugenschnitt gem. der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch Einschlämmen.

Fliesen/Platten wie folgt:
Farbe: nach Wahl des AG
Fliesenformat: ca. 30 x 60cm
Belagshöhe inkl. Dünnbett
Sortierklasse: 1
Rutschfestigkeit: R9
Abriebgruppe: mind. 4
Rektifizierung: ja
Verfugung: Farbe nach Wahl des AG

Ausführungsort: TRH 1 & Flur - Geschossdecken EG/OG

Planungsprodukt: Mosa Stage 30 x 60 o. glw.

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

Planungsprodukt Verfugung: Sopro DFX DesignFugenEpoxi o. glw.

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 29 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
---------------------------	----	-----	----	-----

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0170) ...

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

37,000	m2
--------	----	-------	-------

01.04.0180 Sockelfliese, Höhe ca. 6 cm

Liefern und Herstellen eines Wandsockels, geschnitten aus den vorbeschriebenen Bodenfliesen, inkl. verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel.
Farbe nach Wahl des AG
Höhe ca. 6cm

Untergrund: Stahlbeton

36,500	m
--------	---	-------	-------

01.04.0190 Zulage für Sockelfliesen im Bereich der Treppenstufen

Zulage zur Vorposition 01.04.0180 für die Ausführung einer Sockelfliese im Bereich der Tritt & Setzstufen

11,000	m
--------	---	-------	-------

01.04.0200 Treppenstufen b= 1,340

Fliesenbelag auf Treppenanlage aus vorbeschriebenen keramischen Feinsteinzeug-Bodenfliesen, liefern und herstellen, im Dickbett verlegen im Fugenschnitt gem. der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch Einschlämmen.
Auf Tritt- und Setzstufen,

Untergrund: Stahlbeton

Anzahl Steigungen: 23
Steigung: ca. 0,169 cm
Auftritt: ca. 29,0cm
Stufenbreite: ca. 1,340 m
Rutschfestigkeit: R9

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 30 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0200) ...</i>					
	Dickbett: ca. 30 mm				
	Fugenfarbe wie zuvor				
	Planungsprodukt: Mosa Stage 30 x 60 o. glw.				
	Hersteller:				
	...				
	(vom Bieter einzutragen)				
	Typ:				
	...				
	(vom Bieter einzutragen)				
	31,000 m2	
01.04.0210	Zulage Rillenstruktur in Trittstufe Stufenvorderkante				
	Herstellen einer rutschhemmenden Rillenstruktur des vorbeschriebenen Feinsteinzeugbelages. Ausführung als 4 parallel verlaufende Rillen direkt an der Stufenvorderkante, einschließlich Zwischenräumen Rillenverlauf über die gesamte nutzbare Stufenbreite.				
	Ausführung werkseitig oder durch geeignete Bearbeitung der Fliesen. Oberfläche gleichmäßig und sauber bearbeitet				
	Breite Rillen/Zwischenräume je ca 5 mm Gesamtbreite ca. 40 mm				
	in allen Trittstufen außer An- und Austritt je Lauf				
	Einschließlich aller erforderlichen Bearbeitungen, Zuschnitte, Anpassungen und Nebenleistungen				
	19,000 St	

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 31 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01.04.0220	<p>Zulage Rillenstruktur & kontrastierende Stufenmarkierung</p> <p>Herstellen einer visuell kontrastierenden Stufenmarkierung an der ersten und letzten Stufe jedes Treppenlaufes gemäß den Anforderungen an barrierefrei nutzbare Treppenanlagen.</p> <p>Ausführung als keramischer Feinsteinzeugstreifen im gleichen Materialsystem wie der Treppenbelag, jedoch in einer deutlich kontrastierenden zweiten Farbe. Markierung durchgehend über die gesamte nutzbare Stufenbreite.</p> <p>Ausbildung: auf der Trittstufe als Streifen, Breite ca. 40 mm, auf der Setzstufe als Streifen, Höhe ca. 20 mm,</p> <p>Ausführung als 4 parallel verlaufende Rillen direkt an der Stufenvorderkante, einschließlich Zwischenräumen Rillenverlauf über die gesamte nutzbare Stufenbreite.</p> <p>einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte, Anpassungen und Einbindung in den Fliesenbelag</p> <p>Farbe nach Wahl des AG</p>	4,000	St
01.04.0230	<p>Treppenpodeste</p> <p>Fliesenbelag auf Treppenpodest aus vorbeschriebenen keramischen Feinsteinzeug-Bodenfliesen, liefern und herstellen, im Dünnbett verlegen im Fugenschnitt gem. der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch Einschlämmen.</p> <p>Untergrund: Zementestrich</p> <p>Fugenfarbe wie zuvor</p> <p>Planungsprodukt: Mosa Stage 30 x 60 o. glw.</p> <p>Hersteller:</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 32 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
---------------------------	----	-----	----	-----

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0230) ...

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

5,250	m2
-------	----	-------	-------

Treppenhaus 3

01.04.0240 Untergrund reinigen

Mehraufwand beim Ausfegen als Nebenleistung gem. VOB:
Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung
nach besonderer Anordnung des AG.
Art der Verschmutzung z.B. "Mörtelreste".
Inkl. Beseitigung u. Abtransport des Fegegutes.

Ausführung nur bei Bedarf und nach besonderer Anordnung
der örtlichen Bauleitung

56,250	m2
--------	----	-------	-------

01.04.0250 Untergrund spachteln

Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln und
Schleifen der Bodenfläche als Untergrundvorbereitung
für nachfolgenden Fliesenbelag,

Dicke bis 5mm

Untergrund Zementestrich, StB.-Fertigteil

Ausführung nach besonderer Anordnung durch die
Bauleitung.

56,250	m2
--------	----	-------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 33 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01.04.0260	<p>Randstreifen kürzen</p> <p>Überstehende Estrichrandstreifen nach dem Spachteln und nach Austrocknung bündig auf OKFF abschneiden und ordnungsgemäß entsorgen.</p> <p>37,000 m</p>				
01.04.0270	<p>Untergrund Grundierung</p> <p>Bodenflächen, sowie Wandflächen im Sockelfliesenbereich mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund grundieren, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes eingestellt.</p> <p>Untergrund Zementestrich, StB.-Fertigteile</p> <p>56,500 m2</p>				
01.04.0280	<p>Bodenfliesen R9 30x60</p> <p>Keramische Feinsteinzeug-Bodenfliesen, im Bereich des Treppenhauses im Dünnbett, auf Zementestrich mit Fußbodenheizung, liefern und fachgerecht verlegen im Fugenschnitt gem. der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch Einschlämmen.</p> <p>Fliesen/Platten wie folgt: Farbe: nach Wahl des AG Fliesenformat: ca. 30 x 60cm Belagshöhe inkl. Dünnbett Sortierklasse: 1 Rutschfestigkeit: R9 Abriebgruppe: mind. 4 Rektifizierung: ja Verfugung: Farbe nach Wahl des AG</p> <p>Ausführungsort: TRH 1 & Flur - Geschossdecken EG/OG</p> <p>Planungsprodukt: Mosa Stage 30 x 60 o. glw.</p> <p>Hersteller:</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 34 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0280) ...</i>					
	...				
	(vom Bieter einzutragen)				
	Typ:				
	...				
	(vom Bieter einzutragen)				
	Planungsprodukt Verfugung: Sopro DFX DesignFugenEpoxi o. glw.				
	Hersteller:				
	...				
	(vom Bieter einzutragen)				
	Typ:				
	...				
	(vom Bieter einzutragen)				
	34,750 m2	
01.04.0290	Zulage - Aufzug				
	Zulage zur Ausführung eines Fliesenbelages im Aufzug Fliesen wie in der Vorposition 01.04.0050				
	4,000 m2	
01.04.0300	Sockelfliese, Höhe ca. 6 cm				
	Liefern und Herstellen eines Wandsockels, geschnitten aus den vorbeschriebenen Bodenfliesen, inkl. verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel. Farbe nach Wahl des AG Höhe ca. 6cm				
	Untergrund: Stahlbeton				
	37,000 m	

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 35 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01.04.0310	Zulage für Sockelfliesen im Bereich der Treppenstufen Zulage zur Vorposition 01.04.0300 für die Ausführung einer Sockelfliese im Bereich der Tritt & Setzstufen 21,250 m	
01.04.0320	Treppenstufen b= 1,592 Fliesenbelag auf Treppenanlage aus vorbeschriebenen keramischen Feinsteinzeug-Bodenfliesen, liefern und herstellen, im Dickbett verlegen im Fugenschnitt gem. der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch Einschlämmen. Auf Tritt- und Setzstufen, Untergrund: Stahlbeton Anzahl Steigungen: 23 Steigung: ca. 0,169 cm Auftritt: ca. 29,0cm Stufenbreite: ca. 1,592 m Rutschfestigkeit: R9 Dickbett: ca. 30 mm Fugenfarbe wie zuvor 36,750 m2	
01.04.0330	Zulage Rillenstruktur in Trittstufe Stufenvorderkante Herstellen einer rutschhemmenden Rillenstruktur des vorbeschriebenen Feinsteinzeugbelages. Ausführung als 4 parallel verlaufende Rillen direkt an der Stufenvorderkante, einschließlich Zwischenräumen Rillenverlauf über die gesamte nutzbare Stufenbreite. Ausführung werkseitig oder durch geeignete Bearbeitung der Fliesen. Oberfläche gleichmäßig und sauber bearbeitet Breite Rillen/Zwischenräume je ca 5 mm				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 36 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0330) ...</i>					
	<p>Gesamtbreite ca. 40 mm</p> <p>in allen Trittstufen außer An- und Austritt je Lauf</p> <p>Einschließlich aller erforderlichen Bearbeitungen, Zuschnitte, Anpassungen und Nebenleistungen</p> <p>19,000 St</p>				
01.04.0340	<p>Zulage Rillenstruktur & kontrastierende Stufenmarkierung</p> <p>Herstellen einer visuell kontrastierenden Stufenmarkierung an der ersten und letzten Stufe jedes Treppenlaufes gemäß den Anforderungen an barrierefrei nutzbare Treppenanlagen.</p> <p>Ausführung als keramischer Feinsteinzeugstreifen im gleichen Materialsystem wie der Treppenbelag, jedoch in einer deutlich kontrastierenden zweiten Farbe. Markierung durchgehend über die gesamte nutzbare Stufenbreite.</p> <p>Ausbildung: auf der Trittstufe als Streifen, Breite ca. 40 mm, auf der Setzstufe als Streifen, Höhe ca. 20 mm,</p> <p>Ausführung als 4 parallel verlaufende Rillen direkt an der Stufenvorderkante, einschließlich Zwischenräumen Rillenverlauf über die gesamte nutzbare Stufenbreite.</p> <p>einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte, Anpassungen und Einbindung in den Fliesenbelag</p> <p>Farbe nach Wahl des AG</p> <p>4,000 St</p>				
01.04.0350	<p>Treppenpodeste</p> <p>Fliesenbelag auf Treppenpodest aus vorbeschriebenen keramischen Feinsteinzeug-Bodenfliesen, liefern und herstellen, im Dünnbett verlegen im Fugenschnitt gem. der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch Einschlämmen.</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 37 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
---------------------------	----	-----	----	-----

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0350) ...

Untergrund: Zementestrich

Fugenfarbe wie zuvor

6,500	m2
-------	----	-------	-------

Treppenhaus 4

01.04.0360 Untergrund reinigen

Mehraufwand beim Ausfegen als Nebenleistung gem. VOB:
Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung
nach besonderer Anordnung des AG.
Art der Verschmutzung z.B. "Mörtelreste".
Inkl. Beseitigung u. Abtransport des Fegegutes.

Ausführung nur bei Bedarf und nach besonderer Anordnung
der örtlichen Bauleitung

48,000	m2
--------	----	-------	-------

01.04.0370 Untergrund spachteln

Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln und
Schleifen der Bodenfläche als Untergrundvorbereitung
für nachfolgenden Fliesenbelag,

Dicke bis 5mm

Untergrund Zementestrich, StB.-Fertigteil

Ausführung nach besonderer Anordnung durch die
Bauleitung.

48,000	m2
--------	----	-------	-------

01.04.0380 Randstreifen kürzen

Überstehende Estrichrandstreifen nach dem Spachteln
und nach Austrocknung bündig auf OKFF abschneiden
und ordnungsgemäß entsorgen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 38 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS		EP	EUR	GP	EUR
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0380) ...					
		30,000	m
01.04.0390	Untergrund Grundierung				
	Bodenflächen, sowie Wandflächen im Sockelfliesenbereich mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund grundieren, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes eingestellt.				
	Untergrund Zementestrich, StB.-Fertigteile				
		51,000	m2
01.04.0400	Bodenfliesen, R9 30x60				
	Keramische Feinsteinzeug-Bodenfliesen, im Bereich des Treppenhauses im Dünnbett, auf Zementestrich mit Fußbodenheizung, liefern und fachgerecht verlegen im Fugenschnitt gem. der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch Einschlämmen.				
	Fliesen/Platten wie folgt: Farbe: nach Wahl des AG Fliesenformat: ca. 30 x 60cm Belagshöhe inkl. Dünnbett Sortierklasse: 1 Rutschfestigkeit: R9 Abriebgruppe: mind. 4 Rektifizierung: ja Verfugung: Farbe nach Wahl des AG				
	Ausführungsort: TRH 1 & Flur - Geschossdecken EG/OG				
	Planungsprodukt: Mosa Stage 30 x 60 o. glw.				
	Hersteller:				
	...				
	(vom Bieter einzutragen)				
	Typ:				
	...				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 39 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0400) ...</i>					
	(vom Bieter einzuragen)				
	Planungsprodukt Verfugung: Sopro DFX DesignFugenEpoxi o. glw.				
	Hersteller:				
	...				
	(vom Bieter einzutragen)				
	Typ:				
	...				
	(vom Bieter einzutragen)				
	34,750 m2	
01.04.0410	Sockelfliese, Höhe ca. 6 cm				
	Liefern und Herstellen eines Wandsockels, geschnitten aus den vorbeschriebenen Bodenfliesen, inkl. verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel. Farbe nach Wahl des AG Höhe ca. 6cm				
	Untergrund: Stahlbeton				
	30,000 m	
01.04.0420	Zulage für Sockelfliesen im Bereich der Treppenstufen				
	Zulage zur Vorposition 01.04.0410 für die Ausführung einer Sockelfliese im Bereich der Tritt & Setzstufen				
	21,250 m	
01.04.0430	Treppenstufen b= 1,340				
	Fliesenbelag auf Treppenanlage aus vorbeschriebenen keramischen Feinsteinzeug-Bodenfliesen, liefern und herstellen, im Dickbett verlegen im Fugenschnitt gem. der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch Einschlämmen.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 40 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0430) ...</i>					
	<p>Auf Tritt- und Setzstufen,</p> <p>Untergrund: Stahlbeton</p> <p>Anzahl Steigungen: 23 Steigung: ca. 0,169 cm Auftritt: ca. 29,0cm Stufenbreite: ca. 1,340 m Rutschfestigkeit: R9 Dickbett: ca. 30 mm</p> <p>Fugenfarbe wie zuvor</p>				
		17,000	m2
01.04.0440	<p>Zulage Rillenstruktur in Trittstufe Stufenvorderkante</p> <p>Herstellen einer rutschhemmenden Rillenstruktur des vorbeschriebenen Feinsteinzeugbelages. Ausführung als 4 parallel verlaufende Rillen direkt an der Stufenvorderkante, einschließlich Zwischenräumen Rillenverlauf über die gesamte nutzbare Stufenbreite.</p> <p>Ausführung werkseitig oder durch geeignete Bearbeitung der Fliesen. Oberfläche gleichmäßig und sauber bearbeitet</p> <p>Breite Rillen/Zwischenräume je ca 5 mm Gesamtbreite ca. 40 mm</p> <p>in allen Trittstufen außer An- und Austritt je Lauf</p> <p>Einschließlich aller erforderlichen Bearbeitungen, Zuschnitte, Anpassungen und Nebenleistungen</p>				
		19,000	St
01.04.0450	<p>Zulage Rillenstruktur & kontrastierende Stufenmarkierung</p> <p>Herstellen einer visuell kontrastierenden Stufenmarkierung an der ersten und letzten Stufe jedes Treppenlaufes gemäß den Anforderungen an barrierefrei nutzbare Treppenanlagen.</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 41 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0450) ...

Ausführung als keramischer Feinsteinzeugstreifen im gleichen Materialsystem wie der Treppenbelag, jedoch in einer deutlich kontrastierenden zweiten Farbe.
Markierung durchgehend über die gesamte nutzbare Stufenbreite.

Ausbildung:

auf der Trittstufe als Streifen, Breite ca. 40 mm,
auf der Setzstufe als Streifen, Höhe ca. 20 mm,

Ausführung als 4 parallel verlaufende Rillen direkt an der Stufenvorderkante, einschließlich Zwischenräumen
Rillenverlauf über die gesamte nutzbare Stufenbreite.

einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte,
Anpassungen und Einbindung in den Fliesenbelag

Farbe nach Wahl des AG

4,000	St
-------	----	-------	-------

01.04.0460 Treppenpodeste

Fliesenbelag auf Treppenpodest aus vorbeschriebenen keramischen Feinsteinzeug-Bodenfliesen, liefern und herstellen, im Dünnbett verlegen im Fugenschnitt gem. der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch Einschlämmen.

Untergrund: Zementestrich

Fugenfarbe wie zuvor

6,500	m2
-------	----	-------	-------

01.04 Treppenhäuser 1. BA

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 42 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01.05	Bodenfliesen EG 2. BA				
01.05.0010	Untergrund reinigen				
	Reinigen des Untergrundes aus Estrich von grober Verschmutzung, wie z.B. Mörtelresten, festhaftend, zur Verbesserung der Haftung, für Fliesen- und Natursteinarbeiten, Untergrund waagerecht, aufgenommene Stoffe sammeln und entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, als Mehraufwand über Nebenleistung gem. VOB hinaus,				
	Ausführung nur nach Bedarf und besonderer Anordnung der Bauleitung.				
	Ausführungsort: WCs, Vorräume, Pflegeräume EG / OG				
		144,000	m2
01.05.0020	Risse verharzen				
	Estrichfugen-u. Risse weiten, aussaugen, verharzen, absanden und ggf. glätten, inkl. Quereinschnitte und Einbau von Wellenverbindern, Fugenbreite bis 15mm.				
	Ausführung nur bei Bedarf und nach besonderer Anordnung Bauleitung.				
		10,000	m
01.05.0030	Untergrund spachteln				
	Ausgleichen des Untergrundes aus Zementestrich, mittlere Dicke 5 mm, einschl. Schleifen, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagerecht.				
	Ausführung nach besonderer Anordnung durch die Bauleitung.				
	Ausführung gemäß Zeichnung				
		144,000	m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 43 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01.05.0040	<p>Randstreifen kürzen</p> <p>Überstehende Estrichrandstreifen nach dem Spachteln und nach Austrocknung bündig auf OKFF abschneiden und ordnungsgemäß entsorgen.</p> <p>234,000 m</p>				
01.05.0050	<p>Dichtungsband Übergang Wand/Boden</p> <p>Anschlussfugen im Übergang zwischen Wand und Boden, senkrecht im Bereich der Sockelfliese (ca. 10 cm) sowie Bewegungsfugen durch die vollflächige Einlage eines im vorbeschriebenen Verbundabdichtungssystem geprüften, rissüberbrückenden und wasserundurchlässigen Dichtbandes abdichten. Das Dichtband ist mit dem vorbeschriebenen Verbundabdichtungssystem zu überarbeiten.</p> <p>Dichtungsband senkrecht in gesonderter Position</p> <p>234,000 m</p>				
01.05.0060	<p>Schnittschutzband</p> <p>Liefern und Einkleben eines Schnittschutzbandes passend zum System, zum Schutz der vorbeschriebenen Dichtbandeinlage</p> <p>Einbau gemäß der Herstellerrichtlinien.</p> <p>234,000 m</p>				
01.05.0070	<p>Untergrund Grundierung</p> <p>Bodenflächen mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund grundieren, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes eingestellt. Untergrund: Zementestrich, v.g. Spachtelung</p> <p>Ausführung gemäß Zeichnung</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 44 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0070) ...

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

144,000	m2
---------	----	-------	-------

01.05.0080 Dichtungsanstrich Boden, W2-I

Abdichtung der Bodenflächen mit mineralischer Dichtungsschlämme, Wassereinwirkungsklasse W2-I gem. DIN 18534, Verbundabdichtung, Vorbereitete Bodenflächen mit flexibler, diffusionsoffener, rissüberbrückender, mineralischer 2KDichtungsschlämme (CM) in mind. zwei Arbeitsgängen im Streich- oder Spachtelverfahren abdichten. Untergrund aus Zementestrich; im Wandbereich Zementgebundene Bauplatten, Sichtbeton oder Kalkzementputz. Der Anstrich ist im Bereich der Sockel ca. 10 cm senkrecht hochzuziehen, sowie auf dem gesamten Boden flächig aufzubringen. Auftragsverfahren nach der Verarbeitungsanleitung des Herstellers. Inkl. erforderlicher Grundierung. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtdicke erfolgen. Inkl. Prüfen der Trockenrohdichte

Ausführung gemäß Zeichnung

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 45 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0080) ...</i>					
		71,000	m2
01.05.0090	Dichtungsanstrich Boden, W3-I wie vor, jedoch für die Wassereinwirkungsklasse W3-I Ausführungsort: Pflegeräume EG / OG Hersteller: ... (vom Bieter einzutragen) Hersteller: ... (vom Bieter einzutragen)				
		73,000	m2
01.05.0100	Bodenfliesen R10/B 30 x 30 Keramische Feinsteinzeug-Bodenfliesen, unglasiert, durchgefärbt, im Bereich der Feucht- und Nassräume im Dünnbett, auf Zementestrich mit vorbeschriebenen Abdichtungen, liefern und fachgerecht verlegen im Fugenschnitt gem. der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch Einschlämmen. Farbe: nach Wahl des AG Fliesenformat: ca. 30 x 30 cm Stärke: ca. 10 mm (Fliese) Verfugung: Farbe nach Wahl des AG Rektifizierung: ja Rutschfestigkeit: R10/B Ausführungsort: WCs, Vorräume Planungsprodukt Fliese: Mosa Global Collection o. glw. Hersteller: ... (vom Bieter einzutragen)				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 46 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0100) ...

Typ:

...

(vom Bieter einzutragen)

Planungsprodukt Verfugung: Sopro DFX
DesignFugenEpoxi o. glw.

Hersteller:

...

(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...

(vom Bieter einzutragen)

42,500

m2

.....

.....

01.05.0110

Bodenfliese R11 30 x 30

Keramische Feinsteinzeug-Bodenfliesen, unglasiert,
durchgefärbt, im Bereich der Feucht- und Nassräume im
Dünnbett, auf Zementestrich mit vorbeschriebenen
Abdichtungen,
liefern und fachgerecht verlegen im Fugenschnitt gem.
der Fliesenpläne des Architekten,
verfugen durch Einschlämmen.

Farbe: nach Wahl des AG
Fliesenformat: ca. 30 x 30 cm
Stärke: ca. 10 mm (Fliese)
Verfugung: Farbe nach Wahl des AG
Rektifizierung: ja
Rutschfestigkeit: R 9

Ausführungsort: Küche

Planungsprodukt: Mosa Global Collection o. glw.

Hersteller:

...

(vom Bieter einzutragen)

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 47 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0110) ...

Typ:

...

(vom Bieter einzutragen)

Planungsprodukt Verfugung: Sopro DFX
DesignFugenEpoxi o. glw.

Hersteller:

...

(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...

(vom Bieter einzutragen)

72,050	m2
--------	----	-------	-------

01.05.0120 Bodenfliesen R9 30 x 30

Keramische Feinsteinzeug-Bodenfliesen, unglasiert,
durchgefärbt, im Bereich der Feucht- und Nassräume im
Dünnbett, auf Zementestrich mit vorbeschriebenen
Abdichtungen,
liefern und fachgerecht verlegen im Fugenschnitt gem.
der Fliesenpläne des Architekten,
verfugen durch Einschlämmen.

Farbe: nach Wahl des AG
Fliesenformat: ca. 30 x 30 cm
Stärke: ca. 10 mm (Fliese)
Verfugung: Farbe nach Wahl des AG
Rektifizierung: ja
Rutschfestigkeit: R 9

Ausführungsort: Putzmittlräume, Lager, Müllraum

Planungsprodukt: Mosa Global Collection o. glw.

Hersteller:

...

(vom Bieter einzutragen)

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 48 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0120) ...

Typ:

...

(vom Bieter einzutragen)

Planungsprodukt Verfugung: Sopro DFX
DesignFugenEpoxi o. glw.

Hersteller:

...

(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...

(vom Bieter einzutragen)

28,520	m2
--------	----	-------	-------

01.05.0130 Zulage Durchdringungen

Zulage für das Herstellen/Anarbeiten von/an
Durchdringungen in den vorbeschriebenen Bodenbelägen
für Installationen und Einbauteile bis D= ca.15cm (ohne
Bodeneinläufe).

Ausführung gemäß Zeichnung

20,000	St
--------	----	-------	-------

01.05.0140 Zulage Bodeneinlauf

Zulage zum vorbeschriebenen Bodenbelag für das
Anarbeiten an Bodeneinläufe.

Maße Bodeneinlauf ca. 10cm x 10cm

Ausführung gemäß Zeichnung

5,000	St
-------	----	-------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 49 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS		EP	EUR	GP	EUR
01.05.0150	Sockelfliesen, Höhe ca. 10cm Liefern und Herstellen eines Wandsockels aus den vorbeschriebenen Bodenfliesen 10x10 cm, inkl. Verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel Farbe nach Wahl des AG Höhe ca. 10 cm Untergrund: Stahlbeton bzw.Trockenbau Ausführung gemäß Zeichnung 80,000 m				
01.05.0160	Sockelfliesen Hohlkehle Küche 155,000 m				
01.05.0170	Trennschiene Trennschiene als Winkel aus Edelstahl zwischen verschiedenen Bodenbelägen, liefern und einbauen, in den Einzellängen: 101 und 88,5 cm. Inkl. notwendiger Befestigung. 12,000 m				
01.05	Bodenfliesen EG 2. BA				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 50 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS		EP	EUR	GP	EUR
01.06	Wandfliesen EG 2. BA				
01.06.0010	Untergrund spachteln				
	Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln und Schleifen der Wandflächen als Untergrundvorbereitung für nachfolgenden Fliesenbelag, im Bereich des Fliesenbelages, Dicke bis 5 mm, Untergrund Leichtbauwand/GIS-Systeme oder Stahlbeton mit Kalkzementputz für Wandbeläge im Dünnbettverfahren.				
	Ausführung nur nach besonderer Anordnung durch die Bauleitung.				
	212,000 m2	
01.06.0020	Untergrund grundieren Gipsbauplatte				
	Wandflächen mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund grundieren, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes eingestellt. Untergrund: Leichtbauwand				
	212,000 m2	
01.06.0030	Dichtungsband				
	51,000 m	
01.06.0040	Schnittschutzband				
	51,000 m	
01.06.0050	Dichtungsanstrich Wand, W2-I				
	Abdichtung der Wandflächen mit mineralischer Dichtungsschlämme, Wassereinwirkungsklasse W2-I gem. DIN 18534, Verbundabdichtung,				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 51 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0050) ...</i>					
	Vorbereitete Bodenflächen mit flexibler, diffusionsoffener, rissüberbrückender, mineralischer 2KDichtungsschlämme (CM) in mind. zwei Arbeitsgängen im Streich- oder Spachtelverfahren abdichten. Untergrund Kalkzementputz/ zementgebundene Bauplatten oder Sichtbeton. Der Anstrich ist bis in einer Höhe von 2,50m flächig aufzubringen. Auftragsverfahren nach der Verarbeitungsanleitung des Herstellers. Inkl. erforderlicher Grundierung. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtdicke erfolgen. Inkl. Prüfen der Trockenrohdichte				
		11,000	m2
01.06.0060	Dichtungsanstrich Wand, W3-I				
	wie vor, jedoch für die Wassereinwirkungsklasse W3-I				
	Ausführungsort: Küche				
		201,000	m2
01.06.0070	Wandfliesen 10 x 10				
	Keramische Feinsteinzeug-Wandfliesen, im Dünnbett, liefern und fachgerecht verlegen, im Fugenschnitt gem. der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch Einschlämmen. Untergrund: verputztes Mauerwerk (Kalkzementputz)/ Trockenbau.				
	Verlegehöhe: 1,20 m - 1,70 m Fliesenformat: 10 x 10 cm Material: Steinzeug glasiert Fugenmaß: ca. 3 mm Farbe: weiß nach Wahl des AG Oberfläche: eben, matt nach Wahl des AG Sortierklasse: 1 Verfugung: Farbe nach Wahl des AG				
	Planungsprodukt: Agrob Bruchtal Chroma Plural o. glw.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 52 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0070) ...

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

Planungsprodukt Verfugung: Sopro DFX
DesignFugenEpoxi o. glw.

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

18,000	m2
--------	----	-------	-------

01.06.0080 Wandfliesen Küche 10 x 30 cm

Keramische Feinsteinzeug-Wandfliesen, im Dünnbett,
liefern und fachgerecht verlegen, im Fugenschnitt gem.
der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch
Einschlämmen.
Untergrund: verputztes Mauerwerk (Kalkzementputz)/
Trockenbau.

Verlegehöhe: 3,00 m
Fliesenformat: 10 x 30 cm
Material: Steinzeug glasiert
Fugenmaß: ca. 3 mm
Farbe: weiß nach Wahl des AG
Oberfläche: eben, glatt nach Wahl des AG
Sortierklasse: 1
Verfugung: Farbe nach Wahl des AG

Planungsprodukt: Mosa Global Collection 10 x 30 o. glw.

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 53 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0080) ...

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

Planungsprodukt Verfugung: Sopro DFX
DesignFugenEpoxi o. glw.

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

201,000 m2

01.06.0090 Zulage Durchdringungen

Zulage für das Herstellen/Anarbeiten von/an
Durchdringungen in den vorbeschriebenen Wandbelägen
für Installationen und Einbauteile bis D= ca.26cm (ohne
Bodeneinläufe), z.B Hygienespülung

Ausführung gemäß Zeichnung

30,000 St

01.06.0100 Dichtmanschette Rohrdurchführung W2-I

Dichtmanschetten W2-I für die fachgerechte
Rohreindichtung
liefern und den Dichtanschluss im Wand- / Bodenbereich
fachgerecht und abgestimmt auf das Gesamtsystem
herstellen.
Dichtmanschetten für die Rohrdurchführungen in
verschiedenen Größen liefern und herstellen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 54 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0100) ...</i>					
		10,000	St
01.06.0110	Dichtmanschette Rohrdurchführung W3-I				
	Dichtmanschetten wie zuvor, jedoch W3-I				
		20,000	St
01.06.0120	Eckschutzschienen / Abschlusschienen Edelstahl				
	Liefern und einsetzen von Abschlussschiene, aus Edelstahl, im Bereich der Eckabschlüsse gemäß der Fliesenpläne des Architekten. Die Kanten-Ansichtsflächen beider Wandseiten sind gleich groß, Breite ca. 6 mm (entspricht der Profilhöhe). Kanten rechtwinklig zueinander				
	Farbe: Edelstahl matt, gebürstet				
	Hersteller:				
	...				
	(vom Bieter einzutragen)				
	Typ:				
	...				
	(vom Bieter einzutragen)				
		4,000	m
01.06	Wandfliesen EG 2. BA		

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 55 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01.07	Bodenfliesen Umbau Haus B				
01.07.0010	Untergrund reinigen				
	Reinigen des Untergrundes aus Estrich von grober Verschmutzung, wie z.B. Mörtelresten, festhaftend, zur Verbesserung der Haftung, für Fliesen- und Natursteinarbeiten, Untergrund waagerecht, aufgenommene Stoffe sammeln und entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, als Mehraufwand über Nebenleistung gem. VOB hinaus,				
	Ausführung nur nach Bedarf und besonderer Anordnung der Bauleitung.				
	Ausführungsort: WCs, Vorräume, Pflegeräume EG / OG				
		19,000	m2
01.07.0020	Untergrund spachteln				
	Ausgleichen des Untergrundes aus Zementestrich, mittlere Dicke 5 mm, einschl. Schleifen, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagerecht.				
	Ausführung nach besonderer Anordnung durch die Bauleitung.				
	Ausführung gemäß Zeichnung				
		19,000	m2
01.07.0030	Dichtungsband Übergang Wand/Boden				
	Anschlussfugen im Übergang zwischen Wand und Boden, senkrecht im Bereich der Sockelfliese (ca. 10 cm) sowie Bewegungsfugen durch die vollflächige Einlage eines im vorbeschriebenen Verbundabdichtungssystem geprüften, rissüberbrückenden und wasserundurchlässigen Dichtbandes abdichten. Das Dichtband ist mit dem vorbeschriebenen Verbundabdichtungssystem zu überarbeiten.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 56 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0030) ...</i>					
	Dichtungsband senkrecht in gesonderter Position				
	31,000 m	
01.07.0040	Schnittschutzband				
	Liefern und Einkleben eines Schnittschutzbandes passend zum System, zum Schutz der vorbeschriebenen Dichtbandeinlage				
	Einbau gemäß der Herstellerrichtlinien.				
	31,000 m	
01.07.0050	Untergrund Grundierung				
	Bodenflächen mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund grundieren, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes eingestellt. Untergrund: Zementestrich, v.g. Spachtelung				
	Ausführung gemäß Zeichnung				
	Hersteller:				
	...				
	(vom Bieter einzutragen)				
	Typ:				
	...				
	(vom Bieter einzutragen)				
	19,000 m2	
01.07.0060	Dichtungsanstrich Boden, W2-I				
	Abdichtung der Bodenflächen mit mineralischer Dichtungsschlämme, Wassereinwirkungsklasse W2-I gem. DIN 18534, Verbundabdichtung, Vorbereitete Bodenflächen mit flexibler, diffusionsoffener, rissüberbrückender, mineralischer 2KDichtungsschlämme (CM) in mind. zwei Arbeitsgängen im Streich- oder Spachtelverfahren abdichten.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 57 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0060) ...

Untergrund aus Zementestrich; im Wandbereich
Zementgebundene Bauplatten, Sichtbeton oder
Kalkzementputz.
Der Anstrich ist im Bereich der Sockel ca. 10 cm
senkrecht
hochzuziehen, sowie auf dem gesamten Boden flächig
aufzubringen.
Auftragsverfahren nach der Verarbeitungsanleitung des
Herstellers. Inkl. erforderlicher Grundierung. Der Auftrag
jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger
Schichtdicke erfolgen.
Inkl. Prüfen der Trockenrohdichte

Ausführung gemäß Zeichnung

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

6,000 m2

01.07.0070 Dichtungsanstrich Boden W3-I

wie vor, jedoch für die Wassereinwirkungsklasse W3-I

Ausführungsort: Küche EG.65/66/68/69

13,000 m2

01.07.0080 Bodenfliesen R10/B 30 x 30

Keramische Feinsteinzeug-Bodenfliesen, unglasiert,
durchgefärbt, im Bereich der Feucht- und Nassräume im
Dünnbett, auf Zementestrich mit vorbeschriebenen
Abdichtungen,
liefern und fachgerecht verlegen im Fugenschnitt gem.
der Fliesenpläne des Architekten,
verfugen durch Einschlämmen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 58 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0080) ...

Farbe: nach Wahl des AG
Fliesenformat: ca. 30 x 30 cm
Stärke: ca. 10 mm (Fliese)
Verfugung: Farbe nach Wahl des AG
Rektifizierung: ja
Rutschfestigkeit: R10/B

Ausführungsort: WCs, Pflegeraum EG (außer Dusche)

Planungsprodukt: Mosa Global Collection o. glw.

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

Planungsprodukt Verfugung: Sopro DFX
DesignFugenEpoxi o. glw.

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

16,000

m2

.....

01.07.0090

Bodenfliesen R10/B 30 x 30 Duschen

Keramische Feinsteinzeug-Bodenfliesen, unglasiert,
durchgefärbt, im Bereich der Feucht- und Nassräume im
Dünnbett, auf Zementestrich mit vorbeschriebenen
Abdichtungen,
liefern und fachgerecht verlegen im Fugenschnitt gem.
der Fliesenpläne des Architekten,
verfugen durch Einschlämmen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 59 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0090) ...

Farbe: nach Wahl des AG
Fliesenformat: ca. 30 x 30 cm
Stärke: ca. 10 mm (Fliese)
Verfugung: Farbe nach Wahl des AG
Rektifizierung: ja
Rutschfestigkeit: R10/B

Ausführungsort: Pflegeraum EG

Planungsprodukt: Mosa Global Collection o. glw.

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

Planungsprodukt Verfugung: Sopro DFX
DesignFugenEpoxi o. glw.

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

2,250	m2
-------	----	-------	-------

01.07.0100 Bodenfliesen R9 30 x 30

Keramische Feinsteinzeug-Bodenfliesen, unglasiert,
durchgefärbt, im Bereich der Technik- und Nebenräume
im Dünnbett, auf Zementestrich mit vorbeschriebenen
Abdichtungen,
liefern und fachgerecht verlegen im Fugenschnitt gem.
der Fliesenpläne des Architekten,
verfugen durch Einschlämmen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 60 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0100) ...

Farbe: nach Wahl des AG
Fliesenformat: ca. 30 x 30 cm
Stärke: ca. 10 mm (Fliese)
Verfugung: nach Wahl des AG
Rektifizierung: ja
Rutschfestigkeit: R9

Ausführungsort: WCs, Vorräume, Pflegeräume EG / OG

Planungsprodukt: Mosa Global Collection o. glw.

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

Planungsprodukt Verfugung: Sopro DFX
DesignFugenEpoxi o. glw.

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

6,000

m2

.....

01.07.0110

Zulage Gefälle Duschen

Zulage zur Vorposition für das Verlegen der
vorbeschriebenen Bodenfliesen im Gefälle von 2%.

Menge bezogen auf 1 Dusche mit mind. 1 Ablauf
gem. Ausführungsplanung

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 61 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0110) ...</i>					
		2,500	m2
01.07.0120	Zulage Durchdringungen				
	Zulage für das Herstellen/Anarbeiten von/an Durchdringungen in den vorbeschriebenen Bodenbelägen für Installationen und Einbauteile bis D= ca.15cm (ohne Bodeneinläufe).				
	Ausführung gemäß Zeichnung				
		5,000	St
01.07.0130	Zulage Bodeneinlauf				
	Zulage zum vorbeschriebenen Bodenbelag für das Anarbeiten an Bodeneinläufe.				
	Maße Bodeneinlauf ca. 10cm x 10cm				
	Ausführung gemäß Zeichnung				
		1,000	St
01.07.0140	Sockelfliesen, Höhe ca. 10cm				
	Liefern und Herstellen eines Wandsockels aus den vorbeschriebenen Bodenfliesen 10x10 cm, inkl. Verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel Farbe nach Wahl des AG Höhe ca. 10 cm				
	Untergrund: Stahlbeton bzw.Trockenbau				
	Ausführung gemäß Zeichnung				
		31,000	m
01.07	Bodenfliesen Umbau Haus B			

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 62 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01.08	Wandfliesen Umbau Haus B				
01.08.0010	Untergrund spachteln				
	Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln und Schleifen der Wandflächen als Untergrundvorbereitung für nachfolgenden Fliesenbelag, im Bereich des Fliesenbelages, Dicke bis 5 mm, Untergrund Leichtbauwand/GIS-Systeme oder Stahlbeton mit Kalkzementputz für Wandbeläge im Dünnbettverfahren.				
	Ausführung nur nach besonderer Anordnung durch die Bauleitung.				
		13,000	m2
01.08.0020	Untergrund grundieren Gipsbauplatte				
	Wandflächen mit einem lösungsmittelfreien Tiefengrund grundieren, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes eingestellt. Untergrund: Leichtbauwand				
		13,000	m2
01.08.0030	Dichtungsband				
		13,000	m
01.08.0040	Schnittschutzband				
		13,000	m
01.08.0050	Dichtungsanstrich Wand, W2-I				
	Abdichtung der Wandflächen mit mineralischer Dichtungsschlämme, Wassereinwirkungsklasse W2-I gem. DIN 18534, Verbundabdichtung,				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 63 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0050) ...</i>					
	Vorbereitete Bodenflächen mit flexibler, diffusionsoffener, rissüberbrückender, mineralischer 2KDichtungsschlämme (CM) in mind. zwei Arbeitsgängen im Streich- oder Spachtelverfahren abdichten. Untergrund Kalkzementputz/ zementgebundene Bauplatten oder Sichtbeton. Der Anstrich ist bis in einer Höhe von 2,50m flächig aufzubringen. Auftragsverfahren nach der Verarbeitungsanleitung des Herstellers. Inkl. erforderlicher Grundierung. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Schichtdicke erfolgen. Inkl. Prüfen der Trockenrohdichte				
		2,500	m2
01.08.0060	Dichtungsanstrich Wand, W3-I				
	wie vor, jedoch für die Wassereinwirkungsklasse W3-I				
	Ausführungsort: Küche				
		10,500	m2
01.08.0070	Wandfliesen 10 x 10				
	Keramische Feinsteinzeug-Wandfliesen, im Dünnbett, liefern und fachgerecht verlegen, im Fugenschnitt gem. der Fliesenpläne des Architekten, verfugen durch Einschlämmen. Untergrund: verputztes Mauerwerk (Kalkzementputz)/ Trockenbau.				
	Verlegehöhe: 1,20 m - 1,70 m Fliesenformat: 10 x 10 cm Material: Steinzeug glasiert Fugenmaß: ca. 3 mm Farbe: weiß nach Wahl des AG Oberfläche: eben, matt nach Wahl des AG Sortierklasse: 1 Verfugung: Farbe nach Wahl des AG				
	Planungsprodukt: Agrob Bruchtal Chroma Plural o. glw.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 64 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0070) ...

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

Planungsprodukt Verfugung: Sopro DFX
DesignFugenEpoxi o. glw.

Hersteller:

...
(vom Bieter einzutragen)

Typ:

...
(vom Bieter einzutragen)

13,000 m2

01.08.0080 Zulage Durchdringungen

Zulage für das Herstellen/Anarbeiten von/an
Durchdringungen in den vorbeschriebenen Wandbelägen
für Installationen und Einbauteile bis D= ca.26cm (ohne
Bodeneinläufe), z.B Hygienespülung

Ausführung gemäß Zeichnung

21,000 St

01.08.0090 Dichtmanschette Rohrdurchführung W2-I

Dichtmanschetten W2-I für die fachgerechte
Rohreindichtung
liefern und den Dichtanschluss im Wand- / Bodenbereich
fachgerecht und abgestimmt auf das Gesamtsystem
herstellen.
Dichtmanschetten für die Rohrdurchführungen in
verschiedenen Größen liefern und herstellen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 65 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0090) ...</i>					
		8,000	St
01.08.0100	Dichtmanschette Rohrdurchführung W3-I				
	Dichtmanschetten wie zuvor, jedoch W3-I				
		15,000	St
01.08.0110	Eckschutzschienen / Abschlusschienen Edelstahl				
	Liefern und einsetzen von Abschlusschiene, aus Edelstahl, im Bereich der Eckabschlüsse gemäß der Fliesenpläne des Architekten. Die Kanten-Ansichtsflächen beider Wandseiten sind gleich groß, Breite ca. 6 mm (entspricht der Profilhöhe). Kanten rechtwinklig zueinander				
	Farbe: Edelstahl matt, gebürstet				
	Hersteller:				
	...				
	(vom Bieter einzutragen)				
	Typ:				
	...				
	(vom Bieter einzutragen)				
		4,000	m
01.08	Wandfliesen Umbau Haus B			

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 66 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01.09	Fliesenarbeiten Sonstiges 1. & 2. BA + Umbau Haus B				
01.09.0010	Dauerelastische Verfugung				
	Dauerelastische Verfugung der Wandanschlüsse und massiven Bauteile wie Fenster, Türen, Sanitäreinrichtungen, etc. mit Ein-Komponenten-Dichtstoff auf Silikonbasis, inkl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen, Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien, Farbton : nach Wahl des AG.				
		350,000	m
01.09.0020	Musterfläche				
	Liefern und loses Auslegen von je einer Musterfläche aus den vorbeschriebenen Boden- und Wandfliesen. Größe der Muster: je ca. 2,5 m ²				
	Farbe: nach Wahl des AG				
	Nur nach vorheriger Absprache mit dem AG				
		6,000	St
01.09.0030	Baufacharbeiter				
	Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
	Nur nach besonderer Anweisung durch die Baueitung				
		45,000	h

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 67 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS		EP EUR	GP EUR
01.09.0040	Bauhelfer		
	<p>Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</p> <p>Nur nach besonderer Anweisung durch die Baueitung</p>		
	45,000 h
01.09	Fliesenarbeiten Sonstiges 1. & 2. BA + Umbau Haus B
01	Fliesenarbeiten 1. & 2. BA + Umbau Haus B

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fliesenarbeiten

Seite 68 von 68

Objekt: Adelby Grundschule Anbau

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Summenzusammenstellung:

01	Fliesenarbeiten 1. & 2. BA + Umbau Haus B
01.01	Fliesenarbeiten 1. & 2. BA
01.02	Bodenfliesen EG/OG 1. BA
01.03	Wandfliesen EG/OG 1. BA
01.04	Treppenhäuser 1. BA
01.05	Bodenfliesen EG 2. BA
01.06	Wandfliesen EG 2. BA
01.07	Bodenfliesen Umbau Haus B
01.08	Wandfliesen Umbau Haus B
01.09	Fliesenarbeiten Sonstiges 1. & 2. BA + Umbau Haus B
<hr/>		
	Summe Netto
	zzgl. MwSt. 19,00 %
	Summe Brutto
<hr/>		