Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**BAUSTELLENEINRICHTUNG**		Titel						
01.1	Baustelleneinrichtung	**1**	**psch**						
02	**KERNBOHR- UND STEMMAR...**		Titel						
Text	HINWEIS:	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	KERNBOHRUNGEN NASS (in ...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.1	Diamant-Kernbohrungen ab 100 mm bis 130 mm	**100**	**cm**						
02.2	Diamant-Kernbohrungen über 130 mm bis 160 mm	**100**	**cm**						
02.3	Diamant-Kernbohrungen über 160 mm bis 200 mm	**100**	**cm**						
02.4	Diamant-Kernbohrungen über 200 mm bis 250 mm	**1.500**	**cm**						
Text	KERNBOHRUNGEN NASS (in ...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.5	Diamant-Kernbohrungen ab 100 mm bis 130 mm	**100**	**cm**						
02.6	Diamant-Kernbohrungen über 130 mm bis 160 mm	**100**	**cm**						
02.7	Diamant-Kernbohrungen über 160 mm bis 200 mm	**800**	**cm**						
Text	KERNBOHRUNGEN TROCKEN...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.8	Diamant-Kernbohrungen ab 100 mm bis 130mm	**100**	**cm**						
02.9	Diamant-Kernbohrungen über 130 mm bis 160 mm	**100**	**cm**						
02.10	Diamant-Kernbohrungen über 160 mm bis 200 mm	**400**	**cm**						
Text	KERNBOHRUNGEN ALLGEME...	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.11	Ansetzen und Einrichten des Bohrgerätes 90°	**110**	**St**						
02.12	Ansetzen und Einrichten des Bohrgerätes 45°-60°	**20**	**St**						
02.13	MEHRPREIS Überkopf-Kernbohrung	**50**	**St**						
02.14	Probe-Bohrung in Beton	**100**	**cm**						
02.15	An- und Abfahrten des Bohrunternehmers	**10**	**St**						
Text	STEMMARBEITEN	\	\	\	\	\	\	\	\
02.16	Mauerschlitze in Ziegelwänden T bis 15cm, B bis 20cm	**400**	**m**						
02.17	Mauerschlitze in Ziegelwänden T bis 15cm, B bis 40cm	**300**	**m**						
Text	AUSSCHNITTE (in Trockenbau...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.18	Kreisrunde Ausschn. in GK-Trockenbauwänden, d=100-200mm	**50**	**St**						
02.19	Öffnungen in gemalerten Trockenbauwänden	**120**	**m²**						
02.20	Öffnungen in befliesten Trockenbauwänden	**40**	**m²**						
02.21	Freilegen von Brandschutzklappen	**40**	**St**						
02.22	Freilegen von Brandschutzklappen	**60**	**St**						
02.23	Staubschutzwand	**12**	**St**						
02.24	Bodenschutz	**100**	**m2**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	**DEMONTAGE UND ÄNDERUN...**		Titel						
03.1	Demontage Brandschutzklappe bis 400/400	**12**	**St**						
03.2	Demontage Brandschutzklappe bis 600/600	**20**	**St**						
03.3	Demontage Brandschutzklappe bis 800/800	**20**	**St**						
03.4	Demontage Brandschutzklappe bis 1000/800	**24**	**St**						
03.5	Demontage Brandschutzklappe bis 12000/800	**8**	**St**						
03.6	Demontage und Wiedermontage Kanalteil/Formstück bis 400/400	**42**	**St**						
03.7	Demontage und Wiedermontage Kanalteil/Formstück bis 600/600	**52**	**St**						
03.8	Demontage und Wiedermontage Kanalteil/Formstück bis 800/800	**76**	**St**						
03.9	Demontage und Wiedermontage Kanalteil/Formstück bis 1000/800	**82**	**St**						
03.10	Demontage und Wiedermontage Kanalteil/Formstück bis 1200/800	**87**	**St**						
03.11	Demontage Gerade, rechteckige Luftkanäle bis 1500 mm	**200**	**m2**						
03.12	Demontage, rechteckige Formteile wie Bögen, Abzweige,	**200**	**m2**						
04	**LUFTKANÄLE UND ZUBEHÖR**		Titel						
Text	Teil A.) Rechteckige Luftkanäle ...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Gerade, rechteckige Luftkanäle	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.1	Kantenlänge bis 500 mm	**160**	**m²**						
04.2	Kantenlänge über 500 bis 1000 mm	**140**	**m²**						
04.3	Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm	**85**	**m²**						
Text	Rechteckige Formstücke wie Bö...	\	\	\	\	\	\	\	\
04.4	Kantenlänge bis 500 mm	**80**	**m²**						
04.5	Kantenlänge über 500 bis 1000 mm	**90**	**m²**						
04.6	Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm	**60**	**m²**						
04.7	MEHRPREIS für Montage gedämmter gerader Kanäle	**40**	**m²**						
04.8	MEHRPREIS für Montage gedämmter Formstücke	**30**	**m²**						
04.9	System-Revisionsdeckel Größe 32	**65**	**St**						
04.10	System-Revisionsdeckel Größe 21	**60**	**St**						
Text	Teil B.) Spiralfalzrohre, Montag...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Bemerkung:	\	\	\	\	\	\	\	\
04.11	Spiralfalzrohr DN 400	**50**	**m**						
04.12	Spiralfalzrohr DN 355	**50**	**m**						
04.13	Spiralfalzrohr DN 315	**260**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.14	Spiralfalzrohr DN 280	**220**	**m**						
04.15	Spiralfalzrohr DN 250	**180**	**m**						
04.16	Spiralfalzrohr DN 224	**150**	**m**						
04.17	Spiralfalzrohr DN 200	**180**	**m**						
04.18	Spiralfalzrohr DN 180	**125**	**m**						
04.19	Spiralfalzrohr DN 160	**100**	**m**						
04.20	Spiralfalzrohr DN 125	**100**	**m**						
04.21	Spiralfalzrohr DN 100	**100**	**m**						
04.22	Spiralfalzrohr DN 80	**80**	**m**						
04.23	Rohrbogen DN 400	**50**	**St**						
04.24	Rohrbogen DN 355	**50**	**St**						
04.25	Rohrbogen DN 315	**125**	**St**						
04.26	Rohrbogen DN 280	**100**	**St**						
04.27	Rohrbogen DN 250	**75**	**St**						
04.28	Rohrbogen DN 224	**50**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.29	Rohrbogen DN 200	**50**	**St**						
04.30	Rohrbogen DN 160	**40**	**St**						
04.31	Rohrbogen DN 125	**50**	**St**						
04.32	Rohrbogen DN 100	**80**	**St**						
04.33	Rohrbogen DN 80	**60**	**St**						
04.34	Anschlußstutzen DN100 - DN160 (an Rundrohre)	**25**	**St**						
04.35	Anschlußstutzen DN200 - DN400 (an rechteckige Kanäle)	**25**	**St**						
04.36	Reduzierstück DN 400	**20**	**St**						
04.37	Reduzierstück DN 355	**35**	**St**						
04.38	Reduzierstück DN 315	**65**	**St**						
04.39	Reduzierstück DN 280	**50**	**St**						
04.40	Reduzierstück DN 250	**50**	**St**						
04.41	Reduzierstück DN 224	**50**	**St**						
04.42	Reduzierstück DN 200	**60**	**St**						
04.43	Reduzierstück DN 180	**50**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.44	Reduzierstück DN 160	**50**	**St**						
04.45	Reduzierstück DN 125	**50**	**St**						
04.46	Reduzierstück DN 100	**50**	**St**						
04.47	Abzweigstücke DN 400	**25**	**St**						
04.48	Abzweigstücke DN 355	**25**	**St**						
04.49	Abzweigstücke DN 315	**50**	**St**						
04.50	Abzweigstücke DN 280	**25**	**St**						
04.51	Abzweigstücke DN 250	**25**	**St**						
04.52	Abzweigstücke DN 224	**25**	**St**						
04.53	Abzweigstücke DN 200	**25**	**St**						
04.54	Abzweigstücke DN 180	**25**	**St**						
04.55	Abzweigstücke DN 160	**25**	**St**						
04.56	Abzweigstücke DN 125	**25**	**St**						
04.57	Abzweigstücke DN 100	**25**	**St**						
04.58	Abzweigstücke DN 80	**25**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.59	Enddeckel DN100 - DN200	**75**	**St**						
04.60	Regulier-/Drosselklappe DN 160	**20**	**St**						
04.61	Regulier-/Drosselklappe DN 125	**15**	**St**						
04.62	Regulier-/Drosselklappe DN 100	**20**	**St**						
04.63	System-Revisionsdeckel Größe 32	**20**	**St**						
04.64	System-Revisionsdeckel Größe 21	**15**	**St**						
04.65	Lüftungsrohrschelle DN80	**25**	**St**						
04.66	Lüftungsrohrschelle DN100	**25**	**St**						
04.67	Lüftungsrohrschelle DN125	**25**	**St**						
04.68	Lüftungsrohrschelle DN160	**25**	**St**						
04.69	Lüftungsrohrschelle DN200	**45**	**St**						
04.70	Lüftungsrohrschelle DN224	**25**	**St**						
04.71	Lüftungsrohrschelle DN250	**50**	**St**						
04.72	Lüftungsrohrschelle DN280	**50**	**St**						
04.73	Lüftungsrohrschelle DN315	**50**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.74	Lüftungsrohrschelle DN355	**25**	**St**						
04.75	Lüftungsrohrschelle DN400	**25**	**St**						
04.76	Installationsschiene 30/15mm	**140**	**m**						
04.77	Installationsschiene MLAR-konform 41x41mm	**120**	**m**						
04.78	Aufhängekonstruktion als "Joch", Schiene 30/15mm, bis 0,80m	**20**	**St**						
04.79	Aufhängekonstruktion als "Joch", Schiene 30/15mm, bis 1,5m	**20**	**St**						
04.80	Aufhängekonstruktion als "Joch", Schiene 41/41mm, bis 2,5m	**10**	**St**						
Text	Teil C.) Flexible Lüftungsrohre	\	\	\	\	\	\	\	\
04.81	Vollflexibles Lüftungsrohr DN 200	**50**	**m**						
04.82	Vollflexibles Lüftungsrohr DN 160	**60**	**m**						
04.83	Vollflexibles Lüftungsrohr DN 125	**50**	**m**						
04.84	Vollflexibles Lüftungsrohr DN 100	**50**	**m**						
04.85	Flexibles Schalldämmrohr mit 50 mm Isolierung DN 125	**25**	**m**						
04.86	Flexibles Schalldämmrohr mit 50 mm Isolierung DN 100	**40**	**m**						
05	**BRANDSCHUTZVERKLEIDUN...**		Titel						
Text	Beachte:	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.1	Brandschutzverkleidung gerade Luftkanäle dreiseitig	**160**	**m2**						
05.2	Brandschutzverkleidung für gerade Kanäle zweiseitig	**180**	**m2**						
05.3	Brandschutzdämmung für Formstücke dreiseitige Verkleidung	**100**	**m2**						
05.4	Brandschutzdämmung für Formstücke zweiseitige Verkleidung	**100**	**m2**						
05.5	Revisionsöffnung in Brandschutzverkleidung von Luftkanälen	**25**	**St**						
06	**SCHALLDÄMPFER**	Titel							
Text	Teil B.) Zusatzschalldämpfer Vo...	\	\	\	\	\	\	\	\
06.1	Zusatzschalldämpfer 400x250x1500 mm	**10**	**St**						
06.2	Zusatzschalldämpfer 450 x 150 x 1500 mm	**10**	**St**						
06.3	Zusatzschalldämpfer 300 x 300 x 1500 mm	**10**	**St**						
06.4	Zusatzschalldämpfer 300 x 150 x 1500 mm	**15**	**St**						
06.5	Zusatzschalldämpfer 250 x 250 x 1500 mm	**15**	**St**						
Text	Teil C.) Rohrschalldämpfer	\	\	\	\	\	\	\	\
06.6	Rohrschalldämpfer DN 250/350, 1000 mm lg	**15**	**St**						
06.7	Rohrschalldämpfer DN 224/324, 1000 mm lg	**15**	**St**						
06.8	Rohrschalldämpfer DN 200/300, 1000 mm lg	**15**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.9	Rohrschalldämpfer DN 160/260, 1000 mm lg	**20**	**St**						
06.10	Rohrschalldämpfer DN 125/225, 1000 mm lg	**20**	**St**						
06.11	Rohrschalldämpfer DN 100/200, 1000 mm lg	**20**	**St**						
07	**BRAND- UND RAUCHSCHUTZ...**	Titel							
Text	HINWEIS:	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Teil A.) Brandschutzklappe eckig...	\	\	\	\	\	\	\	\
07.1	Universal-Brandschutzklappen Größe 300 / 200	**2**	**St**						
07.2	Universal-Brandschutzklappen Größe 300 / 300	**5**	**St**						
07.3	Universal-Brandschutzklappen Größe 400 / 100	**1**	**St**						
07.4	Universal-Brandschutzklappen Größe 400 / 200	**2**	**St**						
07.5	Universal-Brandschutzklappen Größe 400 / 250	**1**	**St**						
07.6	Universal-Brandschutzklappen Größe 400 / 300	**5**	**St**						
07.7	Universal-Brandschutzklappen Größe 400 / 400	**8**	**St**						
07.8	Universal-Brandschutzklappen Größe 450 / 150	**1**	**St**						
07.9	Universal-Brandschutzklappen Größe 450 / 200	**1**	**St**						
07.10	Universal-Brandschutzklappen Größe 500 / 300	**7**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.11	Universal-Brandschutzklappen Größe 500 / 400	**5**	**St**						
07.12	Universal-Brandschutzklappen Größe 500 / 500	**2**	**St**						
07.13	Universal-Brandschutzklappen Größe 600 / 300	**5**	**St**						
07.14	Universal-Brandschutzklappen Größe 600 / 400	**8**	**St**						
07.15	Universal-Brandschutzklappen Größe 600 / 500	**3**	**St**						
07.16	Universal-Brandschutzklappen Größe 600 / 600	**2**	**St**						
07.17	Universal-Brandschutzklappen Größe 700 / 500	**1**	**St**						
07.18	Universal-Brandschutzklappen Größe 800 / 400	**5**	**St**						
07.19	Universal-Brandschutzklappen Größe 900 / 500	**1**	**St**						
07.20	Universal-Brandschutzklappen Größe 1000 / 250	**2**	**St**						
07.21	Universal-Brandschutzklappen Größe 1000 / 300	**5**	**St**						
07.22	Universal-Brandschutzklappen Größe 1000 / 500	**5**	**St**						
07.23	Universal-Brandschutzklappen Größe 1000 / 600	**2**	**St**						
07.24	Universal-Brandschutzklappen Größe 1000 / 800	**5**	**St**						
07.25	Universal-Brandschutzklappen Größe 1200 / 500	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.26	Universal-Brandschutzklappen Größe 1200 / 600	**1**	**St**						
07.27	Universal-Brandschutzklappen Größe 1200 / 800	**1**	**St**						
07.28	Universal-Brandschutzklappen Größe 1400 / 400	**1**	**St**						
07.29	Universal-Brandschutzklappen Größe 1400 / 500	**2**	**St**						
07.30	Universal-Brandschutzklappen Größe 1400 / 600	**1**	**St**						
07.31	Universal-Brandschutzklappen Größe 1500 / 800	**1**	**St**						
07.32	Universal-Brandschutzklappen Größe 1600 / 400	**2**	**St**						
07.33	Universal-Brandschutzklappen Größe 1600 / 500	**1**	**St**						
07.34	Universal-Brandschutzklappen Größe 1600 / 600	**2**	**St**						
07.35	Universal-Brandschutzklappen Größe 1600 / 1000	**2**	**St**						
07.36	Universal-Brandschutzklappen Größe 1600 / 1200	**3**	**St**						
Text	Teil B.) Brandschutzklappe rund ...	\	\	\	\	\	\	\	\
07.37	Universal-Brandschutzklappen Größe DN400	**3**	**St**						
07.38	Universal-Brandschutzklappen Größe DN350	**7**	**St**						
07.39	Universal-Brandschutzklappen Größe DN315	**19**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.40	Universal-Brandschutzklappen Größe DN250	**1**	**St**						
07.41	Universal-Brandschutzklappen Größe DN200	**4**	**St**						
07.42	Universal-Brandschutzklappen Größe DN160	**1**	**St**						
07.43	Universal-Brandschutzklappen Größe DN125	**1**	**St**						
07.44	Universal-Brandschutzklappen Größe DN100	**12**	**St**						
Text	Teil C.) Elastische Verbindungss...	\	\	\	\	\	\	\	\
07.45	elast. Verbindungsstutzen 300 / 200	**2**	**St**						
07.46	elast. Verbindungsstutzen 300 / 300	**5**	**St**						
07.47	elast. Verbindungsstutzen 400 / 100	**1**	**St**						
07.48	elast. Verbindungsstutzen 400 / 200	**2**	**St**						
07.49	elast. Verbindungsstutzen 400 / 250	**1**	**St**						
07.50	elast. Verbindungsstutzen 400 / 300	**5**	**St**						
07.51	elast. Verbindungsstutzen 400 / 400	**8**	**St**						
07.52	elast. Verbindungsstutzen 450 / 150	**1**	**St**						
07.53	elast. Verbindungsstutzen 450 / 200	**1**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.54	elast. Verbindungsstutzen 500 / 300	**7**	**St**						
07.55	elast. Verbindungsstutzen 500 / 400	**5**	**St**						
07.56	elast. Verbindungsstutzen 500 / 500	**2**	**St**						
07.57	elast. Verbindungsstutzen 600 / 300	**5**	**St**						
07.58	elast. Verbindungsstutzen 600 / 400	**8**	**St**						
07.59	elast. Verbindungsstutzen 600 / 500	**3**	**St**						
07.60	elast. Verbindungsstutzen 600 / 600	**2**	**St**						
07.61	elast. Verbindungsstutzen 700 / 500	**1**	**St**						
07.62	elast. Verbindungsstutzen 800 / 400	**5**	**St**						
07.63	elast. Verbindungsstutzen 900 / 500	**1**	**St**						
07.64	elast. Verbindungsstutzen 1000 / 250	**2**	**St**						
07.65	elast. Verbindungsstutzen 1000 / 300	**5**	**St**						
07.66	elast. Verbindungsstutzen 1000 / 500	**5**	**St**						
07.67	elast. Verbindungsstutzen 1000 / 600	**2**	**St**						
07.68	elast. Verbindungsstutzen 1000 / 800	**5**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.69	elast. Verbindungsstutzen 1200 / 500	**2**	**St**						
07.70	elast. Verbindungsstutzen 1200 / 600	**1**	**St**						
07.71	elast. Verbindungsstutzen 1200 / 800	**1**	**St**						
07.72	elast. Verbindungsstutzen 1400 / 400	**1**	**St**						
07.73	elast. Verbindungsstutzen 1400 / 500	**2**	**St**						
07.74	elast. Verbindungsstutzen 1400 / 600	**1**	**St**						
07.75	elast. Verbindungsstutzen 1500 / 800	**1**	**St**						
07.76	elast. Verbindungsstutzen 1600 / 400	**2**	**St**						
07.77	elast. Verbindungsstutzen 1600 / 500	**1**	**St**						
07.78	elast. Verbindungsstutzen 1600 / 600	**2**	**St**						
07.79	elast. Verbindungsstutzen 1600 / 1000	**2**	**St**						
07.80	elast. Verbindungsstutzen 1600 / 1200	**3**	**St**						
07.81	elast. Verbindungsstutzen DN400	**3**	**St**						
07.82	elast. Verbindungsstutzen DN350	**7**	**St**						
07.83	elast. Verbindungsstutzen DN315	**19**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.84	elast. Verbindungsstutzen DN250	**1**	**St**						
07.85	elast. Verbindungsstutzen DN200	**4**	**St**						
07.86	elast. Verbindungsstutzen DN160	**1**	**St**						
07.87	elast. Verbindungsstutzen DN125	**1**	**St**						
07.88	elast. Verbindungsstutzen DN100	**12**	**St**						
Text	Teil D.) Anbauteile Brandschutzk...	\	\	\	\	\	\	\	\
07.89	Bohrschablonen	**140**	**St**						
07.90	Rundrohreinbauteil Typ REBT DN100	**1**	**St**						
07.91	Rundrohreinbauteil Typ REBT DN125	**1**	**St**						
07.92	Rundrohreinbauteil Typ REBT DN160	**1**	**St**						
07.93	Rundrohreinbauteil Typ REBT DN200	**2**	**St**						
07.94	Rundrohreinbauteil Typ REBT DN250	**1**	**St**						
07.95	Rundrohreinbauteil Typ REBT DN315	**3**	**St**						
07.96	Einbauteil Typ EBT 200/200	**8**	**St**						
07.97	Einbauteil Typ EBT 250/250	**14**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.98	Einbauteil Typ EBT 300/200	**1**	**St**						
07.99	Einbauteil Typ EBT 300/300	**42**	**St**						
07.100	Einbauteil Typ EBT 400/200	**2**	**St**						
07.101	Einbauteil Typ EBT 400/250	**2**	**St**						
07.102	Einbauteil Typ EBT 400/300	**21**	**St**						
07.103	Einbauteil Typ EBT 400/400	**33**	**St**						
07.104	Einbauteil Typ EBT 500/300	**12**	**St**						
07.105	Einbauteil Typ EBT 500/400	**6**	**St**						
07.106	Einbauteil Typ EBT 500/500	**34**	**St**						
07.107	Einbauteil Typ EBT 600/200	**2**	**St**						
07.108	Einbauteil Typ EBT 600/300	**15**	**St**						
07.109	Einbauteil Typ EBT 600/400	**24**	**St**						
07.110	Einbauteil Typ EBT 600/500	**6**	**St**						
07.111	Einbauteil Typ EBT 800/300	**2**	**St**						
07.112	Einbauteil Typ EBT 800/400	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.113	Einbauteil Typ EBT 800/500	**30**	**St**						
07.114	Einbauteil Typ EBT 800/600	**4**	**St**						
07.115	Einbauteil Typ EBT 1000/400	**2**	**St**						
07.116	Einbauteil Typ EBT 1200/600	**31**	**St**						
07.117	Einbauteil Typ EBT 1400/400	**1**	**St**						
07.118	Einbauteil Typ EBT 1400/500	**3**	**St**						
07.119	Einbauteil Typ EBT 1400/600	**1**	**St**						
07.120	Einbauteil Typ EBT 1400/700	**2**	**St**						
07.121	Einbauteil Typ EBT 1400/800	**2**	**St**						
07.122	Einbauteil Typ EBT 1500/800	**1**	**St**						
07.123	Einbauteil Typ EBT 1600/800	**1**	**St**						
Text	Teil E.) Allgemeines	\	\	\	\	\	\	\	\
07.124	Verpressen der Brandschutzabsperrvorrichtung...	**14,5**	**m3**						
07.125	Nachverpressen bzw. nachverspachteln von bestehenden	**132**	**St**						
07.126	Erstprüfung der Brandschutzklappen gemäß SPrüfV	**151**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	**VOLUMENSTROMREGLER**		Titel						
Text	Teil A.) Volumenstromregler vari...	\	\	\	\	\	\	\	\
08.1	Volumenstromregler var. in eckiger Bauform, 400x200mm	**5**	**St**						
08.2	Volumenstromregler var. in eckiger Bauform, 300x300mm	**5**	**St**						
08.3	Volumenstromregler var. in eckiger Bauform, 300x200mm	**5**	**St**						
08.4	Volumenstromregler var. in eckiger Bauform, 300x100mm	**5**	**St**						
Text	Teil B.) Volumenstromregler kon...	\	\	\	\	\	\	\	\
08.5	Volumenstromregler konst. in eckiger Bauform, 400x250mm	**28**	**St**						
08.6	Volumenstromregler konst. in eckiger Bauform, 400x200mm	**16**	**St**						
08.7	Volumenstromregler konst. in eckiger Bauform, 300x200mm	**10**	**St**						
Text	Teil C.) Volumenstromregler vari...	\	\	\	\	\	\	\	\
08.8	Volumenstromregler variabel in runder Bauform, DN 250	**5**	**St**						
08.9	Volumenstromregler variabel in runder Bauform, DN 200	**5**	**St**						
08.10	Volumenstromregler variabel in runder Bauform, DN 160	**5**	**St**						
Text	Teil D.) Volumenstromregler kon...	\	\	\	\	\	\	\	\
08.11	Volumenstromregler konstant in runder Bauform, DN 250	**25**	**St**						
08.12	Volumenstromregler konstant in runder Bauform, DN 200	**15**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.13	Volumenstromregler konstant in runder Bauform, DN 160	**20**	**St**						
08.14	Volumenstromregler konstant in runder Bauform, DN 125	**20**	**St**						
08.15	Volumenstromregler konstant in runder Bauform, DN 100	**10**	**St**						
09	**LUFTAUSLÄSSE, GITTER U. Z...**		Titel						
Text	Teil B.) Tellerventile	\	\	\	\	\	\	\	\
09.1	Tellerventil Zuluft DN 200	**10**	**St**						
09.2	Tellerventil Zuluft DN 160	**10**	**St**						
09.3	Tellerventil Zuluft DN 125	**30**	**St**						
09.4	Tellerventil Zuluft DN 100	**30**	**St**						
09.5	Tellerventil Abluft DN 200	**10**	**St**						
09.6	Tellerventil Abluft DN 160	**10**	**St**						
09.7	Tellerventil Abluft DN 125	**30**	**St**						
09.8	Tellerventil Abluft DN 100	**30**	**St**						
09.9	Mehrpreis für RAL-Farbe nach Wahl des Bauherrn	**160**	**St**						
09.10	Brandschutz-Tellerventil DN 160	**42**	**St**						
10	**MSR - SCHALTSCHRÄNKE RE...**		Titel						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.01	**Steuerschrank 01**		Ber...						
Text	Vorbemerkungen Schaltschrank...	\	\	\	\	\	\	\	\
10.01.1	Feldbusmodul für den Anschluss eines 24VDC-Antriebes	**115**	**St**						
10.01.2	Feldbusmodul mit vier digitalen Eingängen und vier potentialfreien Wechsel-Relais	**1**	**St**						
10.01.3	Federrücklaufantrieb BFG24-TN-ST SO	**115**	**St**						
10.01.4	Bohrschablone für Gehäuse und Klappenblatt	**1**	**St**						
10.01.5	Kanalteil/Einbauteil Typ REBT/EBT	**115**	**St**						
10.01.6	Antriebseinrichtung BK-188 Baujahr vor 2003 SV	**85**	**St**						
10.01.7	Flachkabel, Mantel aus PVC	**1.160**	**m**						
10.01.8	Einspeisedose	**45**	**St**						
10.01.9	Kabelendstück	**115**	**St**						
10.01.10	Schaltschrank	**1**	**St**						
10.01.11	Rauchmeldesystem	**115**	**St**						
10.01.12	Relaismodul	**115**	**St**						
10.01.13	Inbetriebnahme	**1**	**St**						
10.01.14	Adressierung Feldkomponenten	**1**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.01.15	An- und Abfahrt	**1**	**St**						
10.01.16	Verlegen EASYZ-FPK	**50**	**St**						
10.02	**Steuerschrank 02**		Ber...						
Text	Vorbemerkungen Schaltschrank...	\	\	\	\	\	\	\	\
10.02.1	Feldbusmodul für den Anschluss eines 24VDC-Antriebes	**161**	**St**						
10.02.2	Feldbusmodul mit vier digitalen Eingängen und vier potentialfreien Wechsel-Relais	**1**	**St**						
10.02.3	Federrücklaufantrieb BFG24-TN-ST SO	**161**	**St**						
10.02.4	Bohrschablone für Gehäuse und Klappenblatt	**1**	**St**						
10.02.5	Kanalteil/Einbauteil Typ REBT/EBT	**161**	**St**						
10.02.6	Antriebseinrichtung BK-188 Baujahr vor 2003 SV	**134**	**St**						
10.02.7	Flachkabel, Mantel aus PVC	**1.450**	**m**						
10.02.8	Einspeisedose	**75**	**St**						
10.02.9	Kabelendstück	**161**	**St**						
10.02.10	Schaltschrank	**1**	**St**						
10.02.11	Rauchmeldesystem	**161**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.02.12	Relaismodul	**161**	**St**						
10.02.13	Inbetriebnahme	**1**	**St**						
10.02.14	Adressierung Feldkomponenten	**1**	**St**						
10.02.15	An- und Abfahrt	**1**	**St**						
10.02.16	Verlegen EASYZ-FPK	**50**	**St**						
10.03	**Steuerschrank 03**		Ber...						
Text	Vorbemerkungen Schaltschrank...	\	\	\	\	\	\	\	\
10.03.1	Feldbusmodul für den Anschluss eines 24VDC-Antriebes	**86**	**St**						
10.03.2	Feldbusmodul mit vier digitalen Eingängen und vier potentialfreien Wechsel-Relais	**1**	**St**						
10.03.3	Federrücklaufantrieb BFG24-TN-ST SO	**12**	**St**						
10.03.4	Bohrschablone für Gehäuse und Klappenblatt	**1**	**St**						
10.03.5	Kanalteil/Einbauteil Typ REBT/EBT	**12**	**St**						
10.03.6	Antriebseinrichtung BK-188 Baujahr vor 2003 SV	**54**	**St**						
10.03.7	Flachkabel, Mantel aus PVC	**360**	**m**						
10.03.8	Einspeisedose	**18**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.03.9	Kabelendstück	**12**	**St**						
10.03.10	Schaltschrank	**1**	**St**						
10.03.11	Rauchmeldesystem	**12**	**St**						
10.03.12	Relaismodul	**12**	**St**						
10.03.13	Inbetriebnahme	**1**	**St**						
10.03.14	Adressierung Feldkomponenten	**1**	**St**						
10.03.15	An- und Abfahrt	**1**	**St**						
10.03.16	Verlegen EASYZ-FPK	**50**	**St**						
10.04	**Steuerschrank 04**		Ber...						
Text	Vorbemerkungen Schaltschrank...	\	\	\	\	\	\	\	\
10.04.1	Feldbusmodul für den Anschluss eines 24VDC-Antriebes	**125**	**St**						
10.04.2	Feldbusmodul mit vier digitalen Eingängen und vier potentialfreien Wechsel-Relais	**1**	**St**						
10.04.3	Federrücklaufantrieb BFG24-TN-ST SO	**125**	**St**						
10.04.4	Bohrschablone für Gehäuse und Klappenblatt	**1**	**St**						
10.04.5	Kanalteil/Einbauteil Typ REBT/EBT	**125**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.04.6	Antriebseinrichtung BK-188 Baujahr vor 2003 SV	**86**	**St**						
10.04.7	Flachkabel, Mantel aus PVC	**1.200**	**m**						
10.04.8	Einspeisedose	**40**	**St**						
10.04.9	Kabelendstück	**125**	**St**						
10.04.10	Schaltschrank	**1**	**St**						
10.04.11	Rauchmeldesystem	**125**	**St**						
10.04.12	Relaismodul	**125**	**St**						
10.04.13	Inbetriebnahme	**1**	**St**						
10.04.14	Adressierung Feldkomponenten	**1**	**St**						
10.04.15	An- und Abfahrt	**1**	**St**						
10.04.16	Verlegen EASYZ-FPK	**50**	**St**						
10.05	**Steuerschrank 05**		Ber...						
Text	Vorbemerkungen Schaltschrank...	\	\	\	\	\	\	\	\
10.05.1	Feldbusmodul für den Anschluss eines 24VDC-Antriebes	**22**	**St**						
10.05.2	Feldbusmodul mit vier digitalen Eingängen und vier potentialfreien Wechsel-Relais	**1**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.05.3	Federrücklaufantrieb BFG24-TN-ST SO	**22**	**St**						
10.05.4	Bohrschablone für Gehäuse und Klappenblatt	**1**	**St**						
10.05.5	Kanalteil/Einbauteil Typ REBT/EBT	**22**	**St**						
10.05.6	Antriebseinrichtung BK-188 Baujahr vor 2003 SV	**16**	**St**						
10.05.7	Flachkabel, Mantel aus PVC	**860**	**m**						
10.05.8	Einspeisedose	**15**	**St**						
10.05.9	Kabelendstück	**22**	**St**						
10.05.10	Schaltschrank	**1**	**St**						
10.05.11	Rauchmeldesystem	**22**	**St**						
10.05.12	Relaismodul	**22**	**St**						
10.05.13	Inbetriebnahme	**1**	**St**						
10.05.14	Adressierung Feldkomponenten	**1**	**St**						
10.05.15	An- und Abfahrt	**1**	**St**						
10.05.16	Verlegen EASYZ-FPK	**50**	**St**						
11	**MSR - DIENSTLEISTUNGEN**		Titel						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.1	Projektbearbeitung	**1**	**psch**						
11.2	Erstellen der Schaltunterlagen	**1**	**psch**						
11.3	Überprüfen der Gerätekombination	**1**	**psch**						
11.4	Erstellen einer Kabelliste	**1**	**psch**						
11.5	Erstellen eines Geräteaufstellungsplanes	**1**	**psch**						
11.6	Kennzeichnen der Geräte	**1**	**psch**						
11.7	Einführen, absetzen und anklemmen	**1**	**psch**						
11.8	Gemeinsame Baubegehung mit Elektrofirma	**1**	**psch**						
11.9	Einweisen des Bedienpersonals	**1**	**psch**						
11.10	Bedienungsanleitung für die Schalteinheit		**psch**						
12	**MSR - VERKABELUNG**		Titel						
12.01	**MSR-Versorgungsleitungen**		Ber...						
12.01.1	Anschlussleitung 2x1,0 mm²	**200**	**m**						
12.01.2	Anschlussleitung 4x1,5 mm²	**200**	**m**						
12.02	**Steuer- und Datenleitungen (A...**		Ber...						
12.02.1	Steuerleitung 2x0,75 mm² geschirmt	**350**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.02.2	Steuerleitung 4x0,75 mm² geschirmt	**250**	**m**						
12.02.3	Datenleitung Cat 7	**120**	**m**						
13	**KÄLTEDÄMMUNG LUFTKANÄ...**		Titel						
13.1	Kältedämmung gerade Lüftungskanäle über 500-1000 mm	**40**	**m2**						
13.2	Kältedämmung Lüftungsformstück über 500-1000 mm	**40**	**m2**						
13.3	Ausschnitte und Manschetten für Einbauten	**20**	**St**						
13.4	Ausschnitte und Manschetten für Aufhängungen	**20**	**St**						
14	**WÄRMEDÄMMMUNG LUFTKA...**		Titel						
14.1	Dampfd. Wärmeschutzisol. 30mm für ger.Kanäle bis 500mm	**10**	**m2**						
14.2	Dampfd. Wärmeschutzisol. 30mm für ger.Kanäle 501-1000mm	**40**	**m2**						
14.3	Dampfd. Wärmeschutzisol. 30mm für ger.Kanäle 1001-1500mm	**20**	**m2**						
14.4	Dampfd. Wärmeschutzisol. 30mm Formstücke bis 500mm	**10**	**m2**						
14.5	Dampfd. Wärmeschutzisol. 30mm Formstücke 501-1000mm	**20**	**m2**						
14.6	Dampfd. Wärmeschutzisol. 30mm Formstücke 1001-1500mm	**20**	**m2**						
14.7	Dampfd. Wärmeschutzisol. 60mm für ger.Kanäle 501-1000mm	**10**	**m2**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.8	Dampfd. Wärmeschutzisol. 60mm für ger.Kanäle 1001-1500mm	**5**	**m2**						
14.9	Dampfd. Wärmeschutzisol. 60mm Formstücke 501-1000mm	**10**	**m2**						
14.10	Dampfd. Wärmeschutzisol. 60mm Formstücke 1001-1500mm	**5**	**m2**						
14.11	Mehrpreis für verzinkten Blechmantel für gerade Kanäle	**2**	**m2**						
14.12	Mehrpreis für verzinkten Blechmantel für Formstücke	**2**	**m2**						
14.13	Ausschnitte und Manschetten für Einbauten im Blechmantel	**20**	**St**						
14.14	Ausschnitte und Manschetten im Blechmantel	**15**	**St**						
14.15	Dampfdichte Wärmeschutzisol. für ger.Kanäle 501-1000 mm	**10**	**m2**						
14.16	Dampfdichte Wärmeschutzisol. Formstücke 501-1000 mm	**10**	**m2**						
15	**PLÄNE- UND BESTANDSUNT...**		Titel						
15.1	Anfertigen eigener Werkstatt- und Montagepläne	**1**	**psch**						
15.2	Fortschreiben der Werkstatt- und Montagepläne	**1**	**psch**						
15.3	Erstellen der Bestandspläne	**1**	**psch**						
15.4	Erstellen der Bestandsdokumentation	**1**	**psch**						
15.5	Bestandsdokumentation elektronisch auf Datenträger	**1**	**psch**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.10.2026

Baumaßnahme **25518 - Murnau BGU Sanierung**

Leistung **LV 03 028 TZuRK LÜFTUNGSANLAGE**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.6	Fotodokumentation Brandschutz - Zusammenstellung	**1**	**psch**						
15.7	Isolierpläne	**1**	**Satz**						
15.8	Hygienische Erstinspektion nach VDI 6022	**1**	**Psch**						
16	**STUNDENLOHNARBEITEN**		Titel						
Text	Stundenlohnarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
16.1	Meister (Mitarbeit)	**75**	**h**						
16.2	Kundendienstmonteur	**50**	**h**						
16.3	O - Monteur	**125**	**h**						
16.4	A - Monteur	**160**	**h**						
16.5	B - Monteur	**160**	**h**						
16.6	C - Monteur	**180**	**h**						
16.7	Helfer (ungelernt)	**180**	**h**						
16.8	Gesonderte Anfahrten (Hin- und Rückfahrt)	**15**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.