

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

PFSa

Pflegeschule

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

01

Baustelleneinrichtung

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 30

Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Vorbemerkung LV	3
01	Titel	Bauzaun	4
01.01	Bereich	Bauzaun	4
02	Titel	Bauschild	8
03	Titel	Container	9
03.01	Bereich	Doppelcontainer als Bürocontainer	10
03.02	Bereich	Sanitärcontainer	12
04	Titel	Bauwasseranlage	17
04.01	Bereich	Bauwasseranlage	17
05	Titel	Baustrom	20
05.01	Bereich	Baustrom allgemein	21
05.02	Bereich	Baustromverteiler (BSV) inkl. Kabeln	23
05.03	Bereich	Baubeleuchtung	27
06	Titel	Stundenlohnarbeiten	30
06.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	30

01	LV	Baustelleneinrichtung
Vorbemerkung LV		
<p>Gegenstand der folgenden Positionen ist das Herstellen, Vorhalten und Beräumen der Baustelleneinrichtung, bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none">- Sanitärcontainern inkl. Tank- Bürocontainer- Bauzaun- Baustrom und- Bauwasser <p>Bauseits erfolgt praktisch auf dem gesamten Baufeld ein Bodenaustausch. Die Komponenten der Baustelleneinrichtung werden nacheinander geliefert, so dass diese a) den Bauablauf bestmöglich unterstützen und b) den Bodenaustausch nicht behindern. D.h. Bauzaun und Frischwasseranlage werden mit Baubeginn an den Rändern des Baufeldes gestellt. Es wird erforderlich sein, Teile des Bauzaunes im Zuge der bauseitigen Erdarbeiten umzusetzen. Die Container und weitere Komponenten der Baustromanlage folgen nach dem Bodenaustausch auf Abruf. Baubeleuchtung und Baustrom werden mit dem Baufortschritt auf Abruf erweitert.</p> <p>Bis zur Inbetriebnahme des Sanitärcontainers werden durch den AN Trocken-WC gestellt.</p> <p>Die Anlieferung mit Hängern und LKW mit Ladekran ist möglich. Der Hänger ist ggf. mittels Ladekran zu drehen.</p> <p>Der planmäßige Abruf von Teilleistungen des Auftrags erfolgt mit 14 Kalendertagen Vorlauf durch die Bauüberwachung. D.h. abgerufenen Leistungen sind innerhalb von 14 Kalendertagen nach Abruf zu erbringen. Schäden und defekte Anlagen sind zu beheben bzw. zu reparieren unverzüglich nach Mitteilung.</p>		

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung		
01	Titel	Bauzaun		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Bauzaun			
01.01	Bereich Bauzaun			
	<p>Vorbemerkung für diesen Titel</p> <p>Gegenstand der folgenden Positionen ist das Stellen der umlaufenden Begrenzung des Baufeldes mittels Bauzaun. Die Zaunstellung erfolgt nach Plan. Entlang der Straßenfassade West, Blumberger Damm, sind geschlossenen Holzzäune zu verwenden, nach Süden und Osten Gitterzäune. Richtung Norden ist ein Maschendrahtzaun entlang der Grundstücksgrenze vorhanden. Die Zaunelemente sind mit Schraubschellen untereinander verbunden. Die Aufstellung erfolgt mittels Betonfüßen.</p> <p>Die angesetzten Mengen sind in drei zeitlich getrennten Abschnitten herzustellen.</p>			
01.01.1	<p>Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen</p> <p>STLB-Bau 10/2025 000</p> <p>Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen.</p>	120 m	EP	GP
01.01.2	<p>Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten</p> <p>STLB-Bau 10/2025 000 TA</p> <p>Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus 120 (Vorhaltemenge) mal 100 (Vorhaltedauer).</p>	12.000 mWo	EP	GP
01.01.3	<p>Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m räumen</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung			
01	Titel	Bauzaun			
01.01	Bereich	Bauzaun			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	STLB-Bau 10/2025 000 Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, räumen.	120 m	EP	GP	
01.01.4	Schutzzaun versetzbar Stahl- rohrrahmen verz Vergitterung H 2m umsetzen STLB-Bau 10/2025 000 Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, umsetzen nach besonderer Anordnung des AG.	50 m	EP	GP	
01.01.5	Schutzzaun versetzbar geschlossen Bretter H 2m aufstellen STLB-Bau 10/2025 000 Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, als geschlossener Zaun aus Brettern, einseitig gehobelt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen.	90 m	EP	GP	
01.01.6	Schutzzaun versetzbar geschlossen Bretter H 2m vorhalten STLB-Bau 10/2025 000 TA Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, als geschlossener Zaun aus Brettern, einseitig gehobelt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus 90..... (Vorhaltemenge) mal 100 (Vorhaltdauer). Lohn Gerät Material Sonstiges 9.000 mWo		EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung			
01	Titel	Bauzaun			
01.01	Bereich	Bauzaun			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.01.7	Schutzzaun versetzbar geschlossen Bretter H 2m räumen STLB-Bau 10/2025 000 Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, als geschlossener Zaun aus Brettern, einseitig gehobelt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, räumen.	90 m	EP	GP	
01.01.8	Tor abschließbar Metallgitter B 3,75-4m H 2-2,25m einbauen STLB-Bau 10/2025 000 Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, 2-flügelig, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, Breite über 3,75 bis 4 m, Höhe über 2 bis 2,25 m, einbauen.	2 St	EP	GP	
	Hinweis zur Vorposition/den Vorpositionen Als Bauzauntorflügel kommen keine normalen Bauzaunfelder zur Ausführung, sondern eigens dafür vorgesehene Torfelder. Bauzaunfelder können zur Ausführung kommen, wenn die geschweißten Ecken zusätzlich verstärkt wurden und eine Diagonale in das Feld eingezogen wird, z.B. als aufgeschraubtes Trockenbauprofil, Bandstahl oder ähnlich.				
01.01.9	Tor abschließbar Metallgitter B 3,75-4m H 2-2,25m vorhalten STLB-Bau 10/2025 000 TA Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, 2-flügelig, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, Breite über 3,75 bis 4 m, Höhe über 2 bis 2,25 m, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus 2 (Vorhaltemenge) mal 100 (Vorhaltedauer). Lohn Gerät Material Sonstiges	200 StWo	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung		
01	Titel	Bauzaun		
01.01	Bereich	Bauzaun		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.10	Tor abschließbar Metallgitter B 3,75-4m H 2-2,25m räumen STL B-Bau 10/2025 000 Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, 2-flügelig, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, Breite über 3,75 bis 4 m, Höhe über 2 bis 2,25 m, räumen.	2 St	EP	GP
01.01.11	Torsicherung Lieferung Sicherungskette mit Schloss. Bestehend aus 1 St Fahrradkettenschloss mit Zahlenkombination. Befestigung der Kette am Tor mit Schrauben als Diebstahlsicherung. Die Vorhangeschlösser werden Eigentum des AG.	2 St	EP	GP
Summe Bereich 01.01			Bauzaun, Netto:
Summe Titel 01			Bauzaun, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung		
02	Titel	Bauschild		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Bauschild			
02.1	Prüfbaren Standsicherheitsnachweis für nachgenanntes Prüfbaren Standsicherheitsnachweis für nachgenanntes Bauschild erstellen	1 St	EP	GP
02.2	Bauschild mit Tragkonstruktion Bauschild mit Tragkonstruktion Konstruktion aus verzinktem Stahlrohr, Schild aus Kunststoff, Beschriftung gem. pdf-Durckvorlage 4-Farb-Druck Breite Schild 2,00m, Höhe Schild 2,40m, aufstellen und räumen, einschl. Sicherung durch Ballastgewicht, Ballastgewichte als Gehwegplatten. Höhe Unterkante Bauschild über Oberfläche Gelände 2,50 m, Ausführung gemäß Zeichnung.	1 St	EP	GP
	Ausführung des Drucks erst nach Freigabe der Druckdatei Ausführung des Drucks Bauschild erst nach Freigabe der Druckdatei durch die Architekten.			
02.3	Bauschild mit Tragkonstruktion vorhalten Bauschild mit Tragkonstruktion vorhalten Vorhaltdauer eine Woche, Ausführung gemäß Zeichnung. Abrechnungsmenge dieser Position ergibt sich aus dem Produkt -Menge der Vorposition- x -Vorhaltezeit in Wochen-.	100 StWo	EP	GP
Summe Titel 02			Bauschild , Netto:

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung		
03	Titel	Container		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Container Vorbemerkung für diesen Titel Gegenstand der folgenden Positionen ist das Stellen von Besprechungs- und Sanitärcontainern. Standorte gem. Baustelleneinrichtungsplan. Der Doppelcontainer dient als Besprechungscontainer und Büro BÜ AG. Materialcontainer- und Mannschaftscontainer werden durch die Gewerke gestellt. Die Container werden auf Streifenfundamenten aufgestellt. Diese werden bauseits hergestellt. Das Aushöhen der Container bis 10cm ist Sache des AN.			

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung			
03	Titel	Container			
03.01	Bereich	Doppelcontainer als Bürocontainer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.01	Bereich Doppelcontainer als Bürocontainer				
	Vorbemerkung für diesen Titel Nachfolgende Positionen gelten für einen Doppelcontainer. Jeder Teil-Container wird als 1 Stück Container abgerechnet.				
03.01.1	Bürocontainer aufstellen doppelwandig wärmedämmt stapel-koppelbar L 6m B 2,5m Büro STLB-Bau 10/2025 000 Bürocontainer, aufstellen, zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmedämmt, stapel- und koppelbar, mit Windfang, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund, Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert vergütet, für Büro, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit 4 Tischen, Maße L/B 0,8/1,6 m, 3 Stühle je Tisch, mit 2 Aktenkleiderschränken.				
		2 St	EP	GP	
03.01.2	Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärmedämmt stapel-koppelbar L 6m B 2,5m Büro STLB-Bau 10/2025 000 TA Bürocontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet, zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch, Energiekosten trägt AG, doppelwandig, wärmedämmt, stapel- und koppelbar, längsseitig gekoppelt, einschl. Wände demontieren, Innenwand und Dach abdichten, mit Windfang, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für Büro, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit 4 Tischen, Maße L/B 0,8/1,6 m, 3 Stühle je Tisch, mit 2 Aktenkleiderschränken, Positionsmenge = Produkt aus 2..... (Vorhaltemenge) mal 95 (Vorhaldedauer). Lohn Gerät Material Sonstiges				
		190 StWo	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung		
03	Titel	Container		
03.01	Bereich	Doppelcontainer als Bürocontainer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.3	Bürocontainer räumen doppelwandig wärme gedämmt stapel-koppelbar L 6m B 2,5m Büro STLB-Bau 10/2025 000 Bürocontainer, räumen, zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärme gedämmt, stapel- und koppelbar, längsseitig gekoppelt, einschl. Wände demontieren, Innenwand und Dach abdichten, mit Windfang, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für Büro, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit 4 Tischen, Maße L/B 0,8/1,6 m, 3 Stühle je Tisch, mit 2 Aktenkleiderschränken.			
		2 St	EP	GP
03.01.4	Container Büro reinigen wöchentlich STLB-Bau 10/2025 000 TA Container für Büro, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, reinigen durch Feuchtwischen aller Oberflächen mit geeigneten Reinigungsmitteln, einschl. Leeren von Abfallbehältern, wöchentlich, Positions menge = Produkt aus 2..... (Reinigungsmenge) mal 95..... (Reinigungsdauer).			
		190 StWo	EP	GP
03.01.5	Container Büro Endreinigung STLB-Bau 10/2025 000 Container für Büro, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, Endreinigung.			
		2 St	EP	GP
Summe Bereich 03.01		Doppelcontainer als Bürocontainer, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung			
03	Titel	Container			
03.02	Bereich	Sanitärcontainer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.02 Bereich Sanitärcontainer					
<p>Ausstattung</p> <p>Gegenstand der folgenden Positionen ist das Stellen eines Sanitärcontainers mit Tank.</p> <p>Die Trinkwasserleitungen der Sanitärcontainer sind gemäß aktueller Trinkwasserverordnung vor der Aufstellung zur Legionellenbekämpfung zu spülen. Die entsprechenden Spülprotokolle sind bei Aufstellung des Containers zu übergeben.</p> <p>Ausstattung Sanitärcontainer:</p> <p>Duschen: 2</p> <p>Waschstellen: 4</p> <p>Toilettenbecken: 2</p> <p>Urinal: 2</p> <p>WC- Bürsten: 2</p> <p>Papierhandtuchspender: 3</p> <p>Zapfstelle innen 3/4Zoll: 1</p> <p>Standort: bauseits hergestellten Schotterfläche.</p>					
03.02.1	<p>Sanitärcontainer aufstellen doppelwandig wärmegeklämt L 6m B 2,5m</p> <p>STLB-Bau 10/2025 000</p> <p>Sanitärcontainer, aufstellen, zur Nutzung durch andere AN, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegeklämt, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund, Gründung wird gesondert vergütet, Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden gesondert vergütet, Leitungsverlegung sowie Warten und Betreiben werden gesondert vergütet, 2 WC, 2 Urinale, 2 Waschplätze, 2 Duschplätze, Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser, für eine Entnahmestelle innen, Raum eingerichtet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.</p>				
		1 St	EP	GP	
03.02.2	<p>Sanitärcontainer vorhalten doppelwandig wärmegeklämt L 6m B 2,5m</p> <p>STLB-Bau 10/2025 000 TA</p> <p>Sanitärcontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet, zur Nutzung durch andere AN, beheizbar, elektrisch, Energiekosten trägt AG, doppelwandig, wärmegeklämt,</p>				
<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>					
<p>Übertrag:</p>					

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung		
03	Titel	Container		
03.02	Bereich	Sanitärcontainer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, 2 WC, 2 Urinale, 2 Waschplätze, 2 Duschplätze, Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser, für eine Entnahmestelle innen, Raum eingerichtet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Positionsmenge = Produkt aus 1 (Vorhaltemenge) mal 90..... (Vorhaltedauer).			
		90 StWo	EP	GP
03.02.3	Sanitärcontainer räumen doppelwandig wärmegeklämt L 6m B 2,5m STLB-Bau 10/2025 000 Sanitärcontainer, räumen, zur Nutzung durch andere AN, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegeklämt, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, 2 WC, 2 Urinale, 2 Waschplätze, 2 Duschplätze, Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser, für eine Entnahmestelle innen, Raum eingerichtet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.			
		1 St	EP	GP
03.02.4	Container Wasch-Toilettenraum reinigen werktäglich Mo-Fr STLB-Bau 10/2025 000 TA Container für Wasch-, Toilettenraum, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, reinigen durch Feuchtwischen aller Oberflächen mit geeigneten Reinigungsmitteln, einschl. Leeren von Abfallbehältern, werktäglich (Montag bis Freitag), Positionsmenge = Produkt aus 1 (Reinigungsmenge) mal 90 (Reinigungsdauer).			
		90 StWo	EP	GP
	Ausführungshinweis Reinigung Achtung - Hinweis zur Abrechnung: Der Einheitspreis der Vorposition bezieht sich auf 1 Woche, in der 5 Reinigungen erfolgen. Mit 1 StWo der Vorposition werden also 5 Reinigungen vergütet. Der angebotene EP muss somit			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung		
03	Titel	Container		
03.02	Bereich	Sanitärcontainer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	dem Preis für 5 Reinigungen entsprechen.			Übertrag:
	Unterhaltsreinigung Sanitärcontainer, Ausführung wie folgt:			
	Intervall: täglich			
	Reinigungsumfang:			
	Reinigen und Desinfizieren der Böden und Wände			
	Reinigen und Desinfizieren der Sanitärobjekte(Waschbecken, Urinale, WC Becken) einschl. Armaturen.			
	Reinigen und Desinfizieren der Duschbereiche einschl. Armaturen.			
	Reinigung der Fenster und Türen.			
	Nachfüllen von Verbrauchsmaterialien (6 St Rollen Toilettenpapier, 3 Pakete Papierhandtücher)			
	Prüfen der Anlagenteile auf Funktion und Vollständigkeit Entsorgen von Abfallmaterial			
	Entsorgen des Abfallmaterials. Das Abfallmaterial ist täglich zu beräumen und nicht über die Container der Baustelle oder auf dem Baufeld zu entsorgen.			
	Tagesaktuelle Dokumentation der Reinigung durch im Container ausgehangenen Reinigungsplan mit Unterschrift des reinigenden Personals			
03.02.5	Container Wasch-Toilettenraum Endreinigung			
	STLB-Bau 10/2025 000			
	Container für Wasch-, Toilettenraum, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, Endreinigung.			
		St	EP	GP
03.02.6	Fäkalienbehälter 10000l einrichten			
	STLB-Bau 10/2025 000			
	Behälter zur Aufnahme der Fäkalien einschl. Anschluss an die sanitären Anlagen sowie Entsorgungsanschluss, Entsorgung wird gesondert vergütet, Behälterinhalt 10000 l, einrichten.			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung		
03	Titel	Container		
03.02	Bereich	Sanitärcontainer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.02.7	Fäkalienbehälter 10000l vorhalten STLB-Bau 10/2025 000 TA Behälter zur Aufnahme der Fäkalien einschl. Anschluss an die sanitären Anlagen sowie Entsorgungsanschluss, Entsorgung wird gesondert vergütet, Behälterinhalt 10000 l, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus 1 (Vorhaltemenge) mal 90..... (Vorhaltedauer).			
		90 StWo	EP	GP
03.02.8	Fäkalienbehälter 10000l räumen STLB-Bau 10/2025 000 Behälter zur Aufnahme der Fäkalien einschl. Anschluss an die sanitären Anlagen sowie Entsorgungsanschluss, Entsorgung wird gesondert vergütet, Behälterinhalt 10000 l, räumen.			
		1 St	EP	GP
03.02.9	Leeren Fäkaliencontainer An-und Abfahrt An-und Abfahrt für das Leeren des Fäkalientanks An- und Abfahrt werden gesondert vergütet. Es erfolgt keine gesonderte Vergütung für Mindermengen. Der Intervall der Abfahrten variiert über die Bauzeit und hängt von der Baustellenbesetzung ab.			
		30 St	EP	GP
03.02.10	Leeren Fäkaliencontainer Abwasser entsorgen Leeren Fäkaliencontainer Abwasser entsorgen			
		300 m3	EP	GP
03.02.11	Chemie-Toilette aufstellen räumen STLB-Bau 10/2025 000 Chemie-Toilette aufstellen und räumen.			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung			
03	Titel	Container			
03.02	Bereich	Sanitärcontainer			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
Ausführungsbeschreibung					
Trocken-WC mit Frischwassertank und Handwaschgelegenheit					
An- und Abtransport auf Anweisung BÜ AG.					
Aufstellzeitraum nach Erfordernis, z.B. zu Baubeginn bis					
Inbetriebnahme Sanitärcontainer und über die Bauzeit als					
Damen-WC.					
03.02.12	Chemie-Toilette vorhalten				
STLB-Bau 10/2025 000 TA					
Chemie-Toilette vorhalten, einschl. wöchentlicher Leerung und					
Reinigung,					
Positionsmenge = Produkt aus					
1.....					
(Vorhaltemenge)					
mal					
90.....					
(Vorhaltedauer).					
Lohn Gerät					
Material Sonstiges 90 StWo EP GP					
Summe Bereich 03.02					
Sanitärcontainer, Netto:				
Summe Titel 03					
Container, Netto:				
zzgl. MwSt. (19,0 %):				
Gesamtsumme, Brutto:				

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung			
04	Titel	Bauwasseranlage			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04 Titel Bauwasseranlage					
04.01 Bereich Bauwasseranlage					
Vorbermerkung für diesen Titel Gegenstand der folgenden Positionen ist das Herstellen einer Bauwasseranlage, bestehend aus Zapfstellen 3/4"und dem Anschließen des Sanitärcontainers an Frisch- und Abwasser. Die Anlage ist bereits beim Erstellen einzuhausen und mit Begleitheizung zu versehen und so gegen Frost zu sichern.					
04.01.1	Wasserleitung verlegen Wasserleitung, Kunststoff, lose verlegen als Zuleitung zum Sanitärconrainer und zu Zapfstellen Material: Kunststoffrohr PEHD32 DN32 Inkl. Demontage und Entsorgung. Der Anschlusspunkt ist ein Wasserhahn an der Giebelfassade an einem Gebäude auf dem Nachbargrundstück. Kupplung/ Passstück an den Wasserhahn als Teil dieser Position.	50 m	EP	GP	
04.01.2	Formstücken Formstücken, wie Abzweige, Bögen, Kupplungen udgl. als Schraubverbindung für vorgenannte Wasserleitung liefern und montieren. Inkl. Demontage und Entsorgung.	5 St	EP	GP	
04.01.3	Wasserleitung frostsicher herrichten Wasserleitung frostsicher herrichten Mit Begleitheizung und Dämmung versehen.	50 m	EP	GP	
04.01.4	Systemtrenner Systemtrenner gem. Trinkwasserverordnung herstellen an vorh. Rohrleitung DN32, Medium Trinkwasser- Versorgungsleitung, aus Stahl, im Gelände. Inkl. Demontage.	1 St	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung		
04	Titel	Bauwasseranlage		
04.01	Bereich	Bauwasseranlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.5	Wasserzähler Wasserzähler inkl. Rohrkupplung zum Ermitteln des Bauwasserverbrauchs liefern, in vorgenannter Leitung montieren und über die Bauzeit überlassen. Der Zählerstand zum Ein- und Ausbaupunkt ist zu dokumentieren. Keine gesonderte Vergütung der Vorhaltung. Inkl. Demontage.	1 St	EP	GP
04.01.6	Zapfstelle Frostsicheres Standrohr mit eingebauten Rückflussverhinderer - Ständerkonstruktion - 3 Wasserhähnen Schlauchanschluss 3/4" mit Kugelhahn - 1 Erdungsbrücke liefern und montieren. Ort: 1x im Gelände Inkl. Demontage und Entsorgung.	1 St	EP	GP
04.01.7	Zapfstelle der Vorposition frostsicher Zapfstelle der Vorposition frostsicher herrichten: Mit Begleitheizung, Dämmung und Einhausung versehen.	1 St	EP	GP
04.01.8	Anschluß Sancontainer Wasserleitungen an Sanitärcontainer anschließen, 1x Frischwasser und 1x Abwasser an Tank anschließen Inkl. Demontage und Entsorgung.	1 psch		GP
04.01.9	Überfahrerschutz herstellen räumen Überfahrerschutz für Kabel und Leitungen, aus Kunststoffblöcken/ PVC Gelbe Reflexfolie beidseitig zum Sichtbarmachen. . Herstellen und räumen. Vorhaltung über die gesamte Bauzeit, ca. 90 Wochen, wird nicht gesondert vergütet. Tragkraft bis 40t. Mindestens eine Durchführung d 75mm.	5 m	EP	GP
Summe Bereich 04.01		Bauwasseranlage, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung
04	Titel	Bauwasseranlage

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 04				
			Bauwasseranlage, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung		
05	Titel	Baustrom		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel Baustrom			
	Vorbemerkung für diesen Titel Gegenstand der folgenden Positionen das Stellen einer Baustrom- und Baulichtanlage. Der Baustromanschluss wird als Abzweig am Hausanschlusskasten des Grundstücks angeschlossen. Es ist ein Baustromanschluss mit 150A, Dauerleistung 90kVA beantragt. Der Hausanschlusskasten wird durch den Versorger gestellt. Die Anlage wird in Teilabschnitten im Zuge des Baufortschritts erweitert und umgebaut. Zeitlich getrennte Anfahrten werden nicht gesondert vergütet. Zeitlich getrennte Arbeiten erfolgen binnen 7 Kalendertagen nach Abruf.			

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung		
05	Titel	Baustrom		
05.01	Bereich	Baustrom allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.01	Bereich Baustrom allgemein			
05.01.1	Strangschemata Bemessen der Baustromanlage inkl. Beleuchtungsanlage auf Grundlage der bauseitigen Vorgaben: Optimierung Gruppenzuordnung, Wahl der Kabelquerschnitte und Erstellen eines Strangschemas für Baustromanlage und Beleuchtungsanlage.			
		1 St	EP	GP
05.01.2	Abstimmung der beantragten Baustromanlage mit dem Abstimmung der beantragten Baustromanlage mit dem Versorger. Montage von Wandler und Zähler des Versorgers in den Anschlusszählerkasten des AN koordinieren und Wandler/ Zähler zur Miete übernehmen. Der Anschlusszählerkasten muss demzufolge den Bedingungen von Stromnetz Berlin entsprechen, Zähler- und Wandlerplatz müssen für die Komponenten des Versorgers geeignet sein.			
		1 psch		GP
05.01.3	Mietkosten für Zähler und Wandler des Versorgers Mietkosten für Zähler und Wandler des Versorgers 95 Wochen			
		95 Wo	EP	GP
05.01.4	FI-Schalterprüfung Monatliche FI-Schalterprüfung je Verteilerschrank nach BGV A3 Par 5 einschließlich Plakette und Prüfprotokoll. Abrechnung je Baustromverteiler und Prüfung als 1 Stück			
		200 St	EP	GP
05.01.5	Kabel mit Schellen befestigen Kabel mit Dübeln/ Schellen an Wänden oder Decken befestigen. Inkl. Demontage.			
		150 m	EP	GP
05.01.6	Kabel an Bauzaun befestigen Kabel an Bauzaun, Gerüst oder Containern befestigen. Inkl. Demontage. Ort: Baufeld. Die Kabel sind möglichst entlang von Zäunen zu führen und hochzubinden.			
		300 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung		
05	Titel	Baustrom		
05.01	Bereich	Baustrom allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Summe Bereich 05.01			Baustrom allgemein, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung			
05	Titel	Baustrom			
05.02	Bereich	Baustromverteiler (BSV) inkl. Kabeln			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
05.02	Bereich Baustromverteiler (BSV) inkl. Kabeln				
	Vorbermerkung für diesen Titel Gegenstand der folgenden Positionen ist das Stellen von Baustromverteilern inkl. den dazugehörigen Verkabelungen. CEE Kupplung 5x 63A IP67 an nachgeannten Kabeln und Schränken montieren und demontieren wird nicht gesondert vergütet und ist die Positionen einzurechnen. Alles Baustromverteiler (BSV) sind ausschließlich mit Fehlerschutzeinrichtung B ausgestattet.				
05.02.1	Anschluß an NH-Trenner Anschluß an vorhandene NH-Trenner in der Iso Verteilung anklemmen einschließlich Verschraubung und NH-Sicherungen NH 150 A Zur Vorhaltung, inkl. Demontage.				
		1 St	EP	GP	
05.02.2	Anschlussverteilerschrank mit Zähler und Wandler Anschlussverteilerschrank mit Zähler und Wandlerplatz, 150A 1 Zählerplatz, 1 Wandlerplatz Zähler und Wandler werden durch den Stromversorger gestellt. Mietkosten Stromwandler und Wandlerzähler werden separat vergütet. Der Schrank entspricht den Bedingungen von Stromnetz Berlin für Anschlussschränke. 1 Abgang 150A				
		1 St	EP	GP	
05.02.3	Baustromverteiler der Vorposition vorhalten. Baustromverteiler der Vorposition vorhalten. um 1 weitere Woche				
		95 StWo	EP	GP	
05.02.4	Gruppenverteilerschrank 200A Gruppenverteilerschrank 200A aufstellen und anschließen Abgänge: NH- Trenner für 4 Verteiler 125A Zur Vorhaltung, inkl. Demontage.				
		1 St	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung		
05	Titel	Baustrom		
05.02	Bereich	Baustromverteiler (BSV) inkl. Kabeln		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.02.5	Vorhalten um 1 weitere Woche Wie Position 05.02.4 (Seite 23) jedoch: Vorhalten um 1 weitere Woche	95 St	EP	GP
05.02.6	Baustromverteiler 63A als Krananschluss Baustromverteiler 63A als Krananschluss mit einem Kranabgang als 63A-Dose für Krane mit Frequenzumrichter zur Reduzierung des Anlaufstromes. Zur Vorhaltung, inkl. Demontage.	1 St	EP	GP
05.02.7	Baustromverteiler der Vorposition vorhalten. Baustromverteiler der Vorposition vorhalten. um 1 weitere Woche	40 StWo	EP	GP
05.02.8	Baustromverteiler 63A aufstellen Baustromverteiler 63A aufstellen und anschließen Zugang CEE 63 A, Kabelschleife mit CEE 63A 2x CEE 32 A , 2x CEE 16 A und 6x Schukosteckdosen Zur Vorhaltung, inkl. Demontage. Standorte: Sanitärcontainer und Baugrube	3 St	EP	GP
05.02.9	Baustromverteiler der Vorposition vorhalten. Baustromverteiler der Vorposition vorhalten. um 1 weitere Woche	240 StWo	EP	GP
05.02.10	Baustromverteiler als Containerverteiler 63A aufstellen			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung		
05	Titel	Baustrom		
05.02	Bereich	Baustromverteiler (BSV) inkl. Kabeln		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Baustromverteiler als Containerverteiler 63A aufstellen und anschließen Zugang CEE 63 A, Kabelschleife mit CEE 63A min. 4x CEE 32 A , min. 2x Schukosteckdosen Zur Vorhaltung, inkl. Demontage.	1 St	EP	GP
05.02.11	Baustromverteiler der Vorposition vorhalten. Baustromverteiler der Vorposition vorhalten. um 1 weitere Woche			
		90 StWo	EP	GP
05.02.12	Erdung mit Kreuzstaberder Erdung mit Kreuzstaberder und bis zu 10 m Erdungsleitung montieren und demontieren. Ohne gesonderter Vergütung für die Vorhaltung.			
		5 St	EP	GP
05.02.13	Wandmontierten Baustromverteiler Wandmontierten Baustromverteiler liefern, an Holzwand nach Vorgabe der BÜ montieren und anschließen mittels Klemmen anschließen, nicht per Steckkontakt. Abzweigdose als Teil der Position. Es werden jeweils 2 Verteiler dieser Bauart direkt durchgeschleift. Inklusive Schutzschalter als Automatikschalter CEE-Steckdose min. 1x16A CEE-Steckdose min. 1x32A Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen: min. 6 Taster für Baubeleuchtung Schutzart IP44 Standort: im Gebäude EG und OG Zur Vorhaltung, inkl. Demontage.			
		6 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung		
05	Titel	Baustrom		
05.02	Bereich	Baustromverteiler (BSV) inkl. Kabeln		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.02.14	Baustromverteiler der Vorposition vorhalten. Baustromverteiler der Vorposition vorhalten. um 1 weitere Woche	420 StWo	EP	GP
05.02.15	Gummikabel H07RN-F 4G95 verlegen Gummikabel H07RN-F 4G95 lose verlegen. Zur Vorhaltung, inkl. Demontage.	5 m	EP	GP
05.02.16	Leitung der Vorposition vorhalten um 1 weitere Woche Leitung der Vorposition vorhalten um 1 weitere Woche	475 mWo	EP	GP
05.02.17	Gummikabel H07RN-F5 G35 verlegen Gummikabel H07RN-F 5 G 35 lose verlegen. Zur Vorhaltung, inkl. Demontage.	120 m	EP	GP
05.02.18	Leitung der Vorposition vorhalten um 1 weitere Woche Leitung der Vorposition vorhalten um 1 weitere Woche	11.400 mWo	EP	GP
05.02.19	Gummikabel H07RN-F 5G16 verlegen Gummikabel H07RN-F 5G16 lose verlegen, Zur Vorhaltung, inkl. Demontage.	210 m	EP	GP
05.02.20	Leitung der Vorposition vorhalten um 1 weitere Woche Leitung der Vorposition vorhalten um 1 weitere Woche	17.850 mWo	EP	GP
Summe Bereich 05.02		Baustromverteiler (BSV) inkl. Kabeln, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung			
05	Titel	Baustrom			
05.03	Bereich	Baubeleuchtung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
05.03	Bereich Baubeleuchtung				
	Vorbemerkung für diesen Titel Die Anlage der Baubeleuchtung werden im Zuge des Baufortschritts erweitert. In der Hauptsache wird die Beleuchtung durch LED-Lichtschläuche gestellt. Diese sind in verschiedenen Längen durch den AN zu liefern. Die Lichtschläuche werden an nicht oberflächenfertigen Wänden mittels Schellen angenagelt werden. Im Zuge des Ausbaufortschritts werden die Lichtschläuche nach Erfordernis umgegangen. Die Lichtschläuche werden jeweils an den nächstgelegenen Baustromverteiler fest angeschlossen, so dass 5m Kabelzuleitung je Lichtschlauch vorzusehen sind und auch ausreichen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt über Taster je Verteiler. Spots und Langfeldleuchten kommen im Baufeld zum Einsatz. Hierfür werden entsprechend Kabelwege benötigt.				
05.03.1	Schalter für Beleuchtung Schalter für die Außenbeleuchtung Baufeld liefern, montieren demontieren. Vorhaltung wird nicht gesondert vergütet.	2 St	EP	GP	
05.03.2	Fluter mit LED Fluter mit LED Verbrauch: 100W Vergleichswert Halogen: 1000W Lichtstrom: 8000 Lumen Neutralweiß 4500K auf Montagebrett mit Abzweigdose montieren demontieren. an Containern, Bauzaun, Gerüst.	5 St	EP	GP	
05.03.3	Fluter der Vorposition vorhalten Fluter der Vorposition vorhalten um 1 weitere Woche	400 StWo	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung		
05	Titel	Baustrom		
05.03	Bereich	Baubeleuchtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.03.4	Bauleuchte als Langfeldleuchte mit LED Bauleuchte als Langfeldleuchte mit LED schlagfest, auf Montagebrett mit Abzweigdose montieren demontieren.	10 St	EP	GP
05.03.5	Baufeldleuchte der Vorposition vorhalten Baufeldleuchte der Vorposition vorhalten um 1 weitere Woche	900 StWo	EP	GP
05.03.6	H07RN-F 3G2,5 verlegen Beleuchtungskabel H07RN-F 3G2,5 verlegen und zeitlich getrennt demontieren	225 m	EP	GP
05.03.7	Kabel der Vorposition vorhalten um 1 weitere Woche Kabel der Vorposition vorhalten um 1 weitere Woche	20.250 mWo	EP	GP
05.03.8	LED-Lichtschlauch 10m Länge LED-Lichtschlauch Lichtschlauchlänge 10m LEDs (180° oder 360° Abstrahlwinkel) - Kaltweiß 5000K - IP65 - inkl. Netzkabel Herstellen und Demontieren. Es wird keine Vorhaltung vergütet.	10 St	EP	GP
05.03.9	LED-Lichtschlauch 15m Länge Wie Position 05.03.8 jedoch: LED-Lichtschlauch 15m Länge	6 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung			
05	Titel	Baustrom			
05.03	Bereich	Baubeleuchtung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
05.03.10	LED-Lichtschlauch 50m Länge Wie Position 05.03.8 (Seite 28) jedoch: LED-Lichtschlauch 50m Länge				
			6 St	EP	GP
Summe Bereich 05.03					
			Baubeleuchtung, Netto:	
Summe Titel 05					
			Baustrom, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

Pflegeschule (PFSa)

01	LV	Baustelleneinrichtung
06	Titel	Stundenlohnarbeiten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
06	Titel Stundenlohnarbeiten	
06.01	Bereich Stundenlohnarbeiten	
06.01.1	Baufacharbeiter Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h EP GP
06.01.2	Helfer Stundenlohnarbeiten durch Helfer der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h EP GP
Summe Bereich 06.01		Stundenlohnarbeiten, Netto:
Summe Titel 06		Stundenlohnarbeiten, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto: