Teilfläche 1:
Ar: 143,68m²
Druckströmentwässerung
Hauptentwässerung DN 70:
Attikaguly, Fallrohr in Dämmebene
Notentwässerung:
Attikaguly, Speier 60x120mm

Teilfläche 2:
Ar: 143,68m²
Druckströmentwässerung
Hauptentwässerung DN 70:
Attikaguly, Fallrohr in Dämmebene
Notentwässerung:
Attikaguly, Speier 60x120mm

Teilfläche 3:
Ar: 291,36m²
Hauptentwässerung DN 70
Druckströmentwässerung
Attikaguly, Fallrohr in Dämmebene
Notentwässerung DN 70
Attikaguly, Fallrohr in Dämmebene

Teilfläche 4:
Ar: 291,82m²
Druckströmentwässerung
Hauptentwässerung DN 70
Attikaguly, Fallrohr in Dämmebene
Notentwässerung DN 70
Attikaguly, Fallrohr in Dämmebene

Teilfläche 5:
Ar: 312,26m²
Druckströmentwässerung
Hauptentwässerung DN 70
Attikaguly, Fallrohr in Dämmebene
Notentwässerung DN 70
Attikaguly, Fallrohr in Dämmebene

PV-Module / Extensive Dachbegrünung

PV-Anlage gem. TGA-Planer

Seilsicherungssystem, mind. 2,5 m Abstand zur Attika-Außenkante

Wartungsweg, 50x50 Gehwegplatten

Gitterrost auf Stahlkonstruktion gem. TGA

Einzelanschlagpunkt Absturzsicherung

Lüftungsgerät

Wartungsfläche Lüftungsgerät

Dachausstieg

Stahlbetonkern

Wärmepumpe

Schacht

Deckensprung

Gefälle 2%

Sonnensegel

Gefälle Sonnensegel

+3,74 OKFF

Informationen zum unteren Dach siehe Grundriss 1. OG

Flachdachfenster Typ 1
RB: 1,62 / 1,62m
Uw ≤ 1,30 W/(m²K)
g ≤ 0,40, Fs ≤ 0,30
mit außen. Rollo
Antrieb Rohrmotor

RA - Rauchabzug Typ 1
1,62m²
RB: 1,62 / 1,62m
Kettenschubantrieb, 24V, Hub 600mm
gesm. fr. Off. mind 4,5m²
(bei 4 Stk.)
mit außen. Rollo
Antrieb Rohrmotor

RA - Rauchabzug Typ 2

16 Oberlichter; LD 1,74 m²; RB 1,62x1,62

Anschlageinrichtung zur Absturzkante Flachdachfenster

Vordach über den Fluchtbalkon

Trapezblech

2-Anlagenkreis Zellwolle mit Innenputz

Legende

Abkürzungen

OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKRD	Oberkante Rohdecke
OKBP	Oberkante Bodenplatte
UKUZ	Unterkante Unterzug
ABS	Absturzsicherung zu OKFF
BRH	Brüstungshöhe zu OKFF
DA	Dachablauf
DB	Deckenbekleidung
FB	Fussbodenbelag
FT	Betonfertigteil
GK	Trockenbauwandkonstruktion
iBo	Im Betrieb offene Tür
LD	Lichte Durchgangsbreite
LH	Lichte Raumhöhe
NA	Notausgang
NF	Nettoraumfläche
NE	Notentwässerung
RA	Rauchableitung
RH	Raumhöhe
RR	Regenrecht-entwässerung
STB	Stahlbeton
SSA	Sonnenschutzanlage
WB	Waschbecken

Bauteile

- Stahlbeton, bewehrt
- Stahlbeton, unbewehrt
- Holz
- Wärmedämmung
- Trockenbau
- Türen

Möblierung

- Lose Ausstattung - UKB
- Feste Ausstattung - NAK
- Haustechnische Ausstattung - KL

Brandschutz

F30	Bauteil feuerhemmend
T30	Tür feuerhemmend
dT	dichtschließende Tür
rdTs	rauchdicht und selbstschließende Tür
	Feuerlöscher

Raumstempel


A 003 Raumnummer
Unterricht Raumbezeichnung
60,00 m² Nettoraumfläche

Schnittverlauf

Vermaßung

- ±0,00 Höhenangabe Fertigkonstruktion
- -0,13 Höhenangabe Rohkonstruktion
- ± 0,00 Höhenkote zu Fertigkonstruktion

Index	Datum	Änderung	Gez.	Gen.
C		Anpassung der S&D-Planung gemäß TGA-Vorgaben		
B		Koordinierung S+D Holzbau		
		Koordinierung S+D Rohbau Betonkerne		



Bauvorhaben:
BE-G-009 Pflegeschule
Blumberger Damm 2, 12683 Berlin

Projektnummer:
BE_G_009_PFS

Bauherr/Eigentümer:
BG Klinikum
Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH
Warener Straße 7, 12683 Berlin

Stempel Bauherr:

Planer:
NAK Architekten
Stromstraße 3, 10555 Berlin
030 616 76 92 0, 030 616 76 92 30
PFS@nak-architekten.de

Stempel Planer:

Fachplaner:

Stempel Fachplaner:

Planinhalt: Dachaufsicht	Verfasser: NAK Architekten	Blatt-Nr.: 01
Gewerk: Hochbau	Leistungsphase/Planungsphase: Ausführungsplanung	Datum: 16.10.26

Blattgröße:	Maßstab:	Gez.:	Index:	QR-Code:
1300/1000	1:50	EV/VA	C	

Planname: BE_G_009_PFS_LPS.0_ARC_GR_HS-P_+2_XXX_32003_C

Geprüft: Status:

1300x1000