Dieser Plan ergänzt die Ausführungszeichnungen des Objektplaners.
Alle Maße sind Rohbaumaße und vom Unternehmer gemäß VOB zu prüfen.

Bei Unstimmigkeiten zwischen Aufmaß und Bestand sowie Objekt- und Tragwerksplanung ist vor Ausführung des Bauteils eine Klärung durch den Unternehmer herbeizuführen.

Die Zeichnungen des Objektplaners und der weiteren Fachplaner sind zu beachten.

Nachträgliche Wärmedämmungen, Sichtbetonanforderungen sowie nichttragende Wände sind den Plänen des Objektplaners zu entnehmen.

Statisch nicht relevante Durchbrüche, Schlitze und Einbauteile (z.B. Leuchten, Schalter, Leerrohre usw.) sind den Objekt- bzw. Ausführungsplänen der entsprechenden Fachplaner zu entnehmen.

Verankerungen bzw. Aussparungen des Aufzuges sind den Plänen des Aufzugsplaners zu entnehmen.

Alle Einbauteile sind gemäß Zulassung einzubauen.

Die in diesem Plan angegebenen Arbeitsfugen sind Beispiele und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die in den Schalplänen angegebenen Arbeitsfugen sind, insofern nicht anders angegeben, als Fuge der Kategorie "rau" nach EC2 mit durchlaufender Bewehrung auszuführen!

Die Ausführung von nicht in den Schalplänen dargestellten Arbeitsfugen und Rückbiegeanschlüssen ist nur nach Abstimmung mit der Tragwerksplanung zulässig!

Bei der Begrenzung der Rissbreite der Betonbauteile wurden die gemäß Tabelle 7 des DBV-Merkblattes: Begrenzung der Rissbildung im Stahlbeton- und Spannbetonbau - empfohlenen Anhaltswerte der Betonzugfestigkeit angesetzt i.d.R. fct,eff ≤ 0,65fctm.

Der Baugrundgutachten über die Baugrund- und Gründungsverhältnisse von GECO GmbH (Stand: 30.10.2024) und dessen Ergänzung (Stand: 19.05.2026) ist zu beachten!

Abkürzungsverzeichnis:

BRH = Brüstungshöhe

UZ = Unterzug b/h, (b_u / h_u) / ÜZ = Überzug b/h, ($b_ü$ / $h_ü$)

UZ/ÜZ = kombinierter Unter- / Überzug b/h, (b_u/$b_ü$ / h_u/$h_ü$)

Legende:

- OK-Rohdecke, h = Deckenstärke (g_k / q_k in kN/m²)
- UK-Rohdecke
- **Stahlbeton (geschnitten)** — **C30/37, B500A (S)**
  - Innenwände — XC1, WO
- **Stahlbeton (Ansicht)** — **C30/37, B500A (S)**
  - Unterzüge — XC1, WO
  - Außendecke — unten: XC1, WO; oben: XC3, WO
- **Brettschichtholz-Deckenträger** — **BSH**
  - Deckenbalken Pos. siehe Plan — BSH GL24c
  - Schalung — OSB 3
  - Aufbeton — C20/25, B500A (S); unten: XC1, WO; oben: XC3, WO
- **Furnierschichtholzträger** — **G LVL R**
- **Brettschichtholz-Stütze** — **BSH GL30h**
- **Brettsperrholz** — **BSP C24**
  - Wände Pos. siehe Plan — Derix: L-160/5s
- **Holzrahmenbauwand** — **BSH**
  - Stiele b/h (cm)
  - S1 — 8/20 — KVH NH C24
  - S2 — 10/20 — KVH NH C24
  - S3 — 12/20 — GL24h
  - S4 — 16/20 — GL24h
  - S5 — 20/20 — GL24h
  - S8 — 24/20 — GL24h
  - S7 — 28/20 — GL24h
  - Beplankung — OSB 3
- **Stahlbau neu (geschnitten)** — **S235**
- **Stahlbau neu (Ansicht)**
- **aufgehende Bauteile**
- **Dämmung (von oben)**
- **in Abstimmung**
- **Stahlbau Ausführungsklasse: EXC2**

zugehörige Pläne:

BE-G-009_PFS_LP5.0_TWP_SC_HS-P_XX_SPL_30010 - Schnitt A - A bis E - E
BE-G-009_PFS_LP5.0_TWP_SC_HS-P_XX_SPL_30011 - Schnitt F - F bis I - I
BE-G-009_PFS_LP5.0_TWP_AN_HS-P_XX_SPL_30030 - Außenwandansicht: WA1 bis WA3
BE-G-009_PFS_LP5.0_TWP_AN_HS-P_XX_SPL_30031 - Außenwandansicht: WA4 bis WA6

±0.00 = +53.65m ü. NHN | zeHGW = +41.40m ü. NHN

Index	Datum	Änderung	Ges.	Gen.
L	30.10.2026	Planfortschreibung gemäß Planstand Architekt vom 16.10.2026	NH	
K	21.09.2026	Planfortschreibung	NH	
J	18.08.2026	Anpassung der Durchbrüche in Stahlbetonkernen gemäß koordiniertem Planstatz vom 05.08.2026	NH	
I	07.08.2026	Planfortschreibung gemäß Angaben der statischen Berechnung	LG	
H	27.07.2026	Planfortschreibung gemäß S+D-Planung Haustechnik vom 21.07.2026	NH	
G	07.07.2026	Planfortschreibung gemäß Planstand Architekt vom 02.07.2026, S+D-Planung Haustechnik vom 07.07.2026.	NH	
F	05.06.2026	Planfortschreibung	NH	
E	13.05.2026	Planfortschreibung gemäß statischer Berechnung	NH	
D	07.05.2026	Planfortschreibung gemäß Planstand Architekt vom 05.05.2026	NH	


Pflegeschule
Warener Straße 7
Warener Straße
Rauchstraße
Rauchstraße
Rauchstra