MEON-Gewerbepark

Achsraster
Gesamtmaß
Innen

1 2 3 4 5 6 7 8

6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90

46 | 50 | 1,54 | 28,40° | 1,60° | 89° | 19,89 | 45 | 51

20,65

Teilfläche 1:
Freispiegelentwässerung
A= 413,28m²
Hauptentwässerung DN 70:
Attikaguilty, Fallrohr in Dämmebene
2x Notentwässerung DN 70:
Attikaguilys, Fallrohre in Dämmebene

Teilfläche 2:
Freispiegelentwässerung
A= 91,62m²
Hauptentwässerung DN 70:
Attikaguilty, Fallrohr in Dämmebene
Notentwässerung:
Attikaguilty, Speier 60x120mm

Teilfläche 7:
Freispiegelentwässerung
A= 93,62m²
Hauptentwässerung DN 70:
Attikaguilty, Fallrohr in Dämmebene
2x Notentwässerung:
Attikaguilys, Speier 60x120mm

Teilfläche 8:
Freispiegelentwässerung
A= 71,24m²
Hauptentwässerung DN 70:
Attikaguilty, Fallrohr in Dämmebene
Notentwässerung:
Attikaguilty, Speier 60x120mm

Innen
Gesamtmaß

A
B
C
D
E
F
G

6,90 | 1,54 | 50 | 46 | 19,60 | 21,44

PV-Module / Extensive Dachbegrünung

+7,88

PV-Anlage gem. TGA-Planer

Seilsicherungssystem, 2,5 m Abstand zur Attika-Außenkante

Gefälle 2%

Wartungsweg, Gehwegplatten

+7,84

Einzelanschlagpunkt

Gitterrost auf Stahlkonstruktion gem. TGA

Wärmepumpe

Schachtentrauchung / und Belüftung 340x340

Lüftungsgerät

Wartungsfläche Lüftungsgerät

Stahlbetonkern

Dachklappe

Schacht

Sonnensegel

+4,10

Trapezblech

Teilfläche 3:
Druckströmentwässerung
A= 431,48m²
Hauptentwässerung DN 70:
Attikaguilty, Fallrohr in Dämmebene
2x Notentwässerung DN 70:
Attikaguilys, Fallrohre in Dämmebene

Teilfläche 4:
Druckströmentwässerung
A= 391,63m²
Hauptentwässerung DN 70
Attikaguilty, Fallrohr in Dämmebene
2x Notentwässerung DN 70
Attikaguilys, Fallrohre in Dämmebene

+7,90

16 Oberlichter; LD 1,32x1,32; RB 1,50x1,50

RA 1,32m²

Wartungsweg, Gehwegplatten

Teilfläche 5:
Freispiegelentwässerung
A= 110,57m²
Hauptentwässerung DN 70:
Attikaguilty, Fallrohr in Dämmebene
Notentwässerung DN 70:
Attikaguilty, Fallrohr in Dämmebene

Teilfläche 5:
Freispiegelentwässerung
A= 100,65m²
Hauptentwässerung DN 70:
Attikaguilty, Fallrohr in Dämmebene
Notentwässerung DN 70:
Attikaguilty, Fallrohr in Dämmebene

+7,84
Vordach über den Fluchtbalkon

Teilfläche 9:
A= 156,24m²
Hauptentwässerung DN 70:
Freispiegelentwässerung
Attikaguilty, Fallrohr in Dämmebene
Notentwässerung DN 70:
Druckströmentwässerung
Attikaguilty, Fallrohr in Dämmebene

Teilfläche 10:
Freispiegelentwässerung
A= 71,24m²
Hauptentwässerung DN 70:
Attikaguilty, Fallrohr in Dämmebene
Notentwässerung:
Attikaguilty, Speier 60x120mm

22 STEG à 17 cm = 374 cm

Achsraster
Gesamtmaß
Innen

46 | 50 | 1,54 | 17,25 | 28,47 | 6,22 | 1,60° | 43° | 46 | 19,89 | 96 | 20,65

Legende

Abkürzungen

OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKRD	Oberkante Rohdecke
OKBP	Oberkante Bodenplatte
UKUZ	Unterkante Unterzug
ABS	Absturzsicherung zu OKFF
BRH	Brüstungshöhe zu OKFF
DA	Dachablauf
DB	Deckenbekleidung
FB	Fussbodenbelag
FT	Betonfertigteil
GK	Trockenbauwandkonstruktion
lBo	Im Betrieb offene Tür
LD	Lichte Durchgangsbreite
LH	Lichte Raumhöhe
NA	Notausgang
NF	Nettoraumfläche
NE	Notentwässerung
RA	Rauchableitung
RH	Raumhöhe
RR	Regenrohr/-entwässerung
STB	Stahlbeton
SSA	Sonnenschutzanlage
WB	Waschbecken

Bauteile

- Stahlbeton, bewehrt
- Stahlbeton, unbewehrt
- Holz
- Wärmedämmung
- Trockenbau
- Türen

Möblierung

- Lose Ausstattung - UKB
- Feste Ausstattung - NAK
- Haustechnische Ausstattung - KL

Brandschutz

F30	Bauteil feuerhemmend
T30	Tür feuerhemmend
dT	dichtschließende Tür
rdTs	rauchdicht und selbstschließende Tür
	Feuerlöscher

Raumstempel

A.003 Raumnummer
Unterricht Raumbezeichnung
60,00 m² Nettoraumfläche

Schnittverlauf

Vermaßung

- 0,00 Höhenangabe Fertigkonstruktion
- 0,13 Höhenangabe Rohkonstruktion
- ± 0,00 Höhenkote zu Fertigkonstruktion

Index	Datum	Änderung	Gez.	Gen.
V5		Die Technikgeräte auf dem Dach wurden neu angeordnet		
V4		Dachgefälle angepasst Der Dachaufstieg wurde neu positioniert		
V3		Dachkuppeln für den Rauchabzug im Foyer neu positioniert Bei den Außentreppen wurde ein Zwischenpodest hinzugefügt		
V2		Außenwand um 5 cm nach innen verschoben		



Bauvorhaben:	Projektnummer:
BE-G-009 Pflegeschule Blumberger Damm 2, 12683 Berlin	BE_G_009_PFS
Bauherr/Eigentümer:	Stempel Bauherr:
BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH Warener Straße 7, 12683 Berlin	Unfallkrankenhaus Berlin
Planer:	Stempel Planer:
NAK Architekten Stromstraße 3, 10555 Berlin 030 616 76 92 0, 030 616 76 92 30 PFS@nak-architekten.de	NAK
Fachplaner:	Stempel Fachplaner:

Planinhalt: Dachaufsicht	Verfasser: NAK Architekten		Blatt-Nr.: 01
Gewerk: Hochbau	Leistungsphase/Planungsphase: Ausführungsplanung		Datum: 05.05.26
Blattgröße: 130x100 cm	Maßstab: 1:50	Gez.: EV/VA	Index: V5
Planname: BE_G_009_PFS_LP5.0_ARC_GR_HS-P_+2_XXX_32003_V5		Geprüft:	Status: V

QR-Code:

130x100