Planung (LP528003) Mast Nr.	erforderliche Aderanzahl für Signal / AFG / CAM / Schleife LSA 528										Summe erford.	Bestand (LP528002) Mast/Kabel	Kabellängen entfernen	entsorgen	liefern 30x1,5	liefern 24x1,5	liefern 12x1,5	liefern 2x2x0,8	liefern 4x2x0,8	liefern LiYCY-CY 2x2x0,5	Muffe	ein-ziehen	An-merkung
M1	K11	K111	F11	AFG11					N	PE	17	M1											
	3	3	2	4					4	1		24x1,5 1)											
M2	K130	F12	F13	B13	AFG12	C13			N	PE	21	M2											
	3	2	2	1	4	3			5	1		24x1,5											
M3	F13	R14	AFG14						N	PE	13	M3											
	2	3	4						3	1		16x1,5 1)											
M4	K21	KR22	F21	AFG21					N	PE	16	M4											
	3	2	2	4					4	1		24x1,5 1)											
M5	K210	F22	R22	AFG22					N	PE	17	M5	45	45		45						45	Kabel ggf. erneuern
	3	2	3	4					4	1		16x1,5 1)											
M6	S2	S201	K2	K201	R1	F1	C2		N	PE	27	M6											
	3	2	3	3	3	2	3		7	1		30x1,5 1)											
M7	K10	K102	F2	F3					N	PE	16	M7											
	3	3	2	2					5	1		24x1,5 1)											
M8	F4	B4							N	PE	7	M8											
	2	1							3	1		16x1,5 1)											
M9	K310	FR31	AFG31						N	PE	14	M9											
	3	2	5						3	1		16x1,5 1)											
M10	K310	F32	AFG32						N	PE	14	M10											
	3	2	5						3	1		16x1,5 1)											
M11	R4								N	PE	5	M11											
	3								1	1		7x1,5 1)											
											0												
D2.1/D2.2											0	4x2x0,8											Schleifen entfallen
D13											0	2x2x0,8											Schleifen entfallen
D11.1/D11.2											0	4x2x0,8											
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
												Summe:	45	45	0	45	0	0	0	0	0	45	

1) + PE (Kabelschirm)