

Leistungsverzeichnis

Vergabe	33.0.902.26
Maßnahme:	Sommertheater MFG5 Faust 2026
Leistung:	Lieferung, Aufbau der Bühne,Zäune,Ton- u.Lichttechnik,Sicherheitsüberwachung bzw. Gestellung Sicherheitspersonal

Sämtliche Baulichen Anlagen sind entsprechend Statisch zu berechnen

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	-----------	--------

01 Titel Gerüstbau als Szenfläche und aufnahme des Dekrationsbau

01.01

Doppelgerüst mit den Maßen : l:10,28m t:1,4m h:6,2m jeweils mit 3 Etagen.
Das Gerüst ist nach Stand der Technik zu errichten. Zwischen den Gerüsten
muss mind. 16cm luft sein um den Dekorationsbau zu montieren.

pauschal

--	--

01.02

Auflager für den Dekorationsbau: Zwischen den Gerüsten (mind.16cm luft) wird
vom Auftraggeber eine Dekorationswand an dem hintern Gerüst montiert.
Hierfür wird ein Auflager durch den Auftragnehmer erstellt das in der höhe
nivierbar und Tragfähig ist.

--	--

01.03

Das gesamte Bauliche Anlage ist entsprechend zu Ballastieren. Die
Dekorationswand soll in den Stastischen berechnung für die Standsicherheit
berücksichtigt werden. Die max. auslage für die Ballstierung sollte max, 4m nach
dem hinterne Gerüst enden --> Sollte diese aus Statischen gründen nicht gehen
ist der Auftraggeber min. 6 Wochen vor Baubeginn zu informieren

--	--

01.04

Die Positionen 1.01 bis 1.03 sind zweimal azuführen . Siehe Grundriss

Vergabe 33.0.902.26
Maßnahme: Sommertheater MFG5 Faust 2026
Leistung: Lieferung, Aufbau der Bühne,Zäune,Ton- u.Lichttechnik,Sicherheitsüberwachung bzw. Gestellung Sicherheitspersonal

Sämtliche Baulichen Anlagen sind entsprechend Statisch zu berechnen

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	-----------	--------

--	--	--	--

01.05

Information : das vordere Gerüst (Sichtbar) kann erst nach dem montieren der Dekorationswand aufgestellt werden.

pauschal

--	--	--	--

Zwischensumme

--	--	--	--

02 Titel Lautsprecher- / Tonanlage

02.01 PA Hauptbeschallung

Die Anzahl der Line Array elemte richtet sich nach Höhe und Entfernung zum Zuschauer. Angestrebt wird eine 3 Punkt Beschallung C/L/R. Der Center muss über der LED-Wand hängen. Eine entsprechende Konstruktion muss gestellt werden.

36x	L-Acoustics KIVA II Line Array Lautsprecher
4x	L-Acoustics KIBU-SB
4x	L-Acoustics SB15m - Subwoofer 1 x15", flugfähig
16x	L-Acoustics SB18 - Subwoofer 1 x 18", flugfähig
4x	L-Acoustics LA8 Endstufe Controller für L-Acoustics Systeme
2x	L-Acoustics LA-Rak
1x	Dante Netzwerk redundant betriebsfertig eingesetzt inkl aller Leitungen,/switches,Bedienoberflächen,Breakoutbo xen und USV

Nearfills

16x	AD Systems MA 7 Lautsprecher 6,5"/1"
-----	--------------------------------------

Vergabe 33.0.902.26
Maßnahme: Sommertheater MFG5 Faust 2026
Leistung: Lieferung, Aufbau der Bühne,Zäune,Ton- u.Lichttechnik,Sicherheitsüberwachung bzw. Gestellung Sicherheitspersonal

Sämtliche Baulichen Anlagen sind entsprechend Statisch zu berechnen

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	-----------	--------

FoH	1x Yamaha CL5 Digitalmischpult 72+8 Ch.,integr. Meterbridge, 8+8 Local In/Out, AES/EBU Out, 3 x MY-Card-Slot		
-----	--	--	--

02.02 Mikrofonie

2x	Shure aktiv Antennensplitter,aktive Richtantenne, direktionale Antenne		
16x	Shure ULXD - digitaler Taschensender, G51 470 - 534 MHz		
5x	Shure ULXD-Serie digitaler Quad-Receiver G51 470- 534 MHz		
4x	SHURE ULXD - digitaler Handsender		
16x	DPA 4061-OL-C-F10 Lavaliermikrofon Mini-XLR (TA4F), beige		
Personal	2 x Tontechniker		

pauschal

--	--

02.03 Monitor / Bühne

1xMonitormischpult	Yamaha CL5 Digitalmischpult 72+8 Ch., integr. Meterbridge, 8+8 Local In/Out, AES/EBU Out,3 x MY-Card-Slot		
1x	Yamaha QL5 Digitalmischpult 64+8 Ch., 32+16 Local In/Out, AES/EBU Out, 2 x MY-Card-Slot		
2x	Yamaha Rio 3224-D2 Dante I/O 32 In /16 Out analog, 8 x AES/EBU Out digital		
1x	Yamaha Tio 1608-D Dante I/O 16 In/8 Out		

Bühnenbeschallung

2x	L-Acoustics KIBU Flugrahmen für KIVA		
12x	L-Acoustics KIVA Line Array Lautsprecher		
6x	AD Systems MA 7 Lautsprecher 6,5"/1" +Bügel		
2x	L-Acoustics 5XT Coax Lautsprecher 5"/0.75"		

Vergabe 33.0.902.26
Maßnahme: Sommertheater MFG5 Faust 2026
Leistung: Lieferung, Aufbau der Bühne,Zäune,Ton- u.Lichttechnik,Sicherheitsüberwachung bzw. Gestellung Sicherheitspersonal

Sämtliche Baulichen Anlagen sind entsprechend Statisch zu berechnen

Nr.	Menge / Einheit		Eh.-Preis	Gesamt
	2x	L-Acoustics LA4X Endstufe Controller für L-Acoustics Systeme		
	Bandmonitoring			
	2x	Four Audio DBO1 Dante8 Ch. Dante Breakout-Box, 8 x AES/EBU		
	5x	Allen & Heath ME-1 Personal Monitor Mixer 40 Ch. + Stereo AUX-In,integr. Ambient-Mic.		
	1x	Allen & Heath ME-U Hub ME-1 Personal Monitoring System, DANTE-Anbindung via M-DANTE-A		
	1x	Shure HA-8089 Helix Sendeantenne Aircell7 Kabel 470 - 900 MHz f. Shure PSM-Systeme		
	2x	SHURE PA821A Antenna Combiner Super Wide Band 8 in 1-Combiner, BNC-Anschlüsse		
	14x	SHURE PSM 1000 P10R - Stereo-Taschenempfänger f. IEM-Hörer, Bereich L8E 626 - 698 MHz, Diversity		
	7x	SHURE PSM 1000 P10T Doppel-Stereosender L8E 626 - 698 MHz Scan- u. Sync-Funktion, netzwerkfähig		
	1x	Mikrofonsatz mit 4 x E901,4x E604,1x Beta58, 4x SM57, 4x KM184, 2 x MCE86, 2 x Atmo		
	8x	Di-Boxen, je aktiv und passiv		
	1x	Dante Netzwerk redundant betriebsfertig eingerichtet inkl aller Leitungen,/switches,Breakoutboxen,Bedienoberflächen und USV		
	Personal	1 x Tontechniker		
	pauschal			

Vergabe	33.0.902.26
Maßnahme:	Sommertheater MFG5 Faust 2026
Leistung:	Lieferung, Aufbau der Bühne,Zäune,Ton- u.Lichttechnik,Sicherheitsüberwachung bzw. Gestellung Sicherheitspersonal

Sämtliche Baulichen Anlagen sind entsprechend Statisch zu berechnen

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
------------	------------------------	------------------	---------------

Zwischensumme

03 Licht- / Beleuchtungsanlage

03.01 FOH

1x	GrandMA 3 Fullsize
1x	Grand MA 3 Backup (realisierbar mit Ma3 light, CRV oder on PC)
1x	Netzwerkstruktur (MA Pulte, Türme, Bühne)
1 x	freie DMX Universen im Bühnenbereich

03.02 Lichttechnik Türme

2x	Robert Juliat Aramis Verfolgerscheinwerfer 2,5kW HMI,4,5°-8° Iris
1x (Spare)	Robert Juliat Aramis (SPARE)
22x	PAR 64 4er Bar 4x 1000W CP61 - schwarz
80x	Farbfilterrahmen für PAR 64
14x	Ayrton Mistral-S Moving Light Spot 300W LED,6,7°-53°,CMY,var.CTO
14x	Ayrton Levante-S Moving Light Wash 300W LED,6,3°-58°,CMY,var.CTO
16x	GLP Impression X4 Moving Light Wash 19x 15W RGBW LED,7°-50°

03.03 Lichttechnik Bühnenbild

48x	Litecraft BX.7 Akku Scheinwerfer IP65,RGBW,10°,Akku,DMX
18x	Cameo ZENIT B200 Akku Scheinwerfer/Fluter 21x 15W RGBW LED
6x	DTS Delta 12 FC LED Fluter 48 x 10W RGBW LED,W-DMX™,25° IP65
2x	Moving Fog Maschine (Pan+Tilt)
24x	Astera Titan Tubes incl Befestigung Material (festverkabelt)
16x	MAC Aura XIP Wash Light

03.04 Lichttechnik Saallicht/Notlicht

12x	Cameo ZENIT B200 Akku Scheinwerfer/Fluter 21x15W RGBW LED,21°x40°
1x	Notausgangsbeleuchtung/schilder für Gelände
1x	Treppenbeleuchtung für Tribüne

Vergabe	33.0.902.26
Maßnahme:	Sommertheater MFG5 Faust 2026
Leistung:	Lieferung, Aufbau der Bühne,Zäune,Ton- u.Lichttechnik,Sicherheitsüberwachung bzw. Gestellung Sicherheitspersonal

Sämtliche Baulichen Anlagen sind entsprechend Statisch zu berechnen

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
03.05 Lichttechnik Cateringbereich			
	6x	DTS Delta 12 FC LED Fluter 48x10W RGBW LED,W-DMX™,25°,IP65	
	8x	Litecraft BX.7 Akku Scheinwerfer IP65,RGBW,10°,Akku,DMX	
03.06 Dimmcity			
	1x	MA Lighting MA Digital DimmerRack 48x2,3kW,16x HAN 16 out Hotpatch 48/2 Anschluss CEE 125A 5p	
	2x	LSC GenVI 12-Kanal Dimmer/Switch 12xC16A RCBO,2xHAN16 out,19" 3HE	
	1x	Komplett: Verkabelung DMX, Schuko/ Lastmulticore/ Kabelbrücken/ Netzwerkinfrastruktur	
03.07 Lichttechnik Starkstrom			
	2x	2 Powerlock 400A VT --> 2xC EE 125A 5p,4x CEE 63A 5p,4x CEE 32A 5p	
	4x	32A RCBO, 12x C63 LS, 4x 63A RCD, 6x C125 LS, 400A Lasttrennschalter	
	1x	Powerlock Kabelsatz 2 x 50m 150mm² kpl.	
	1x	CEE 125A 5p VT --> 6x CEE 32A 5p,3x Schuko 18xC32 LS,3xC16 LS,1x 25A RCD	
	3x	CEE 63A 5p VT --> 2x CEE 32A 5p, 1x CEE 16A 5p, 6x Schuko 6xC32 LS,9xC16 LS,1x63A RCD	
	3x	CEE 32A 5p VT --> 8 x Schuko rückseitig, 2 x Schuko vorderseitig 10x C16 LS, 2x RCD(Front/Back), Messgerät	
	5x	CEE 125A 5p Kabel 20m 5x35mm²	
	15x	CEE 63A 5p Kabel 10m 5x16mm²	
	4x	CEE 63A 5p Kabel 15m 5x16mm²	
	12x	CEE 63A 5p Kabel 20m 5x16mm²	
	4x	CEE 63A 5p Kabel 25m 5x16mm²	
	3x	CEE 63A 5p Kabel 30m 5x16mm²	
	22x	CEE 32A 5p Kabel 10m 5x6mm²	
	2x	CEE 32A 5p Kabel 15m 5x6mm²	
	2x	2 CEE 32A 5p Kabel 20m 5x6mm	

Vergabe 33.0.902.26
Maßnahme: Sommertheater MFG5 Faust 2026
Leistung: Lieferung, Aufbau der Bühne,Zäune,Ton- u.Lichttechnik,Sicherheitsüberwachung bzw. Gestellung Sicherheitspersonal

Sämtliche Baulichen Anlagen sind entsprechend Statisch zu berechnen

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	10x Wegebeleuchtung Lichtmasten mit integrierten Generator		
	Personal 2 x Lichttechniker		
	pauschal		
Zwischensumme			

04 Bühnentürme

04.01 Bühnentürme

Für die Aufnahme der Licht und Tontechnik sind 4 Gerüsttürme mit einer Grundfläche von 3x3m Höhe 8m (Turmpaar 1) und 3mx4m Höhe 10m (Turmpaar 2) incl. Treppe für Verfolger zu errichten.
 4 Stück

Zwischensumme		
----------------------	--	--

05 Titel Bühnenfläche

05.01 Bühne

Aufbau und Verlegung der zu nivellierenden Bodenfläche (250 m²)
 Balkenlage und Ausgleichsmaterial sind zu liefern.
 Bodenbelag Siebdruckplatten sind zu liefern.Belastbar mind. 500 kg pro m2 .

05.02	Aufteilung der Bühnenflächen Vorne	140qm der Fläche sollen auf Oberkannte der Siebdruckplatte auf +33cm gespindelt werden.		
	Aufteilung der Bühnenflächen hinten	110qm der Fläche sind hinter der vorden Fläche zu montieren. Der Höhenunterschied von Oberkannte vordere Fläche zur hinternen Fläche OK muss 1,67m betragen		
	pauschal			
Zwischensumme				

06 Titel Zäune

06.01 Einlassschleusen

Vergabe	33.0.902.26
Maßnahme:	Sommertheater MFG5 Faust 2026
Leistung:	Lieferung, Aufbau der Bühne,Zäune,Ton- u.Lichttechnik,Sicherheitsüberwachung bzw. Gestellung Sicherheitspersonal

Sämtliche Baulichen Anlagen sind entsprechend Statisch zu berechnen

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	1 Eingänge; Haupteingang mit 2 Aluminium - Schleusen im Verbund, seitlich je 2 Barricades. 14 Showtage		
	pauschal		
06.02 Bauzaun/Sichtschutz			
	100 Bauzäune mit Sichtschutz in weiß incl. Ks - Fuss und Schelle um den Veranstaltungsplatz, 14 Streben incl.extra Steine.		
	Höhe ca. 2.10m,		
	Zugangstüren 3 Stück abschießbar		
	35 Bauzäune ohne sichtschutz für Abgrenzung Behindertenparkplatz/Fahräder zu Grünflächen		
	120 Bauzäune ohne Sichtschutz für Abgrenzung eine Grünfläche		
	Alle Bauzäune inkl. Lieferung und montage nach Lageplan		
	inkl. Benötigen Windversteifungen für alle Erichteten Zäune		
	Zwischensumme		
07 Titel Sicherheitspersonal / Nachtwache			
07.01 Auf- und Abbautage			
	Nachtbewachung: 1 Person x 20 Tage von 20:00h - 10:00 h 210 Wachstunden		
	pauschal		
07.02 Aufführungstage			
	1 Person x 16 Tage von 23:00h - 10:00 h 220 Wachstunden		
	pauschal		
07.03 Spiel-Tage			
	16 Shows je 2 Security im Anzug (2 Eingänge plus Künstlereingang) Arbeitszeit jeweils 19:00 bis 23:00 h 130 Stunden		
	pauschal		

Vergabe	33.0.902.26
Maßnahme:	Sommertheater MFG5 Faust 2026
Leistung:	Lieferung, Aufbau der Bühne,Zäune,Ton- u.Lichttechnik,Sicherheitsüberwachung bzw. Gestellung Sicherheitspersonal

Sämtliche Baulichen Anlagen sind entsprechend Statisch zu berechnen

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
07.04 Off-Tage			
	Durchgehende Bewachung mit 1 Wache 2 Tage von 10:00h - 20:00h 20 Stunden		
	pauschal		
07.05 Eventualposition			
	Zusatzstunde Securitymitarbeiter		
	1 Std.		
07.06 Eventualposition			
	Zusatzstunde Securitymitarbeiter im Anzug		
	1 Std.		
07.07 LED - Wände			
	LED Wände 5,00m x8,00m , aufgehängt in Traverse.		
	Rahmenlose aufhängung Ballastierung unter der Bühne		
	Signalkabel(SDI) zu FOH sind redundant auszuführen		
07.08 Bandcontainer			
	1xDuo Containeranlage ,montiert auf Bürocontainer 2,5 m Höhe,3 Seiten geschlossen mit Treppenaufgang		
	1xDuo Containeranlage Unterkonstruktion für Bandcontainer		
	4 Punkt Traversentor Umlaufen an der Vorderkannte Container inkl. 4 Hängepunke inkl Umlenkrollen für Regenschutzwand		
08 Wohnraumcontainer+ Sanitärcontainer			
5x	Universal Container 6,0m x 2,5m, isoliert,Dach Fußboden,Fenster,Rolladen,E-Anschluss,Deckenleuchten 2kw E-Heizung		
2x	Stahlabwassertank 10.000 L		
2x	Sanitärcontainer 6,0m x 2,5m 2 x WC,2 x Urinal ,5 x Handwaschb. 2 x Dusche ,Boiler		

Vergabe 33.0.902.26
Maßnahme: Sommertheater MFG5 Faust 2026
Leistung: Lieferung, Aufbau der Bühne,Zäune,Ton- u.Lichttechnik,Sicherheitsüberwachung
 bzw. Gestellung Sicherheitspersonal

Sämtliche Baulichen Anlagen sind entsprechend Statisch zu berechnen

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	-----------	--------

Pauschal

Wasser + Stromanschluss

--	--

09 Zelte

1x	Catering Zelt	30x10m Boden mit Messeteppich
1x	Kassen Zelt	3mx3m Pagodenzelt
1x	Merchandising Zelt	3mx3m Pagodenzelt
1x	Zelt für Jugendtreff	3mx3m Pagodenzelt
1x	Zelt für mikroports	4mx4m Pagodenzelt
10x	Leuchtmaßten	Parkplatzbeleuchtung
300qm	Rasenschutz	Zugang zum Gelände

--	--

10 Veranstaltungsleitung

Veranstaltungsleitung lt. VStättVO SH
pauschal

--

Zwischensumme

--

Nettogesamtsumme

--

MwSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

--

11 Reaktionszeit

Zeit, die max benötigt wird um ausgefallene oder neu geforderte Licht- und Tontechnik (z.B. Scheinwerfer, Lautsprecher, Mikrofone etc.) einsatzbereit zu übergeben

Angabe in Stunden und Minuten (hh:mm)

:
