



Leistungsverzeichnis

Kurzbeschreibung

Projekt

66.1.048.26

Andreas-Hofer-Platz

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

01

Straßenbauleistungen

Ausführungsbeginn

Ausführungsende

Angebotsaufforderung

Abgabetermin

Abgabezeit

Abgabeort

Zuschlagsfrist

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten:

Kurztext-LV

Kurztext

Leistungsverzeichnis

Andreas-Hofer-Platz (66.1.048.26)

01	LV	Straßenbauleistungen		
1	Bereich	TITEL 1: STRASSENBAULEISTUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Bereich	TITEL 1: STRASSENBAULEISTUNGEN		
1.1	Abschnitt	Einrichtungen, Hilfeleistungen		
1.1.1	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1 psch		GP
1.1.2	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1 psch		GP
1.1.3	Baustellenschild aufst. u. entf.	1 St	EP	GP
1.1.4	verzinkten Bauzaun aufstellen	100 m	EP	GP
1.1.5	Bauzaun versetzen	100 m	EP	GP
1.1.6	Belastungsfahrzeug bereitstellen	1 h	EP	GP
1.1.7	Abrechnungszeichnungen Straßenbau	1 psch		GP
	Die Herstellung der Baumaßnahme erfolgt in mehreren Baubegleitung der Erdarbeiten nach ATV DIN 18323			
1.1.8	Kampfmitteltechnische Baubegleitung	10 d	EP	GP
1.1.9	Explosionsgeschützter Bagger	50 m3	EP	GP
1.1.10	Oberflächensondierung	500 m2	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 1		Einrichtungen, Hilfeleistungen , Netto:		
1.2	Abschnitt	Verkehrssicherung		
	Bauphase 1 gemäß Verkehrskonzept des AG.			
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Andreas-Hofer-Platz (66.1.048.26)

01	LV	Straßenbauleistungen		
1	Bereich	TITEL 1: STRASSENBAULEISTUNGEN		
1.2	Abschnitt	Verkehrssicherung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.2.1	Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG außer/in Kraft s.*u...	1 psch		GP
1.2.2	Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*mit ...	2 St	EP	GP
1.2.3	Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*mit ...	2 St	EP	GP
1.2.4	Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höh...	4 St	EP	GP
	Absperrschranken für zusätzliche Leistungen außerhalb			
1.2.5	Absperrschranken aus Kunststoff.	100 m	EP	GP
1.2.6	Absperrschranken versetzen	100 m	EP	GP
1.2.7	Absperrschranken vor- und unterhalten	120 d	EP	GP
1.2.8	Rohrgrabenbrücke Fußgänger	2 St	EP	GP
1.2.9	Rohrgrabenbrücke mit Stahlpl.	10 m2	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 2			Verkehrssicherung , Netto:
1. 3	Abschnitt	Vorarbeiten, Erdarbeiten		
1.3.1	Schutz für Baumstamm herstellen ... Freitext ...*Polst.flex.kokos Brett 24 mm*Höhe min...	1 St	EP	GP
1.3.2	Schutz für Baumstamm herstellen ... Freitext ...*Polst.flex.kokos Brett 24 mm*Höhe min...	1 St	EP	GP
1.3.3	Bauliche Anlage abbrechen Fundament*Beton*Anl. freil./verd. ges. Abbr. verw.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Andreas-Hofer-Platz (66.1.048.26)

01	LV	Straßenbauleistungen		
1	Bereich	TITEL 1: STRASSENBAULEISTUNGEN		
1.3	Abschnitt	Vorarbeiten, Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		5 m3	EP	GP
1.3.4	Oberboden abtragen und lagern Hom.Tab.Zeile4+6*Abtr.ü.10 - 30cm Oberbod.i.lagern	10 m3	EP	GP
1.3.5	Oberboden des AG andecken Hom.Tab.Zeile4+6*Seiten-/Trennstr. Andeckung 15-25 c*B...	10 m3	EP	GP
1.3.6	Oberboden liefern und andecken Hom.Tab.Zeile6+8*Seiten-/Trennstr. Andeck. 15 -25cm	50 m3	EP	GP
1.3.7	N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.	5 m3	EP	GP
	Boden zur Bereitstellungsfläche des AG nach Grevenkrug			
1.3.8	Boden lösen u. z. Lagerfläche des AG	200 m3	EP	GP
1.3.9	Boden lösen und in Verkehr bringen ... Freitext ...*Profilg. lösen Aufmaß Abtragspr.	100 m3	EP	GP
	Leistung nur auf gesonderte Anweisung des AG.			
1.3.10	Boden a. Untergrund lösen	100 m3	EP	GP
	Leistung nur auf gesonderte Anweisung des AG.			
1.3.11	Baustoff für Bodenaustausch einb. grobkörn. Boden*Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	100 m3	EP	GP
1.3.12	Boden in Handarb. lösen	50 m3	EP	GP
1.3.13	Zulage Bodenaushub mit Saugbagger	20 m3	EP	GP
1.3.14	Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Boden einb.u.v.	50 m3	EP	GP
1.3.15	Steinschüttung einbauen			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Andreas-Hofer-Platz (66.1.048.26)

01	LV	Straßenbauleistungen		
1	Bereich	TITEL 1: STRASSENBAULEISTUNGEN		
1.3	Abschnitt	Vorarbeiten, Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		5 m3	EP	GP
1.3.16	Geotextil als Trennschicht verlegen			
		10 m2	EP	GP
1.3.17	Planum herstellen Verf. 45 MN/m2			
		400 m2	EP	GP
1.3.18	Rasenansaat mit RSM herstellen Bösch., Trennstr.*Feinplanum lock. Menge 20 g/m2*... ..			
		150 m2	EP	GP
1.3.19	Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*Hydranten+Schiebk			
		1 St	EP	GP
1.3.20	Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*Schächte			
		3 St	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 3				
		Vorarbeiten, Erdarbeiten , Netto:		
1. 4 Abschnitt Strassenentwässerung				
1.4.1	Leitungsgraben o. Schbaugr. herst. T b. 1,75, V.*Rohr DN bis 250 Kunststoff*O.Wassrh. ...			
		40 m	EP	GP
1.4.2	Entwässerungsrohrleitung abbrechen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Ausb. ve...			
		40 m	EP	GP
1.4.3	Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*... Freitext Freitext ...*Bettung Typ 1 ... F...			
		40 m	EP	GP
1.4.4	Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. Grobk. Boden*MEB BM-0 Höhe e 1,00-1,5 m*Rohr DN ...			
		40 m	EP	GP
1.4.5	Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*... Freitext ...			
		3 St	EP	GP
1.4.6	Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*... Freitext ...			
		1 St	EP	GP
1.4.7	VPC Rohrkupplung DN 150 einbauen			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Andreas-Hofer-Platz (66.1.048.26)

01	LV	Straßenbauleistungen		
1	Bereich	TITEL 1: STRASSENBAULEISTUNGEN		
1.4	Abschnitt	Strassenentwässerung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		2 St	EP	GP
1.4.8	Straßenablauf ausbauen	1 St	EP	GP
1.4.9	Straßenablauf 500 x 500 aus PP	1 St.	EP	GP
1.4.10	Umpflasterung von Einbauten herst. Ablauf, 50x50 cm*rechteckig BSt.100/200/80*Fund...	1 St	EP	GP
1.4.11	Kontrollschacht DN 400/315 PP ausb.	1 St	EP	GP
1.4.12	Kontrollschacht DN 400/315 PP ausb.	1 St	EP	GP
1.4.13	Schacht DN 1000, T<1,75m	1 St	EP	GP
1.4.14	Schacht DN 1000, T=bis 2,25m	1 St	EP	GP
1.4.15	Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Gele...	6 St	EP	GP
1.4.16	Schachtabdeckung Klasse D	1 St	EP	GP
1.4.17	Schachtabdeckung Kl. D Aufschrift S	1 St	EP	GP
1.4.18	Auflagering einbauen Schlauchsch.*Rg.,verschiebsich	6 St	EP	GP
1.4.19	Kabel sichern / quer	5 St	EP	GP
1.4.20	Leitung sichern / quer	3 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Andreas-Hofer-Platz (66.1.048.26)

01	LV	Straßenbauleistungen		
1	Bereich	TITEL 1: STRASSENBAULEISTUNGEN		
1. 4	Abschnitt	Strassenentwässerung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Abschnitt 1. 4		Strassenentwässerung , Netto:		
1. 5 Abschnitt Schichten ohne Bindemittel				
1.5.1	Tragschicht m. hydr. Bindem. aufn. ... Freitext ...*Beton o.Bewehrung ... Freitext ...*Aus...	20 m2	EP	GP
1.5.2	Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*Feinanteil UF 3 0/32*... Freitext Freit...	160 m3	EP	GP
1.5.3	Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke 20 cm...	370 m2	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 5		Schichten ohne Bindemittel , Netto:		
1. 6 Abschnitt Asphaltbauweisen				
1.6.1	Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	20 m	EP	GP
1.6.2	Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	340 m2	EP	GP
1.6.3	Bereitstellungsfläche anlegen	1 psch		GP
1.6.4	Analyse des Asphalts auf PAK	1 St	EP	GP
1.6.5	Asphalt entsorgen	60 t	EP	GP
1.6.6	Pechh. Befestigung bis 100mg/kg	50 t	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 6		Asphaltbauweisen , Netto:		
1. 7 Abschnitt Pflaster, Platten, Borde, Rinnen				

Leistungsverzeichnis

Andreas-Hofer-Platz (66.1.048.26)

01	LV	Straßenbauleistungen		
1	Bereich	TITEL 1: STRASSENBAULEISTUNGEN		
1.7	Abschnitt	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Vorbemerkung:			
1.7.1	Paletten vom Bauhof holen			
		5 St	EP	GP
1.7.2	Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. Pfl.st. bis 6 cm*Granit Fugenmört. hydr.*Bettungs...			
		5 m2	EP	GP
1.7.3	Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwe...			
		50 m2	EP	GP
1.7.4	Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine...			
		20 m2	EP	GP
1.7.5	Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine...			
		65 m2	EP	GP
1.7.6	Pflasterd. m. Kleinpfl. d.AG herst. ... Freitext ...*Pflaster gelagert St.100/100/100*Granit ...			
		5 m2	EP	GP
1.7.7	Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. Park-/sonst. Fl.*Pflaster gelagert St.100/200/80*SZ18/...			
		20 m2	EP	GP
1.7.8	Pflasterd. aus Betonsteinen herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Fase 2/2*SZ18/LA20 ... Frei...			
		50 m2	EP	GP
1.7.9	Pflasterd. aus Betonsteinen herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Fase 2/2*SZ18/LA20 ... Frei...			
		320 m2	EP	GP
1.7.10	Streifen aus Betonpfl.st. herst. Randeinfassung*... Freitext ... m.F., m. Vorsatz.*1-zeilig			
		150 m	EP	GP
1.7.11	Pflaster aus- und wieder einbauen			
		20 m2	EP	GP
	Alle Schneidarbeiten, die auf der Baustelle			
1.7.12	Pflastersteine zuarbeiten ... Freitext ...*aus Beton ... Freitext ...			
		150 m	EP	GP
1.7.13	Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 0,5m2*... Freitext ...			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Andreas-Hofer-Platz (66.1.048.26)

01	LV	Straßenbauleistungen		
1	Bereich	TITEL 1: STRASSENBAULEISTUNGEN		
1.7	Abschnitt	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		10 St	EP	GP
1.7.14	Plattenbelag aus Beton aufnehmen 8-10 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Pla...	20 m2	EP	GP
1.7.15	Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst. Rad- und Gehwege*... Freitext ... Längsf. versetzt*... Frei...	20 m2	EP	GP
1.7.16	Betonplatten aus- und einbauen	20 m2	EP	GP
1.7.17	Halbe Läuferplatte herstellen, Zul.	20 m	EP	GP
1.7.18	Rinne m. Betonst. herst. Bordrinne.*... Freitext ... m.F., m.Vorsatz.*2-reihig ... Freitext ...*	25 m	EP	GP
1.7.19	Rippenplatten (300x300x80mm)	5 m2	EP	GP
1.7.20	Platte zuarbeiten ... Freitext ...*Platte aus Beton Dicke 6 bis 8 cm	20 m	EP	GP
1.7.21	Plattenbelag-Anpassung herstellen Einzelgr. b 0,5m2*... Freitext ... Freitext ...	2 St	EP	GP
1.7.22	Plattenbelag-Anpassung herstellen Einzelgr. b0,75m2*Pl. Plattenbelag ... Freitext ...	2 St	EP	GP
1.7.23	Schachtabdeckungen a. Höhe	2 St.	EP	GP
1.7.24	Kabelschachtabdeckung a. Höhe	1 St	EP	GP
1.7.25	Umpflasterung von Schächten	3 St	EP	GP
1.7.26	Streifen aus Betonpfl.st. herst. ... Freitext ...*... Freitext ... m.F., m. Vorsatz.*1-zeilig ... F...	20 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Andreas-Hofer-Platz (66.1.048.26)

01	LV	Straßenbauleistungen		
1	Bereich	TITEL 1: STRASSENBAULEISTUNGEN		
1.7	Abschnitt	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
1.7.27	Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN			
		75 m	EP	GP
1.7.28	Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN			
		10 m	EP	GP
1.7.29	Bordstein aufnehmen. Einfassungstein*Fund. bis 10 cm alles Verw. AN			
		15 m	EP	GP
1.7.30	Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*... Freitext ... gerader Stein*... Freitext ...			
		35 m	EP	GP
1.7.31	Einfassung aus Betonbordst. herst. BSt. TB 100x250*Dichtstreifen Gerader Stein*... Fre...			
		55 m	EP	GP
1.7.32	Einfassung aus Betonbordst. herst. Est. EF 60x200*Gerader Stein ... Freitext ...*... Freite...			
		20 m	EP	GP
1.7.33	Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen			
		2 St	EP	GP
1.7.34	Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden BSt. trennen			
		5 St	EP	GP
1.7.35	Bordstein trennen ... Freitext ...*BSt.nassschneiden ... Freitext ...			
		2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 7		Pflaster, Platten, Borde, Rinnen , Netto:	
1. 8	Abschnitt	Ausstattungen		
1.8.1	Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. ...			
		2 St	EP	GP
1.8.2	Rohrpfosten des AG aufstellen L>3-4m D b. 76 mm*mit Erdanker Pflaster*Boden Unterl....			
		2 St	EP	GP
1.8.3	Absperrpfosten, ortsfest, einbauen			
		3 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Andreas-Hofer-Platz (66.1.048.26)

01	LV	Straßenbauleistungen		
1	Bereich	TITEL 1: STRASSENBAULEISTUNGEN		
1.8	Abschnitt	Ausstattungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.8.4	Absperrpfosten, herausnehmbar, weiß	2 St	EP	GP
1.8.5	Bodenhülse mit Abdeckkappe einb.	2 St	EP	GP
1.8.6	Produktbügel ausbauen	2 St.	EP	GP
1.8.7	Produktbügel des AG einbauen	4 St	EP	GP
1.8.8	Fahrradanlehnbügel ausb. u. lagern	5 St.	EP	GP
1.8.9	Fahrradanlehnbügel des AG einb.	2 St.	EP	GP
1.8.10	Baugrube herstellen Tiefe b. 1,25*Verfüllb. ges. BM-0* in.V.	20 m3	EP	GP
	Fundamente für Fahrradunterstand Doppelstock für 18			
1.8.11	Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C20/25*... Freitext Freitext ...	2 St	EP	GP
1.8.12	Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C20/25*... Freitext Freitext ...	2 St	EP	GP
	Fundamente für Fahrradabstellanlage für 16 Fahrräder			
1.8.13	Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C20/25*... Freitext Freitext ...	3 St	EP	GP
	Fundament Infosteile			
1.8.14	Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C20/25*... Freitext Freitext ...	1 St	EP	GP
	Fundament Luftpumpe			
1.8.15	Unbewehrtes Einzelfundament	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Andreas-Hofer-Platz (66.1.048.26)

01	LV	Straßenbauleistungen		
1	Bereich	TITEL 1: STRASSENBAULEISTUNGEN		
1.8	Abschnitt	Ausstattungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
1.8.16	Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm			
		40 m2	EP	GP
1.8.17	Unbewehrten Beton herstellen Fundament*... Freitext ... X0*Mit Schalung			
		10 m3	EP	GP
1.8.18	Abfallbehälter Mod. Stuttgart 90 I			
		1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 8			Ausstattungen , Netto:
1. 9 Abschnitt Beleuchtung				
1.9.1	Kabel-/ Leitungsgraben o. dgl. herst. Klassen 3 und 4 * ... Freitext ... * Aus...			
		50 m	EP	GP
1.9.2	Bodenaushub in Handarbeit (Zul.)			
		10 m3	EP	GP
1.9.3	Kabelschutzrohr HDPE 110x3,2mm			
		50 m	EP	GP
1.9.4	Kabelschutzrohr HDPE 50x8,4mm			
		10 m	EP	GP
1.9.5	Endkappe WD 110			
		4 St.	EP	GP
1.9.6	Kabelschutzrohr verschließen			
		2 St.	EP	GP
1.9.7	Kabel des AG in Schutzrohr einbr. E-Kabel*Masse ü. 2-4 kg/m ... Freitext ...			
		50 m	EP	GP
1.9.8	Unbewehrte Betonfundamente			
		5 m³	EP	GP
1.9.9	Sockel des AG einbauen			
		2 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Andreas-Hofer-Platz (66.1.048.26)

01	LV	Straßenbauleistungen		
1	Bereich	TITEL 1: STRASSENBAULEISTUNGEN		
1.9	Abschnitt	Beleuchtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.9.10	Abzweigkasten 65x40 cm	2 St	EP	GP
1.9.11	Kabelschutzrohr an vorh. AZK anschl.	4 St	EP	GP
1.9.12	Kabelabzweigkasten-Abdeckung anpassen	2 St	EP	GP
1.9.13	Verrechnungssatz Fachwerker VI	10 h	EP	GP
1.9.14	Verrechnungssatz Schachtmeister	5 h	EP	GP
1.9.15	Verrechnungssatz Bagger <5 to	5 h	EP	GP
1.9.16	Verrechnungssatz Mobilbagger <15 to	5 h	EP	GP
1.9.17	Verrechnungssatz Radlader	5 h	EP	GP
1.9.18	Verrechnungssatz LKW < 7,5 to	5 h	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 9				
			Beleuchtung , Netto:
1.10 Abschnitt Erdarbeiten für Stromleitungen				
1.10.1	Kabel-/ Leitungsgraben o. dgl. herst. Klassen 3 und 4 * ... Freitext ... * Aus...	5 m	EP	GP
1.10.2	Kabel-/ Leitungsgraben o. dgl. herst. Klassen 3 und 4 * ... Freitext ... * Aus...	15 m	EP	GP
1.10.3	Kabel-/ Leitungsgraben o. dgl. herst. Klassen 3 und 4 * ... Freitext ... * Aus...	20 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Andreas-Hofer-Platz (66.1.048.26)

01	LV	Straßenbauleistungen		
1	Bereich	TITEL 1: STRASSENBAULEISTUNGEN		
1.10	Abschnitt	Erdarbeiten für Stromleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
1.10.4	Baugrube herstellen	10 m3	EP	GP
1.10.5	Kabel des AG verlegen	40 m	EP	GP
1.10.6	Kabelschutzrohr HDPE 111x93mm	40 m	EP	GP
1.10.7	Kabelschutzrohr verschließen	5 St.	EP	GP
1.10.8	Abzweigkasten einbauen	2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 1.10		Erdarbeiten für Stromleitungen , Netto:		
1.11	Abschnitt BauminseIn			
1.11.1	Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ...	100 m3	EP	GP
1.11.2	Pflanzsubstrat Grünflächen	100 m3	EP	GP
1.11.3	Baumschutz-Rost 2,50x2,50m	1 St.	EP	GP
1.11.4	Wasser/Luft/Kappe, höhenverstellbar	4 St.	EP	GP
1.11.5	Belüftungsrohr in Pflanzbaugrube	1 St.	EP	GP
1.11.6	Belüftungsrohr liefern und einbauen	1 St.	EP	GP
Summe Abschnitt 1.11		BauminseIn , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Andreas-Hofer-Platz (66.1.048.26)

01	LV	Straßenbauleistungen		
1	Bereich	TITEL 1: STRASSENBAULEISTUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<div> <div>Summe Bereich 1</div> <div> <div>TITEL 1: STRASSENBAULEISTUNGEN , Netto:</div> <div>zzgl. MwSt. (19,0 %):</div> <div>Gesamtsumme, Brutto:</div> </div> </div>				

LV-Zusammenfassung

Andreas-Hofer-Platz (66.1.048.26)

01	LV	Straßenbauleistungen		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	Bereich	TITEL 1: STRASSENBAULEISTUNGEN	4
1. 1	Abschnitt	Einrichtungen, Hilfeleistungen	4
1. 2	Abschnitt	Verkehrssicherung	4
1. 3	Abschnitt	Vorarbeiten, Erdarbeiten	5
1. 4	Abschnitt	Strassenentwässerung	7
1. 5	Abschnitt	Schichten ohne Bindemittel	9
1. 6	Abschnitt	Asphaltbauweisen	9
1. 7	Abschnitt	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen	10
1. 8	Abschnitt	Ausstattungen	12
1. 9	Abschnitt	Beleuchtung	14
1.10	Abschnitt	Erdarbeiten für Stromleitungen	15
1.11	Abschnitt	Bauminself	16

Summe LV 01 Straßenbauleistungen

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR