
Landeshauptstadt Kiel

60. Immobilienwirtschaft



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt
0100
Prüfen E-Anlage Grundschulen Teil2 2026

Bauvorhaben
-
-
-
-

Leistung (LV)
00
Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung

Voraussichtliche Ausführungszeiten

Ausführungsbeginn	Ausführungsende
04.01.2027	**31.10.2027**

Abgabetermin	Abgabezeit
08.12.2026	**08:55Uhr**

Vergabeverfahren
Öffentliche Ausschreibung

Abgabeort

Zuschlagsfrist
19.01.2027

MwSt.	Währung
19,00 %	**EUR**

Umlagen Abzüge Netto in %

Sicherheit der Gewährleistung
%

Dieses Leistungsverzeichnis ist ausgefüllt als PDF-Dokument dem elektronischen Angebot beizufügen.
Eine Anleitung für die elektronische Angebotsabgabe finden Sie auf unserer Webseite www.kiel.de/ausschreibungen.

Seiten o. Anlage(n)
Seiten: 31

Inhaltsverzeichnis

00 LV Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung

Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Leistungsverzeichnis		3
01	**Titel**	**LOS 1**	**4**
01.01	Bereich	LN 0075, Schule am Sonderburger Platz 1, Kiel Prüfen der ortsfesten elektris...	4
01.02	Bereich	LN 0076 Grundschule Suchsdorf +Aussenstelle, Schulweg 5 +Nienbrügger ...	6
01.03	Bereich	LN 0077 Grundschule Holtenau, Richthofenstr. 14, Kiel Prüfen der ortsfesten ...	8
01.04	Bereich	LN 0078 Max-Tau-Schule, Odensestr. 6, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrisch...	10
01.05	Bereich	LN 0079 Schule am Göteborgring, Gotlandwinkel 16, Kiel Prüfen der ortsfest...	11
01.06	Bereich	LN 0081 Gorch-Fock-Schule , Melsdorfer Str. 53, Kiel Prüfen der ortsfesten ...	13
01.07	Bereich	LN 0082 Uwe-Jens-Lornsen-Schule , Speckenbeker Weg 71, Kiel Prüfen de...	15
01.08	Bereich	LN 0083, Grundschule Russee Russeer Weg 11, Kiel Prüfen der ortsfesten ...	16
02	**Titel**	**LOS 2**	**18**
02.08	Bereich	LN 0084 Theodor-Heuss-Schule , Rendsburger Landstr. 127d, Kiel Prüfen de...	18
02.09	Bereich	LN 0085 Matthias-Claudius-Schule, Dorfstr. 4 , Kiel Prüfen der ortsfesten ele...	20
02.10	Bereich	LN 0087 Klaus-Groth-Schule , Winterbeker Weg 45, Kiel Prüfen der ortsfeste...	22
02.11	Bereich	LN 0088 Fröbelschule, Iltisstr. 82, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen Anl...	23
02.12	Bereich	LN 0089 Toni-Jensen-Grundschule , Poggendörper Weg 51, Kiel Prüfen der ...	25
02.13	Bereich	LN 0107 Adolf-Reichwein-Schule/Andreas Gayk Schule, Tiefe Allee 45, Kiel ...	27
02.14	Bereich	LN 0108 Gerhart-Hauptmann-Schule, Große Ziegelstr. 62, Kiel Prüfen der ort...	29
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		**31**

00 LV Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung

Leistungsverzeichnis

Ausführungszeiten:
04.02.2027-31.10.2027

Es ist zu jeder Zeit sicherzustellen, dass keine offene elektrischen
unter Spannung stehenden Bauteile ohne Beobachtung sowie weder Werkzeug noch
Messgeräte ohne Beaufsichtigung sind

Die Zufahrten insbesondere für Feuerwehr und
Rettungswagen sind zu jeder Zeit freizuhalten

Arbeitszeiten
Es ist davon auszugehen, dass die Arbeiten vorwiegend Werktags, in den Ferienzeiten
zwischen 6 und 18.00 Uhr auszuführen sind
Der AN hat selbstständig Termine mit den Leitungen bzw dem Hausmeister der Einrichtungen
abzustimmen.
Der Auftragnehmer hat sich mit seinen Arbeiten dem
örtlichen Ablauf einzufügen.
Der AN kann nicht davon ausgehen, dass sämtliche
Arbeiten seines Gewerkes in einem zusammenhängenden
Zeitraum ausgeführt werden können.

Das Projekt beinhaltet die Prüfung der elektrischen ortsfesten Anlagen in Grund,- und
Gemeinschaftsschulen.

Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlage nach
DIN VDE 0105-100 und DGUV-3.
Die Prüfung umfasst folgende Schritte:
Arbeitskarte 01 und 02 sowie der Excelliste 01
Besichtigen: Sichtprüfung auf Beschädigungen oder
unsachgemäße Verwendung
Erproben: Funktionsprüfung
Messen: Durchführung der vorgeschriebenen Messungen
Für die Überprüfung sind kalibrierte Messgeräte zu verwenden,
die u.a. folgende Messungen durchführen:
· Schleifenwiderstand
· Isolationswiderstand
· Schutzleiterstrom
· Auslösefehlerstrom und Zeit
· Netzinnenwiderstand
Nach erfolgter Messung sind die Messergebnisse und Erkenntnisse
in die Arbeitskarte 01und 02 sowie in einem Messprotokoll einzuarbeiten.
Die Verteilungspläne sind bei mangelnder Beschriftung oder nicht Vorhandensein
zu ergänzen/ zu erstellen
Es ist davon auszugehen, dass Teile der Steckdosen eine Beschriftung erhalten müssen mit
Stromkreisbezeichnung und Verteilungszugehörigkeit.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.
Bei Behinderung in den Prüfmaßnahmen z.B. durch Einbauteile
oder sonstige Gegenstände, sind entsprechende Vermerke im
Prüfprotokoll / Mängelbericht anzubringen.

Die Mengenangaben beruhen sich auf eine geschätzte Anzahl der Anlagenteile,
die Anzahl kann nach oben und unter abweichen und dienen lediglich als Kalkulationsgrundlage. Der Bieter
kann hieraus keine Mindestabnahmemengen ableiten.

00 LV Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung

Leistungsverzeichnis

Es sollen nur Leuchten/Beleuchtungskreise geprüft werden, die eine Deckenhöhe von 3 Meter nicht überschreiten.

Bei gravierenden Mängeln die eine Gefahr darstellen ist der AG/ unverzüglich zu informieren

Reparaturarbeiten dürfen nur nach Rücksprache durchgeführt werden. Der Stundennachweis ist dem AG am selbigen Tag zur Unterschrift vorzulegen. Nicht unterschriebene Stundennachweise sind unwirksam.

Bei der Überprüfung einer 2-5 Fach Steckdose muss der schlechteste Wert eingetragen werden, eine 2-5 Fach Steckdose zählt als eine Messung und ist somit als 1 Stück abzurechnen.
Jede Messung ist im Messprotokoll zu dokumentieren
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden, dass im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird. Dieses muss vom Prüfer geprüft werden.

Anlage:
Arbeitskarte 01 Prüfung Sicherungsverteilung
Arbeitskarte 02 Prüfung NSHV

Vorschriften

- VDE-Vorschriften, insbesondere die VDE 0100

- VDE 0105-100 (Wiederholungsprüfung)

- DGUV-V3 (Unfallverhütungsvorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel)

Für die Einhaltung und den Nachweis der Vorschriften, Normen und Bestimmungen ist der AN verantwortlich.

Terminkoordination
- Grundlage der Arbeitsabfolge sind die Ferienzeiten oder die Einzelterminvorgabe des Hausmeisters/Schulleitung.

Aufmaß
- Das Aufmaß hat gemäß der Gliederung des LV's zu erfolgen, aufgebaut nach den Titeln und Positionen
- Die Rechnungsstellung hat Liegenschaftsweise zu erfolgen.

Anlage:
Arbeitskarte 01 Prüfung Sicherungsverteilung
Arbeitskarte 02 Prüfung NSHV

01 Titel LOS 1

01.01 Bereich LN 0075, Schule am Sonderburger Platz 1, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlag...

01.01.1 Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen (Steckdosen)

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Messung der Steckdosen 230V/400V
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100, DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jedes Gerät in einem Messprotokoll.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
01	Titel	LOS 1
01.01	Bereich	LN 0075, Schule am Sonderburger Platz 1, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden, dass im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Bei der Überprüfung einer Mehrfachsteckdose muss der schlechteste Wert eingetragen werden. Mehrfachsteckdosen zählen als eine Messung.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

221 Stck EP..... GP .....

01.01.2 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Beleuchtungskreis)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen

Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 , DGUV-V3 an den Beleuchtungsstromkreisen und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jeden Leuchten Kreis in einem Messprotokoll.
Zu prüfen sind Beleuchtungskreise bis zu einer Höhe von 3 Meter
Es ist mindestens an der letzten Leuchte im Kreis am Anschlusspunk zu messen.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden das im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

70 Stck EP..... GP .....

01.01.3 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Verteilung in UP und AP Variante)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Prüfung jeder Sicherungsverteilung.
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 ,DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten ist für jede Sicherungsverteilung in die Arbeitskarte 01-02 und der Exceltabelle 02 einzuarbeiten.
Bei fehlender oder mangelhafter Legende, ist diese zu ergänzen oder gegebenenfalls zu erstellen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
01	Titel	LOS 1
01.01	Bereich	LN 0075, Schule am Sonderburger Platz 1, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Die Sicherungsverteilungen sind in den Gebäudeplan mit einzuzeichnen.
Die Geräte, die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Eine Prüfplakette Selbstklebende Folie, rund, 20mm Farbe: orange, Aufschrift: Nächste Prüfung am: Monats und Jahreszahl als umlaufender Ring Fabrikat: Hein oder gleichwertig ist anzubringen. Ausführung der Arbeiten in Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern.

14 Stck EP..... GP .....

01.01.4 **Begehung und erstellen des Mängelprotokolls für die elektrischen Anlagenteile**

Es sind tabellarische Mängelprotokolle anzufertigen.
Mängel sind fotografisch zu dokumentieren und dem Mängelprotokoll beizufügen. Das Mängelprotokoll ist dem Auftraggeber digital zu übergeben.

1 psch GP .....

Summe Bereich 01.01

LN 0075, Schule am Sonderburger Platz 1, Kiel Prüfen der ortsfesten e... .....

01.02 Bereich LN 0076 Grundschule Suchsdorf +Aussenstelle, Schulweg 5 +Nienbrügger Str., Kiel Pr...

01.02.1 **Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen (Steckdosen)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Messung der Steckdosen 230V/400V
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100, DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jedes Gerät in einem Messprotokoll.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden, dass im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Bei der Überprüfung einer Mehrfachsteckdose muss der schlechteste Wert eingetragen werden. Mehrfachsteckdosen zählen als eine Messung.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

386 Stck EP..... GP .....

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
01	Titel	LOS 1
01.02	Bereich	LN 0076 Grundschule Suchsdorf +Aussenstelle, Schulweg 5 +Nienbrügger Str., Kiel Prüf...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.02.2 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Beleuchtungskreis)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen

Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 , DGUV-V3 an den Beleuchtungsstromkreisen und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jeden Leuchten Kreis in einem Messprotokoll.
Zu prüfen sind Beleuchtungskreise bis zu einer Höhe von 3 Meter
Es ist mindestens an der letzten Leuchte im Kreis am Anschlusspunk zu messen.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden das im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

155 Stck EP..... GP .....

01.02.3 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Verteilung in UP und AP Variante)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Prüfung jeder Sicherungsverteilung.
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 ,DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten ist für jede Sicherungsverteilung in die Arbeitskarte 01-02 und der Exceltabelle 02 einzuarbeiten.
Bei fehlender oder mangelhafter Legende, ist diese zu ergänzen oder gegebenenfalls zu erstellen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.
Die Sicherungsverteilungen sind in den Gebäudeplan mit einzuzeichnen.
Die Geräte, die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Eine Prüfplakette Selbstklebende Folie, rund, 20mm Farbe: orange, Aufschrift: Nächste Prüfung am: Monats und Jahreszahl als umlaufender Ring Fabrikat: Hein oder gleichwertig ist anzubringen. Ausführung der Arbeiten in Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern.

41 Stck EP..... GP .....

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
01	Titel	LOS 1
01.02	Bereich	LN 0076 Grundschule Suchsdorf +Aussenstelle, Schulweg 5 +Nienbrügger Str., Kiel Prüf...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.02.4 **Begehung und erstellen des Mängelprotokolls für die elektrischen Anlagenteile**

Es sind tabellarische Mängelprotokolle anzufertigen.
Mängel sind fotografisch zu dokumentieren und dem Mängelprotokoll beizufügen. Das Mängelprotokoll ist dem Auftraggeber digital zu übergeben.

1 psch GP .....

Summe Bereich 01.02
LN 0076 Grundschule Suchsdorf +Aussenstelle, Schulweg 5 +Nienbrü... .....

01.03 Bereich LN 0077 Grundschule Holtenau, Richthofenstr. 14, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrisch...

01.03.1 **Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen (Steckdosen)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Messung der Steckdosen 230V/400V
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100, DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jedes Gerät in einem Messprotokoll.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden, dass im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Bei der Überprüfung einer Mehrfachsteckdose muss der schlechteste Wert eingetragen werden. Mehrfachsteckdosen zählen als eine Messung.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

191 Stck EP..... GP .....

01.03.2 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Beleuchtungskreis)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen

Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 , DGUV-V3 an den Beleuchtungsstromkreisen und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jeden Leuchten Kreis in einem Messprotokoll.
Zu prüfen sind Beleuchtungskreise bis zu einer Höhe von 3 Meter
Es ist mindestens an der letzten Leuchte im Kreis am Anschlusspunk zu messen.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden das im

- Fortsetzung auf nächster Seite -
Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
01	Titel	LOS 1
01.03	Bereich	LN 0077 Grundschule Holtenau, Richthofenstr. 14, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen ...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

95 Stck EP..... GP .....

01.03.3 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Verteilung in UP und AP Variante)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Prüfung jeder Sicherungsverteilung.
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 ,DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten ist für jede Sicherungsverteilung in die Arbeitskarte 01-02 und der Exceltabelle 02 einzuarbeiten.
Bei fehlender oder mangelhafter Legende, ist diese zu ergänzen oder gegebenenfalls zu erstellen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.
Die Sicherungsverteilungen sind in den Gebäudeplan mit einzuzeichnen.
Die Geräte, die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Eine Prüfplakette Selbstklebende Folie, rund, 20mm Farbe: orange, Aufschrift: Nächste Prüfung am: Monats und Jahreszahl als umlaufender Ring Fabrikat: Hein oder gleichwertig ist anzubringen. Ausführung der Arbeiten in Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern.

11 Stck EP..... GP .....

01.03.4 **Begehung und erstellen des Mängelprotokolls für die elektrischen Anlagenteile**

Es sind tabellarische Mängelprotokolle anzufertigen.
Mängel sind fotografisch zu dokumentieren und dem Mängelprotokoll beizufügen. Das Mängelprotokoll ist dem Auftraggeber digital zu übergeben.

1 psch GP .....

Summe Bereich 01.03
LN 0077 Grundschule Holtenau, Richthofenstr. 14, Kiel Prüfen der orts... .....

01.04 Bereich LN 0078 Max-Tau-Schule, Odensestr. 6, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
01	Titel	LOS 1
01.04	Bereich	LN 0078 Max-Tau-Schule, Odensestr. 6, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.04.1 **Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen (Steckdosen)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Messung der Steckdosen 230V/400V
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100, DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jedes Gerät in einem Messprotokoll.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden, dass im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Bei der Überprüfung einer Mehrfachsteckdose muss der schlechteste Wert eingetragen werden. Mehrfachsteckdosen zählen als eine Messung.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

485 Stck EP..... GP .....

01.04.2 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Beleuchtungskreis)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen

Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 , DGUV-V3 an den Beleuchtungsstromkreisen und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jeden Leuchten Kreis in einem Messprotokoll.
Zu prüfen sind Beleuchtungskreise bis zu einer Höhe von 3 Meter
Es ist mindestens an der letzten Leuchte im Kreis am Anschlusspunk zu messen.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden das im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

85 Stck EP..... GP .....

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
01	Titel	LOS 1
01.04	Bereich	LN 0078 Max-Tau-Schule, Odensestr. 6, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.04.3 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Verteilung in UP und AP Variante)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Prüfung jeder Sicherungsverteilung.
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 ,DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten ist für jede Sicherungsverteilung in die Arbeitskarte 01-02 und der Exceltabelle 02 einzuarbeiten.
Bei fehlender oder mangelhafter Legende, ist diese zu ergänzen oder gegebenenfalls zu erstellen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.
Die Sicherungsverteilungen sind in den Gebäudeplan mit einzuzeichnen.
Die Geräte, die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Eine Prüfplakette Selbstklebende Folie, rund, 20mm Farbe: orange, Aufschrift: Nächste Prüfung am: Monats und Jahreszahl als umlaufender Ring Fabrikat: Hein oder gleichwertig ist anzubringen. Ausführung der Arbeiten in Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern.

16 Stck EP..... GP .....

01.04.4 **Begehung und erstellen des Mängelprotokolls für die elektrischen Anlagenteile**

Es sind tabellarische Mängelprotokolle anzufertigen.
Mängel sind fotografisch zu dokumentieren und dem Mängelprotokoll beizufügen. Das Mängelprotokoll ist dem Auftraggeber digital zu übergeben.

1 psch GP .....

Summe Bereich 01.04
LN 0078 Max-Tau-Schule, Odensestr. 6, Kiel Prüfen der ortsfesten elek... .....

01.05 Bereich LN 0079 Schule am Göteborgring, Gotlandwinkel 16, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrisc...

01.05.1 **Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen (Steckdosen)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Messung der Steckdosen 230V/400V
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100, DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jedes Gerät in einem Messprotokoll.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden, dass im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Bei der Überprüfung einer Mehrfachsteckdose muss der schlechteste Wert eingetragen werden. Mehrfachsteckdosen

- Fortsetzung auf nächster Seite -
Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
01	Titel	LOS 1
01.05	Bereich	LN 0079 Schule am Göteborgring, Gotlandwinkel 16, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrisch...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

zählen als eine Messung.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

390 Stck EP..... GP .....

01.05.2 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Beleuchtungskreis)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen

Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 , DGUV-V3 an den Beleuchtungsstromkreisen und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jeden Leuchten Kreis in einem Messprotokoll.
Zu prüfen sind Beleuchtungskreise bis zu einer Höhe von 3 Meter
Es ist mindestens an der letzten Leuchte im Kreis am Anschlusspunk zu messen.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden das im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

60 Stck EP..... GP .....

01.05.3 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Verteilung in UP und AP Variante)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Prüfung jeder Sicherungsverteilung.
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 ,DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten ist für jede Sicherungsverteilung in die Arbeitskarte 01-02 und der Exceltabelle 02 einzuarbeiten.
Bei fehlender oder mangelhafter Legende, ist diese zu ergänzen oder gegebenenfalls zu erstellen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.
Die Sicherungsverteilungen sind in den Gebäudeplan mit einzuzeichnen.
Die Geräte, die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Eine Prüfplakette Selbstklebende Folie, rund, 20mm Farbe:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
01	Titel	LOS 1
01.05	Bereich	LN 0079 Schule am Göteborgring, Gotlandwinkel 16, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrisch...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

orange, Aufschrift: Nächste Prüfung am: Monats und Jahreszahl als umlaufender Ring Fabrikat: Hein oder gleichwertig ist anzubringen. Ausführung der Arbeiten in Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern.

12 Stck EP..... GP .....

01.05.4 **Begehung und erstellen des Mängelprotokolls für die elektrischen Anlagenteile**

Es sind tabellarische Mängelprotokolle anzufertigen. Mängel sind fotografisch zu dokumentieren und dem Mängelprotokoll beizufügen. Das Mängelprotokoll ist dem Auftraggeber digital zu übergeben.

1 psch GP .....

Summe Bereich 01.05
LN 0079 Schule am Göteborgring, Gotlandwinkel 16, Kiel Prüfen der or... .....

01.06 Bereich LN 0081 Gorch-Fock-Schule , Melsdorfer Str. 53, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrische...

01.06.1 **Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen (Steckdosen)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Messung der Steckdosen 230V/400V
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100, DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jedes Gerät in einem Messprotokoll.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden, dass im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Bei der Überprüfung einer Mehrfachsteckdose muss der schlechteste Wert eingetragen werden. Mehrfachsteckdosen zählen als eine Messung.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

362 Stck EP..... GP .....

01.06.2 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Beleuchtungskreis)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen

Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 , DGUV-V3 an den Beleuchtungsstromkreisen und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für

- Fortsetzung auf nächster Seite -
Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
01	Titel	LOS 1
01.06	Bereich	LN 0081 Gorch-Fock-Schule , Melsdorfer Str. 53, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen ...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

jeden Leuchten Kreis in einem Messprotokoll.
Zu prüfen sind Beleuchtungskreise bis zu einer Höhe von 3 Meter
Es ist mindestens an der letzten Leuchte im Kreis am Anschlusspunk zu messen.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden das im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

82 Stck EP..... GP .....

01.06.3 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Verteilung in UP und AP Variante)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Prüfung jeder Sicherungsverteilung.
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 ,DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten ist für jede Sicherungsverteilung in die Arbeitskarte 01-02 und der Exceltabelle 02 einzuarbeiten.
Bei fehlender oder mangelhafter Legende, ist diese zu ergänzen oder gegebenenfalls zu erstellen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.
Die Sicherungsverteilungen sind in den Gebäudeplan mit einzuzeichnen.
Die Geräte, die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Eine Prüfplakette Selbstklebende Folie, rund, 20mm Farbe: orange, Aufschrift: Nächste Prüfung am: Monats und Jahreszahl als umlaufender Ring Fabrikat: Hein oder gleichwertig ist anzubringen. Ausführung der Arbeiten in Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern.

19 Stck EP..... GP .....

01.06.4 **Begehung und erstellen des Mängelprotokolls für die elektrischen Anlagenteile**

Es sind tabellarische Mängelprotokolle anzufertigen.
Mängel sind fotografisch zu dokumentieren und dem Mängelprotokoll beizufügen. Das Mängelprotokoll ist dem Auftraggeber digital zu übergeben.

1 psch GP .....

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
01	Titel	LOS 1
01.06	Bereich	LN 0081 Gorch-Fock-Schule , Melsdorfer Str. 53, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen ...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.06
LN 0081 Gorch-Fock-Schule , Melsdorfer Str. 53, Kiel Prüfen der ortsf... .....

01.07 Bereich LN 0082 Uwe-Jens-Lornsen-Schule , Speckenbeker Weg 71, Kiel Prüfen der ortsfesten ...

01.07.1 Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen (Steckdosen)

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Messung der Steckdosen 230V/400V
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100, DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jedes Gerät in einem Messprotokoll.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden, dass im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Bei der Überprüfung einer Mehrfachsteckdose muss der schlechteste Wert eingetragen werden. Mehrfachsteckdosen zählen als eine Messung.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

167 Stck EP..... GP .....

01.07.2 Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Beleuchtungskreis)

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen

Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 , DGUV-V3 an den Beleuchtungsstromkreisen und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jeden Leuchten Kreis in einem Messprotokoll.
Zu prüfen sind Beleuchtungskreise bis zu einer Höhe von 3 Meter
Es ist mindestens an der letzten Leuchte im Kreis am Anschlusspunk zu messen.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden das im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
01	Titel	LOS 1
01.07	Bereich	LN 0082 Uwe-Jens-Lornsen-Schule , Speckenbeker Weg 71, Kiel Prüfen der ortsfesten e...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

42 Stck EP..... GP .....

01.07.3 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Verteilung in UP und AP Variante)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Prüfung jeder Sicherungsverteilung.
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 ,DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten ist für jede Sicherungsverteilung in die Arbeitskarte 01-02 und der Exceltabelle 02 einzuarbeiten.
Bei fehlender oder mangelhafter Legende, ist diese zu ergänzen oder gegebenenfalls zu erstellen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.
Die Sicherungsverteilungen sind in den Gebäudeplan mit einzuzeichnen.
Die Geräte, die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Eine Prüfplakette Selbstklebende Folie, rund, 20mm Farbe: orange, Aufschrift: Nächste Prüfung am: Monats und Jahreszahl als umlaufender Ring Fabrikat: Hein oder gleichwertig ist anzubringen. Ausführung der Arbeiten in Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern.

17 Stck EP..... GP .....

01.07.4 **Begehung und erstellen des Mängelprotokolls für die elektrischen Anlagenteile**

Es sind tabellarische Mängelprotokolle anzufertigen.
Mängel sind fotografisch zu dokumentieren und dem Mängelprotokoll beizufügen. Das Mängelprotokoll ist dem Auftraggeber digital zu übergeben.

1 psch GP .....

Summe Bereich 01.07
LN 0082 Uwe-Jens-Lornsen-Schule , Speckenbeker Weg 71, Kiel Prüfe... .....

01.08 Bereich LN 0083, Grundschule Russee Russeer Weg 11, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen...

01.08.1 **Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen (Steckdosen)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Messung der Steckdosen 230V/400V
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100, DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jedes Gerät in einem Messprotokoll.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden, dass im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
01	Titel	LOS 1
01.08	Bereich	LN 0083, Grundschule Russee Russeer Weg 11, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen ...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Bei der Überprüfung einer Mehrfachsteckdose muss der schlechteste Wert eingetragen werden. Mehrfachsteckdosen zählen als eine Messung.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

345 Stck EP..... GP .....

01.08.2 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Beleuchtungskreis)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen

Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 , DGUV-V3 an den Beleuchtungsstromkreisen und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jeden Leuchten Kreis in einem Messprotokoll.
Zu prüfen sind Beleuchtungskreise bis zu einer Höhe von 3 Meter
Es ist mindestens an der letzten Leuchte im Kreis am Anschlusspunk zu messen.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden das im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

130 Stck EP..... GP .....

01.08.3 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Verteilung in UP und AP Variante)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Prüfung jeder Sicherungsverteilung.
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 ,DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten ist für jede Sicherungsverteilung in die Arbeitskarte 01-02 und der Exceltabelle 02 einzuarbeiten.
Bei fehlender oder mangelhafter Legende, ist diese zu ergänzen oder gegebenenfalls zu erstellen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.
Die Sicherungsverteilungen sind in den Gebäudeplan mit einzuzeichnen.
Die Geräte, die Mängel haben müssen gekennzeichnet und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
01	Titel	LOS 1
01.08	Bereich	LN 0083, Grundschule Russee Russeer Weg 11, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen ...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

dokumentiert werden.
Eine Prüfplakette Selbstklebende Folie, rund, 20mm Farbe: orange, Aufschrift: Nächste Prüfung am: Monats und Jahreszahl als umlaufender Ring Fabrikat: Hein oder gleichwertig ist anzubringen. Ausführung der Arbeiten in Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern.

22 Stck EP..... GP .....

01.08.4 **Begehung und erstellen des Mängelprotokolls für die elektrischen Anlagenteile**

Es sind tabellarische Mängelprotokolle anzufertigen. Mängel sind fotografisch zu dokumentieren und dem Mängelprotokoll beizufügen. Das Mängelprotokoll ist dem Auftraggeber digital zu übergeben.

1 psch GP .....

Summe Bereich 01.08

LN 0083, Grundschule Russee Russeer Weg 11, Kiel Prüfen der ortsfe... .....

Summe Titel 01

LOS 1, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: .....

02 Titel LOS 2

02.08 Bereich LN 0084 Theodor-Heuss-Schule , Rendsburger Landstr. 127d, Kiel Prüfen der ortsfesten...

02.08.1 **Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen (Steckdosen)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Messung der Steckdosen 230V/400V
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100, DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jedes Gerät in einem Messprotokoll.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden, dass im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Bei der Überprüfung einer Mehrfachsteckdose muss der schlechteste Wert eingetragen werden. Mehrfachsteckdosen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
02	Titel	LOS 2
02.08	Bereich	LN 0084 Theodor-Heuss-Schule , Rendsburger Landstr. 127d, Kiel Prüfen der ortsfesten ...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

zählen als eine Messung.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

300 Stck EP..... GP .....

02.08.2 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Beleuchtungskreis)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen

Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 , DGUV-V3 an den Beleuchtungsstromkreisen und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jeden Leuchten Kreis in einem Messprotokoll.
Zu prüfen sind Beleuchtungskreise bis zu einer Höhe von 3 Meter
Es ist mindestens an der letzten Leuchte im Kreis am Anschlusspunk zu messen.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden das im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

80 Stck EP..... GP .....

02.08.3 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Verteilung in UP und AP Variante)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Prüfung jeder Sicherungsverteilung.
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 ,DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten ist für jede Sicherungsverteilung in die Arbeitskarte 01-02 und der Exceltabelle 02 einzuarbeiten.
Bei fehlender oder mangelhafter Legende, ist diese zu ergänzen oder gegebenenfalls zu erstellen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.
Die Sicherungsverteilungen sind in den Gebäudeplan mit einzuzeichnen.
Die Geräte, die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Eine Prüfplakette Selbstklebende Folie, rund, 20mm Farbe:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
02	Titel	LOS 2
02.08	Bereich	LN 0084 Theodor-Heuss-Schule , Rendsburger Landstr. 127d, Kiel Prüfen der ortsfesten ...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

orange, Aufschrift: Nächste Prüfung am: Monats und Jahreszahl als umlaufender Ring Fabrikat: Hein oder gleichwertig ist anzubringen. Ausführung der Arbeiten in Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern.

11 Stck EP..... GP .....

02.08.4 **Begehung und erstellen des Mängelprotokolls für die elektrischen Anlagenteile**

Es sind tabellarische Mängelprotokolle anzufertigen. Mängel sind fotografisch zu dokumentieren und dem Mängelprotokoll beizufügen. Das Mängelprotokoll ist dem Auftraggeber digital zu übergeben.

1 psch GP .....

Summe Bereich 02.08

LN 0084 Theodor-Heuss-Schule , Rendsburger Landstr. 127d, Kiel Prüf... .....

02.09 Bereich LN 0085 Matthias-Claudius-Schule, Dorfstr. 4 , Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen A...

02.09.1 **Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen (Steckdosen)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Messung der Steckdosen 230V/400V
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100, DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jedes Gerät in einem Messprotokoll.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden, dass im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Bei der Überprüfung einer Mehrfachsteckdose muss der schlechteste Wert eingetragen werden. Mehrfachsteckdosen zählen als eine Messung.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

280 Stck EP..... GP .....

02.09.2 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Beleuchtungskreis)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen

Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 , DGUV-V3 an den Beleuchtungsstromkreisen und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
02	Titel	LOS 2
02.09	Bereich	LN 0085 Matthias-Claudius-Schule, Dorfstr. 4 , Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen Anl...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

jeden Leuchten Kreis in einem Messprotokoll.
Zu prüfen sind Beleuchtungskreise bis zu einer Höhe von 3 Meter
Es ist mindestens an der letzten Leuchte im Kreis am Anschlusspunk zu messen.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden das im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

85 Stck EP..... GP .....

02.09.3 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Verteilung in UP und AP Variante)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Prüfung jeder Sicherungsverteilung.
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 ,DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten ist für jede Sicherungsverteilung in die Arbeitskarte 01-02 und der Exceltabelle 02 einzuarbeiten.
Bei fehlender oder mangelhafter Legende, ist diese zu ergänzen oder gegebenenfalls zu erstellen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.
Die Sicherungsverteilungen sind in den Gebäudeplan mit einzuzeichnen.
Die Geräte, die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Eine Prüfplakette Selbstklebende Folie, rund, 20mm Farbe: orange, Aufschrift: Nächste Prüfung am: Monats und Jahreszahl als umlaufender Ring Fabrikat: Hein oder gleichwertig ist anzubringen. Ausführung der Arbeiten in Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern.

13 Stck EP..... GP .....

02.09.4 **Begehung und erstellen des Mängelprotokolls für die elektrischen Anlagenteile**

Es sind tabellarische Mängelprotokolle anzufertigen.
Mängel sind fotografisch zu dokumentieren und dem Mängelprotokoll beizufügen. Das Mängelprotokoll ist dem Auftraggeber digital zu übergeben.

1 psch GP .....

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
02	Titel	LOS 2
02.09	Bereich	LN 0085 Matthias-Claudius-Schule, Dorfstr. 4 , Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen Anl...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Bereich 02.09
LN 0085 Matthias-Claudius-Schule, Dorfstr. 4 , Kiel Prüfen der ortsfest... .....

02.10 Bereich LN 0087 Klaus-Groth-Schule , Winterbeker Weg 45, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrisch...

02.10.1 Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen (Steckdosen)

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Messung der Steckdosen 230V/400V
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100, DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jedes Gerät in einem Messprotokoll.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden, dass im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Bei der Überprüfung einer Mehrfachsteckdose muss der schlechteste Wert eingetragen werden. Mehrfachsteckdosen zählen als eine Messung.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

287 Stck EP..... GP .....

02.10.2 Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Beleuchtungskreis)

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen

Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 , DGUV-V3 an den Beleuchtungsstromkreisen und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jeden Leuchten Kreis in einem Messprotokoll.
Zu prüfen sind Beleuchtungskreise bis zu einer Höhe von 3 Meter
Es ist mindestens an der letzten Leuchte im Kreis am Anschlusspunk zu messen.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden das im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
02	Titel	LOS 2
02.10	Bereich	LN 0087 Klaus-Groth-Schule , Winterbeker Weg 45, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrische...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

90 Stck EP..... GP .....

02.10.3 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Verteilung in UP und AP Variante)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Prüfung jeder Sicherungsverteilung.
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 ,DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten ist für jede Sicherungsverteilung in die Arbeitskarte 01-02 und der Exceltabelle 02 einzuarbeiten.
Bei fehlender oder mangelhafter Legende, ist diese zu ergänzen oder gegebenenfalls zu erstellen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.
Die Sicherungsverteilungen sind in den Gebäudeplan mit einzuzeichnen.
Die Geräte, die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Eine Prüfplakette Selbstklebende Folie, rund, 20mm Farbe: orange, Aufschrift: Nächste Prüfung am: Monats und Jahreszahl als umlaufender Ring Fabrikat: Hein oder gleichwertig ist anzubringen. Ausführung der Arbeiten in Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern.

20 Stck EP..... GP .....

02.10.4 **Begehung und erstellen des Mängelprotokolls für die elektrischen Anlagenteile**

Es sind tabellarische Mängelprotokolle anzufertigen.
Mängel sind fotografisch zu dokumentieren und dem Mängelprotokoll beizufügen. Das Mängelprotokoll ist dem Auftraggeber digital zu übergeben.

1 psch GP .....

Summe Bereich 02.10

LN 0087 Klaus-Groth-Schule , Winterbeker Weg 45, Kiel Prüfen der ort... .....

02.11 Bereich LN 0088 Fröbelschule, Iltisstr. 82, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen

02.11.1 **Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen (Steckdosen)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Messung der Steckdosen 230V/400V
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100, DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jedes Gerät in einem Messprotokoll.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden, dass im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
02	Titel	LOS 2
02.11	Bereich	LN 0088 Fröbelschule, Iltisstr. 82, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Bei der Überprüfung einer Mehrfachsteckdose muss der schlechteste Wert eingetragen werden. Mehrfachsteckdosen zählen als eine Messung.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

477 Stck EP..... GP .....

02.11.2 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Beleuchtungskreis)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen

Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 , DGUV-V3 an den Beleuchtungsstromkreisen und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jeden Leuchten Kreis in einem Messprotokoll.
Zu prüfen sind Beleuchtungskreise bis zu einer Höhe von 3 Meter
Es ist mindestens an der letzten Leuchte im Kreis am Anschlusspunk zu messen.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden das im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

155 Stck EP..... GP .....

02.11.3 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Verteilung in UP und AP Variante)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Prüfung jeder Sicherungsverteilung.
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 ,DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten ist für jede Sicherungsverteilung in die Arbeitskarte 01-02 und der Exceltabelle 02 einzuarbeiten.
Bei fehlender oder mangelhafter Legende, ist diese zu ergänzen oder gegebenenfalls zu erstellen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.
Die Sicherungsverteilungen sind in den Gebäudeplan mit einzuzeichnen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
02	Titel	LOS 2
02.11	Bereich	LN 0088 Fröbelschule, Iltisstr. 82, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Die Geräte, die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Eine Prüfplakette Selbstklebende Folie, rund, 20mm Farbe: orange, Aufschrift: Nächste Prüfung am: Monats und Jahreszahl als umlaufender Ring Fabrikat: Hein oder gleichwertig ist anzubringen. Ausführung der Arbeiten in Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern.

21 Stck EP..... GP .....

02.11.4 **Begehung und erstellen des Mängelprotokolls für die elektrischen Anlagenteile**

Es sind tabellarische Mängelprotokolle anzufertigen.
Mängel sind fotografisch zu dokumentieren und dem Mängelprotokoll beizufügen. Das Mängelprotokoll ist dem Auftraggeber digital zu übergeben.

1 psch GP .....

Summe Bereich 02.11

LN 0088 Fröbelschule, Iltisstr. 82, Kiel Prüfen der ortsfesten elektrisch... .....

02.12 Bereich LN 0089 Toni-Jensen-Grundschule , Poggendörper Weg 51, Kiel Prüfen der ortsfesten e...

02.12.1 **Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen (Steckdosen)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Messung der Steckdosen 230V/400V
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100, DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jedes Gerät in einem Messprotokoll.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden, dass im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Bei der Überprüfung einer Mehrfachsteckdose muss der schlechteste Wert eingetragen werden. Mehrfachsteckdosen zählen als eine Messung.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

817 Stck EP..... GP .....

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
02	Titel	LOS 2
02.12	Bereich	LN 0089 Toni-Jensen-Grundschule , Poggendörper Weg 51, Kiel Prüfen der ortsfesten ele...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.12.2 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Beleuchtungskreis)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen

Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 , DGUV-V3 an den Beleuchtungsstromkreisen und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jeden Leuchten Kreis in einem Messprotokoll.
Zu prüfen sind Beleuchtungskreise bis zu einer Höhe von 3 Meter
Es ist mindestens an der letzten Leuchte im Kreis am Anschlusspunk zu messen.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden das im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

231 Stck EP..... GP .....

02.12.3 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Verteilung in UP und AP Variante)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Prüfung jeder Sicherungsverteilung.
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 ,DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten ist für jede Sicherungsverteilung in die Arbeitskarte 01-02 und der Exceltabelle 02 einzuarbeiten.
Bei fehlender oder mangelhafter Legende, ist diese zu ergänzen oder gegebenenfalls zu erstellen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.
Die Sicherungsverteilungen sind in den Gebäudeplan mit einzuzeichnen.
Die Geräte, die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Eine Prüfplakette Selbstklebende Folie, rund, 20mm Farbe: orange, Aufschrift: Nächste Prüfung am: Monats und Jahreszahl als umlaufender Ring Fabrikat: Hein oder gleichwertig ist anzubringen. Ausführung der Arbeiten in Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern.

21 Stck EP..... GP .....

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
02	Titel	LOS 2
02.12	Bereich	LN 0089 Toni-Jensen-Grundschule , Poggendörper Weg 51, Kiel Prüfen der ortsfesten ele...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.12.4 **Begehung und erstellen des Mängelprotokolls für die elektrischen Anlagenteile**

Es sind tabellarische Mängelprotokolle anzufertigen.
Mängel sind fotografisch zu dokumentieren und dem Mängelprotokoll beizufügen. Das Mängelprotokoll ist dem Auftraggeber digital zu übergeben.

1 psch GP .....

Summe Bereich 02.12

LN 0089 Toni-Jensen-Grundschule , Poggendörper Weg 51, Kiel Prüfe... .....

02.13 Bereich LN 0107 Adolf-Reichwein-Schule/Andreas Gayk Schule, Tiefe Allee 45, Kiel Prüfen der o...

02.13.1 **Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen (Steckdosen)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Messung der Steckdosen 230V/400V
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100, DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jedes Gerät in einem Messprotokoll.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden, dass im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Bei der Überprüfung einer Mehrfachsteckdose muss der schlechteste Wert eingetragen werden. Mehrfachsteckdosen zählen als eine Messung.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

460 Stck EP..... GP .....

02.13.2 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Beleuchtungskreis)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen

Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 , DGUV-V3 an den Beleuchtungsstromkreisen und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jeden Leuchten Kreis in einem Messprotokoll.
Zu prüfen sind Beleuchtungskreise bis zu einer Höhe von 3 Meter
Es ist mindestens an der letzten Leuchte im Kreis am Anschlusspunk zu messen.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden das im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss

- Fortsetzung auf nächster Seite -
Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
02	Titel	LOS 2
02.13	Bereich	LN 0107 Adolf-Reichwein-Schule/Andreas Gayk Schule, Tiefe Allee 45, Kiel Prüfen der ort...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

vom Prüfer geprüft werden.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

105 Stck EP..... GP .....

02.13.3 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Verteilung in UP und AP Variante)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Prüfung jeder Sicherungsverteilung.
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 ,DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten ist für jede Sicherungsverteilung in die Arbeitskarte 01-02 und der Exceltabelle 02 einzuarbeiten.
Bei fehlender oder mangelhafter Legende, ist diese zu ergänzen oder gegebenenfalls zu erstellen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.
Die Sicherungsverteilungen sind in den Gebäudeplan mit einzuzeichnen.
Die Geräte, die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Eine Prüfplakette Selbstklebende Folie, rund, 20mm Farbe: orange, Aufschrift: Nächste Prüfung am: Monats und Jahreszahl als umlaufender Ring Fabrikat: Hein oder gleichwertig ist anzubringen. Ausführung der Arbeiten in Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern.

23 Stck EP..... GP .....

02.13.4 **Begehung und erstellen des Mängelprotokolls für die elektrischen Anlagenteile**

Es sind tabellarische Mängelprotokolle anzufertigen.
Mängel sind fotografisch zu dokumentieren und dem Mängelprotokoll beizufügen. Das Mängelprotokoll ist dem Auftraggeber digital zu übergeben.

1 psch GP .....

Summe Bereich 02.13
LN 0107 Adolf-Reichwein-Schule/Andreas Gayk Schule, Tiefe Allee 45, ...

02.14 Bereich LN 0108 Gerhart-Hauptmann-Schule, Große Ziegelstr. 62, Kiel Prüfen der ortsfesten ele...

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
02	Titel	LOS 2
02.14	Bereich	LN 0108 Gerhart-Hauptmann-Schule, Große Ziegelstr. 62, Kiel Prüfen der ortsfesten elekt...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.14.1 **Prüfen der ortsfesten elektrischen Anlagen (Steckdosen)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Messung der Steckdosen 230V/400V
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100, DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jedes Gerät in einem Messprotokoll.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden, dass im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Bei der Überprüfung einer Mehrfachsteckdose muss der schlechteste Wert eingetragen werden. Mehrfachsteckdosen zählen als eine Messung.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

210 Stck EP..... GP .....

02.14.2 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Beleuchtungskreis)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen

Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 , DGUV-V3 an den Beleuchtungsstromkreisen und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten für jeden Leuchten Kreis in einem Messprotokoll.
Zu prüfen sind Beleuchtungskreise bis zu einer Höhe von 3 Meter
Es ist mindestens an der letzten Leuchte im Kreis am Anschlusspunk zu messen.
Bei der Isolationsmessung muss sichergestellt werden das im Stromkreis kein Verbraucher mehr betrieben wird, dieses muss vom Prüfer geprüft werden.
Die Geräte die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Bei fehlender Beschriftung der Betriebsmittel, mit der Sicherungsbezeichnung, ist dies bei der Prüfung zu ergänzen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.

55 Stck EP..... GP .....

Übertrag: .....

00	**LV**	**Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung**
02	Titel	LOS 2
02.14	Bereich	LN 0108 Gerhart-Hauptmann-Schule, Große Ziegelstr. 62, Kiel Prüfen der ortsfesten elekt...

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.14.3 **Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Verteilung in UP und AP Variante)**

Prüfung ortsfesten elektrischen Anlagen
Prüfung jeder Sicherungsverteilung.
Durchführung der Prüfung/ Messung nach VDE 0105-100 ,DGUV-V3 und der Dokumentation der Ergebnisse inkl. Eingabe der Prüfdaten ist für jede Sicherungsverteilung in die Arbeitskarte 01-02 und der Exceltabelle 02 einzuarbeiten.
Bei fehlender oder mangelhafter Legende, ist diese zu ergänzen oder gegebenenfalls zu erstellen.
Diese Unterlagen sind digital einzureichen.
Die Sicherungsverteilungen sind in den Gebäudeplan mit einzuzeichnen.
Die Geräte, die Mängel haben müssen gekennzeichnet und dokumentiert werden.
Eine Prüfplakette Selbstklebende Folie, rund, 20mm Farbe: orange, Aufschrift: Nächste Prüfung am: Monats und Jahreszahl als umlaufender Ring Fabrikat: Hein oder gleichwertig ist anzubringen. Ausführung der Arbeiten in Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern.

7 Stck EP..... GP .....

02.14.4 **Begehung und erstellen des Mängelprotokolls für die elektrischen Anlagenteile**

Es sind tabellarische Mängelprotokolle anzufertigen.
Mängel sind fotografisch zu dokumentieren und dem Mängelprotokoll beizufügen. Das Mängelprotokoll ist dem Auftraggeber digital zu übergeben.

1 psch GP .....

Summe Bereich 02.14

LN 0108 Gerhart-Hauptmann-Schule, Große Ziegelstr. 62, Kiel Prüfen d... .....

Summe Titel 02

LOS 2, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: .....

LV-Zusammenfassung

00 LV Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	**Titel**	**LOS 1**	4	.....
01.01	Bereich	LN 0075, Schule am Sonderburger Platz 1, Kiel Prüfen de...	4	.....
01.02	Bereich	LN 0076 Grundschule Suchsdorf +Aussenstelle, Schulwe...	6	.....
01.03	Bereich	LN 0077 Grundschule Holtenau, Richthofenstr. 14, Kiel P...	8	.....
01.04	Bereich	LN 0078 Max-Tau-Schule, Odensestr. 6, Kiel Prüfen der ort...	10	.....
01.05	Bereich	LN 0079 Schule am Göteborgring, Gotlandwinkel 16, Kiel ...	11	.....
01.06	Bereich	LN 0081 Gorch-Fock-Schule , Melsdorfer Str. 53, Kiel Prüf...	13	.....
01.07	Bereich	LN 0082 Uwe-Jens-Lornsen-Schule , Speckenbeker Weg ...	15	.....
01.08	Bereich	LN 0083, Grundschule Russee Russeer Weg 11, Kiel Prüf...	16	.....
02	**Titel**	**LOS 2**	18	.....
02.08	Bereich	LN 0084 Theodor-Heuss-Schule , Rendsburger Landstr. 1...	18	.....
02.09	Bereich	LN 0085 Matthias-Claudius-Schule, Dorfstr. 4 , Kiel Prüfen...	20	.....
02.10	Bereich	LN 0087 Klaus-Groth-Schule , Winterbeker Weg 45, Kiel ...	22	.....
02.11	Bereich	LN 0088 Fröbelschule, Iltisstr. 82, Kiel Prüfen der ortsfeste...	23	.....
02.12	Bereich	LN 0089 Toni-Jensen-Grundschule , Poggendörper Weg 5...	25	.....
02.13	Bereich	LN 0107 Adolf-Reichwein-Schule/Andreas Gayk Schule, Ti...	27	.....
02.14	Bereich	LN 0108 Gerhart-Hauptmann-Schule, Große Ziegelstr. 62, ...	29	.....

Summe LV 00 Prüfen der elektrischen Anlage Wiederholungsprüfung

Angebotssumme, Netto:	EUR	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
Angebotssumme, Brutto:	EUR	.....