

Inhaltsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		ATV Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art	2
		0.1 Angaben zur Baustelle	2
		0.2 Angaben zur Ausführung	7
		0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV	11
		0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen	12
		0.5 Abrechnungseinheiten	12
		0.6 Unterkunftscontainer Materialcontainer	13
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen	14
01.01		Hierarchies... Tischlerarbeiten Einbaumöbel Teeküchen	19
01.02		Hierarchies... Sonstiges Einbaumöbel Teeküchen	25
01.03		Hierarchies... Elektrogeräte für Einbaumöbel Teeküchen	28
01.04		Hierarchies... Sonstiges und Stundenlohnarbeiten	34
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	39

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache Feuerwache Ost (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813 LV Tischlerarbeiten Einbauküchen

ATV Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

ATV Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art und DIN VOB Teil C DIN 18299 (2019)

Nachfolgende Angaben erfolgen gem. DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art"

Abkürzungen:

AN = Auftragnehmer; AG = Auftraggeber

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrten

Anschrift Objekt:

Feuerwache Ost

Röntgenstraße 9-11

24143 Kiel

Es gibt eine Zufahrtsmöglichkeit. Die Erschließung für Fahrzeuge um das Gebäude herum ist nicht gewährleistet. Eine Zufahrt zur Baustelle ist von der Röntgenstraße aus möglich.

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes möglichst über die Örtlichkeit zu informieren.

Darüber hinaus entscheidet er selbst, ob die Einsichtnahme in die Ausführungspläne erforderlich ist.

Nachforderungen oder spätere Reklamationen wegen Unkenntnis dieser Kalkulationsvoraussetzung werden nicht berücksichtigt.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen, besondere klimatische oder bauliche betriebliche Bedingungen

Der Betrieb der bestehenden Rettungswache Ost, sowie der Betrieb der angrenzenden Gebäude ist aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht zu gewährleisten. Demnach sind sämtliche Maschineneinsätze und gewählten Ausführungsmethoden so zu wählen, dass es keine öffentlich-rechtlichen Beschwerden durch Dritte geben kann.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

Bei dem Neubauvorhaben handelt es sich um eine Rettungswache mit dem Büroteil der Abteilung vorbeugender Brandschutz

Baudaten:

Die Gebäudeabmessungen betragen etwa 50,0 / 20,50m. Eine Unterkellerung des Gebäudes ist nicht vorgesehen. Die Höhe des Fußbodens im EG soll auf 33,40m ü.NHN liegen.

Die Bruttogrundfläche beträgt ca. 1.972 qm.

Traufhöhe: 9,80 m

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, Verkehrsbeschränkungen

Das Grundstück wird über einen Fuß- und Radweg hinweg von der Röntgenstraße aus erschlossen.

Das Grundstück wird zweiseitig durch Baumbestand flankiert und auf den beiden anderen Seiten durch den Bestandsbau der Rettungswache Ost.

Die Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle sind dem beigefügten Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Es wird keine vollflächige Gebäudeumfahrt als Baustraße vorhanden sein. Aufgrund der Platzverhältnisse ist von einem erhöhten Logistikaufwand auszugehen. Das Überschwenken öffentlicher Flächen mit Lasten, insbesondere des Fuß- und Radwegs sowie der Röntgenstraße, ist nicht gestattet.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhalten Flächen

Die öffentlichen Straßen sind für den Durchgangs- und Rettungsverkehr freizuhalten. Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Grundstück ist nur begrenzt auf von der Bauleitung ausgewiesenen Plätzen möglich.

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen
0.1 Angaben zur Baustelle		
<p>0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen Materialanlieferung per LKW/Transporter kann nur über die Zufahrt der Röntgenstraße erfolgen.</p> <p>0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie, Abwasser Vom AN Rohbau wird ein Anschluss für Bauwasser sowie Sanitäranlagen für alle am Bau Beteiligten zur Verfügung gestellt. Ein Anschluss Baustrom wird vom AN ELT für alle am Bau Beteiligten zur Verfügung gestellt.</p> <p>Für Bauwasser, Baustrom, Sanitäranlagen erhebt der AG eine Umlage von 0.50% der Netto-Abrechnungssumme.</p> <p>0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN überlassenen Flächen und Räume Das benötigte Material darf nur mit Koordination der Bauleitung direkt am/ im Gebäude zwischengelagert werden.</p> <p>0.1.9 Bodenverhältnisse - nicht relevant - .</p> <p>0.1.10 Hydrologische Werte</p> <p>Gemäß Bodengutachten gibt es auf den Baugelände Schichtenwasser, der Bemessungswasserstand wird hier auf 0,5m unterhalb der GOK angesetzt. Eine im Bodengutachten empfohlene offene Wasserhaltung ist im LV Rohbauarbeiten enthalten.</p> <p>0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften Die Verwendung und/oder Arbeiten mit besonders gefahrenträchtigen Stoffen, die z. B. starke Geruchsentwicklungen verursachen, Lärm von mehr als 70 dB in 10 m Entfernung von der Geräuschquelle, starke Staubentwicklungen etc. erzeugen, sind nur im Ausnahmefall zulässig, wenn andere, schonendere Verfahren zu einem unzumutbaren Aufwand für den AN führen. Entsprechende Arbeitsvorgänge sind der Bauleitung so rechtzeitig zu melden, dass über das Verfahren selbst entschieden werden kann und ggf. Schutzmaßnahmen getroffen werden können. Der Bieter versichert mit seiner Unterschrift unter diesem Angebot, dass mit seinen Lieferungen und Leistungen keine vermeidbaren Gefahren für Mensch und Umwelt verbunden sind und dass Schadstoffe von den Bauteilen bzw. Baustoffen, wenn überhaupt nur unterhalb der amtlich festgelegten tolerierbaren Grenzwerte abgegeben werden.</p> <p>0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung Die arbeitstägliche Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen Bereich Abfälle / Schutt / Abwasser anfallen. Der Bieter versichert durch seine Unterschrift unter diesem Angebot, dass er Abfälle / Schutt / Abwasser ausschließlich nach den Bestimmungen der Stadt Kiel entsorgen wird. Informationen hierzu erhalten Sie unter: Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) Daimlerstraße 2; 24109 Kiel Telefon: +49/ (0)431/58 54 -0 http://www.abfall-a.de</p> <p>Die Andienungspflicht für gefährliche Baustoffe besteht mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) -. Nähere Auskünfte von dort zur Abfallverwertung und - beseitigung bei Bau-, Abbruch- und Sanierungsarbeiten. Bei Abbruch von Gefahrenstoffen (Schadstoffen) sind die entsprechenden behördlichen Bestimmungen/Satzungen/ Verordnungen/Gesetzen/ TRGS bei den Ausführungsarbeiten sowie Anmeldefristen bei den zuständigen Behörden einzuhalten.</p>		

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen
0.1 Angaben zur Baustelle		
<p>Der unbelastete Bauschutt, der zur Wiederverwendung dem Wirtschaftskreislauf gemäß §7 Abs. 2 KrWG i. Z. m. §9 zugeführt werden muss, kann der AN wirtschaftlich in eigener Regie seiner Kalkulation einbeziehen.</p> <p>Kosten für Sortieren, Container, Abfuhr und Deponie, Containerregie sind, soweit nicht gesondert ausgeschrieben, vom AN in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Die fachgerechte Entsorgung ist der eingesetzten AN-Fachbauleitung und dem AG durch Liefer- und Wiegescheine, Belege der Deponien nachzuweisen.</p> <p>Die Arbeits- und Lagerstellen, sowie die von dem Baustellenbetrieb gemeinsam genutzten Erschließungswege und alle sonstigen vom AN benutzten Räume und Flächen im Außen- und Innenbereich sind stets gem. VOB/B+C zu reinigen. Staubentwicklung ist wirksam zu vermeiden, damit einhergehende Behinderungsanzeigen von Drittgewerken sind schadensersatzpflichtig. Bei Zuwiderhandlung lässt der AG Bauleitende den entsprechenden Bereich ohne weitere Vorankündigung reinigen. Die Kosten werden bei der Schlussrechnung in Rechnung gestellt.</p> <p>Hinterlassenschaften, die offenbar unsachgemäß auf der Baustelle gelagert, verloren, vergessen oder weggeworfen wurden, werden ohne weitere Vorwarnungen von der Bauleitung als Schadstoffe entsorgt. Die Kosten trägt der zuständige AN, kann dieser nicht ausfindig gemacht werden, werden die Kosten auf die Gewerke verteilt. (z.B. wie Bauschuttmischmasch oder Reste von Materialien wie z.B. flüssige Spachtel/Kleber/Grundierungen, oder wie Folien, Dämmstoffe, Metallreste, Holz/Holzverbundstoffe, Putz u. Zemente etc.)</p> <p>Auf VOB/C DIN 18299 Abschnitt 4.1.12 wird ausdrücklich hingewiesen.</p>		
0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten		
-----nicht relevant-----		
0.1.14 Art u. Umfang d. Schutzes von Bäumen, Verkehrsflächen, Bauteilen		
<p>Vegetationsflächen und Flächen in unmittelbarer Nähe von Bäumen sind für Lagerung und / oder Bautätigkeit nicht in Anspruch zu nehmen. Vorhandene Bäume um das Gebäude bleiben stehen und sind ggf. zu schützen.</p> <p>Da die Zufahrt über eine bestehende öffentliche Zuwegung erfolgt, sind alle Arbeiten und An- u. Ablieferungen so durchzuführen, dass der Bestand nicht verschmutzt und /oder beschädigt wird. Sollten Beschädigungen / Verschmutzungen trotzdem auftreten, ist es Sache des AN, diese sofort auf seine Kosten zu beseitigen. Die Bauleitung ist dennoch sofort zu informieren.</p>		
0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		
<p>Für erforderliche temporäre Straßenabsperrrungen sind vom Unternehmer eigenständig die erforderlichen Genehmigungen einzuholen und die genutzten, nach der StVO zu sichernden, Flächen nach Abschluss der Nutzung in den Ursprungszustand zurück zu versetzen.</p> <p>Die Zugangsfreiheit für Anlieferungen von zum Beispiel Baumaterial sind eigenständig vom Auftragnehmer durch zeitgerechte Beantragung und Veranlassung von zeitlich befristete Halteverbotszonen, einschließlich der erforderlichen Beschilderung, sicherzustellen und Vorab mit der Bauleitung im Rahmen des wöchentlichen Baubesprechungsprotokolls abzustimmen.</p>		
<p>Kontakt für Anträge für "zeitlich befristete Halteverbotszonen"</p> <p>Landeshauptstadt Kiel; Bürger- und Ordnungsamt</p> <p>-Einwohner- und Verkehrsangelegenheiten-</p> <p>Saarbrückenstraße 147; 24113 Kiel</p> <p>Fax: 0431/ 901-62008</p> <p>Tel.: 0431/ 901-2014</p> <p>E-Mail: strassenverkehrsbehoerde@kiel.de</p> <p>Diese Leistung ist, soweit nicht gesondert ausgeschrieben, in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Mehrkosten, die daraus resultieren, gelten innerhalb der vereinbarten Vergütung</p>		

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen
------	----	-------------------------------

0.1 Angaben zur Baustelle

als abgegolten.

0.1.16 vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- u. Versorgungsleitungen

Auf dem Baugelände außerhalb des Gebäudes sind bereits zahlreiche neue Ver- und Entsorgungsleitungen und -schächte eingebaut. Diese Einbauten sind zu schützen und dürfen durch die Ausführung der eigenen Leistungen, durch Lieferverkehr sowie Lagerung von Material nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Verursacher von Beschädigungen werden haftbar gemacht. Der AN steht auch für seine Subunternehmer und Lieferanten diesbezüglich in Verantwortung.

Ein Trassenplan liegt vor und kann auf Anforderung eingesehen oder als Pdf -Plan M=1:200 zur Verfügung gestellt werden.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle

Die Baustelle liegt unmittelbar neben einer aktiven Feuerwache, welche über die Bauzeit weiter in Betrieb bleibt. Hieraus können Behinderungen entstehen, welche aus der Nutzung der Wache heraus rühren. Dies stellt keinen Hinderungsgrund dar und ist im Bauablauf zu beachten. Diese möglichen Unterbrechungen sind mit einzukalkulieren und stellen keine Grundlage für eine nachträgliche Berechnung dar. Abstimmungen mit dem Nutzer erfolgen im Rahmen der wöchentlichen Baubesprechungen über die Bauleitung.

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- u. ggf. Räumungsmaßnahmen hinsichtl. Kampfmitteln erfüllt wurden

Das Grundstück liegt in einer Verdachtsfläche. Eine Überprüfung auf Kriegsaltlasten (Luftbildauswertung) des LKA, Abt.3, Dez.33 (Kampfmittelräumdienst) SG 331 liegt vor und kann auf Anforderung eingesehen oder als Pdf zur Verfügung gestellt werden.

0.1.19 Baustellenverordnung

Dieses Bauvorhaben unterliegt der Baustellenverordnung und für den Bauablauf hält der AG eine sicherheitstechnische Baustellenordnung vor (siehe Anlage).

Alkohol- oder sonstiger Drogenkonsum sind untersagt; "0-Promille-Baustelle".

Der AG und seine Bauleitung sind berechtigt, bei Verletzung der vorgenannten Verhaltensregel dauerhafte Baustellenverweise gegen Mitarbeiter des AN auszusprechen. Auch bei hierbei entstehendem Verzug der Ausführungsarbeiten verlangt der AG nach Wiedergutmachung des gesamten Schadens.

Der AN hat den Fachbauleiter gem. § 57 (2) zu stellen. Dieser ist vor Baubeginn der Objektüberwachung des AG schriftlich zu benennen. Der auf der Baustelle eingesetzte Vertreter des Auftragnehmers darf nur mit Zustimmung der Objektüberwachung des AG ausgewechselt oder abgezogen werden. Die mit der Ausführung und Fachbauleitung der Arbeiten beauftragten Personen des AN müssen berechtigt und in der Lage sein, Anordnungen der Objektüberwachung des AG entgegenzunehmen und auszuführen. Ungeeignete Kräfte sind auf Verlangen der Baustelle zu verweisen.

Der AN hat seine Mitarbeiter und ggfs. Subunternehmer technisch und in den Unfallverhütungsvorschriften zu unterweisen und zu kontrollieren, ob die Sicherheitsregeln -einschließlich der vorschriftsmäßigen "PSA" (persönlichen Sicherheitsausrüstung) eingehalten werden. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften UVV, Bau-BG sind zu beachten. Die Beachtung und Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft liegt in der Eigenverantwortung des AN. Alle durch Unterlassung dieser Weisung bedingten Folgen gehen zu Lasten des AN! Auch bei hierbei entstehendem Verzug der Ausführungsarbeiten

verlangt der AG nach Wiedergutmachung des gesamten Schadens!

Etwaige Ausfallzeiten, die aus der Nichteinhaltung der UVV herrühren, sind durch Mehreinsatz/ Personalverstärkung unaufgefordert und umgehend zu kompensieren.

Die Verwendung von offenen Flammen, Schweißen etc. setzt voraus, dass keine andere zumutbare Methode den gleichen geforderten Erfolg hat,

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen
------	----	-------------------------------

0.1 Angaben zur Baustelle

2. die Mitarbeiter des AN in die besonderen Gefahren und die Brandverhütung eingewiesen sind,
3. bei Arbeiten, die erfahrungsgemäß mit der Gefahr von Schwelbränden verbunden sind, Brandwachen ausreichend lange nach Beendigung der Arbeiten die potenziellen Brandstellen kontrollieren,
4. bei Arbeiten mit offener Flamme Feuerlöscher mit entsprechender Klassifikation und Prüfzeichen im unmittelbaren Umfeld in ausreichender Anzahl bereitgehalten werden.
5. Diese Arbeiten sind im Vorfeld anzumelden und vom Bauherrn schriftlich genehmigen zu lassen.

0.1.20 Besondere Anordnungen

Bautagesberichte

Es sind wöchentlich zur Baubesprechung die Bautagesberichte an die Bauleitung zu übergeben, zusätzlich sind die Bautagesberichte digital einzureichen.

Diese sind arbeitstäglich aufzustellen und müssen ausführlich verfasst sein (Bezeichnung der Baumaßnahme, Datum, Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter, ausgeführte Arbeiten, Witterung). Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können.

Koordinationsaufwand / Baubesprechungen

Es ist aufgrund des laufenden Betriebes der angrenzenden aktiven Feuerwache während der Bauzeit ein erhöhter Koordinationsaufwand der Fachbauleiter der einzelnen Unternehmen mit der Bauleitung der Architekten und Sonderfachleute erforderlich und kalkulatorisch zu berücksichtigen.

Baubesprechungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei Aufforderung durch die örtliche Bauleitung der Architekten an den wöchentlichen Baubesprechungen teilzunehmen, bzw. einen fachkompetenten und weisungsbefugten Vertreter zu entsenden.

Arbeitskräfte

Der AN hat bei Durchführung des Auftrages eine ausreichende Anzahl Führungs-, Fach und Hilfskräfte einzusetzen. Der/die Bauleiter, sowie der Polier/Meister und die Vorarbeiter müssen deutschsprachig und fachlich geeignet sein. Während der Ausführung ist immer ein deutschsprachiger Ansprechpartner vor Ort zugegen.

Subunternehmer sind grundsätzlich rechtzeitig vorab anzumelden und durch den AG genehmigen zu lassen.

Ausführungsunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen Übersichtspläne und weitere Anlagen lt. Plan und Anlagenverzeichnis bei. Die mit dieser Leistungsbeschreibung zur Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen zeigen einen Vorabzug und können von den tatsächlichen Ausführungsplänen abweichen.

Gemäß VOB/B § 3 - Ziffer 1 - werden den einzelnen Auftragnehmern die zur Ausführung nötigen Unterlagen, Zeichnungen usw., ausschließlich in digitaler Form, unentgeltlich zur Verfügung, gestellt. Werden aus betriebsbedingten oder organisatorischen Gründen von einzelnen Auftragnehmern weitere Ausfertigungen in Papierform benötigt, so können diese gegen Erstattung der Kosten zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

Abnahme

Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, die Abnahmereife (Mängelfreiheit) seiner Leistung herzustellen und die formelle Abnahme zu beantragen.

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813 LV Tischlerarbeiten Einbauküchen

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.21 Art u. Umfang v. Schadstoffbelastungen

-----keine-----

0.1.22 Art u. Umfang d. v. AG veranlassten Vorarbeiten

Es werden die Kronen der angrenzenden Bäume beschnitten sowie Wurzelschutzvorhänge vorbereitet.
Es werden neue Haus- und Fernwärmeanschlüsse der Bestandswache hergestellt.
Der vorhandene Unterstand der Fahrräder Feuerwehr wird verlegt.

Nachbargrundstück "Tricumed"

Es wird die Entwässerung des Nachbargrundstücks Tricumed erneuert.

Zudem wird der Parkplatz mit Leerrohren für Beleuchtung und E-Mobilität ausgestattet.

Die Stellplatzanlage wird erweitert (Siehe Lageplan Plätze 10-33).

Der vorhandene Fahrradunterstand von Tricumed wird zurückgebaut und gegen einen neuen auf der Seite der Stellplätze vor Tricumed ersetzt.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Der AN muss davon ausgehen, dass zeitgleich mehrere eigene und fremde Kolonnen tätig sein werden. Die Verzahnung der Arbeiten hinsichtlich der Fein-Angaben zu Einsatzort, Liefer- und Einbauterminen der zeitgleich vor Ort tätigen Gewerke erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung.

Insofern sich durch den Fortgang der Bauarbeiten und das Zusammenwirken der verschiedenen Gewerke nach Ort, Zeit und Art der Leistung Abweichungen im Zeitplan oder Ablaufgefüge ergeben, wie sie bei Umbaumaßnahmen dieser Art eintreten können, sind vom AN in die Planungen der Ausführung seiner Leistung, soweit noch zumutbar, anzupassen.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen und -beschränkungen

Start der Gesamtmaßnahme: Oktober 2024

Der Bauzeitenplan und die dort festgelegten Unterbrechnungen sind dringend zu beachten.

Mit dem Vertragsabschluss ist vom Auftragnehmer ein Terminplan vorzulegen.

Die Terminfeinabstimmungen erfolgen mit der Bauleitung.

Die Bauzeiten sind insgesamt durch ausreichenden Personal- und Geräteeinsatz nicht zu überschreiten.

Zeit und termingerechte Planung, Bestellung, Personal- und Materialdisposition sind zwingend gefordert.

Die Leistungen der verschiedenen Titel sind ineinandergreifend zeitlich abgestimmt auszuführen.

Es ist gefordert, die Arbeiten mit voller Ganztagesleistung werktäglich Montag - Freitag auszuführen. Dem Auftragnehmer steht es offen zur Einhaltung der Termine auch Samstags zu arbeiten.

Es ist gefordert, dass der AN mit mehreren Kolonnen an den unterschiedlichen Bereichen wie z.B.

Fassadenabschnitten, Geschossen oder Gebäudezonen gleichzeitig arbeitet! Nach Abstimmung mit dem

AG ist eine Kompensation durch Personalaufstockung möglich, insofern vom AN nachgewiesen wird, dass die erforderlichen Bauvolumen und Termine ebenso erreicht werden.

Die Verzahnung der Arbeiten hinsichtlich der Fein-Angaben zu Liefer- und Einbauterminen der zeitgleich vor Ort tätigen Gewerke erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung.

Die Fachbauleitung des AN hat die Pflicht, die beauftragten Leistungen mit zeitgleich laufenden Leistungen anderer Gewerke zu koordinieren und Schnittstellen abzustimmen.

Zur Terminabstimmung finden wöchentlich Baubesprechungen zwischen den Fachbauleitern des AN sowie der Objektüberwachung des AG statt, an denen Vertreter der eingeladenen Firmen teilnehmen müssen.

Der turnusgemäße Termin mit Uhrzeit und Ort wird zu Beginn der Maßnahme abgestimmt und

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen
0.2 Angaben zur Ausführung		
<p>bekanntgegeben.</p> <p>Verzögerungen im Bauablauf durch Vorgewerke verschieben die Fristen nur der betroffenen Bereiche um die Verzögerungstage des Einsatzbeginnes. Durch den AN verursachte Bauzeitverzögerungen sind durch ausreichenden Personaleinsatz wieder einzuholen. Es ist grundsätzlich mit mehrfachen Anfahrten zu kalkulieren. Die genannten Fristen und Termine sind verbindliche Ausführungstermine und Bestandteil der Vertragsbedingungen des AG, Abteilung Immobilienwirtschaft der LH Kiel, Amt 60.</p> <p>Änderungen im Bauablauf werden durch die Bauleitung und die Protokolle kommuniziert. Die hier in der Ausschreibung genannten Termine und Fristen sind für den störungsfreien Ablauf benannt. Bei Unterbrechungen des Bauablaufes bzw. der Ausführung des Gewerkes durch unvorhergesehene Ereignisse wird der Einsatzbeginn des Gewerkes, sowie dessen Meilenstein- und Fertigstellungstermine bzw. der Wiederbeginn, jeweils um 10 Werktage verschoben. Im Einzelfall können diese Termine nach Abstimmung mit dem Auftraggeber, der Bauleitung und dem künftigen Auftragnehmer auch unterschritten werden. Dieser Zeitraum soll unter anderem eine angepasste neue Rüstzeit zur Organisation des Personaleinsatzes und der Materialbestellungen für einen Einsatzbeginn ermöglichen. Der unter Umständen eingetretene Terminverzug des Gewerkes soll wieder in einen koordinierten Bauablauf des Gesamtprojektes eingebunden werden und so weit als möglich wieder eingeholt werden. Die Bauleitung wird daher jeweils aktualisierte Bauzeitenpläne ausarbeiten, die entsprechend zu beachten sein werden. Diese dann neuen Folgetermine werden bei Bedarf, sobald ein erforderlicher Aufschub absehbar wird, schriftlich dokumentiert und von beiden Vertragsparteien bestätigt.</p> <p>0.2.2 Besondere Erschwernisse</p> <p>-----keine-----</p> <p>0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gem. BaustellenVO ergeben</p> <p>siehe SiGe Plan</p> <p>0.2.4 Unfallverhütung u. z. Gesundheitsschutz Nach Paragraph 12 Arbeitsschutzgesetz und UVV BGV A1 "Allgemeine Vorschriften" §7 müssen die Beschäftigten des AN bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit unterwiesen werden. Die Unterweisung muss an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden. Die Protokolle über die erfolgte Unterweisung sind dem AG vorzulegen. Der Unternehmer hat die von ihm beherrschbaren Gefahren auszuschließen, für Ordnung auf der Baustelle zu sorgen und die Sicherheit seiner Beschäftigten zu gewährleisten. Unternehmer, deren Leistungen auf der Baustelle zeitgleich und örtlich zusammentreffen, haben sich gem. der Unfallverhütungsvorschrift BGV A 1 "Allgemeine Vorschriften" § 6 Abs. 2 mit den anderen abzustimmen, um eine gegenseitige Gefährdung und nach den Bestimmungen der betreffenden Landesbauordnung auch die Gefährdung Dritter zu vermeiden.</p> <p>0.2.5 Arbeiten in kontaminierten Bereichen</p> <p>-----nicht vorgesehen-----</p> <p>0.2.6 Baustelleneinrichtung Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen ist in die angebotenen Leistungen einzukalkulieren, sofern keine gesonderten Positionen für die Baustelleneinrichtung beschrieben sind. Wir empfehlen, dass der Bieter sich vor Angebotsabgabe von der Lage und Beschaffenheit des Geländes</p>		

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813 LV Tischlerarbeiten Einbauküchen

0.2 Angaben zur Ausführung

und des Gebäudes vor allem im Hinblick auf die beengten Grundstücksverhältnisse und den Umfang der möglichen einzusetzenden / geplanten Baumaschinen und Geräte per Augenschein sachkundig machen sollte. Mehrkosten, die ihre Ursache in der Besonderheit der Örtlichkeit bzw. in der Lage und der Beschaffenheit der Baustelle haben oder mit der Unkenntnis dieser begründet werden, müssen mit dem Tage des Baubeginns benannt und bewertet werden, ansonsten gelten sie innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten. Hier gilt VOB -Teil A, B und C!
Das Aufstellen eigener Container o.ä. darf nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung erfolgen und ist vorher anzuzeigen.

0.2.7 Auf- u. Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten

Gerüste für eigene Arbeiten z.B. im Inneren des Gebäudes sind, soweit nicht gesondert ausgeschrieben, in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Der Umstand ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Mehrkosten, die daraus resultieren, gelten innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten.

Der AN Rohbau stellt ein Fassadengerüst zur Verfügung für die Gewerke Vormauer-, Fenster-, Fassaden-, Schlosser- und Dachabdichtungsarbeiten gemäß folgender Beschreibung:

Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 4 (3 kN/m²), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 2, alle Gerüstlagen genutzt,
Abstand der inneren Belagkante zum Bauwerk in m über 70 bis 80cm
Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Stahlbeton/Hintermauerwerk (Kalksandstein) hinter geplantem Verblendmauerwerk und Alu-Paneelfassade.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste

Die Mitbenutzung fremder Gerüste ist nur nach Abstimmung und Zustimmung des Gerüsteigentümers möglich. Bei verlängerter Vorhaltung hat der AN sich über die Mehrvergütung mit dem Gerüsteigentümer direkt abzustimmen und zu einigen.

0.2.9 Aufenthalts-, Materialcontainer

Das Nutzen eigener Pausen- und Material-Container wird empfohlen, aber nicht beauftragt und nicht vergütet. Größen und Aufstellflächen hierzu sind mit der Bauleitung abzustimmen und von dieser im Vorfeld genehmigen zu lassen. Auf die beengten Platzverhältnisse der Baustelle wird hingewiesen. Der AN Rohbau stellt einen zentralen Sanitärcontainerblock, die Reinigung wird durch den AN Rohbau organisiert, die entsprechende Kostenumlage ist unter Pkt. 0.1.7 berücksichtigt

0.2.10 Verwendung o. Mitverwendung v. wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen

-----nicht vorgesehen-----

0.2.11 Anforderung an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe

-----nicht vorgesehen-----

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe u. Bauteile,

Sämtliche einzubauenden Materialien müssen dem Standard "gesundheitlich unbedenklich" entsprechen. Starke Gerüche von bedenklichen Chemikalien und Lösungsmitteln bei Bodenbelagsarbeiten DIN 18365, oder bei Bautischlerarbeiten DIN 18355, die nach längeren Zeiträumen weiterhin wahrnehmbar sind, werden als Mangel am Bauwerk nach VOB/B- Vertrag bemängelt.

Es ist bei allen zum Einsatz kommenden Produkten auf ihre Nutzung und Einsatz bei den TRGS oder sonstigen zu Schäden führenden Stoffen (z. B. geringe Abluftzeit) zu achten, da die Räume als Baustelle betrieben werden.

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen
------	----	-------------------------------

0.2 Angaben zur Ausführung

Der Bieter versichert mit seiner Unterschrift unter diesem Angebot, dass mit seinen Lieferungen und Leistungen keine vermeidbaren Gefahren für Mensch und Umwelt verbunden sind und das Schadstoffe von den Bauteilen bzw. Baustoffen, wenn überhaupt nur unterhalb der amtlich festgelegten tolerierbaren Grenzwerte abgegeben werden.

Sämtliche einzubauenden Materialien müssen dem Standard gesundheitlich unbedenklich entsprechen. Eingesetzte Produkte müssen emissionsarm (in Anlehnung an den EMI-Code EC-1 der GEV) und nach Ende

der Abluftzeit frei von gesundheitsschädlichen Raumluftbelastungen sein.

Von Auftragnehmern, die entgegen den Festsetzungen des Bauvertrages und gültigen gesetzlichen Bestimmung zum Zweck des Umwelt- und Gesundheitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit zuwiderhandeln, wird Schadensersatz verlangt.

0.2.13 Art und Umfang der Eignungs- und Gütenachweise

Stoffe, Bauteile, Bauelemente etc. müssen ungebraucht und bauaufsichtlich zugelassen sein.

Der AN hat dem AG den Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung der einzelnen

Bauteile/-stoffe/-verfahren auf Anforderung der Bauleitung vorzulegen.

Bei der Verwendung alternativer Erzeugnisse, abweichend von der in dieser Ausschreibung genannten Fabrikaten, Typen, Bauarten und Stoffen, sind vom Unternehmer die entsprechenden Prüfzeugnisse bzw. Zulassungen auf Verlangen vorzulegen.

Alle Bauteile, die Fertigoberflächen bilden, sind in Abstimmung mit der Bauleitung des AN+AG zu bemustern.

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen

-----nicht vorgesehen-----

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des AG zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom AG zu tragenden Entsorgungskosten

Die Zusammensetzung der zu entsorgenden Böden kann dem Baugrundgutachten entnommen werden. Die Materialien gehen in das Eigentum des AN über und können nach eigenem Ermessen fachgerecht weiter verwendet, oder entsorgt werden. Die Entsorgung erfolgt gem. Abrechnungsmodalität des Leistungsverzeichnisses.

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom AG beigestellt werden

-----nicht vorgesehen-----

0.2.17 In welchem Umfang der AG Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem AN Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.

-----nicht vorgesehen-----

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer

Leistungen für andere am Bauvorhaben beteiligte Unternehmer sind -bis auf die Baustelleneinrichtung und Gerüststellung- nicht vorgesehen.

Es werden **keine** Krananlagen zur Verfügung gestellt.

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z.B. mit dem AN f. d. Gebäudeautomation

Das Zusammenwirken bei den Inbetriebnahmen erfolgt in Koordination der TGA Bauleitung des AG. Alle fachlich Beteiligten sind rechtzeitig zu informieren.

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813 LV Tischlerarbeiten Einbauküchen

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

Grundsätzlich ist die Nutzung vor Abnahme nicht geplant. Jedoch kann es notwendig sein, dass Bauteile der Einrichtung bereits vor Abnahme montiert werden müssen. Diese Arbeiten werden rechtzeitig über die Bauleitung abgestimmt.

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche f. maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit die Funktionsfähigkeit hat (vergl. § 13 Absatz 4 Nr. 2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag

Für Komponenten, welche der Wartung während der Verjährungsfrist unterliegen, sind grundsätzlich Wartungsverträge einzureichen. Siehe Leistungsverzeichnis der entsprechenden Gewerke. Diese sind so aufzustellen, dass die Wartung bis zur Abnahme und die Wartung ab Abnahme bis Ende der Gewährleistung zu beauftragen sind.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen

Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich nach den Maßgaben der VOB/B. Es sind mit jeder Rechnung Zeichnungen mit, für Dritte nachvollziehbaren, Maßen vorzulegen. Nicht prüffähige Rechnungen können nicht bearbeitet werden.

Eine Abstimmung, ob Erleichterungen möglich sind, muss mit der Bauleitung erfolgen. Grundsätzlich, gilt jedoch immer der Grundsatz der Nachvollziehbarkeit als Maßstab.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Andere als in den ATV DIN 18299 bis ATV DIN 18459 vorgesehenen Regelungen

Zu beachten sind sämtliche "Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen" (ATV) mit ihren einschlägigen Bestimmungen die zur Erbringung der angebotenen Bauleistung erforderlich sind. Es gelten alle einschlägigen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Normen, Vorschriften und ergänzenden Bestimmungen und Richtlinien, die anerkannten Regeln der Technik, sowie die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, die für die vorgesehenen Konstruktionen, deren Materialien u. ihrer Verarbeitung und Montage anwendbar sind.

Alle nicht in den Normen angegebenen Arbeiten des Gewerkes sind nach den anerkannten Regeln der Technik auszuführen.

Auszugsweise wird hingewiesen auf:

- EU-Bauproduktenverordnung und Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
 - die Landesbauordnung von Schleswig-Holstein einschließlich ihrer eventuellen ergänzenden Vorschriften.
 - DIN 14092 "Feuerwehrrhäuser"
 - die Anforderungen der Baugenehmigung,
 - die Anforderungen für die Zustimmung im Einzelfall für Sonderkonstruktionen,
 - die Arbeitsstättenverordnung und -richtlinien,
 - die Sicherheitsvorschriften der BG,
 - die UVV -Unfallverhütungsvorschriften,
 - die AEB -Abfallentsorgungsbestimmungen Vorschriften der zuständigen Ver- und Entsorgungsträger,
 - die Vorschriften des VDE und VDS,
 - die Herstellervorschriften der verwendeten Produkte.
- Soweit in den Leistungsbeschreibungen auf technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen etc. Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813 LV Tischlerarbeiten Einbauküchen

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

- **0.3.2 Abweichende Regelungen von der ATV DIN 18299 können insbesondere in Betracht kommen bei**
- -----keine-----

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

0.4.1 Nebenleistungen

Nebenleistungen gem. VOB/B §3(5) in digitaler Ausführung

Sofern in den Leistungspositionen die fachgerechten Vorgänge "Herstellen", "Liefern" oder "Einbauen" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als beschrieben.

Alle in dieser Baubeschreibung enthaltenen Hinweise sind bei der Preiskalkulation zu berücksichtigen und resultierende Mehraufwendungen in die Einheitspreise einzurechnen. Ebenfalls sind die in den Losen / Titeln zugeordneten Vorbemerkungen / Hinweise / ZTV zu berücksichtigen. Mehrkosten wegen zusätzlicher Aufwendungen, die mit den erwähnten Umständen begründet werden, bleiben unberücksichtigt.

Der AN verpflichtet sich, für einen ausreichenden Oberflächenschutz während der Bauzeit zu sorgen und diesen zur Abnahme nach Bestimmung mit dem Auftraggeber zu beseitigen. Die Bauteile sind sauber zu übergeben.

0.4.2 Besondere Leistungen

-----keine-----

0.5 Abrechnungseinheiten

0.5.1 Hinweise zu Rechnungen und E-Rechnungen

Rechnungen und Zahlungserinnerungen sind für die Bearbeitung immer eindeutig zu adressieren, da sonst Zahlungsverzögerungen eintreten können.

Rechnungsanschrift:

Landeshauptstadt Kiel
AB 60.6 LHK-Kommunalbau
Andreas-Gayk-Str.31A
24103 Kiel

Rechnungsbezeichnung:

Rechnungsnummer, Projekt, Auftragsnummer, Auftrag, Ansprechpartner

Hinweise für die Übertragung von E-Rechnungen:

Leitweg-ID 01002-000006000-77

Landeshauptstadt Kiel: die E-Rechnung

(www.kiel.de/de/wirtschaft_arbeit/staedtische_beschaffungen/e_rechnung.php%20/%20leitweg)

www.kiel.de/de/wirtschaft_arbeit/staedtische_beschaffungen/e_rechnung.php#leitweg

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen
------	----	-------------------------------

0.6 Unterkunftscontainer Materialcontainer

0.6 Unterkunftscontainer und Materialcontainer

Unterkunftscontainer und Materialcontainer

können vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt werden. Bei Bedarf sind Unterhaltscontainer und Materialcontainer in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Möglichkeiten über eine Aufstellung sind mit der Bauleitung des AG zu klären und nur nach genehmigter Anordnung durchführbar.

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Gewerk Tischlerarbeiten Einbauküchen			
Technische Vorbemerkungen - Einbaumöbel DIN 18355 1) Allgemein 1.1 Grundlage dieses Leistungsverzeichnisses sind die jeweils gültigen Ausgaben der: Unsere Leistungsbeschreibung (mit Plänen, Zeichnungen u. Skizzen soweit beigelegt) VOB Teil C, Tischlerarbeiten DIN 18355 Werksvorschriften für die Verarbeitung der Werkstoffe in der jeweils zum Verlegezeitpunkt gültigen Fassung. 1.2 Die Brand-, Schall- und Wärmeschutzanforderungen sind zu beachten und einzuhalten und nachzuweisen. 1.3 Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: 'oder gleichwertig', immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 2) Art- und Leistungsumfang 2.1 Alle Materialien müssen den DIN-Vorschriften sowie allen anderen einschlägigen und gültigen Bestimmungen entsprechen. Jeder Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass nur amtlich zugelassene Baustoffe, Einrichtungen und Ausführungsformen Verwendung finden. Soweit für Stoffe und Bauteile keine Normen vorhanden sind hat der Auftragnehmer vor der Ausführung der Arbeiten die Verwendbarkeit nachzuweisen. 2.2 Sämtliche in den LV beschriebenen Leistungen, sowie alle zur Erbringung einer vollständigen Leistung erforderlichen Maßnahmen, müssen in die Einheitspreise einkalkuliert werden, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht gesondert aufgeführt werden. 2.3 Alle Preise gelten für Lieferung, eventueller Zwischenlagerungen und Einbau einschließlich aller Restmengen, Verschnitt, unter Beigabe der erforderlichen Befestigungs- und sonstigen Kleinmaterialien einschl. aller Beschlagteile und Möbelschlösser. 2.4 Die gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetz sind zu erfüllen. 2.5 Detailpunkte, die andere Gewerke wie z.B. Elektro- und Sanitärarbeiten, tangieren, sind immer in Absprache mit den jeweiligen Gewerken und der Bauleitung auszuführen. 3) Material/Besonderes 3.1 Nach Auftragsvergabe sind die benötigten Maße verbindlich vom Auftragnehmer an Ort und Stelle zu nehmen. Die Übersichtspläne als Anlage zum Leistungsverzeichnis gelten als Grundlage der Ausschreibung. Alle in den Plänen und Skizzen und in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind Ca.-Maße. 3.2 Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor Lieferung und Einbau der Schränke die bauseitigen Vorleistungen verbindlich abzunehmen. Berechtigte Beanstandungen sind der örtlichen Bauleitung so rechtzeitig vorzutragen, dass vereinbarte Fertigstellungstermine nicht beeinflusst werden. 3.3 Die angegebenen Konstruktionsdicken sind vom Bieter zu überprüfen. Evtl. erforderliche konstruktive Änderungen, die zur Stabilität der Einbauten notwendig sind, sind im Begleitschreiben zu vermerken und bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen. 3.4 Die aus den Übersichtszeichnungen hervorgehende Aufteilung ist verbindlich mit allen dargestellten Teilen anzubieten, auch wenn zusätzlich besondere Hinweise auf z.B. Sockel, Arbeitsplatte durchlaufend, Wand- und Deckenanschlüsse usw. in den Einzelpositionen nicht erfolgt. 3.5 An allen metallischen Einbauten sind grundsätzlich Erdungsklemmen vorzusehen, da alle Einbauteile bauseitig nach VDE geerdet werden. Die Leistung für die Anordnung der Erdungsklemme ist auf den Einheitspreis umzulegen. Die Erdungsklemmen sind an unsichtbarer Stelle im Wandanschlussbereich nach Angabe anzubringen. 3.6 Sämtliche Geräte sind mit allen Anschlussorganen entsprechend den Vorschriften anzuliefern und zu montieren. Die Anschlüsse an die vorhandenen Leitungssysteme wie Elt., Wasser-, Zu- und Abfluss usw. erfolgen bauseits. 3.7 Alle zur Ausführung bestimmten Materialien sind zu bemustern und durch die Bauherren genehmigen zu lassen.				

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen
Technische Vorbemerkungen - Einbaumöbel DIN 18355		
- Ende der Technischen Vorbemerkungen (TV)-		
LEITBESCHREIBUNG Einbaumöbel Technische Ausführung 1.0 Konstruktion und Ausführung der Schränke, Regale, Arbeitstische, Blenden etc. 1.1 Grundkonstruktionsteile werden im nachfolgenden beschrieben. Aus den Übersichtszeichnungen nicht erkennbare Konstruktionsteile und Beschläge, Zubehör und Sonderausführungen werden in der Leistungsbeschreibung je Position aufgeführt. Allgemeine Konstruktionsmerkmale a) Material: Spanplatte nach EN 312 P2, Emissionsklasse E 1 b) Wand- und Deckenanschlüsse: stumpf. c) Wandanschluss Arbeitsplatten: Fugenversiegelung mit fungizid ausgerüsteter Versiegelungsmasse d) Sockel: Sperrholzplatte 19 mm dick, wasserfest verleimt, Konstruktionshöhe 10 cm über OK FFB, belegt mit HPL-Schichtstoff e) Einlegeböden: grundsätzlich höhenverstellbar (Reihenlochbohrung), mit von unten eingefrästen Nuten und Einlass - Bodenträger mit Kippsicherung, Einlegeböden über 70 cm Breite grundsätzlich aus 22 mm dicker Tischlerplatte f) Materialstärken: Plattendicke 12 mm für: Arbeitsplatten aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material. Plattendicke 22 mm für: Einlegeböden über 70 cm Breite grundsätzlich aus 22 mm dicker Tischlerplatte. Plattendicke 19 mm für: Sichtbare Rückwände, Mittel- und Seitenwände, Türen, Grund - und Deckenplatten, sichtbare Flächen der Blenden und Schubfachfronten sowie Einlegeböden unter 70 cm Breite. Plattendicke 16 mm für: Schubfächer, außer der Blende Plattendicke 13 mm für: Nicht sichtbare Rückwände von Unterbauten, Regalen, Kofferfächern und Schränken. Plattendicke 8 mm für:		

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen
LEITBESCHREIBUNG Einbaumöbel		
<p>Wandverkleidungen</p> <p>g) Blenden: Kommen als oberer oder seitlicher Abschluss bei Schränken bzw. als raumbreite, winkelförmige Abkleidung (z.B. bei Lüftungskanälen) zur Anwendung. Sichtbare Flächen: Plattendicke 19 mm. Ausführung: Flächenbündig mit den Schranktüren Unterkonstruktion: Bei einteiligen Blenden max. Breite 1,50 m umlaufende Holzleiste (ist zugleich Schattenfuge). Bei einteiligen Blenden größer als 1,50 m sowie mehrteiligen und winkelförmigen Blenden verleimte Massivholzrahmen.</p> <p>h) Hängeschränke: Die Auswahl der geeigneten Befestigungsmittel ist vom Auftragnehmer in jedem Einzelfall individuell zu bestimmen und den vorhandenen Wandkonstruktionen anzupassen. Es dürfen nur für die jeweiligen Wandkonstruktionen zugelassene Dübel und Schrauben verwendet werden.</p> <p>i) Tischbeine: entfällt</p> <p>j) Garderoben- und Umkleideschränke: entfällt</p> <p>k) Kunststoffbeschichtung: HPL-Schichtstoffplatten nach EN 438. Folgende Dekore / Farben kommen zur Ausführung: weiss matt Schrankschrankkorpus, Türen und Blenden: von aussen sichtbare Regale und Einlegeböden in den Regalen: HPL-Schichtstoff 0,8 mm stark belegt; Farbton weiss matt</p> <p>Alle von außen nicht sichtbare Flächen wie Mittel- und Rückwände, Einlegeböden in den Schränken: Direkt beschichtete Spanplatte nach EN14322, 0,36 mm dick, Melaminharz, weiß</p> <p>Die Kanten der Einlegeböden sind 3-seitig, direkt beschichtet. Die Frontkante ist mit ABS-Anleimer auszuführen.</p> <p>Arbeitsplatten: aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut schwer entflammbar, B1 (B-s1, dO) Oberflächenverbundstoff auf Polyesterbasis /Terrazzo Mineralwerkstoff, hellgraue Grundfarbe mit blauen Akzenten, Gesamterscheinungsbild hell</p> <p>Teeküchen Spritzschutz: wie vor beschrieben</p> <p>Teeküchen, Sockelleiste HPL-Schichtstoffplatten wie Dekor unter k) weiss matt</p> <p>l) Anleimer: Kanten aller Türen und Frontblenden sowie sichtbare Kanten des Korpus: umlaufend mit 2,0 mm ABS- Anleimer Alle sichtbaren Kanten in Regalen: Mit ABS-Anleimer, 2,0 mm dick</p> <p>m) Geschnittene Kanten: An den Spanplatten sind grundsätzlich die Kanten gegen Feuchtigkeitseintritt</p>		

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen
LEITBESCHREIBUNG Einbaumöbel		
<p>abzusperren.</p> <p>n) Fugenversiegelung: sämtliche Wand-, Decken- und Bodenanschlussfugen sind dauerelastisch mit einem Desinfektionsmittel beständigen und fungizid ausgerüsteter Versiegelungsmasse zu verfugen. Auf eine sorgfältige, gleichmäßige und möglichst dünne Fugenausbildung wird Wert gelegt. Fugenfarbe in Abstimmung mit der Bauleitung.</p> <p>1.2 Beschläge</p> <p>Sämtliche Beschläge sind aus nichtrostendem Material herzustellen.</p> <p>a) Bänder: - Verdeckt liegende stabile Topfbänder Türöffnungswinkel 270° - Fugenbreite zwischen den Türen 5-7 mm - Flügeltüren bis 1 m Höhe = 2 Bänder - Flügeltüren über 1 m Höhe = 3 Bänder - Flügeltüren über 2 m Höhe = 4 Bänder - Alle Türen werden mit Dämpfer ausgestattet.</p> <p>b) Griffe: Stangengriffe Edelstahl gebürstet, Länge ca. 160 mm</p>  <p>c) Schloss entfällt.</p> <p>d) Rollschubführung: als Vollauszug, Selbstenzug mit Dämpfer, Belastbarkeit: 45 kg/Paar</p> <p>e) Hochklappen-Beschlag: Öffnungswinkel 90°, für Klappengewichte bis 4,6 kg</p> <p>1.3 Abtropfplatten und Spülen: Material: aus hochwertigem natürlichen Granitzuschlagstoff und speziellem Harz hergestellt - erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Beschädigungen. - erhöhte Hydrophobie die Begrenzung der Wassermoleküle, die sich auf der Spülenoberfläche ansammeln, führt zu weniger Schmutz- oder Kalkablagerungen und erleichtert die Sauberkeit der Spüle - hohe Temperaturbeständigkeit - kompakter, langlebiger sowie kratz- und verfärbungsbeständiger Verbundwerkstoff - geräuschkämpfend und nicht mitschwingend - Farbe grau</p>		

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen
LEITBESCHREIBUNG Einbaumöbel		
Spülbecken mit Standrohr und Geruchsverschluss.		
1.4 An allen metallischen Einbauten sind grundsätzlich Erdungsklemmen vorzusehen, da alle Einbauteile bauseitig nach VDE geerdet werden. Die Erdungsklemmen sind an unsichtbarer Stelle im Wandanschlussbereich anzubringen.		
1.5 Sämtliche Geräte sind mit allen Anschlussorganen entsprechend den Vorschriften anzuliefern und zu montieren. Die Anschlüsse an die vorhandenen Leitungssysteme wie Elektro, Wasser-, Zu- und Abfluss usw. erfolgen bauseits.		
- Ende der Leitbeschreibung -		

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.01	Hierarchi...	Tischlerarbeiten Einbaumöbel Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.01	Hierarchiestuf	Tischlerarbeiten Einbaumöbel Teeküchen		
01.01.0010	Küchenzeile VB Raum 2.05			
	Element: Küchenzeile			
	Grundmaße:			
	Küchenzeile			
	Höhe 213 cm			
	Breite 450 cm			
	Tiefe 60 cm Unterschränke			
	Tiefe 35 cm Hängeschränke			
	Unterschrank, 4 Stück:			
	Höhe 80 cm			
	Breite 60 cm			
	Tiefe 60 cm			
	Unterschrank, 1 Stück:			
	Höhe			
	80 cm			
	Breite 90 cm			
	Tiefe 60 cm			
	Hochschrank, 2 Stück			
	für Kühl- Gefrierkombination und Mikrowellen			
	Höhe			
	213 cm			
	Breite 60 cm			
	Tiefe 60 cm			
	Hängeschränk, 3 Stück			
	Höhe: 60 cm			
	Breite: 60 cm			
	Tiefe: 35 cm			
	Hängeschränk, 1 Stück			
	Höhe: 60 cm			
	Breite: 60 cm			
	Tiefe: 35 cm			
	für die Dunstabzugshaube			
	Hängeschränk, 2 Stück			
	Höhe: 60 cm			
	Breite: 45 cm			
	Tiefe: 35 cm			
	Konstruktive Ergänzungen:			
	Schränkanlage:			
	Unterschränke:			
	1 Stück Unterschrank für Geschirrspüler BxHxT=60*80*60			
	- 1 Stück verstärkter Einlegeboden			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.01	Hierarchi...	Tischlerarbeiten Einbaumöbel Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- 1 Stück Flügeltür als Frontblende für den Einbau - Geschirrspüler			
	1 Stück Unterschrank, BxHxT=90*80*60 cm			
	- 1 Stück Auszug 90 / 62,5 cm vorgerichtet für 3-fach geteilte Abfalllagerung			
	- 1 Stück obere Blende 90 * 17,5 cm			
	1 Stück Unterschrank, BxHxT=60*80*60 cm			
	- 1 Stück Schubkasten 60 / 20 cm			
	- 1 Stück Flügeltür 60 / 60 cm			
	1 Stück Unterschrank für Backofen BxHxT=60*80*60			
	- 1 Stück Zwischenboden 60/ 60 cm für den Einbau - Backofen			
	- 1 Stück Schubkasten 60 / 20 cm			
	1 Stück Unterschrank, BxHxT=60*80*60 cm			
	- 2 Stück Schubkasten 60 / 20 cm			
	- 1 Stück Schubkasten 60 / 40 cm			
	1 Stück Hochschrank für Kühl- und Gefrierschrank Höhe 203 cm Breite 60 cm Tiefe 60 cm			
	- 1 Stück Flügeltür als Frontblende 60 / 93 cm			
	- 1 Stück Flügeltür als Frontblende 60 / 52 cm			
	- 1 Stück Klappe 60 / 39 cm			
	- 1 Stück Schubkasten 60 / 28 cm			
	- 3 Stück Zwischenböden 60/ 60 cm			
	1 Stück Hochschrank für Mikrowellen Höhe 203 cm Breite 60 cm Tiefe 60 cm			
	- 2 Stück Flügeltür als Frontblende 60 / 40 cm			
	- 1 Stück Klappe 60 / 43 cm			
	- 2 Stück Schubkasten 60 / 20 cm			
	- 1 Stück Schubkasten 60 / 40 cm			
	- 3 Stück Zwischenböden 60/ 60 cm			
	Spritzschutz 8 mm dicke Material wie in der Beschreibung der n.g. Arbeitsplatte			
	- 1 * 330 cm * 62 cm, ggf. 2- teilig			
	Rückwände: An allen Schränken.			
	Sockel: - Unterer 10 cm hoher Sockel mit ABS Umleimer			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.01	Hierarchi...	Tischlerarbeiten Einbaumöbel Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Blenden</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Stück seitliche, senkrechte Blende 7,5 / 213 cm - 1 Stück obere Blende, horizontal mit 2 Versprüngen und insgesamt 5 Ecksituationen 28 / 567,5 cm <p>Arbeitsplatte 12 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Stück Arbeitsplatte 330 / 60 cm <p>Rechteckige Platte mit gefasten Kanten</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Stück Spülbecken mit Abtropffläche aus Verbundwerkstoffs mit natursteinähnlicher Struktur (wie in 1.3 beschrieben) mit Abtropffläche ca. 90 / 60 cm 1 Ausschnitt für das Spülbecken <p>Beschläge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23 Bänder (a) - 25 Griffleisten (b) - 10 Paar Rollschubführungen (1.2 d) - 4 Hochklappenbeschläge (1.2 e) - Mülleimer in gesonderter Position <p>Bemerkung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sichtbare Kanten mit HPL - Anleimer - kein Wandanschlußprofil der Arbeitsplatte - diverse Aussparungen, Bohrungen für Steckdosen, Armaturen etc. - inkl. aller Schneide- und Anpassarbeiten - Ausschnitte in der Arbeitsplatte für Einbau der Spüle - Einbaugeräte und Leuchten siehe gesonderte Position - Ausschnitte für Sanitär - und Elektroinstallation, Lüftungsgitter, KS, Mikrowelle <p>Material/Farbe:</p> <p>Schränke und Blenden</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPL-Beschichtung Farbe weiss matt <p>Arbeitsplatte:</p> <p>aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut schwer entflammbar, B1 (B-s1, dO) hellgraue Grundfarbe mit blauen Akzenten, Gesamterscheinungsbild hell</p> <p>Ausführung gemäß</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.01	Hierarchi...	Tischlerarbeiten Einbaumöbel Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Küchenplanung VB Raum 2.05 AC-5-MO-__-E2-902-D-2 Plan Anlage 05			
		1 St	EP.....	GP
01.01.0020	Küchenzeile RW Raum 2.21 Element: Küchenzeile Grundmaße: Küchenzeile Höhe 212,5 cm Breite 570 cm Tiefe 60 cm Unterschränke Tiefe 35 cm Hängeschränke Unterschrank, 5 Stück: Höhe 80 cm Breite 60 cm Tiefe 60 cm Hochschrank, 1 Stück für Kühl- Gefrierkombination Höhe 202,5 cm Breite 60 cm Tiefe 60 cm Hochschrank, 1 Stück Höhe 202,5 cm Breite 60 cm Tiefe 60 cm Hochschrank, 1 Stück Höhe 202,5 cm Breite 30 cm Tiefe 60 cm Hochschrank, 1 Stück für Mikrowellengeräte Höhe 202,5 cm Breite 120 cm Tiefe 60 cm Hängeschränk, 4 Stück Höhe: 60 cm Breite: 60 cm Tiefe: 35 cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.01	Hierarchi...	Tischlerarbeiten Einbaumöbel Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hängeschränk, 1 Stück Höhe: 60 cm Breite: 60 cm Tiefe: 35 cm für die Dunstabzugshaube			
	Konstruktive Ergänzungen: Schränkanlagen / Unterschränke:			
	1 Stück Unterschränk für Geschirrspüler BxHxT=60*80*60			
	- 1 Stück verstärkter Einlegeboden			
	- 1 Stück Klapptür als Frontblende für den Einbau - Geschirrspüler			
	1 Stück Unterschränk, BxHxT=60*80*60 cm			
	- 1 Stück Flügeltür 60 / 60 cm			
	- 1 Stück obere Blende 60 * 20 cm			
	1 Stück Unterschränk, BxHxT=60*80*60 cm			
	- 2 Stück Schubkasten 60 / 20 cm			
	- 1 Stück Schubkasten 60 / 40 cm			
	1 Stück Unterschränk für Backofen BxHxT=60*80*60			
	- 1 Stück Zwischenboden 60/ 60 cm für den Einbau - Backofen			
	- 1 Stück Schubkasten 60 / 20 cm			
	1 Stück Unterschränk, BxHxT=60*80*60 cm			
	- 2 Stück Schubkasten 60 / 20 cm			
	- 1 Stück Schubkasten 60 / 40 cm			
	1 Stück Hochschränk Höhe 202,5 cm Breite 30 cm Tiefe 60 cm			
	- 1 Stück Flügeltür 30 / 202,5 cm			
	1 Stück Hochschränk für Mikrowellen Höhe 202,5 cm Breite 120 cm Tiefe 60 cm			
	- 4 Stück Flügeltür 60 / 40 cm			
	- 2 Stück Klappen 60 / 42,5 cm			
	- 3 Stück Auszüge 80 / 40 cm für die Abfalllagerung			
	- 3 Stück Zwischenböden 120/ 60 cm			
	- 3 Stück Zwischenwände 60/ 60 cm			
	- 2 Stück Zwischenwände 60 / 80 cm			
	1 Stück Hochschränk für Kühl- und Gefrierschränk			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.01	Hierarchi...	Tischlerarbeiten Einbaumöbel Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Höhe 202,5 cm Breite 60 cm Tiefe 60 cm - 1 Stück Frontblenden Kühlschrank 60 / 130,5 cm - 1 Stück Frontblende Gefrierbereich 60 / 72,5 cm</p> <p>1 Stück Hochschrank Höhe 202,5 cm Breite 60 cm Tiefe 60 cm - 1 Stück Flügeltür 60 / 130,5 cm - 1 Stück Flügeltür 60 / 72,5 cm</p> <p>Spritzschutz 8 mm dicke Material wie in der Beschreibung der n.g. Arbeitsplatte - 1 * 300 cm * 61,5 cm ggf. 2- teilig</p> <p>Rückwände: An allen Schränken.</p> <p>Sockel: - Unterer 10 cm hoher Sockel mit ABS Umleimer</p> <p>Blenden - 1 Stück obere Blende, horizontal mit 2 Versprünge und insgesamt 5 Ecksituationen 38 / 650 cm.</p> <p>Arbeitsplatte 12 mm - 1 Stück Arbeitsplatte 300 / 60 cm Rechteckige Platte mit gefaster Kante</p> <p>1 Stück Spülbecken mit Abtropffläche aus Verbundwerkstoffs mit natursteinähnlicher Struktur (wie in 1.3 beschrieben) mit Abtropffläche ca. 90 / 60 cm 1 Ausschnitt für das Spülbecken</p> <p>Beschläge: - 24 Bänder (a) - 28 Griffleisten (b) - 10 Paar Rollschubführungen (1.2 d) - 4 Hochklappenbeschläge (1.2. e) - Mülleimer in gesonderter Position</p> <p>Bemerkung: - sichtbare Kanten mit HPL - Anleimer - kein Wandanschlußprofil der Arbeitsplatte - diverse Aussparungen, Bohrungen für Steckdosen, Armaturen etc. - inkl. aller Schneide- und Anpassarbeiten - Ausschnitte in der Arbeitsplatte für Einbau der Spüle</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.01	Hierarchi...	Tischlerarbeiten Einbaumöbel Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
		Gesamt (GP)		
Übertrag:				
<p>- Einbaugeräte und Leuchten siehe gesonderte Position</p> <p>- Ausschnitte für Sanitär - und Elektroinstallation, Lüftungsgitter, KS, Mikrowelle</p> <p>Material/Farbe:</p> <p>Schränke und Blenden</p> <p>- HPL-Beschichtung Farbe weiss matt</p> <p>Arbeitsplatte:</p> <p>aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut schwer entflammbar, B1 (B-s1, dO) hellgraue Grundfarbe mit blauen Akzenten, Gesamterscheinungsbild hell</p> <p>Ausführung gemäß</p> <p>Küchenplanung RW Raum 2.21</p> <p>AC-5-MO-__-E2-903-D-2 Plan Anlage 06</p>				
		1 St	EP.....	GP
Summe Hierarchiestuf 01.01				
		Tischlerarbeiten Einbaumöbel Teeküchen, Netto:		
01.02 Hierarchiestuf Sonstiges Einbaumöbel Teeküchen				
01.02.0010 Abfallsammler in Schubauszügen 40 cm				
Abfallbehälter zum Einstellen in Schubfach				
B/H/T 40 / 80 / 60 cm				
		6 St	EP.....	GP
01.02.0020 Besteckeinsätze Breite 60 cm * 60 cm				
Besteckeinsätze zum einlegen in die Schubkästen,				
aus Kunststoff,				
liefern und in die Schrankanlage einbauen.				
Schubkastenbreite: 60 cm.				
Schubkastentiefe: 60 cm				
		2 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.02	Hierarchi...	Sonstiges Einbaumöbel Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.0030	Lüftungsgitter aus Aluminium 500 x 86 mm Lüftungsgitter aus Aluminium liefern und in die Schrankanlagen / Schranksockel für die Kühlschränke einbauen. Farbe: silberfarben Abmessungen: 500 x 86 mm Luftdurchlaß: 200 cm ² Ausschnitt in die Schrankanlage / Schranksockel herstellen für den Einbau der v.g. Lüftungsgitter.	2 St	EP.....	GP
01.02.0040	zusätzliche Bänder Bänder liefern und zusätzlich in die Schrankanlagen einbauen. Fabrikat: wie in der Leitbeschreibung, Punkt 1.2 a) angegeben.	2 St	EP.....	GP
01.02.0050	zusätzliche Griffleisten Griffleisten (b) für zusätzliche Türen oder Schubladen liefern und einbauen. Fabrikat: wie in der Leitbeschreibung, Punkt 1.2 b) angegeben.	2 St	EP.....	GP
01.02.0060	Schrankblenden zusätzliche Blenden / Verkleidungen in unterschiedlichen Abmessungen herstellen und nach Angabe der Bauleitung in die Schrankanlagen einbauen, einschl. der Kantenbeschichtung. Material: kunststoffbeschichtete Spanplatte d = 19 mm Oberfläche: - HPL-Beschichtung mit softtouch Oberfläche. Einzelgrößen: bis 0,50 m ² inkl. aller Schneide- und Anpassarbeiten.	1 m2	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.02	Hierarchi...	Sonstiges Einbaumöbel Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.0070	Einlegeböden ca. 60/35 cm, 19 mm Einlegeböden ca. 60 / 35 cm, HPL beschichtete Spanplatte 19 mm.			
		8 St	EP.....	GP
01.02.0080	Einlegeböden ca. 60/60 cm, 19 mm Einlegeböden ca. 60 / 60 cm, HPL beschichtete Spanplatte 19 mm.			
		3 St	EP.....	GP
01.02.0090	Aussparungen rund bis 70 mm Aussparungen in den Senkrechten Rück/Zwischenwänden einschl. der Beschichtung der dadurch entstandenen Kanten. Durchmesser: bis 70 mm.			
		20 St	EP.....	GP
01.02.0100	Aussparungen rund bis 68 mm Aussparungen in den Senkrechten Rückwänden im Spritzschutz 8 mm dick aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff für die bauseitigen Leerdosen der Steckdosen Durchmesser: bis 68 mm.			
		15 St	EP.....	GP
01.02.0110	Aussparungen bis 10 cm Aussparungen in den Schrankelementen aller Art, einschl. der Beschichtung der dadurch entstandenen Kanten. bis 10 / 10 cm			
		3 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache Feuerwache Ost (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.02	Hierarchi...	Sonstiges Einbaumöbel Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.0120	Aussparungen über 10 bis 25 cm Aussparungen in den Schrankelementen aller Art, einschl. der Beschichtung der dadurch entstandenen Kanten. über 10/10 cm bis 25/25 cm			
		2 St	EP.....	GP
Summe Hierarchiestuf 01.02		Sonstiges Einbaumöbel Teeküchen, Netto:		
01.03	Hierarchiestuf	Elektrogeräte für Einbaumöbel Teeküchen		
01.03.0010	Mikrowellengeräte Mikrowellengeräte liefern und in die Schrankanlage einbauen sowie anschließen an die Steckdose. - LED Display - Elektronik-Uhr - humidClean (Reinigungshilfe: Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel - Garraumvolumen 20 l - Elektronische Steuerung - Edelstahl - außen schwarz - Garraum lackiert grau - Mikrowellenleistung max . 800 W - 5 Leistungsstufen - individuell programmierbar - cook Control 8 Programme - 4 Auftau und 3 Garprpgramme im Mikrowellenbetrieb - Favoritentaste für individuelle Einstellung - quickStart: maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden - LED Innenbeleuchtung - 27 cm Glas-Drehteller - seitlich öffnende Drehtür - geeignet für Einbau in 60 cm breiten Oberschrank bzw. Hochschrank Abmessungen: H x B x T = 382 x 595 x 335 mm Produkt der Planung: Siemens iQ BE623LMB3 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.03	Hierarchi...	Elektrogeräte für Einbaumöbel Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	' '			
	(Bietereintrag)			
	Hinweis: Die angebotene Mikrowelle muss für die Verwendung in haushaltsähnlichen Bereichen wie Personalküchen, Hotels geeignet sein.			
		5 St	EP.....	GP
01.03.0020	Dunstabzugshaube als Unterbauhaube			
	Ausziehbare Flachschildhaube mit schlankem Gehäuse zum Einbau in Küchenhängeschränken liefern und über die Kochstelle einbauen, sowie anschließen an die Steckdose.			
	Materialien/Oberflächen Scotch Brite Edelstahl Unterteil in Sicherheitsglas weiß Schiebefront mit integrierter Steuerung, automatisches Einschalten beim Öffnen des Panels Ausführung mit Abluftbetrieb, max. Abluftleistung von bis zu 800 m³/h 4 Leistungsstufen Energieeffizienzklasse B Dimmbare LED Beleuchtung 2 x 1,2 Watt (2700 K - 5600 K) Ausziehbare Schiene zur Vergrößerung des Fettfilters und der Abzugsfläche. Betriebsgeräusch: 49-68 dB Elektronik Tastenfeld 3 austauschbare und abwaschbare Metallfilter, spülmaschinengeeignet Aktivkohlefilter Abmessungen: Maße sichtbarer Teil: ca. H x B x T = 73 x 561 x 270 mm Tiefe bei ausgezogenem Schirm H x B x T = 18-73 x 561 x 270+143 mm			
	Produkt der Planung: Falmec Move Lab Design oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat			
	' '			
	(Bietereintrag)			
		2 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.03	Hierarchi...	Elektrogeräte für Einbaumöbel Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.0030	Induktions-Kochfeld herdgesteuert Induktions-Kochfeld in Kombination mit dem n.g. Einbauherd mit 4 Kochzonen liefern und in die Arbeitsplatte einbauen, sowie anschließen an die Steckdose Rahmenlos aufliegend Kochfelder mit 4 Kochzonen, davon 1 Koch- / Bräterzone Kochzone vorne links: 180 mm, 1,8 kW Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1,8 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW Steuerung der Kochstellen mit den Knebeln am Herd. Restwärmeanzeige für jede Kochzone Automatische Sicherheitsabschaltung Timerfunktion Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone Abmessungen ca H x B x T = 51 x 592 x 522 mm einschließlich Aufbau der 12 mm Arbeitsplatte auf die erforderliche Mindeststärke von 16 mm. Produkt der Planung: Siemens iQ 300 60 cm herdgesteuert, Rahmenlos aufliegend EI631CFB1E oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat ' ' (Bietereintrag)			
		2 St	EP.....	GP
01.03.0040	Einbau-Herd Einbau-Backofen in Kombination mit dem v.g. Kochfeld liefern und in die Schränke einbauen, sowie anschließen an die Steckdose Einbau-Backofen: Temperaturregelung von 30 bis 275 ° C 5 Beheizungsarten wie 3 D Heißluft, Ober- / Unterhitze, Umluftgrill Großflächengrill, Heißluft sanft 71 Liter Garraumvolumen, 1 Universalpfanne, 1 Kombirost, Drehwähler und touchControl Bedienung Elektronik-Uhr Energieeffizienzklasse A, Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.03	Hierarchi...	Elektrogeräte für Einbaumöbel Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Abmessungen: ca. H x B x T = 595 x 594 x 548 mm Farbe: schwarz Produkt der Planung: Siemens iQ 300, Einbau-Herd 60 x 60 cm, Deep black inox HE271ABB4 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat ' ' (Bietereintrag)			
		2 St	EP.....	GP
01.03.0050	Geschirrspüler vollintegrierbar Geschirrspüler, vollintegrierbar liefern und in die Schrankanlage einbauen, sowie anschließen an die Steckdose, Wasseranschluss bauseits. - 6 Spülprogramme - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke - Nachfüll-Anzeigeleuchten für Salz und Klarspüler - Waterproof-System - Spülbehälter und Innentür aus Edelstahl - Geräusche: 42 dB - Energieeffizienzklasse: A - Geräusch-Effizienzklasse: B - Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden - Home Connect-fähig über WLAN Abmessungen: H x B x T = 815 x 598 x 550 mm Produkt der Planung: Siemens iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm SN63EX28AE oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: ' ' (Bietereintrag)			
		2 St	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.03	Hierarchi...	Elektrogeräte für Einbaumöbel Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.0060	Einbau Kühl-Gefrier-Kombination ca. 231 l Einbau Kühl-Gefrier-Kombination liefern und in die Schrankanlage einbauen, sowie anschließen an die Steckdose. Vollintegrierbares Einbaugerät Flachscharnier-Technik mit Softeinzug und Türdämpfung inkl. Türkoppelungsbeschläge für die Schranktür. Energieeffizienzklasse E Geräuscheffizienzklasse / Geräuschwert: C/ 36 dB Nutzinhalt gesamt: ca. 231 l LED Beleuchtung LowFrost - geringe Eisbildung, schnelleres Abtauen Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: superKühlen supergefrieren mit Eingefrierautomatik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optische und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion Kühlteil - Nutzinhalt Kühlfächer: ca. 169 l - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - 4 Türabsteller, davon 1 Flaschabsteller - 1 hyperFresh plus Box mit Feuchtigkeitsregelung - Türanschlag wechselbar Gefrierteil - Nutzinhalt Tiefkühlfächer: ca. 62 l - Gefriervermögen in 24 Std: 5 kg - Lagerzeit bei Störung: 12 h - 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon - 1 big Box - vario Zone - herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums - Türanschlag wechselbar Abmessungen: H x B x T = 157,8 x 55,8 x 54,5 cm Klimaklasse: SN-ST Produkt der Planung: Siemens iQ500 Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination KI77SADE0 oder gleichwertig.			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache Feuerwache Ost (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.03	Hierarchi...	Elektrogeräte für Einbaumöbel Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Angebotenes Fabrikat:			Übertrag:
	' '			
	(Bietereintrag)			
		1 St	EP.....	GP
01.03.0070	Einbau Kühl-Gefrier-Kombination ca. 290 l Einbau Kühl-Gefrier-Kombination liefern und in die Schrankanlage einbauen, sowie anschließen an die Steckdose. Vollintegrierbares Einbaugerät Flachscharnier-Technik mit Softeinzug und Türdämpfung inkl. Türkoppelungsbeschläge für die Schranktür. Energieeffizienzklasse C Geräuscheffizienzklasse / Geräuschwert: B/ 34 dB Nutzinhalt gesamt: ca. 290 l LED Beleuchtung no Frost Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum supergefrieren mit Einfrierautomatik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optische und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg Kühlteil - Nutzinhalt Kühlfächer: ca. 215 l - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas - 4 Türabsteller, davon 1 Butter und Käsefach und zusätzlich 1 Flaschabsteller 1 hyperFresh 0 Grad Schublade, hält Fisch und Fleisch länger frisch - 1 hyperFresh plus Box hält Obst und Gemüse länger frisch - Türanschlag wechselbar Gefrierteil - Nutzinhalt Tiefkühlfächer: ca. 75 l - Gefriervermögen in 24 Std: 8 kg - Lagerzeit bei Störung: 11 h - 3 transparente Gefriergut-Schubladen - Türanschlag wechselbar Abmessungen: H x B x T = 193,5 x 55,8 x 54,8 cm Klimaklasse: SN-ST Produkt der Planung:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.03	Hierarchi...	Elektrogeräte für Einbaumöbel Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Siemens iQ500 Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination KI96NADC0 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ' ' (Bieterintrag)			Übertrag:
		1 St	EP.....	GP
01.03.0080	Küchen Unterbauleuchte LED 3000 mm Flache LED Unterbauleuchte liefern und unterhalb der Hängeschränke montieren. - Aluminiumgehäuse - Lichtfarbe warmweiß ca. 3000 K - Leistung ca. 17,5 W - Anschluss 230 V - zum Schrauben - ca. Abmessung: LxBxH = ca. 3.000 x 18 x 8,5 mm - Leitungslänge 2 m; - inkl. Netzteil Elektrischer Anschluss in der Steckdose hinter der oberen Schränkeblende. Steckdose bauseits. Verlegung der Stromkabel verdeckt liegend im Schrank			
		2 St	EP.....	GP
Summe Hierarchiestuf 01.03		Elektrogeräte für Einbaumöbel Teeküchen, Netto:		
01.04	Hierarchiestuf	Sonstiges und Stundenlohnarbeiten		
01.04.0001	Ausführungs- und Werkstattpläne Komplettes Aufmaß der Rohbauöffnungen mit Nivellement. Anfertigen von Ausführungs- und Werkstattpläne für alle beschriebenen Küchenanlagen sind vom Auftragnehmer anzufertigen und in 2-facher Ausfertigung in Papierform dem Auftraggeber / Architekten zur Verfügung zu stellen und zur Freigabe vor zu legen. Korrekturen bzw. Änderungen durch den Architekten sind vom Auftragnehmer in die Werkstattpläne einzuarbeiten und dem Architekten nochmals vorzulegen. Im Auftragsfalle sind die Pläne rechtzeitig vom Auftragnehmer herzustellen und vorzulegen. Es darf nur nach geprüften und freigegebenen Plänen gefertigt und montiert werden.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.04	Hierarchi...	Sonstiges und Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Die Kosten hierfür, einschließlich aller Gebühren sind pauschal anzubieten.			
	Die Position ist als Pauschale für die beschriebene Leistung anzubieten			
		1 psch		GP
01.04.0002	Dokumentation vor Baubeginn			
	Dokumentation vor Baubeginn			
	Die Planungsunterlagen sind dem Auftraggeber in 2-facher Ausfertigung in Papierform im DIN A4 Aktenordner vor Baubeginn zu übergeben.			
	Zusätzlich sind alle Unterlagen im Format DWG und PDF 1-fach sowie 1-fach auf Datenträger zu übergeben.			
	Die Bestandsunterlagen müssen den Stand der gebauten Wirklichkeit wiedergeben und dienen der Dokumentation und Verwaltung des Objektes.			
	Hierzu zählen u. a:			
	1) Materiallisten / Materialnachweise			
	Materiallisten und Fabrikatslisten über sämtliche Einbauteile			
	2) Technische Datenblätter			
	(für alle Materialien der Materialliste)			
	3) Datenblätter und Prüfzeugnisse, Prüfberichte, Zertifikate, Zulassungen im Einzelfall (sofern erforderlich)			
	4) Konformitätserklärungen, Bescheinigungen			
	5) Montagepläne			
	sind dem Bauherrn zu übergeben.			
	Die Dokumentationsunterlagen sind zur Feststellung der Abnahmereife spätestens zwei Wochen vor VOB-Abnahme zur Prüfung durch die örtliche Bauüberwachung vorzulegen.			
	Die Position ist als Pauschale für die beschriebene Leistung anzubieten			
		1 psch		GP
01.04.0003	Fortschreibung der Dokumentation			
	Fortschreibung der Dokumentation.			
	Bestandsunterlagen sind dem Auftraggeber in 2-facher Ausfertigung in Papierform im DIN A4 Aktenordner zu übergeben. Zusätzlich sind alle Unterlagen im Format			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.04	Hierarchi...	Sonstiges und Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>DWG und PDF 1-fach sowie 1-fach auf Datenträger zu übergeben.</p> <p>Die Bestandsunterlagen müssen den Stand der gebauten Wirklichkeit wiedergeben und dienen der Dokumentation und Verwaltung des Objektes. Hierzu zählen u. a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Materiallisten / Materialnachweise Materiallisten und Fabrikatslisten über sämtliche Einbauteile 2) Technische Datenblätter (für alle Materialien der Materialliste) 3) Datenblätter und Prüfzeugnisse, Prüfberichte, Zertifikate, Zulassungen im Einzelfall (sofern erforderlich) 4) Konformitätserklärungen, Bescheinigungen 5) Pflegeanleitungen 6) Montagepläne 7) Technische Beschreibungen und Benutzerhandbücher 8) Fachunternehmererklärung 9) Fachbauleitererklärung <p>sind dem Bauherrn zu übergeben.</p> <p>Die Dokumentationsunterlagen sind zur Feststellung der Abnahmereife spätestens zwei Wochen vor VOB-Abnahme zur Prüfung durch die örtliche Bauüberwachung vorzulegen.</p> <p>Die Position ist als Pauschale für die beschriebene Leistung anzubieten</p>			Übertrag:
		1 psch		GP
	<p>Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten</p> <p>Im Stundenlohn sind Arbeiten nur auf besondere Anordnung der Landeshauptstadt Kiel auszuführen. Es sind Verrechnungssätze anzubieten, in denen unaufgegliedert Lohnkosten, anteilige Gemeinkosten einschl. Wagnis und Gewinn, sowie Lohnnebenkosten (Fartkosten, Wegegelder u.a.) enthalten sind. Für von der Landeshauptstadt Kiel angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten ohne Wegezeiten bezahlt. Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht mit einzubeziehen.</p> <p>Nicht abgeforderte Leistungen werden nicht vergütet.</p> <p>Tagelohn- bzw. Stundenlohnnachweise sind täglich in 2-facher Ausfertigung mit Namen, Berufsbezeichnung der Beschäftigten</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.04	Hierarchi...	Sonstiges und Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>sowie der durchgeführten Arbeiten der örtlichen Bauüberwachung zur sachlichen Prüfung vorzulegen.</p> <p>Der AN muss auf den Stundenzetteln neben den üblichen Daten und Personenangaben - folgendes deutlich lesbar aufführen:</p> <p>Veranlassung für die betreffende Arbeit (ggf. Auftragsdaten) Genaue Ortsbeschreibung der Arbeit (z.B. Geschoss,Raum-Nr., Achsen...) Beschreibung der ausgeführten Arbeit, genaue Bezeichnung des (dabei) verarbeiteten/verbrauchten Materials.</p> <p>Der Einsatz von Werkzeugen und Montagehilfen wird nicht gesondert vergütet. Für bauaufsichtliches Personal (Bauführer, Polier usw.) erfolgt, wenn nicht besonders angeordnet oder nachweislich durch die UVV gefordert, keine Vergütung.</p> <p>Die Originale der Stundenzettel bleiben bei der Bauleitung, die Durchschriften sind der späteren Rechnung beizufügen. Verspätet vorgelegte Stundenlohnachweise bzw. Tagelohnzettel werden nicht anerkannt !</p> <p>Die Abzeichnung auf der Baustelle geschieht grundsätzlich unter dem Vorbehalt der Nachprüfung der Angemessenheit des Aufwandes und ob die enthaltenen Leistungen nicht Haupt- oder Nebenleistungen des Auftrages sind. Polier-, Hilfspolier- und Meisterstunden dürfen nicht berechnet werden, ebenso werden für Arbeiten, die von Hilfskräften durchgeführt werden können, keine Facharbeiterstunden vergütet.</p>			
01.04.0004	<p>Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</p> <p>Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</p>			
		5 h	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
01.04	Hierarchi...	Sonstiges und Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.0005	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		2 h	EP.....	GP
Summe Hierarchiestuf 01.04 <div style="text-align: right;">Sonstiges und Stundenlohnarbeiten, Netto:</div>				
Summe Gewerk 01 <div style="text-align: right;">Tischlerarbeiten Einbauküchen, Netto:</div> <div style="text-align: right;">zzgl. MwSt. (19,0 %):</div> <div style="text-align: right;">Gesamtsumme, Brutto:</div>				

LV-Zusammenfassung

NeubauRettungswacheFeuerwacheOst (0046-19-ct-FWOst-A-)

3813	LV	Tischlerarbeiten Einbauküchen		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Gewerk	Tischlerarbeiten Einbauküchen	14
01.01	Hierarchie...	Tischlerarbeiten Einbaumöbel Teeküchen	19
01.02	Hierarchie...	Sonstiges Einbaumöbel Teeküchen	25
01.03	Hierarchie...	Elektrogeräte für Einbaumöbel Teeküchen	28
01.04	Hierarchie...	Sonstiges und Stundenlohnarbeiten	34
Summe LV 3813 Tischlerarbeiten Einbauküchen				
Angebotssumme, Netto:			EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>