LEGENDE S+D-Planung TGA

Legende

- Wanddurchbruch (WD)
  Rechteckige Öffnungen
- WD H 60cm (OK+ 50 UKRD) — Wanddurchbruch 20 x 10 cm, Oberkante + 10cm, Unterkante Rohrdecke
- Kernbohrung (KB)
  Kreisrunde, gebohrte Öffnungen
- KB H 60cm (OK+ 50 UKRD) — Wanddurchbruch Ø 20 cm, Rohrachse + 10cm, Unterkante Rohrdecke

Hinweis:
Alle dargestellten Trockenbaudurchbrüche sind hinsichtlich Lage und Abmessungen vor Ausführung zu prüfen und mit der ausführenden TGA Firmen abzustimmen.

Einige Trockenbaudurchbrüche sind mit entsprechender Aussteifung der Unterkonstruktion und erforderlicher Laibungsbekleidung herzustellen. Brandschutztechnische Anforderungen sowie die Einbauvorgaben der jeweiligen Einbauteile sind zu beachten.

- S — Gewerk Sanitär
- H — Gewerk Heizung
- L — Gewerk Lüftung
- E — Gewerk Elektro
- K — Gewerk Kälte
- D — Gewerk Druckluft

Änderung

Höhenbezeichnung:
OK Oberkante
UK Unterkante
RD Rohrdecke
OKRF Oberkante Rohrdurchführung
UKRFBS Unterkante Rohrführung/Schlitzen
VG Verlegung unter Decke
FB Verlegung im Fußboden

Revisionsöffnung Decke

- ca.30x30cm
- ca.40x40cm
- ca.50x50cm
- ca.60x60cm
- ca.50x20cm
- ca.100x30cm
- ca.100x60cm

Legende

- OD — Deckendurchbruch 15 x 15 cm
- KBZOD Kernbohrung Decke 15 x 15 cm
- WD — Wanddurchbruch 20 x 15 cm
- KBZWD Kernbohrung Wand 20 x 15 cm
- SDÖ Ø 11 SD — Sohlendurchführung
- BA Ø11 BA — Bodenablauf Ø11 cm
- WD — Wanddurchbruch 12 cm breit 15 cm hoch
- WD — Wanddurchbruch 12 cm breit 5 cm tief 15 cm hoch

- S — Gewerk Sanitär
- H — Gewerk Heizung
- L — Gewerk Lüftung
- E — Gewerk Elektro
- K — Gewerk Kälte
- D — Gewerk Druckluft

Änderung

Höhenbezeichnung:
OK Oberkante
UK Unterkante
RD Rohrdecke
OKRF Oberkante Rohrdurchführung
UKRFBS Unterkante Rohrführung/Schlitzen
VG Verlegung unter Decke
FB Verlegung im Fußboden

ACHTUNG: AUSRICHTUNG BAUTEIL GEDREHT!

BAUSCHNITTE
- keine Bearbeitung
- aktiver Bauabschnitt
- inaktiver Bauabschnitt
- 1. BA
- 2. BA
- 3. BA

WEITERE SYMBOLE
- FLUCHTWEGRICHTUNG
- FRISCHLUFTZUFUHR ENTRAUCHUNG
- ENSPEISUNG LÖSCHWASSER
- MÖBLIERUNG LOSE (Eigentümer)
- EINBAUMÖBEL (GSP)

BAUNULL: +/- 0.00 m = +78,92 Ü. NHN
Darstellungsebene im Grundriss: 1,00 m über OK FFB

LEGENDE:

1.0 ABKÜRZUNGEN

AHD	= ABGEHÄNGTE DECKE	G30	= BRANDSCHUTZVERGLASUNG	S	= SONNENSCHUTZ
AS	= ABSTELLRAUM/-NISCHE	GS	= GESCHOSSHÖHE	SV	= SICHERHEITSSTROMVERSORGUNG
BD	= BODENDURCHBRUCH	GT	= GEBÄUDETRENNFUGE	TV	= FERNSEHGERÄT
BMZ	= BRANDMELDEZENTRALE	HY	= HYDRANTENANSCHLUSS	UKD	= UNTERKANTE DECKE
BRH	= BRÜSTUNGSH. RCH AB OKFF	KS	= KÜHLSCHRANK	UZ	= UNTERZUG
BRF	= BRÜSTUNGSH. FERTIG AB OKFF	LKA	= LEGENDENKENNZAHLAFART	UZ	= ÜBERZUG
BTM	= BETÄUBUNGSTELEFACH	M	= MODULSCHRANK	V	= VERDUNKELUNG (AUSSEN)
BZA	= BEZUGSACHSE	MEC-KS	= MED-KÜHLSCHRANK	VS	= VORSATZSCHALE
DD	= DECKENDURCHBRUCH	MW	= MARKWELLE	VSG	= VERBUNDSICHERHEITSGLAS
DE	= DESINFEKTIONSMITTELSPENDER	NA	= NOTAUSGANG	WA	= WASCHMASCHINE
DS	= DECKENSCHUTZ	NI	= NISCHE	WF	= WERTFACH
DESI	= DESINFEKTIONSSPENDER	OK	= OBERKANTE	WM	= WASCHMASCHINE
DS	= DECKENSCHUTZ	RA	= RAUCHMELDER	WS	= WANDSCHUTZ
ELT	= ELEKTRO	RDI	= REVISIONSÖFFNUNG	WU	= WASSERUNDURCHLÄSSIG
F	= FEUERLÖSCHEINRICHTUNG	RF	= ROHFUSSBODEN	WV	= WANDVERSTÄRKUNG
F30/90	= BRANDSCHUTZANFORDERUNG	RR	= REGENFALLROHR	ZBV	= ZUR BESONDEREN VERWENDUNG
FFB	= FERTIGFUSSBODEN	RWA	= RAUCH-WÄRME-ABZUG		

2.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS

- +0.00 / +0.00 — OKFF / OKRD
- +0.00 / +0.00 — OKFF BESTAND / OKRD BESTAND
- D02 — DETAIL D02
- ST23 — SCHNITT 23
- SEHE PLAN ..../ST23
- HINWEIS: HÖHENKOTEN BEZIEHEN SICH INNER AUF +/- 0.00 = OKFF EG, BRH UND TÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF.

2.1 TÜRNUMMERN

- TÜRNUMMER XX
- SCHALLSCHUTZ XX
- SONDERAUSST. XX
- BESCHLAG
- BRANDSCHUTZ
- GLASAUSSCHNITT

BRANDSCHUTZ/SCHALLSCHUTZ
- T30 = BRANDSCHUTZTÜR
- RS = RAUCHSCHUTZTÜR
- RD = RAUCHDICHT
- SSK I = Rw = 27dB
- SSK II = Rw = 32dB
- SSK III= Rw = 37dB
- SSK IV= Rw = 42dB

TÜRBLATT
- HZ = HOLZTÜR
- KT = KUNSTSTOFFTÜR
- MG = METALL-GLAS-TÜR
- GL = GLASTÜR
- ST = STAHLTÜR
- ED = EDELSTAHLTÜR
- - = KEIN TÜRBLATT

- T.RX — TÜRREITE ROHBAU
- TÜRHÖHE RDH AB OKFF
- BESCHLAG
  - DR = DRÜCKER
  - KN = KNAUF
  - - = OHNE BESCHLAG
  - WC = WC-BESCHLAG

SONDERAUSSTATTUNG
- DTS = ÖBENTÜRSCHLIESSER
- FT = FLUCHTTÜR
- NA = NOTAUSGANG
- TSR = SCHLIESSUNG U. RAUCHM.
- AUTO = AUTOMATIKANTRIEB
- UE = UNTERSCHWELLE
- FTS = FLUCHTTÜRSTEUERUNG

3.0 SYMBOLE IM SCHNITT UND ANSICHT

- 0.00 — OBERKANTE ROHBAU bzw. OBERKANTE FERTIGBODEN
- -0.15 — OBERKANTE AUSBAU bzw. UNTERKANTE AUSBAU

4.0 SCHRAFFUREN

Brandschutzdefinitionen nach BS-Konzept

F0 | F30-A | F60-A | F60-A+M | F60 A+M

- STAHLBETON
- MAUERWERK
- MW NICHTTRAGLICH
- GIPSKARTON
- BESTAND
- NEU
- ALLG
- STAHLBETON
- BETON UNBEWEHRT
- TROCKENBAU ALLG
- KORKFLIESEN
- SCHALE

Feuerlöscher
(Kg-MZ, Leistung in F-LE)
- BESTAND
- NEU

5.0 DECKENHÖHEN

- T — XX
- H — XX
- RD — XX
- UK — XX

- IR — INSTALLATIONSEBENE
- AD — ABGEHÄNGTE DECKE
- LR — RAUMLUFT
- FB — FUSSBODENAUFBAU
- DECKENVERSPRUNG

6.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS (SANITÄR)

- HANDWASCHBECKEN
- WASCHTISCH
- ÄRZTE-WASCHTISCH MIT ARMHEBEL-ARMATUR
- WC-BECKEN
- AUSGUSSBECKEN
- AUSGUSSBECKEN MIT DESINF.-DOSIERGERÄT
- BODENABLAUF
- STOCKBECKENSPÜLER
- PAPIERHANDTUCHSPENDER UND ABWURFKORB

BESTANDMÖBLIERUNG DARSTELLUNG **OHNE** FÜLLFLÄCHEN

NEUE MÖBLIERUNG DARSTELLUNG **MIT** FÜLLFLÄCHEN

7.0 SYMBOLE IM DECKENSPIEGEL

- ZULUFT
- ABLUFT
- BRANDMELDER
- PERSONENMELDER
- KAMERA
- LAUTSPRECHER
- FLUCHTWEGLEUCHTE
- LEUCHTE ...
- LANGFELDLEUCHTE ...
- RASTERLEUCHTE ...
- WANDLEUCHTE ...
- (P) PENDELLEUCHTE
- (E) EINBAU
- (A) AUFBAU
- (D) DOWNLIGHT

07	S+D Planung Index E	KEn, JWo	12.11.2026
06	Ergänzung v. Vermaßung Wandverstärkungen	KEn, JWo	05.10.2026
05	Anpassung Höhe Vorwände, Anpassung Abkoffierungen, Ergänzung S+D TB Planung	KEn, JWo	22.09.2026
04	Anpassung Vorwandinstallationen, Einfall Waschbecken Büros (N.2.06,N.2.08, N.2.05), Anpassung Abh.-Höhe	KEn, JWo	26.08.2026
03	Anpassung TB Wände (bündig mit Stützen im Flur), Ergänzung Sonnenschutzmotoren	KEn, JWo	03.07.2026
02	Ergänzung Beschriftungen, Anpassung Schächte an HLS Dimensionierung	KEn, JWo	13.05.2026
01	Anpassung Layereinstellung Wände Brandanf., Detaillierungsgrad Bestandswände	KEn, JWo	08.05.2026
Planindex	**ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN:**	**NAME:**	**DATUM:**

Bauherr / Mieterahne

Burghof-Klinik GmbH
Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Virchowstraße 5
31737 Rinteln

2.BA
Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln

Entwurfsverfasser

GS P Architekten GmbH & Co. KG
Am Speicher XI Segment 6
28217 Bremen
T (0421) 20 94 4 - 0
F (0421) 20 94 4 - 28
www.architekten-gsp.de
info@architekten-gsp.de

Lagerstandort / Adresse: Virchowstraße 5, 31737 Rinteln — LGNr.: 002-78-11

Planinhalt / Geschoss: **Grundrisse GSP_GR_1.Obergeschoss**

Gebäude / Bauwerk / Bauteil / Teilst / Objekt: **GR_1.Obergeschoss** — Geb.-Nr.:

Planungsstufe / Leistungsphase: **Ausführungsplanung**

Gezeichnet	Maßstab	Blatt-Nr.	Plan-Nr.	Datum
KEn, JWo	1:50, 1:25,1:40 ÜL	1	196_1_ARCH_BA_GR_1.00_xlt	12.11.2026
Bearbeitet:	CAD-Projektnummer: 196 RIN PSY			Status: AFU-Bau

FREIGABE BAUHERR:

Datum/Unterschrift Projektleitung | Datum/Unterschrift

1.03 Ergotherapie

NORDFLÜGEL

Schnitt-04

Schnitt-01