Projekt: 196a Burghof Klinik Rinteln Psychiatrie
Maßnahme: 2. BA Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln

196_5_ARCH_2BA_MG_Türliste_06.11.2026

							Maueröffnungsmaß								**Zarge**				**Türblatt**														**Schloss**			**Beschlag**					
							Türtyp: St = Stahl MG=Metallglas RR=Rohrrahmen HZ=Holz	Gewerk: S=Schlosser MI=Metallbau Innen MF=Metallbau Fassade TI=Tischler							Zargentyp: Blockzarge Umfassungszarge Rohrrahmen				Material	Sonstiges	Ausstattung															DR=Drücker KN=Knauf PS=Panikschloss					
																					Türschließer: OTS=Obentürschließer, machanisch OTS RM = mit Rauchmelder (BMZ) FstA=Feststellanlage (OTS mit Rauchmelder (BMZ) u. Feststellanlage), dauerhaft offen																				
Ursprungsgeschoss Nummer	**Geschoss**	**Bauteil**	**lfd. Nummer**	**Lage**	**Raumbezeichnung**	**zu Raum**	**Türtyp**	**Gewerk**	**Flügelanzahl**	**Seitenfelder**	**RB Breite**	**RB Höhe**	**Wandart**	**Wandstärke**	**DIN Richtung**	**DIN/Typ**	**Material**	**3 seitige Dichtung**	**Türblatt**	**Schallschutzdämm-Maß Rw, R [dB]**	**Brandschutz**	**Obentürschließer (OTS) manuell**	**OTS RM Rauchmelder (BMZ)**	**Feststellanlage**	**ELT-Anschluss**	**Transponder / Chip**	**elektrischer Türöffner**	**Anmerkungen**	**Fluchttür Notöffner**	**Blind-zylinder (BZ)**	**WC-Garnitur**	**Profilzylinder**	**Beschlag Bandseite**	**Beschlag Bandgegenseite**	**Notausgangstür (NA)**	**Klingel/Türöffner/ Sprechanlage**	**Widerstands-klasse [RC]**	**Ausstattung**
-1	UG	A	N.-1.F1_01	Innen	N.-1.F1	TRH Nordflg. UG	RR	MI	1 Flügel	-	1.385	2,135	Stahlbeton	0,25	R	Rohrrahmen	Aluminium	-	Aluminiumrahmentür verglast	-	T30 RS	OTS	X	-	X	-	-	-	-	-	DR	DR	-	-	-	
-1	UG	A	N.-1.F1_02	Innen	N.-1.F1	TRH Nordflg. UG	RR	MI	1 Flügel	-	1.385	2,135	Stahlbeton	0,25	R	Rohrrahmen	Aluminium	-	Aluminiumrahmentür verglast	-	T30 RS	OTS	X	-	X	-	-	-	-	-	DR	DR	-	-	-	
0	EG	A	N.0.31_01	Innen	N.0.31	Eingangshalle	RR	MI	2 Flügel	2 Seitenfeld	5	2,25	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	L/R	Rohrrahmen	Aluminium	-	Aluminiumrahmentür verglast	-	-	-	-	-	x	-	x	Elektro mit BW-Melder	x	-	-	-	-	-	-	-	Schiebetür
0	EG	A	N.0.31_02	Innen	N.0.31	Eingangshalle	RR	MI	2 Flügel	-	2,25	2,26	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	L/R	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	T30 RS	-	X	FstA	x	-	x	Elektro mit BW-Melder	-	X	-	-	DR	DR	-	-	-	-
0	EG	A	N.0.F2_01	Innen	N.0.F2	Flur Ostseitig	RR	MI	2 Flügel	-	2,51	2,26	Bauteil	0,08	L/R	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	T30 RS	-	X	FstA	x	-	x	Elektro mit BW-Melder	-	X	-	-	DR	PS	-	-	-	-
0	EG	A	N.0.F2_02	Innen	N.0.F2	Flur Ostseitig	RR	MI	2 Flügel	-	2,455	2,26	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	L/R	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	T30 RS	-	X	FstA	x	-	x	Elektro mit BW-Melder	-	X	-	-	DR	PS	-	-	-	-
0	EG	A	N.0.F7_01	Innen	N.0.F1	Flur (ostseitig)	RR	MI	1 Flügel	-	1,385	2,135	Stahlbeton	0,25	L	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	T30 RS	-	X	-	x	-	x	Elektro mit BW-Melder	-	X	-	-	DR	DR	-	-	-	-
0	EG	A	N.0.F7_02	Innen	N.0.F7	TRH Nordflg. EG	RR	MI	1 Flügel	-	1,385	2,135	Stahlbeton	0,25	R	Rohrrahmen	Aluminium	-	Aluminiumrahmentür verglast	-	-	OTS	-	-	x	-	x		-	X	-	-	DR	DR	-	-	-	-
1	OG	A	N.1.07_01	Innen	N.1.07	Grossraum	RR	MI	1 Flügel	1 Seitenfeld	2,45	2,135	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	R	Rohrrahmen	Aluminium	X	Aluminiumrahmentür verglast	32 dB	T30 RS	-	-	-	-	X	-		-	-	-	-	DR	DR	-	-	-	-
1	OG	A	N.1.09_01	Innen	N.1.09	Ruhe	RR	MI	1 Flügel	1 Seitenfeld	2,45	2,135	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	L	Rohrrahmen	Aluminium	X	Aluminiumrahmentür verglast	37 dB	T30 RS	OTS	-	-	-	X	-		-	-	-	-	DR	DR	-	-	-	-
1	OG	A	N.1.10_01	Innen	N.1.10	Fitness	RR	MI	1 Flügel	1 Seitenfeld	2,25	2,135	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	L	Rohrrahmen	Aluminium	X	Aluminiumrahmentür verglast	37 dB	T30 RS	OTS	-	-	-	X	-		-	-	-	-	DR	DR	-	-	-	-
1	OG	A	N.1.F1_01	Innen	N.1.F1	Flur Ergo	RR	MI	2 Flügel	-	2,455	2,26	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	L/R	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	T30 RS	-	X	FstA	x	-	x	Elektro mit BW-Melder	-	x	-	-	DR	DR	-	-	-	-
1	OG	A	N.1.F6_01	Innen	N.1.F6	Flur Ergo	RR	MI	2 Flügel	-	2,443	2,26	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	L/R	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	T30 RS	-	X	FstA	x	-	x	Elektro mit BW-Melder	-	x	-	-	DR	DR	-	-	-	-
1	OG	A	N.1.F7_01	Innen	N.1.F7	Flur	RR	MI	2 Flügel	-	2,442	2,26	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	L/R	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	RS	-	X	FstA	x	-	x	Elektro mit BW-Melder	-	x	-	-	DR	DR	-	-	-	-
1	OG	A	N.1.F8_01	Innen	N.1.F8	Flur/Treppenhaus	RR	MI	1 Flügel	-	1,385	2,135	Stahlbeton	0,25	R	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	T30 RS	-	X	FstA	x	-	-	Elektro mit BW-Melder	-	x	-	-	DR	DR	-	-	-	-
1	OG	A	N.1.F8_02	Innen	N.1.F7	Treppenhaus Nord	RR	MI	1 Flügel	-	1,385	2,135	Stahlbeton	0,25	L	Rohrrahmen	Aluminium	X	Aluminiumrahmentür verglast	-	RS	-	X	FstA	x	-	-	Elektro mit BW-Melder	-	x	-	-	DR	DR	-	-	-	-
2	OG	A	N.2.F1_01	Innen	Z.2.F1	Zentralflur	RR	MI	2 Flügel	-	2,51	2,135	Mauerwerk allgemein	0,365	L/R	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	T90 RS	-	X	FstA	x	X	x	Elektro mit BW-Melder	x	-	-	-	DR	PS	x	-	-	-
2	OG	A	N.2.F2_02	Innen	N.2.F2	Flur Arztdienst	RR	MI	2 Flügel	-	2,455	2,26	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	L/R	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	T30 RS	-	X	FstA	x	-	x	Elektro mit BW-Melder	-	x	-	-	DR	DR	-	-	-	Flügel 180 Grad feststellbr
2	OG	A	N.2.F1_02	Innen	N.2.F2	Flur Arztdienst	RR	MI	2 Flügel	-	2,455	2,26	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	L/R	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	T30 RS	-	X	FstA	x	-	x	Elektro mit BW-Melder	-	x	-	-	DR	DR	-	-	-	-
2	OG	A	N.2.F4_01	Innen	N.2.F4	Flur Verwaltung	RR	MI	2 Flügel	-	2,51	2,26	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	L/R	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	T30 RS	-	X	FstA	x	-	x	Elektro mit BW-Melder	-	x	-	-	DR	DR	-	-	-	-
2	OG	A	N.2.F4_02	Innen	N.2.F3	Flur Verwaltung	RR	MI	1 Flügel	1 Seitenfeld	2,455	2,26	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	R	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	T30 RS	-	X	-	x	-	x	Elektro mit BW-Melder	-	x	-	-	DR	DR	-	-	-	-
2	OG	A	N.2.F5_01	Innen	N.2.F1	Flur	RR	MI	2 Flügel	-	2,25	2,26	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	L/R	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	T30 RS	-	X	FstA	x	-	x	Elektro mit BW-Melder	-	x	-	-	DR	DR	-	-	-	-
2	OG	A	N.2.F6_01	Innen	Z.2.F1	Zentralflur	RR	MI	2 Flügel	-	2,51	2,135	Mauerwerk allgemein	0,365	L/R	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	T90 RS	-	X	FstA	x	X	x	Elektro mit BW-Melder	x	-	-	-	DR	PS	-	-	-	-
2	OG	A	N.2.F6_02	Innen	N.2.F6	Flur	RR	MI	2 Flügel	-	2,455	2,26	GK 2-Lagen 15 cm	0,15	L/R	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	T30 RS	-	X	FstA	x	-	x	Elektro mit BW-Melder	-	x	-	-	DR	PS	-	-	-	-
2	OG	A	N.2.F7_01	Innen	N.2.F7	Flur	RR	MI	1 Flügel	-	1,385	2,135	Stahlbeton	0,25	R	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	T30 RS	-	X	FstA	x	-	x	Elektro mit BW-Melder	-	x	-	-	DR	DR	-	-	-	-
2	OG	A	N.2.F7_02	Innen	N.2.F7	Flur	RR	MI	1 Flügel	-	1,385	2,135	Stahlbeton	0,25	L	Rohrrahmen	Aluminium	x	Aluminiumrahmentür verglast	-	RS	-	X	FstA	x	-	x	Elektro mit BW-Melder	-	x	-	-	DR	DR	-	-	-	-
3	OG	A	319_01	Innen	319	Praxis Tiemann	RR	MI	1 Flügel	1 Seitenfeld	2,455	2,135	Mauerwerk allgemein	0,24	L	Rohrrahmen	Aluminium	X	Aluminiumrahmentür verglast	-	T30 RS	OTS	-	-	-	X	x		-	-	-	-	DR	DR	-	-	-	-