Havarierohr n. unten verschoben

Anpassung Grundriss

Anschluss siehe Plan: CKU_TP-1_ARC_5_GR_E2_01

Dachaufsicht EG
Haupteingang

Raumverteilung in zwei Räume aufgeteilt

Anpassung TRH 1

Entwässerungsrinne Gehweg

Entwässerungsrinne befahrbar

Gefälle

Außenluftansaugung
85.000 m³/h
Höhe ca.6 m
Durchmesser 3,00m
mit Betonkarsai als
Anbindung
ca.BxH=2,5x2m

Abgangsfolien
n.R. Brandschutz
70/70/120/0 mm
Öffnebar mit Drehkant

Entrauchung über Fenster

Pläne sind nur gültig in Verbindung mit aktueller Statik, Brandschutzkonzept, Schall und Wärmekonzept.
Die Statik und Gründung des Bestandsgebäudes darf zur keiner Zeit gefährdet werden.
Der Fluchtweg ist jederzeit aufrecht zu erhalten.
Das Leistungsverzeichnis ist zu beachten.
Sämtliche Maße sind von den Unternehmern vor Ausführung an Ort und Stelle zu überprüfen bzw. mit den Plänen des Statikers und der Fachingenieure abzustimmen.
Zeichnungen größer dargestellten Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.
Plandarstellungen nur in Verbindung mit der aktuellen, geprüften Statik
bzw. des Bodengutachtens gültig.
Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser sofort zu melden, bei nicht beachten haftet der Ausführende.
Alle Arbeiten sind nach den gültigen DIN-Normen bzw. den allgemein anerkannten Regeln der Technik nach neuestem Stand auszuführen.
Alle Maße beziehen sich auf OKFFB.
Alle Dämmstoffe sind in Baustoffklasse A1 auszuführen.

Datum	Änderung	02	Index
30.04.2026	Plan erstellt: Rohbesprechung	AA	A
05.10.2026	Abgabe Planpaket Rohbau N.5		B

Beispielbezeichnung: CKU_TP-1_ARC_5_GR_E0_05_-_V

	Projektkürzel:	Bezeichnung
Projekt	CKU	Christliches Klinikum Unna
Teilprojekt	TP-1	Teilprojekt 1 (Neubau)
	TP-2	Teilprojekt 2 (Bestand)
	A-00	Teilprojekte übergreifend
Gewerk	ABB	Abbruch
	ARC	Architektur
	AFZ	Aufzüge
	BFR	Barrierefreiheit
	BOD	Boden
	BOG	Betriebsorganisation
	BPH	Bauphysik
	BRS	Brandschutz
	DAC	Dach
	DEC	Decke
	ELT	Elektrotechnik
	FAS	Fassade
	HUK	Heizung / Kälte
	HUB	Planung Hubschrauber
	INA	Innenausbau
	KTP	Küchentechnikplanung
	LAN	Freianlagenplanung
	MDT	Medizintechnik
	MOB	Möbel
	MSR	Gebäudeautomation
	ROB	Rohbau
	SAN	Sanitär
	SGK	Sicherheits- und Gesundheitskoordinator
	TFB	Tiefbau
	TGA	Technische Gebäudeausrüstung
	TRE	Treppen
	TUR	Türen
	TWP	Tragwerksplanung
	VER	Vermesser
	LUF	Lüftung
	FLG	Feuerlösch
	MGA	Med. Gase
	SBS	Steckdeckenspülen
	RAK	Raumakustik
	SCH	Schallschutz
	SIS	Schallimmissionsschutz
	WTS	Wärmeschutz
Leistungsphase	01	Grundlagenermittlung
	02	Vorplanung
	03	Entwurfsplanung
	04	Genehmigungsplanung
	05	Ausführungsplanung
	06	Ausschreibungsplanung
	07	Werk-/Montageplanung
	08	Objektdokumentation
	09	Skizze
	S	Mieterplanung
	M	Bestandsplan
	B	
Plantyp	AN	Ansicht
	BL	Deckblatt
	BE	Bauteilerweiterung
	BK	Bauteilkatalog
	DE	Detail
	DL	Leitdetail
	DS	Detailschnitt
	FL	Fläche DIN
	FM	Farb- und Materialbelegung
	GR	Grundriss
	GS	Deckenspiegel
	GB	Bodenspiegel
	KO	Koordinationsplan
	KO	Konzept
	LI	Liste (Tür, Fenster, etc.)
	LP	Lagepläne
	LV	Leistungsverzeichnis
	SC	Schnitt
	SD	Schnitt-/ Durchbruchplanung
	SE	Schema
	UP	Übersichtsplan
	VI	Visualisierung
	WA	Wandabwicklung
	3D	Modelldatei
	GU	Gutachten
	XX	Diverse
Ebene/Geschoss	FU	Fundament
	SP	Sohlplan
	U1	1. Untergeschoss
	E0	Erdgeschoss
	E1	1. Obergeschoss
	E2	2. Obergeschoss
	E3	3. Obergeschoss
	E4	4. Obergeschoss
	E5	5. Obergeschoss
	E6	6. Obergeschoss
	DA	Dachaufsicht
	AA	Schnitt A-A
	BB	Schnitt B-B
	CC	Schnitt C-C
	NO	Ansicht Nord
	OS	Ansicht Ost
	SU	Ansicht Süd
	WE	Ansicht West
	00	Übergreifend
Serielle Plannummer	00-99	fortlaufend
	UE	Übersichtsplan
Index	A-Z	fortlaufend
Status	V	Vorabzug
	P	Prüfung
	F	Freigegeben
Format	Verfasser	Mitarbeiter
1.450 x 1.075	KA	KT



Grundrisslegende

+0.00 = 0.75	Grundrissebene	Stahlbeton (STB) Bestand	Stahlbeton (STB) Neubau
	Schnitt / Ansicht	Mauerwerk (MW) Bestand	Mauerwerk (MW) Neubau
00/00 00/00	Höhenkoten	Opakarton (GK) Bestand	Opakarton (GK) Neubau
	Grundrissbegrenze	Abbruch	Änderungen

RO	RO	Baulast nach Anforderung BRS: rauchdicht	Durchbrüche Stahlbeton (STB)
F 30	F 30	Baulast nach Anforderung BRS: feuerhemmend über 30 min	Durchbrüche Mauerwerk (MW)
F 90	F 90	Baulast nach Anforderung BRS: feuerbeständig über 90 min	Durchbrüche Opakarton (GK)
BMA	BMA	Wand nach Anforderung BRS: Bauart Brandwand	Oberkante Fertigfußboden
BW	BW	Wand nach Anforderung BRS: Brandwand	Oberkante Rohdecken
T	D	Tür nach Anforderung BRS: rauchdicht	Unterkante Abhangdecke
DS	DS	Tür nach Anforderung BRS: dicht- und selbstschließend	Lichte Rohdecke
VDS	VDS	Tür nach Anforderung BRS: voll-wandig, dicht- und selbstschließend	Lichte Raumhöhe
RS	RS	Tür nach Anforderung BRS: rauchdicht und selbstschließend	Rohbau Breite
T30	T30	Tür nach Anforderung BRS: feuerhemmend	Lichte Durchgangsbreite
T30-RS	T30-RS	Tür nach Anforderung BRS: feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend	Bodenbelagsunterkante (UB)
T90	T90	Tür nach Anforderung BRS: feuerbeständig	Deckendurchbruch (LB)
T90-RS	T90-RS	Tür nach Anforderung BRS: feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend	Bodenbelag (LB)
			Dachkies (LB)
			Wandaussparung (BA)
			Unterzug
			Oberkante
			Unterkante
			Vorderkante

ELT	Elektro	U+B	Untersuchung + Behandlung
NDI	Heizung	AR	Anlieferraum
SAN	Sanitär	AV	Arbeitsvorbereitung
RR	Regenrohr	SV	Sicherheitsverwarnung
FR	Fallstrohr	Pat.	Patienten
DL	Datenleitung	PV	Privatversicherung
DL	Datenleitung	CA	Chefarzt
KL	Kartenleser	SEK	Sekretariat
EBS	Elektrische Beschlag	ZNA	Zentrale Notaufnahme
PV	Photovoltaik-Anlage	Ortho	Orthopädie
RLT	Raumlufttechnik	Rö	Röntgen
RDA	Rauchschutzdruckanlage	INZ	Integriertes Notfallzentrum
	natürliches Rauch-/ Wärmeabzugsgerät	AP	Arbeitsplatz
		BSV	Batteriegestütztes zentrales Stromversorgungssystem
NEA	Notentsatzanlage		
TRH	Treppenhaus	ISO	Isolation
FM	Feuermelder	NZ	Nasszelle
FL	Feuerlöscher	CPU	Chest Pain Unit
BMZ	Brandmeldezentrale	LHKM	Liniekerzbeheermesplatz
RM	Rauchmelder	UV	Unterverteilung
BRH	Brüstungshöhe	ITS	Intensivstation
RA	Rauchabzugsanlage	Amb.	Ambulanz
NA	Notausgang	LS	Lichtschacht
RW	Rettungsweg	MS	Mittelspannung
SP	Sprinkler	AEMP	Aufbereitungsbereich für Medizinprodukte
WHY	Wandhydrant	HAR	Hausanschlussraum
STG	Steigungen	BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BOF	Brutto-Grundfläche	BRI	Elektroverschlussglocke
KO	Bruttoraumvolhalt	EEG	Behindertengerechtes WC
NGF	Nettogrundfläche	Beh. WC	Putzmittelraum
		Putzm.	Personal
		Pers.	

Projekt	**Erweiterungsneubau Christliches Klinikum Unna**	
	Obere Husemannstraße 2 59423 Unna	
Bauherr	**Christliches Klinikum Unna gGmbH** **Obere Husemannstraße 2** **59423 Unna**	
Generalplanung	**KPP Architekten GmbH**	
	Alte Bonbonfabrik Schanzenstraße 25a 40549 Düsseldorf	Tel: +49 (0) 211 975 369 0 E-Mail: info@kastien.com Internet: www.kastien.com
Architekt	**KASTIEN ARCHITEKTEN**	
	Alte Bonbonfabrik Schanzenstraße 25a 40549 Düsseldorf	Tel: +49 (0) 211 975 369 0 E-Mail: info@kastien.com Internet: www.kastien.com
Fachplanung	**GET Ingenieurgesellschaft für Energietechnik mbH**	
	Wiesing 3 59423 Arnsberg	Tel: +49 (0) 2931 52 26 10 E-Mail: info@get-ing.de Internet: www.get-ing.de
Fachplanung	**Ingenieur GmbH Schmidt & Wilmes**	
	Ellinger. 32 59755 Arnsberg	Tel: +49 (0) 2932 97 57 0 E-Mail: arnsberg@ingenieure-sw.de Internet: www.ingenieure-sw.de
Fachplanung	**Ingenieurbüro Krafft GmbH und Co. KG**	
	Hauptstraße 75 48249 Dülmen-Rorichteln	Tel: +49 (0) 2545 36 72 E-Mail: info@ib-krafft.de Internet: www.ib-krafft.de
Statik	**Goldmacher + Schilming Ingenieure GmbH**	
	Phoenixseestraße 12 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 47 6000 10 E-Mail: info@goldmacher-schilming.de Internet: www.goldmacher-schilming.de
Brandschutz	**Werner Brandschutzingenieure GmbH**	
	Isaac-Newton Straße 1 59423 Unna	Tel: +49 (0) 2303 583 58 0 E-Mail: info@werner-bs.de Internet: www.ing.werner-bs.de
Medizintechnik	**GFK Gesellschaft für Krankenhausberatung mbH**	
	Klimkestraße 10a 59427 Kön	Tel: +49 (0) 231 959 400 0 E-Mail: info@gfk-mbh.de Internet: www.gfk-mbh.de

Leistungsphase	**LP 5 - Ausführungsplanung _ Teilprojekt 1**	1:50
Plandarstellung	TP-1 - Darstellung Erweiterungsneubau	05.10.2026
Plannummer	**CKU_TP-1_ARC_5_GR_E2_04_A_-P**	
Planinhalt	**Grundriss 2. Obergeschoss - Sektor 4**	

Die Grundrisse der LPS werden je Geschoss auf einem Übersichtsplan im Maßstab 1:100 und Sektorplänen im Maßstab 1:50 dargestellt. Die Einteilung der Sektorpläne ist im Übersichtsplan wie folgt ablesbar.

Sektor 1
Sektor 2
Sektor 3
Sektor 4
Sektor 5
Sektor 6
Überlappungsbereiche

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen sind schaden- und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Unterschrift Bauherr

Datum, Ort

Unterschrift Architekt

Datum, Ort